


FV.34.



2889

7636

ut

R

S

Le

a fan

ice

fu

n

<

um

lt

ero

a b

lle

on


sa

car

ten

h

nda



= Saluti Pontine =

Principe Caetani = 2 Visite delle Strade
- di Roma =

кент: рмо

Relazioni sopra le bonificazioni del
Lacodi Pontine.

Istoria dell' Antico, e presente
Stato, Rimedij, e Mezzi a dispeccare
le Palse sud.

Bolegnini Emerico Governatore
della di Marittima, & Campagna memo-
re come sopra -

II

LI Gaetani Principe D. Michel'Angelo = Scrittura
sopra il juf di tagliare le Schede di
Idmoneta, e fiffirme. sidqua al num. 5

III

III Scrittura sopra l'opera de Condotti di finiti
vacare -

IV

Visita delle strade di Roma.

V

Cambini - Broggero = Secondo Ragionamento
sopra il Duf della Casa Ecclesiastica del
Taglio della Chiesa di S. Agostino, e
S. Maria.

inter

RR

u

lle

a fa

ie

fue

in

num

dtu

ero

a li

lle

on

ga

care

ten

ih

nea

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

1. Se il territorio da confiscarsi s'intenda sempre esse nel territorio
e giurisdizione di Lezzo et che gl' uomini di Lezzo
possino nauigare gl' fiumi e fossi fatti et da
farsi, et che non s'abbino da alterare le pene della
ora eccetto che nelli danni delli fiumi o fossi fatti et da fare
et se pregiudichi della Confiscatione

2. Se gli appaltatori no possino far fossi ne altri nomi
mi sul territorio Lauragino tanto de grani quanto de fieno
de prati fermi et acuti dal fiume della torre in su
verso li monti

3. Se no possino donare ne alienare ne alienare largo ne a
sumptu ne vendere a Baroni ne a signori ne a Comuni
Comunicare per loro danno Ma volendo vendere ad altri
si de loro ricercare la Comunita quale debbia essere
presente a tutti gl' altri per quel prezzo, eccetto che tra loro
confiscationi altri quali nelle vendite siano presenti alle
Comunita et a tutti gl' altri. Et volendo alcun barone
Comunita comunicino ad habitare in Lezzo, non possa
comprare ne gli confiscatori vendere senza ricercare
prima la Comunita di Lezzo la quale debbia sem-
pre a sborsare doi mesi il giusto prezzo

4. Se la tenuta compra da Beltramo tanto se tenem' alcuni
quanto ad alcuni ha habere della Comunita senza

Impedimento o termini alcuna in quel modo e con
quei termini ragioni e azioni che è stata con
parata dal d.º Beltramo rivelli termini mu
niti. E in caso che detta Comta tenuta
sentire utile per la nuova costruzione o a far
che la Comta non sia obbligata a concorre a spese
alcuna.

5 Se lo Cese Conti Terreni ridotti a Coltura dalla Comta
tra la Quahella e la Selva secondo che li ter
minara restino alla Comta.

6 Se la Comta debba in tutti li Terreni confiscati
del suo territorio tanto d'erbaggi quanto d'ogni
altra sorte di frutti quali li erano obligati dare
alla S.ª di N.ª.ª et alla R.ª Camera e
cinque et mezzo per cento.

7 Se nelli delitti ordinarij et straordinarij li Comestesser
in territorio di S.º da confiscarsi et la Cogni
tione di essi spetti al giudice ordinario de lora p
li tempi di detta terra.

8 Se quello che la Comta ha comprato da Gio. Porro
li debba dare quello che oggi ne resta et
per cinque et mezzo per cento di melli come di sopra.

o vero restituire alla Comta il puerro senza Saver
altra ragione.

9. Che la Selva ex St.ignano di tutto il territorio di Legnano
resti in potere della Comta. La Comta al presente
gode, sin tanto che ha fatto la bonificazione, la
dopo fatta la bonificazione si debba rendere
alla Comta. quelli cinque et mezzo fanto in
misure di Sopra et tutti a conto della ditta
cinque et mezzo per far pigliare tanta misura
quante parra bon di Selva in luogo comodo et
con atto a ridurli a cultura posto di fuori et
di Legnano da farne

10
Se li Confraternie de 60 an^o affidare li begham de p^{ro}p^{ri}a
Attatoni de Leghe in delli terreni Confratelli mentre
de no li Altrimenti no p^{ro} vn quinto ^{Amator} manco de no p^{ro}
Casi quello de li p^{ro}p^{ri} Confraterni p^{ro} li Anque or me^o R^o
nominati de sopra

11 Se gli appaltatori frem, obligati a ottenere li Capiti li Conetti
coll' M^{ro} 2^o fabro ortino in nome di S. S^{ta} ex no offer
nando, se il contento oaw dalla Comta sia p^o dato

12 Et Cuius no offerendo la Comta, se li Confidant no tran
manes Genit' d offeruare a lei

13

Se l'entrata delle possessioni di Serio gi soliti a vendon
dalla Contà al presente siano assicurati in favore
della Contà di modo che sebbene ad essa Contà ppetua
senza lesione alcuna, con facultà di transferirli
et liberarsene con assegnamento di tanta entrata

14

conforme al Capitolo fatto con la Camera ap
Se facendosi fiumi p l'avvenire dalla Contà tanto interesso
assegnar quante in altri terreni di Serio che sia
lecito farli scolare ove più li parera comodo alla
Contà purchè si conduca tutti fiumi maestri e senza
pregiudizio della Beneficiatione

15

Se per caso che abandonato la Beneficiatione non possono admi
nistrare alla Contà speso ali fatti p questi pstanti

16

Si concede all'homini di Serio di poter pescare con la
quedra nelli fiumi fatti nel suo territorio eccetto
In quelli soliti a venderli, et acciarli alle fiere
nelle selue

Privilegi che desiderano li Beneficenti delle Paludi Pontine

Per l'Opera

Che la S.^a di N. S. si degni confermare la concessione fatta a m. Ascanio, e suoi dependenti Beneficenti della S.^a Apostolica d'ordine suo con tutti e singoli capitoli, privilegi in essa contenuti derogando a qualsiasi voglia altre concessioni fatte per gl'Antecessori suoi in persona di qualsiasi voglia stato grado e condizione, ancorche fossero Card.^{li}, Vescovi, Marchesi, Principi, Republiche, Comuni, luoghi pii, o altri personecolari, o vero Ecclesiastiche, e confermare le capitolarioni convenzioni, transactioni fatte fra li Beneficenti, o loro Autori, o altri per loro, e le Comuni di Terracina, Sessa, e Fregene, e fra li Capitoli, Chiese, Monasteri, et altri luoghi pii, et in particolare la concessione fatta fra la detta Comunità di Terracina, e per lui, col Theoriere Generale di N. S. Amministratore degli beni di d. S. sopra le Tenute di Fiano, e di Carraia non ostante qualsiasi pretesto di solennità non somata, persona non legittima, pretesta lesione, o di qualsiasi altro pretesto, o altra ragione, ancorche bisognasse farne special menzione, che si potesse pretendere in contrario del riguardo alla regola de Jure quæritur &c. et ad ogni altra disposizione che bisognasse.

Si approvare, e confermare la figura del nuovo fiume chiamato fiume Sisto, e sue sponde, ed argini, ancorche fosse fatto nel territorio d'altri, che d'essi Beneficenti, e la immissione dell'Acqua del fiume della Capata in esso fiume Sisto, e l'espurgatione dell'alveo chiamato il fiume Antico così dalli legnami morti, come dagli Alberi nati in esso, e nelle sue ripe, ed argini, et escavationi d'esso fiume Antico dalla bocca della cascata, che entra nel fiume Sisto sino alla solonella, e l'accumulatione delle roccie, che d'esso alveo portavano l'Acque nel d. fiume Sisto, e la figura del contrafiume fatto nel territorio di Terracina fuori del Sigondario oltre il d. fiume Sisto verso Marcella, e la directione delle Acque dei fiumi della Torre, e della Lucella nelle parti inferiori d'essi in altri alvei per dividerli dagli altri fiumi, e per innalzare, e approvare l'apertura del Badino, e la figura del fiume

Ma Nostro, et il nuovo alveo, o parte d'esso da farsi al fiume Anaseno
e la iniezione d'esso Anaseno in altro alveo nuovo, e nelle pontani, o
fiumi di Bernicia, e tutte le altre opere fatte, e da farsi per servizio
di detti Beneficiarii non ostando qualivoglia ragione, che ci si pre-
tendesse da persone di qualivoglia stato, grado, o condizione come di
sopra; e per qualivoglia condizioni, privilegi, sentenze, o qualivog-
lia altra causa, e ragione, alle quali tuttora sua Beatitudine si degni
derogare, derogando in specie alla regola de Jure quasi non tollendo.
Ita proibire a qualivoglia persona di qualivoglia grado, stato, o condizione, co-
me di sopra, che sotto pena di scomunica lata auctoritate l'assoluzione
della quale sia riservata a S. Sede, e suoi Successori, e sotto pena del-
la confiscatione di tutti i beni, e feudi et criminis lese maiestatis in J.
capite non ad istam direttamente, o indirettamente, o sotto qualsivog-
lia pretesto, o colore rompere, o far rompere, aprire, chiudere, o in
qualivoglia modo guastare fiumi, fossi, argini, spandole, ed altre opere
della bonificazione in tutto, o in parte, o impedire che le acque
andando o corrono liberamente a detti alvei, o indirizzare altre
acque in detti fossi, o fiumi senza il consenso della congregazione
de Beneficiarii, oltre quelle, che al presente, vi corrono, o scorrano,
o diuenire quelle, che vi corrono, o scorrono per corroni, et intrarui per
opera di detti Beneficiarii, o impedire essi Beneficiarii che non possano
provvedere, che non vadano nuove acque in detti alvei, ancoche da
le stesse vi si indirassero, e andassero mantenuti quelli che rom-
perro, o facessero rompere, chiudere, et aprire dette opere, et com-
mettessero quanto è detto di sopra alla restitutione, e soddisfazione
di tutti danni, spese, et interesse, che per ciò patissero, o fussero
detti Beneficiarii, et in tutti i sopraddetti casi si possa procedere, e
terminare per coniectura, o indizio simpliciter, et de plano, sola facta ve-
ritate in iudicio, o amodo ad utrumq, effectum ogni, e qualunque appo-
sita, e non posita, nulla, restrictione in integram, uero,
divisione

requisito, e qualunque altro rimedio, e si potessero procedere per
inquisizione contra quelli accusati, che fossero trovati con pale, rami,
ghe, zappe, o simili instrumenti per gl'argini del fiume sesto, e del
transverso.

Itē che li detti Beneficiari e suoi heredi e successori, o loro agenti, e ministri
possano auctoritate propria in perpetuo fare di nuovo tanto dentro,
quanto fuori del lor circondario tutti quelli abucci, e provisioni, che giu-
dicassero necessarie per l'opera di d. Beneficiario, o affluente d'es-
so, e mettere li fatti se non riuscissero buoni, et utili alle opere so-
disfacendo però del questo li Padroni delli terreni dove havessero
a farsi detti abucci, o vero in altro modo accordandoli, e più far allare,
ingrossare, e ripanare le spridelle, et argini delli fiumi, e farli san-
già, che bisognava, e li fiumi, farli, et abucci usare, et copiare da
legname vivi, e morti, e perimento far tagliare gl'alberi nelle ripe,
che potessero cadere in detti fiumi, e che pendessero sopra d'essi, o che
arguassero gl'abucci loro.

Itē che li detti Beneficiari possano costringere le Città, o qualsivoglia
altre persone, secondo che ad esse, et a ciascuna d'esse toccherà, a re-
tare sempre che sara necessario i fiumi, e le ripe loro come dis-
pona nelli territori, o tenute loro talmente, che in essi fiumi si possa
liberamente navigare, et arginare delli fiumi, e mantenere, o vero
rifare delli argini, accio che le acque venendo in essi fiumi, non scor-
rano addosso alli terreni de Beneficiari, e nelli loro abucci in mag-
gior copia di quella, che detti abucci prima portavano, e che ad essi
sia destinata, et in ciò non si dia app. ^{ne} ricorso, o altro rimedio come
di sopra, e non facendo le sopradetti Città, e Particolari quando
saranno richiesti, sia tenuto a detti Beneficiari farli a spese d'essi
Città e Particolari.

Per li Beneficattori

che li terreni compresi nel Circondario spettano alli Beneficattori, et a chi
haverà causa da loro, non si possano comprare, se non ex crimine,
legitimationis in p. capite, et heredi.

che i beni delli Beneficattori nel Circondario, o altri di qualunque sorte,
che producano, o si acquistassero da frutti, o entrate de delli beni non
siano soggetti a spoglio illecito, negotiatione, o altra simile preten-
sione della Camera Apostolica.

che li dotti Beneficattori, e loro qualunque heredi, e successori, e lor beni di
qualunque sorte, in finitum, et in perpetuum, siano essenti immuni,
e liberi da ogni, e qualunque impositione, collata, gabbella, pedu-
gio, e qualunque peso reale, personale, o misto imposto, o d'impo-
si dalla S. Sede Apostolica, o qualunque Corte Particolare, o altra
persona di qualunque preeminente, e prerogativa in tutto l'Estado
Cristiano mediano, nel immediato soggetto, e godano in oltre tutti
i privilegi, et esenzioni, che godono li SS. Camerari della S. Ca-
mera Apostolica, verso le molte spese fatte da essi Beneficattori
in così grande, gloriosa, et vallesima impresa della Beneficattione
ridotta a qualche buon termine sotto il favore, et auctorita nostra, et
perche così loro ci piace di fare.

che da adesso si conceda in perpetuo alla fama da farsi dentro al Circon-
dario nel luogo, tempo, giorni, e modi, d'ordinare dalla Congrega-
zione de dotti Beneficattori, tutti i privilegi, esenzioni, e pre-
rogative di qualunque sorte, che habbiano le fiere, che si fanno
in altri luoghi dello stato nostro.

che per l'istesso si degni far una Galassia li dotti Beneficattori,
e loro descendenti, et famiglie in perpetuo, e dargli amplissimo gra-
do di Nobilita: poiche hanno havuto animo di far questa opera
che ha spaventato molti Principi & costringendo detto Territorio in
contenuto.

It che possano li Bonificatori fabricare in detti luoghi hosterie non
ostante qualsivoglia prohibitione o privilegio, che si fusse in con-
trario, le quali hosterie siano libere, et essenti d'ogni sorte di
gravella, gabello, o qualsivoglia altro peso.

Per li Lausatori &

It che li Lausatori che verranno di fuori del Territorio di Cornacina
della, e dipendo a coltivare li terreni delli Bonificatori, e di quelli
che hanno causa, e privilegio da loro, che sono essenti dentro
al Circondario senza ancora essi essenti da tutti li pesi personali
Tuttavia esser concordate nella loro persona, ne siano obligati ad altri pesi, che a quelli che
per servizio della Bonificazione si facessero dentro, e fuori del Circo-
dario.

It che li Lausatori di qualsivoglia luogo si siano, che lausoranno
dentro al Circondario delli terreni spettanti ad essi Bonificatori o
li quelli che hanno causa da loro non possano essere
molestati per debiti civili o criminali, ne manco nelle robe
mobili bestiami et armenti Rusticali che lausorano dentro
al Circondario, o fuori d'esso, quanto loro servizio della colti-
vazione delli terreni loro dentro al Circondario, ne gli pos-
sano essere tolti gli raccolti, e frutti di qualsivoglia sorte,
ma li Creditori debbano essere contenti, che si assegnino loro
il terzo d'essi raccolti, e frutti a conto de suoi crediti, quali
non si possano vendere, se non tre mesi dopo, che saranno colti,
cucati, e li debitori istessi non lo possono avere, e l'altro
due terzi restino a detti Lausatori quanto loro, et della agri-
coltura et lausoria.

It che li detti lavoratori possano porre alla Patria et a se loro, an-
che fossero fuori delle terre ecclesiastiche, delli grani, biade, legu-
mi, et altri frutti, che occorrono in detti terreni una quan-
tita, quanta sarà loro necessaria per se delle lor famiglie senza
pagare, o pigliare alcuna pecunia, ma col solo bollare dei
lor Padroni.

It che occorrendo vici, fa i lavoratori delli terreni di d. Bonifi-
catore non possano esser molestati, o periti in modo al-
cuno, purché se is. gironi ne segua per loro la pace, et che
non sia successa morte, o scoglio.

It che qualsivoglia persona che fossero bandite dalle lor Patrie,
purché non siano bandite per homicidio, che venissero a lar-
rare, et effettivamente lavoreranno, o faranno lavorare dentro
al circondario della Bonificazione, non possano essere molestate
da qualsivoglia Giudice, o altra persona, ma stiano secure, nelli
territorij di Cerracina, sotto il Signor, et occorrendo loro andare
per qualche servizio altrove, non possano parimente esser mo-
lestati, purché habbiano licenzia nel d. Circondario, et nella
partenza loro habbiano fede del Commisario della Bonificazione
o Giudice ordinario, o del Padrone della terra, dove hanno il
lavoraccio.

an.
Leg
an.
La
an.
Li-
al-
che
an.
ro
the
lli
are
m-
h
ae
il

le
w
n-
ne

+
v. a. de privilegiis de
se desiderano ottenere
da s. p. b.

3

Quando la Com. dielli ad instigazione delli Heri notte l'it' de per:
cate, et vedore in tutto a cultura se nostre tenute fanno de culture per de reu:
facciamo esaminare molti testimonij con le depositione delli quali prouam:
mo la nostra diligenza, et le opere, et opere fare in vidua a cultura
et riparar con Argini fatti sopra la via Appia l'acqua che non u' en:
trassero in fare un fossa alla mano di detta via Appia verso la puerella
et molti fiumi dentro di detta tenuta, et mandammo la condensatione
fatta alle Copulazioni mese nella tenuta del Giusan Troiano con
delegare a noi le condotte, et honori di purgar i fiumi, et contene:
re dentro Alui di detta fiume l'acqua che non uentrino verso la no:
stra tenuta, iquali da altri alui gradini in fauore delle loro posses:
sione queste depositioni de testimonij, et delle scritture ne furono fatti molti
summarij con l'aspirazioni da dati alla Congregatione de Bonisig:
uendo Senexor Monty. Sicura.

Da questi summarij de scritture et depositioni de testimonij recepimus
l'ultime conclusioni, e mandando intanto la Com. di adempire ciua:
l'istimo in prima la med. Congregatione di anni passati essendo Senexor
te Monty. Benigno, et mandammo un decreto conditum tenen ad pur:
gandum flumina, et ad claudendum supra flumina. Item da
medati con l'aspirazione a Monty. Monty.

Exceutario di io l'altra di di detti summarij uenim, et da de detti summarij
testium quanto prima, perle gli ubi nell'aspirad. data, V. di m:
uara di nell'aspirad. face coram Senexor, o cum nell'aspirad. non
coram Benigno, e h'interit mano amalle l'ubis, auis Senexor
inquest'occasione di l'ubis si lamentano che am e fatto il suo con:
denato, et de detti Argini fatti alla lehe, auis gli comiamo la bona
et la h'aspirad. a l'ubis de l'aspirad. de l'aspirad. de l'aspirad.

[The text on this page is extremely faded and illegible. It appears to be a single paragraph of handwritten text, possibly in a cursive or semi-cursive script, spanning most of the page area.]



Adriano 1799. p. 22

[The handwriting in this block is extremely faded and illegible.]

[illegible]

3. Te la tua il pane del regno, e per questo nella let-
tella della tua emergenza, e per questo or le fedi e l'una
se per questa e per questa, che per te, e per te,
e per te, e per te, e per te, e per te, e per te, e per te,
e per te, e per te, e per te, e per te, e per te, e per te,
e per te, e per te, e per te, e per te, e per te, e per te,

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

Le acque di Gualdo ed il fango della Tevere nuova se fanno
 altri fanghi simili della medesima la quale decora di spina liquida
 viene a sbocciare nel paese più fertile più ne i quali fanghi
 vanno ad imboccare l'acqua del Circeo per quelle che uagano
 nella zona di Gualdo e Tevere. L'acqua per la quale l'è detto

[illegible]

con le carte di quel tempo al Portano più basso che si
nel quel anno prima Sabino al Portano li per secolari d' d' g.
p. Caponele ha il piano della Torre della via Appia fino al
la cima del S. Sordani Sabino, e di S. Benedetto talen
però ad la via d' d' g. S.

p. La parte le sopra era paritione in caponele in
avvicinando l'origine del tranco della pella della fura
della Torre d' d' g. S. di d' g. S. quando d' d' g. S. della
Torre più al tranco, e di S. Benedetto talen della via Appia
e ne era il Portano dell' pella o arbori che in anno
anno si portarò d' d' g. S. un' apperazione la parte d'
viti per servizio de tutti li S. Sordani, e l'altra
parte di d' d' g. S. ricevendo gran S. servizio e di
S. S. della via Sabino per tutta la parte d'
S. S. propria mano anno e mese d' d' g. S.


S. S. de Sordani per d' d' g. S. affetto per
di S. S. Sordani mano

S. S. Sordani Sordani Sordani affetto per
S. S. Sordani

Mario Maucelli Dottor di Leggi nelle cause ^{com. v. n.}
della Bonificazione delle Paludi Portane

Sendosi a lui volti stimati i prati, pantani, herbaggi, et lanorari
ni conti Acqui nel Territorio di Sella, nell'infir contrade cio v'
Portatore, Calanella, Vitelli, Carbonara fin al fossat alto, la
schuotta sotto il murillo di l'Aloua, l'Alouella vicino Boccafina
di sotto il murillo, et subeto, come costa per la relatione di Sti.
matoni per gli atti delli on fto nota di detta Bonificazione, quale
Stima si fece conforme alle capitulationi fatte fra la den' ^{ca} ^{ca}
Ap. ca et li sig. Beneficentoni: et volendo di potte uenire alla
reconquione di delli luoghi et anche alla misura d'elli per
eseguire al suo tempo, quanto in delli capitulationi fu nro
Puto; Però a istanza di delli sig. Beneficentoni per il p nro
su bando ordinamo et comandamo, che tutti esherbi
padroni, o chierici, o se ulani, o la Citta di Sella, o partico
lari cittadini, ouero habitanti, che siano, di Prati, Pantani
herbaggi, ouero lanorari, ^{longuati} ^{dal p nro} ^{di detta Bonificazione} ^{bando}
che sono in detto Territorio, debba
no fra termine de duo giorni prossimi a uenire, cominciando
dal di della publicatione del p nro bando, qual termine assigna
mo per ultimo esperimento, comparere dinanti a noi, et

Eleggeri et de parare un misuratore per la lor parte et misurare
detti luoghi nel tempo; et da noi sarà dichiarato, nel qual
termini detti fig. Beneficentori eleggeranno un altro misuratore
per la lor parte, qual termino passato, et no fatta detta
elezione, si elegga da noi come di rim. Saveria eletti.
Et uolemo che il detto bando si pubblichi per il publico trombetta
nella loggia del Palazzo della corte di Roma, luogo solito,
dove simili bandi si sogliono fare, et altri pubblici sabbi
festi, come si fanno a tutti et singoli signori, et a chi
pretende interelli, perche la mente presente, notifica, et intenda
et infede et di et alleggio isole



+
p la bonificatione

[illegible]


Abbas Primus Signatus S^m D. N. Pape Refrondamus
et in n^o 100 Bonificationis paludum Pontinaru' a Ste Sna Iudex specialiter deputatus

Labrus L. Stead

mus. com. 20.

[illegible]

21. 11. 18



Per. Battà Garzoni hum. serv. di V. gl'espone come Gaspare Garzoni suo bisavo dell'anno 1518 per l'atti di Leonardo Ganello Notò di S. ebre comprò dalla Com.^{ta} di S. ebre misure cinquecento venticing, a le pagi unducato la misura, siccome anche dell'anno 1564 il Cap.^o Groriano Amorosi comprò un Lantano cominciando dal Capile sino a Facellara per lunghezza e per larghezza, dal fiume della Teca intino alla via Appia in due volte, e pagò 7. sciente a bon conto a ragione d'unducato per misura per l'atti di Groriano fido, quale Lantano comprò Gaspare Garzoni dall'heredi di D.^o Cap.^o Groriano, siccome colta per la med.^{ta} atti de Groriano fido dell'anno 1582. questa vendita fatta dalla Com.^{ta} att.^o Cap.^o Groriano fu approvata dalla b.m. dell'ard.^o a Buidetia fido. per parte di S. ebre e confermata per moto proprio di Pio IV. siccome anche D.^o Gaspare comprò defuorita Soli. da S. ebre ferraro da Lantano di settecento misura in circa comprò dalla Com.^{ta} dell'anno 1564 per li detti atti di Groriano fido dell'anno 1582.

Per. da lito quinto di fol. m. concessa ad Ascanio Finito la Saluti Pontina del glo fu fatto un Circondario dove furono inclusi detti Terreni di Gaspare, e fu mandato un'editto che chi haueva beni dentro Circondario douesse dedurlo a notizia tra' certi tempi, Gaspare Garzoni disse haueva rubia seuerento fra' lui e suoi Autori: per il che uenne con D.^o Ascanio Finito et compagni di darli tra' mezz'annate di quello fuerano li detti Terreni per il Bonificamento che poteuano riceuere per l'opere che douera far la Bonificazione, e perche da i Bonificatori no li fu fatto Bonificamento siccome ne colta processu, perciò fu nescio a Gaspare a tue spese bonificare, fu dalla Not.^{ta} assoluto. La Com.^{ta} in Cong.^o de bono Regimine fece inst.^o di misurare li terreni concessi all'Cap.^o Groriano per consequente il resto del prezzo, fu dalla Sac. Cong.^o deputato Mauro Fennile Agrimensore, il quale la misura, er in mano del Notò delle Cong.^o datone copia. fu per parte de Gaspare prodotto siccome ne fu fatto processu che lui haueua in parte bonificati D.^o Terreno, ma per il fatto l'ora star danneggiato, si trasferì in S. ebre la bon. mem. del d.^o Card.^o Bannini con Mons.^o Santarelli sec.^o di d.^o Cong.^o i quali insieme le ragioni

della Com.^{ta} e di Gaspare stimmo di venir a qualche concordia come ineffetto fu
fatta e ratificata in publico Consiglio, e approvata in piena Cong.^{ra} de Bone Regioni
ne con condannare Gaspare a pag.^{re} l'intero prezzo vanto del paese ridotto
a Culenza, quanto quello seluato e paludato e anco pagare d. cinquante per tutto
quello che la Com.^{ta} potesse pretend.^{re} per il pascolo co' seminare per la Com.^{ta} il pasco-
lo della fra d'Agosto le selue il jus di pascare e della caccia, co' anco per il mese d.
Dicembre 50000 il pascolo per le Bufale di d. Com.^{ta} si come di tutto ne costa
Int.^{to} publico rogato p. il cancell.^{le} della Com.^{ta} fu d. Card.^{le} Borghese in quel tem-
po Capo della Cong.^{ra} con lettere dichiaran. che le somme di Gaspare, e suoi anco
fuis.^{se} fuori della beneficazione libera e franca; faccone anco parola con la Com.^{mem.}
del Card.^{le} Plana all'ora Sindice deputato dalli delle Latini Pontine; Portanu-
supp.^{ta} V.^{ta} di farli onorare le cof. Abilitate.
Anche d. Gio: Bracci come herede di Gaspare suo padre ha due voti nella ben-
ficazione quale concorrera in tutto quello che dalla Cong.^{ra} li sara' comandato.

fu
epin
oto
to
oak
d.
la
em.
udop
em.
tman
ti:

M. Emin. mi. Dmi. di
S. S. Card. de' Longuey. delle
Lett. Pontine

Per

Gio: Batt. Garzoni

FLAMINIVS

The first part of the text is a Latin document, likely a papal bull or a formal decree, written in a Gothic script. It begins with "In nomine domini Amen" and continues with several lines of text. The second part of the text is a French document, also written in a Gothic script, which appears to be a translation or a continuation of the Latin text. It begins with "Nouvelles" and continues with several lines of text. The third part of the text is a French document, written in a Gothic script, which appears to be a translation or a continuation of the French text. It begins with "Nouvelles" and continues with several lines of text.

Ham^s and ^{hi} Plates

94

Im. 111

Am. Heart

Il mo. R. mo. Sig.
et R. mo. Sig.

Legatione di Selva del quale si brava principalmente farne disseccatione
e reductione a coltura per beneficio publico, e di quel Popolo, e irrigato, et inondato
da più fiumi.

Il Primo è il fiume, che nel Terr. di Serroneca, si chiama Lubra, et entrando
nel territorio di Selva, si chiama Lauara, discende dal campo di Serroneca
unito con il fiume di S. Sisto, è l'orrendo grand. mo. della Teppia.

Questa Lauara corre verso Terracina al Mare, hauendo da un lato la Tenuta
grande della comunità di Selva fino al luogo detto il Trauoso, che sta nel
fine di detta tenuta, et è principio del circondario delle Bonificazioni, in qual
luogo l'acqua di questo fiume, si para in due Aluei, perche la maggior
parte d'essa entra in fiume Sisto fatto da Bonificatori, et un'altra parte
corre fino al luogo detto La Croce per il Alueo, per lo quale correua prima
alla faccenda di detto fiume Sisto.

Il 2. o fiume Lauara è la principal causa della Salinità, de i quali si brava
perche in tempo in tempo di pioggia si altera, et non hauendo il letto capace di
tanta quantità d'acqua, et hauendo le ripe basse per la mag. parte della lun-
ghella della detta Tenuta di Selva, e per lo spazio della
lunghezza dell' Alueo uicchio fino alla Croce, et stando nelle ripe di
fiume Sisto verso i Monti alcune grandi roture, et essendo impedito tanto
l' Alueo uicchio, quanto l' Alueo di fiume Sisto di Arbori caduti, et
uechie nateui, l'acqua in luogo di correre verso il Mare, uscendo dalle
ripe, se ne conona verso i Monti, e terroni, che stanno in questa pianura
nelle fiumi, dalli quali è irrigata.

Il più rimedio a questo disordine. Primo con allargare questo fiume Lauara
dare camme per tutta la lunghezza d'un miglio, mentre corre alla mano di
detta tenuta grande dalla uia di Maremma fino al principio del Trauoso, ed
eleuando il terreno, che si lauara, verso i monti, e risarciranno gli Argini
e s'ingrosseranno, et abitaranno, i quali Argini già fatti dalli Bonificatori per
questo spazio di lunghezza, hora sono bassi, e rotti in molti luoghi per negligenza
di quel publico, che nella propria tenuta non si è curato di conseruare, e però

continuando la breccia
delle ripe.

L'acque ulsano in detta Penuta, inondandone la maggior parte.
Secondo si devono fare nuovi Argini alle Ripe verso i monti per l'Alueo
che di questa Catena dal hauerto fino alla foce, e sarà circa mille canne
di lunghezza, i quali facendosi di larghezza in fondo grossi 12, in cima 8
e di altezza 6, con quest'opera si terranno l'acque che uenendo ancora da fiume
Sisto, non diffuciscano per questa lunghezza verso i Monti. Si dovrà anco questo
Alueo uocello purgare di Vetecole, Saboi, Fiori, et altri impedimenti, che lo trauersano
et in due luoghi ue si dovranno fare due Dregali per commodità di beuerare i
Bistrami, e di medicare i Sanghi per purgarlo.

Tutte queste opere si faranno con spesa di scudi mille, e cinquecento Scudi

Per la fattura di detti due Dregali importerà scudi cento, la prima fattura dell'
Argine dalla Cotta fino al hauerto di canne mille di lunghezza, impasta, a
ragione di giulij quattro la canna, scudi quattordici. Si consollarlo l'anno
seguente in modo, che sia di detta altezza di canne 6, importerà altri scudi du-
gento. Il purgare l'Alueo dalli impedimenti, si potrà fare con scudi cento, che
in tutto sono scudi duecento.

L'allargamento di questo fiume dal hauerto fino alla uca di Meretima, e risar-
cimento dell'Argine fatto da Bonificatore ancora fino al Po per la tenuta
di detta Comunità si farà con spesa di scudi secento. In restanti scudi dugento
si potrà spendere pure in beneficio di detta Penuta, in accommodare gli Argi-
ni diaueruati bassi nei terreni lauati di una Penuta dal Po fino al
principio di questi terreni.

Essendo fatto fiume Sisto con tanta spesa per abutare l'acque dalla Mare-
tima, e del territorio di Seimoneta, accio non uenire uerso i Monti, e per ne-
gligenza uenendo l'Alueo di questo fiume impedito da Saboi cascacini, et Vetecole
che na tene, et altri impedimenti, per i quali le acque non possono correre al Mare,
et essendo anco le Ripe rotte in molti luoghi, e principalmente nel luogo detto i
Traueri è necessario conseruarlo, e per questo fare tre altri Dregali per il servizio
sopradetto leuare detti impedimenti, e terrare i luoghi rotti, il che si farà con spes-

Quid.
Spazio de' sacchi quattromila nel Terr. di S. S. 4000.
Il primo fiume, che con questa opera, che si dice d'aver fatto al fiume Sisto, si ritengono
dette acque dentro il suo letto, e se per un qualche modo, et in alcun tempo usciranno
fuori. Il riparo sopra detto fanno con argini alla Cavata, il quale fa, che non
possino scappare dalla Cavata, e nel principio della Tenuta di detta Communita
detto fiume è il fiume melle, che ha origine nel principio del campo di S. S.
uscendo dalle radici di Monti, se ne corre per tutta la lunghezza di detto campo
fino alla Torre, dove l'acqua di questo fiume, seguendo di correre per la
lunghezza di questa tenuta, si divide in due fiumi, uno più vicino alla Cavata
si chiama Cavatella, che corre verso Terracina, et il mare, cavando da un lato
la linea tenuta grande della terra di S. S., et uscendo da detto fiume Cavata
et Cavatella, ed all'altro lato cavando la tenuta dell'Alora fino ad un certo
spazio di lunghezza, poi corre tra la medesima Tenuta grande, et un'altra
Tenuta della medesima Communita chiamata le S. S., et uscendo tra questo
fiume Cavatella, et una Appia 4000.

Dopo seguita di correre per Alora sinuoso impedito da Arbori, Vegetali, et
Poni fino al detto luogo chiamato la Croce, nel quale si unisce con la
Cavatella, et correndo per lo spazio d'un miglio di lunghezza, s'accosta
alla via Appia, e seguita di correre contiguo a detta via per lo resto
del Terr. di S. S., e poi per lo Terr. di Terracina, soggi termina
a leccardino per lo spazio d'un miglio, che corre per il Territorio di Terracina.
Ha due rovine alla via Appia, che mandando acqua verso i Monti,
come nel caso del fiume Portuense, del quale parleremo più a basso, come
anco per lo Territorio di S. S. prima, che si accosti alla via Appia, dove
rovine nella Depressione Monti ^{onde} viene mandata detta Tenuta delle S. S.
et Torrioni, che sono tra la via Appia, e questo fiume.

Quid.
Quando il medesimo fiume seguita di correre per lo Terr. di Terracina
alla mano della Via Appia dal leccardino, fino a Ponte maggiore per lon-
ghezza d'un miglio, l'Alora antico si è ripieno in modo, che non vi corre, dove

Per detto corso fatto
alla via Appia
s'incontra

uioni, che non sia li mto, che dourebbe, et uolendo uenire i monti Fictarda, et
riflette il corso del fiume Pontatore, come si è detto, che è disordine di grand
importanza in questo negotio

Si rimedia a questa cosa, primo cominciando a piedi con ricauare d'Alued
cappone dal leuatore, sino a doue mag per la larghezza di carne quattro
e seruae detto cottoe alla via Appia con muro, che uorra di spesa circa
Scudi mille

1000

Secondo col purgare tutta la larghezza dell' Alued di questo fiume lauacella dal
cappone in qua, che uorra di spesa scudi cinquecento

500

1500

Terzo col murare l'altezza di muro, lauare la uolta, arginare le ripe, accio non inondino
i terreni sopraddetti, perche in questo fiume, che si uia Appia, che computaui quello,
che uorra di spesa in tanti tre altri. Segnali in questo vi uia detta opera, scudi
quattro

1000

Il quarto fiume si chiama detta Torre che e l'altra Alued per lo quale alla
Torre si diuide l'acqua del fiume cello. Questo per la larghezza dell' terreni
di cittadini di Sella, e per una parte piu uicina a Scellata, doue si con-
giunge con il fiume Pontatore, e uenire a noi, et la molta impedimenti, che si
leuargli, e ricauare il letto per larghezza di tre carni, uorra di spesa, scudi
cinquecento

500

Il quinto e il fiume Pontatore, che nasce nel territorio di Sella alle radici del
Monte in capo della Tenuta dell' Illmo Cardinal Montalto. Questo corre
verso il Mare sempre per il territorio di Sella due miglia per longhezza,
dopo questo si conuene per lo spazio di quattro miglia, hauendo da una banda
il territorio di Sella dall' altra il territorio comune della medema Comunità
di Sella, et Comunità di Siermo et continuando il suo corso da similitudine da
una uia il territorio di Sella, e dall' altra il territorio di Siermo fino a Scellata,
doue si diuide in due Alued, uno chiamato fiume nuovo fatto da Pontificatore,
l'altro e l'Alued uicchio, nel quale continua ad hauere per lo spazio d'un miglio
da una banda il territorio di Sella, dall' altra di Siermo, dopo l'auendo con uia

per
por

• circa un miglio, s'unisce con l'Amaseno, descender dal campo di Piperno, per
corre sempre il territorio di Terracina, congiungendosi col predetto fiume nuovo vi-
cino al leccardino, nel principio del quale sta da una parte la tenuta di S. Antonio
Datto, et finalmente per ricevendo altri fiumi descendenti dalle radici di Monti di
Terracina si n'entra nel mare nel luogo chiamato Bradino.

In questo Portatore fanno solo l'acqua del Tor.^{to} di Selva, et Piperno, ma ha molti
impedimenti, che gli retardano il corso, a i quali bisogna rimediare.

Il Primo impedim.^{to} è come si è detto di sopra, che l'acqua della Cavatella viene ed
la Cavata uscendo dal suo letto dallo corso del leccardino, et altre roture, che sono
alla via Appia, gli rompono il corso per levar questo impedim.^{to}, si è già detto di sopra,
che spesa sarà di scudi hogno di fare.

Il Secondo impedim.^{to} è che mentre corre unito con l'Amaseno fino al leccardino per
il territorio di Terracina la V. M. l'Aluco si versa, e fatto a u. d. si prende, e per questo
si chiama quel luogo, le Volte di Tabbio; onde l'Amaseno, maxime quando
è alterato dalle progre, portando con sé molti torrenti, ferma il corso di questo fiume,
e lo fa tornare indietro. Si rimedierà a questo, con allargare di M. l'Aluco, farlo
correre dritto, et fare, che l'Amaseno non si urti; ma si congiungano senza
impedim.^{ti}, con spesa di scudi ottocento.

Il Terzo impedim.^{to} è che da questo luogo, dov' si congiunge con l'Amaseno
fino al suo principio, et in molti luoghi è impedito da Arbori, et Verucki, che
l'attraversano, li quali si levaranno con spesa di scudi cinquecento, di-

Il Quarto impedim.^{to} è che ancora alcune roture, che mandano acqua verso il Territorio di
Selva, et Piperno, che si atturaranno con spesa di scudi quattro-
cento

Bisogna fare cinque Regali con spesa di scudi dugento cinquan-

Il Quinto impedim.^{to} è impedito, et alterato dal Torrente di Ciriana, che si rimedierà, mandando
quel torrente a i Saludi delli Vucilli, con che s'alterano, e si faranno diventare
detti Saludi più sicure con spesa di scudi cinquecento

Quinto i alecras, cominciando dal suo principio dal Terrenti, formato alto, il letto del
quale emendato, spargo di fuora. Si comincia con spesa di scudi ottocento,
et primo diuidere quest'acque nella tenuta dell' Illmo Sig. Card. Montalto
per più boni Maestri, che sono stati fatti in detta Tenuta, et hora sono
arrendati.

Perche questo fiume si allega dall' herbe, che si nascono nei tempi di Prima-
uera, estate, et Autunno, le quali impediscono il corso ^{fanno} delle esche dal suo
letto, et si sparga per il territorio di Piperno, e Sella con gran danno di que-
li Popoli. Si ripede a questo, con farlo purgare in quei tempi, mettendoci, come
si costuma, cento Buffali, nella compra di quali si spenderanno scudi mille
et ottocento.

et altri fatti nell'
altre tenute coprate
in questo facodario

Questi potiammo anco purgare i boni Maestri, che si faranno, come si dice per
queste Tenute, se si mettono in consideratione, che e bono ad ogni buon fine dare
auxilio all'alcoria di Sella, che potra purgare detti fiumi con Buffali, et altri
modi, et farci Argini ancora fuora del suo Territo, tanta uolta quanta le
piotera per euicare l'inondationi, danno.

Con questo spesa si maderia, che importano in tutto scudi tredici mila cinquecento
cinquanta, si terranno l'acque di questi fiumi, che non uertino nei Saludi,
terreni adiacenti.

Perche i Bonificatori per boni ficare i terreni che sono tra la Salcella, e fiume
della Torre, edari lo scolo all'acque Superiori di Terrenti di Cittadini di
Sella, hanno fatto un fossato largo circa 7.000, che comincia al fiume Tor-
tore alla Salcella, e finisce in pie della Tenuta comune tra il S. Gaspare
Garbano, et Sig. Mubio Figli; Sara necessario ricauarlo con spesa di
scudi cinquecento.

Perche ancora i Bonificatori fecero un altro fossato, che traueso per l'arghella
i medemi terreni che sono tra la Salcella, e fiume della Torre, sara anco
bene ricauarlo, et si fara con spesa di altri scudi cinquecento,
dici.

Perche anco i med. Bonificatori da questo fossato fino in pie della Tenuta del S.
Mubio Figli, fecero un altro fossato (maestro per auerire l'acque); Sara necessario
ricauarlo, con spesa di scudi trecento.

Con questa spesa di scudi mille, e trecento si asciutteranno questi terreni, che
sono tra il fiume della Salcella, fiume della Torre, e Portacore.

Si aggiunge, che hauendo i Bonificatori fatto alla mano della Salcella un foss, e strada
per andare a questi luoghi sopradetti, e meriti ricauarlo et accommodare detta
strada, accio si possa praticare in questi luoghi, eletto il uoto, alche si spenderanno
scudi cinquecento

I medemi Bonificatori fecero un foss diuiso tra i terreni dell' M^{re} S^{ra} e Motala.

Sara necessario ricauarlo, con spesa di scudi trecento

Sono alcuni fossi maestri in d^o Tenuta del Turco, il foss circondato, sara necessario
ricauarlo per disseccazione di questa tenuta, alla qual opera si spenderanno
otto cento scudi

Qua questi spesi che si faranno in asciugare detta Tenuta, importano scudi due
mila, e novecento, che aggiunti li tredicimila, cinquecento cinquanta, che si
deuono di sopra douersi spendere in accommodare i fiumi, fanno la somma di scudi
tredici mila quattrocento cinquanta, dico

Et accio si possa andare commod^o a questi luoghi, che sono tra il fiume della Torre (a-
uarella, e Cauata), e necessario fare con ten mura, un porto al fiume della Torre
et Cauarella, e resarcire la strada fatta da Bonificatori tra la Cauarella, e uia
Appia, che uorra di spesa scudi mille

Si aggiungono scudi quattromila da spendersi in dare ricompensa della risposta
annua di scudi nouanta debita all' Arcidiacono, e proporzionati di soldi per la
Pescheria del loco Santo Paolo fatta totalmente di nuovo, e di scudi cento per la
soppressione della Pescheria di Caposela, accio l'acconcio, che si ha fatto per
pescarla, non ritardi il corso dell' fiume Portacore, et Amato uenire
insieme

Sono in tutto scudi uentamila quattrocento cinquanta conche si fa tutta questa
Bonificatione di terreni, che principalmente stanno tra la Cauata, Cauarella,
uia Appia, e tra lo fiume della Torre, e Portacore, ponendosi da Bonificatori
Nesta a uedere se b^oma uicilo, e donde si ricauara l'interesse di questo denaro, et le
risposte, che si deuono pagare alla Corta di S^{ma}, che in tutto importano scudi
due mila seicento, e noua.

Perche alla Comunita si deuono per la risposta delle Peschiere annuatim scudi
otto cento seicento

Per li selue scudi mille

Interesse del denaro, che si spendera con li due scudi mille, et ottanta
dico

82359

Si utilizsarà, che si decideranno, et ridurranno a coltura tutti i terreni che sono
tra la via Appia, Cauarella, et Cauata, con che la Tenuta grande della Città di Sella
viens ad arrivare per longhezza sino alla foce, e la tenuta delle fedi sino alle
acque piane, che sono circa cinquecento rub. di terreno, del quale L'oggi, che della
Tenuta grande, godendosi sono cinquanta rub. di terreno in circa cent' di risposta
annua rub. di grano cento trenta, e della tenuta delle fedi rub. quattordici; si
può fare argomento quanta risposta di grano renderebbero tutti queste rub. cin-
quecento decemcenti, et riducendoti a coltura, che importerebbe più di rub. annue
seicento; ma metteremo solo cinquecento, che ualucati a feudi cinque il rub. im-
portano feudi duemila e cinquecento — 2500 —

Ne questi luoghi siano per decimarli, se ne ha argomento, certo non, perché l'essere
queste acque che uenano dalli fiumi Sisto, Cauata, e Cauarella superiori di sito
alla via Appia, verso la quale defluiscono si ricingono con Argini fatti dal S.
Gaspare Sartorio, et S. Valleria nella loro Tenuta posta tra la via Appia,
e fiume della Tona, accio non l'inondano molto più facilmente, e ricorrendo mette
l'arginamento di tutti i fiumi Cauata, e Cauarella nelle loro ripe verso i monti, et
si accommodano fiumi Sisto, mettendoli hauendo dall'altra ripa molto spazio di luoghi
piani, dove possono tributarsi l'acque.

Uero, che per ridurre a coltura questi terreni, bisognerà fare forti scolorij, et
cioccarelli; ma essendo seluosi, del prelio del legname, che si tagliara, et uendera,
se ne ricaua tanto che bastara, et auamilara a fare questa spesa di forti, e cioccarelli.
Item la Tenuta di Lucio, accommodata con la spesa di feudi ottocento dieci di sopra,
uendera di risposta di grano almeno rub. cento, oltre i donari, che potiamo ricau-
uare dagli erbaggi dell' luoghi bruciati, che importano altri feudi cin-
quecento — 2500 —

Somma totale — 3000 —

Uero anco, che l' esercizio di purgare il fiume Bonacore con Buffali, uora la
spesa della guardia de Sammali, cordi, e bi masti di campo che importa ogni
anno feudi dugento cinquanta. Questo si ricaua dall' Affitto della Pesciera
di Taudata, che resta tra fiumi Sisto, e Cauata e l'affitto feudi novata, dall' affitto
del fiume Bonacore, feudi trenta, dall' affitto delle Morelle, che si migliorarano
ancor con l' accommodare fiumi Sisto, feudi ottanta; dalli terreni ridotti a coltura
vicini al fiume Bonacore nel terz. di Sella verso Diperno, altri feudi cento, che
in tutto sono 7. feudi, et con auamilarli feudi cinquanta alla spesa.

Non

Non ti è fatto conto di sette conto rub.^o di terreno seluoso, che resta tra il fiume della
Toro, e l'altella, perche resti selua in seruicio di cittadini; ma con tutto ciò sarà
buono a pascoli, nei quali potiammo gouernare due Buffali da tenersi per purgare
i fiumi, e ne potrà ricauare commodità di altri denari di uendita d'erbe.
Similmente non ti è fatto conto del terreno, che resta tra fiume Sisto, et l'altella per
che similmente è seluoso, e può restare per seruicio di cittadini; e con tutto ciò
può ricauare non annuatim qualche donaro uendendo quel legname.

Dico bene che anco questo terreno, che sarà di rubbia seccata almeno, si può desiccare e ridurre a coltura di grano et almeno di Prati, ricorrendo per il Territorio di S. M. il fiume di Atterola, che induce Territorio di S. M. e va sempre parallelo a fiume Sisto, che ricorrendo per larghe lla. p. xxv. m. xx., e buttando fuori il terreno ubroso di Monti, come si fa con l'istesso, e così via fatto mentre si è scavato fiume Sisto, terrina per smaltire parte dell'acque soverchie, che in tempo di piovane vanno a fiume Sisto, e causano che si facciano dell'erocione, superando gli argini, et verrebbe per molto mag. cavata di ributtare, ed uocare queste acque, che non uenimo uerso i monti. Si farebbe questo cauamento con spesa di scudi cinquemila.

Si può sgravare questa spesa dal pubblico di Selva, perche alla spesa da farsi in
vicinanze l'Alveo ripieno del fiume dal Leccandoro fino a Donna mag.^a per il
terriccio di Terracina, si potrebbe portare la detta Coia di Terracina, sig.
Antonio Tasso, e forte di Piperno che sono i primi a sentire l'inutile.
Si può anche ripartire la spesa d'altri tre ^{ottocento} ~~mille~~, che si è detto, dovendosi spendere
in allargare il fiume alle uole di Tabia nell'istesso Terr.^{to} di Terracina
tra le med. Coie di Piperno, Terracina, et S. Antonio Tasso.

Similmente di più ripartire la spesa della compra di Buffal. dell'enercitar-
gli in purgare el fiume Portaccio, et ha commodamen^{to} di d. fiume tra la
Città di Sella e Biverio, perchè il fiume mondando ^{tra} ^{due} parimenti all'uno e
l'altro terr^o. Et finalmente di più ripartire l'altra spesa tra detta Città di
Sella, l'Ilmo Sig. ^{Reale} Moncalvo, et altri interressati.
In questo modo la Communione di Sella dà tutti le lree entrati, che ne ricava
da questi luoghi, e le cresce. Rimane a Cittadini commodità di far legna
da fuoco, di pescare in questi forti maestri, che si faranno per le venecationi
et scoli di acqued. e di cacciare, et b'altro campo di Sella goduto da diversi pita-
dini, s'attribuara dal d'ano, che si facciano questi fiumi, e maxime il fiume
Portaccio, mentre no si purgava di Buffal. Resta anco a Cittadini, e per i Buffal.
da tenerti in seruicio della purgatione di fiumi, la commodità di pascere

li bñficii nelle comunali con Piperno, i quali si miglioraranno assai con
questi speti, et in questi altre tenute sopradette, che si asciugano, et metano a col-
tura, nelle quali potranno pascore nella fida d'Agosto.

Perche si metta in utile della città suoi mille annuatim, che si ricavano dall'
affitto delle selve, de quali si accantano suoi cinquecento ogni anno alli spese
ordinarie nella tabella a quel publico, si vuole questo aumento applicare ad estingue-
re i debiti.

Bisogna anco auerire, che l'affitto delle Peschiere fatto da Bonifacio, dura anco per
quattro anni, con il quale si dà alla città di S. M. l'assegnamento delli sopradetti
seucento scanti di moneta, che pagavano li Bonificatori, e di quello che devono lauere
da Depositione, et di Cidraconato, et li Dni della Peschiera di Capotelee, e
però sarà bene farlo continuare per di tempo, che se bene si bonificano questi
terreni, nondimeno gli Affittuarij non possono dimandare risorta, perche così
si è capitolato, come si può vedere dall'assegnamento dell'affitto, et in questo tempo
la città di S. M. godrà quello potrà ricavarsi d'utile dalla tenuta di S. Luitoldo
et altri, che si bonificaranno nel qual utile potrà importarsi anco in d. 4. anni.

Si metta anco in conto, che per il terr. dell' particolari Cittadini di S. M. lau-
ratiu, sono alcuni pñ. maestri, che si chiamano moracconi, alli quali si dà
lo scolo per questi pñ. che si è detto diuersi fare per deseccare questi Paludi.
Perche i Cittadini sono negligenti in ricauargli, ueni causati, che sono sopra
questi luoghi da bonificarsi altri Paludi posti tra detti tenenti di particolari
Cittadini, e ueni causati anco danno a i tenenti sopradetti lauoratiu. Intra
questo si laua con ricauare ogni anno detti Moracconi.

Però si potrebbe per beneficio di quei Cittadini, alli quali bisogna far utile, anco che
non se ne curino, mandar persona, che facesse il ripartimento tra loro grata di
terreni che ciascuno di essi possiede, della spesa, che conuenia di fare in ricau-
argli, et il mese di mag. in ciascuno anno quando si bandiscono le locazioni
dell' entrate della Communica di S. M. bandire l'assata di denari di
questo ripartimento, con obligo di pagargli ad Agosto, et in quel tempo fare
che si ricauino detti Moracconi, con che si migliorarà assai il campo
lauoratiu, e se gli ammetteranno quei Paludi, delli quali ne spetta anco quel
che pare a quel publico.

Circa Tenuta di S. M. S. Cardile
Montale, a pñ. Capitulari con S. M.

Prima, che si degni di tenere sua signoria S. M., e suoi descendenti, Cittadini

Cittadini di Sella, e stari alli honori, e peti ch'estanno gl' altri Cittadini.
Secondo, che S. M. debbia diseccarla, e ridarla a coltura di grano, et almeno
di Orzo in tempo da limitarsi.

Terzo, che la Città di Sella ci habbi la ragione delli danni dati, et non si possino alterare le pene statutarie per li danni che uen di denaro, et sia sotto la giurisd. del
Giudice ord. di Sella, che manda S. M. in quel governo, et alla disposizione
delli Statuti di Sella.

Quarto, che il legname, che uen sia della Città di Sella, e possino ualere anco
i particolari Cittadini per uolo eccetto che S. M. uolene riservarsi dieci
uoli di terreno seluoso per commodità di b. thami.

Quinto, che i Cittadini di Sella particolari possino andare a pigliare Vcelli di
qualunque sorta, e lignati, Capri, et altre fiere, e possino pescare i posti
maestri senza farci acconci, o altri imped. che uen il corso delle acque.

Sesto, che la Città di Sella habbi in questa tenuta la ragione della fiera d'Agosto
come la nelle possino, e tenuta d' altri Cittadini, et nel resto di tempo S. M.
sia Drona di Dascoli; ma uolendoli locare, o affidare altri b. thami i cit-
tadini di Sella, siano pref. per un quinto meno di quello, che ne faciente
da prastieri.


Settimo, che non possi uenderla a persone, che hanno giurisd. ne i luoghi, che con-
finano col territorio di Sella direttamente, et indirettamente, et in questo caso
anco debbia ricercare la Comunità di Sella due mesi prima, la quale
Città, et non uolendo lei comprare, ciascuno Cittadino di Sella ha pref.
cio a ednarla per il quinto meno del prezzo, che realmen. ne bontaria
da prastieri.


Ottavo, che S. M. paghi per una uolta solo per il prezzo di questa Tenuta
alla Città di Sella, scudi duemila in tempo . . . ; e questi possanno
anco andare in graua. delli spesi, che farà la Città sopra detta, come si
è detto. S. M.

Nono, che S. M. conceda alli b. thami spesi per bontaria, che si è detto
doverci fare per bontificare il territorio di Sella.

Decimo, che quando si purga il fiume Donaroso con Buffali debbia com-
portare, mentre si purga uicino questa Tenuta, che possino pascolare
detti Buffali senza danno di seminati, e più due mesi di ciascuno
anno da dichiararsi.

[Faint, illegible handwritten text in Arabic script, likely a manuscript page with bleed-through from the reverse side.]





17
Storia

Antica, e Moderna:
Stato presente, Rimedj, e Mezzia
disseccar le Paludi Pontine: Utile
pubblico, e privato a deri-
varne



[Faint handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side.]

I

Prima di produrre il Progetto, o maniera a dissec-
care le Paludi Pontine, si è stimato premetter-
ne, per quanto il breve tempo à permesso di po-
tere racorre, l'Istoria antica, e moderna, de-
scriverne il compassionevole presente stato, le
cause, ed effetti, ossia additar li mezzi certi
a liberarle dalle Acque, dimostrando il danno,
che al Principato, ed al Pubblico da tanto uni-
versale impedimento proviene, e l'utile, che
al Pubblico, al Privato, o ad una Compagnia
d'Associati ne proverrà, quando dal Sovrano,
il Tutto dell'Impresa non si voglia assumere.

II.

Istoria Antica
delle
Paludi Pontine.

La naturale qualità del Terrino, presentemente di
acqua coperta, costituente Palude, chiamato una
volta = Ager Pomptinus a Pomertia Suesia =
antica Città de' Volsci, era felice, fertile, e be-
nigna, riferendo Tacito, che li Sacedemoni fuggi-
tivi dall'austerità delle Leggi di Licurgo, fra le
Terre d'Italia tutta, scelsero per Suolo il più
fertile, e di aria migliore le Pontine campa-
gne, che rendendo ubertosi frutti, e corrisponden-

do d'avanzo iò loro prodori ahe fatiche de nuovi
 Agricoltori, questi per contrassegnare alli Dei
 la loro gratitudine dell'abbondante commodo, ed
 utile, di cui avevano fatto acquisto, eressero
 un Tempio non lungi da Terracina in onore del-
 la Dea Giunone Sorella, e Moglie di Giove, che chia-
 marono Feronia = ab ipsis ferendis in Terram; il
 quale dopo molti secoli, come narra Livio Lib. 26.
 fu spogliato da Annibale Cartaginese = Indè ad
Lucum Feroniae pergit ire, Templum ea tempe-
state inclutum divitiis, Capenates aliqui eluse-
rant primitias frugum ed; Donaque alia pro-
copia portantes, multo auro, argentoque id exor-
natum habebant. His omnibus divitiis spolia-
tum Templum; e Plinio Lib. 3. Cap. 5. riporran-
 do la Relazione d'un tal Murio Console, vuole,
 che li medesimi fabbricassero nelle sudd. Campa-
 gne 23 Città = Post eum annum accepit Ita-
liae aliud miraculum a Circaeis Palus Pom-
ptina est, quem Locum 23 Urbium fuisse, Mu-
tianus ter Consul prodidit; Nemini tamen id
mirum videri debet, quia Terrae motuum vim, atq;
saevisiem, tum in Urbibus subvertendis, tum
in Paludibus

in Lat. Lib. 5. eformandis notit. Si nomi di tali Cit-
 tà si cavano da Strabone lib. 5., da Dionigio lib. 4.;
 da Livio lib. 6. = I. Pomezia, che fioriva, anche
 tempo di Marcantonio, anno di Roma circa 700.
 II. Ardea situata nel luogo ora detto Mesa, o Meria, divenu-
 to Peschiera della Cattedrale di Serre, ed era stata
 per molti secoli; avanti la Fondazione di Roma,
 popolatissima Città. III. Ardea nell'Agro
 Pometino. IIII. Alusca. IV. Longola posta ver-
 so Nettunna, Monte Circeo, e Serre, in quel
 luogo, ove si vedono alcune Macerie, denominate
 al giorno d'oggi Borgo Longolo, Borgo longo, Liv.
 lib. 2. V. Appiola distrutta da Lucio Tarquinio
 Prisco, circa l'anno di Roma 150., situata nell'
 Agro Pometino. VI. Foro d'Appio, fabricato
 da Appio Claudio Ceco sulla strada da lui comin-
 ciata, circa l'anno di Roma 444. nel luogo ora
 detto Casariolo di S. Maria nell'Agro Pometino, lon-
 tano da Roma miglia 43. Liv. lib. 9., Plinio lib. 14.
 Cap. 6., Svetonio in Tiber cap. 2. VII. Sulmona,
 ora Sermoneta. VIII. Circeo, ora S. Felice. IX.
Sezia, ora Sezze, Colonia dei Re Albanesi. X. Pri-
 verno, ora Piperno Colonia sotto li Triumviri.
 XI. Anzure, ora Terracina Colonia de Romani.

XII. Ausona. **XIII.** Norba, ora Norma,
 Colonia de Romani, anno di Roma 262. **XIV.**
Regina sulla Via Appia, distante da Roma mi-
 glia 46., ora detta la Chiesa di S. Giacomo. **XV.**
Albiola. **XVI.** Mugilla. **XVII.** Sarrico.
 Colonia de Romani anno 370. **XVIII.** Anzio,
 ora Nettunno Colonia de Romani, anno 268.
XIX. Ecetra. **XX.** Mucanite **XXI.** Ar-
tena **XXII.** Mubra Colonia sotto Cesare
 Dictatore. **XXIII.** Traponzio.

III. Livio dice, che l'Agro Lometino fu assai popolato dal-
 le Colonie Romane mandatevi da Lucio Licinio
 Tribuno della Plebe circa l'anno di Roma 371.,
 e da altre memorie rilevasi, esservi state mol-
 te Ville, e Case di delizia de più Potenti, e
 Ricchi Romani, tra le quali, quella di Tito
 Pomponio Attico nell'Agro Serino: Della Fa-
 miglia Antonia appiè del Monte detto ora
 Antognano, o Antoniano, e vi si vedono alcu-
 ni vestigi di Fabriche chiamate = Le Grotte del
 Campo =: Di Mecenate vicino al Pantanello,
 ove sono rimaste alcune rovine di Muri: Di
 Augusto nel sito chiamato = Il Palazzo =: Del-
 la Famiglia Cornelia nel luogo detto = i Maruti =:
 Della Vitellia

Della Vitellia nel Sito denominato = i Vitilli =: Di Se-
 jano nel Monte verso Riperno, che confina colla
 Palude: Della Famiglia Giulia intorno a Bapia-
 no, Feudo della Casa Gaetani, Indirj tutti della
 fertilità del Terreno, amenità dell'Aria, piace-
 vole Situazione, e che forzano a convenire, tan-
 te Città, e Ville avere avuto il loro Territorio a-
 scritto, e capace di dare alimento alle innumerabili
 Popolazioni di que' tempi: Al che si può aggiugne-
 re con Livio Lib. 7. Valerio Massimo Lib. 8. Cap. 15.,
 Atulo Felio Lib. 9. cap. 11., che li Campi Setini e-
 rano asciuti, abitati, popolati, e coltivati, e capa-
 ci intorno a Regera di contenere due Eserciti frat-
 loro combattenti, cioè Galli, e Romani, anno di Ro-
 ma 405., ne quali precisamente fu eletto Virge-
 li di Sori; Lucio Floro Lib. 1. cap. 13. descrive la
 Battaglia data da Marco Valerio a Galli nell'agro
 Pontino, e da Dolabella con due Eserciti (Galli,
 che non sarebbero potuti accadere in que' luoghi, se
 fossero stati paludosi di que' tempi.)

Appio Claudio. IV. Il Primo, che bonificasse le campagne Pontine al-
 lagate, e per le Guerre, che aveva da Galli sof-

ferse la Repubblica Romana, e per l'incuria de-
gl' Uomini, che applicati a riedificar Roma di-
strutta da Galli, e quà, e là fugati, non pote-
vano custodir gl' Argini, fu Appio Claudio
circa l'anno 444. ab Urbe condita, che apri
la celebre via ancora esistente chiamata col
di lui Nome = Via Appia = Felici ausu consecram Vi-
am, Aggere Paludibus injecto, silice stravit, et a no-
mine sua, Viam Appiam appellari voluit = e Proco-
pio ad istepo proposito narra, che tanto tempo do-
po = Belisarius Via latina exercitum duxit: Hanc
Appius Romanorum Censor antè annos nongen-
tos struxerat, et a se dederat Nomen, longitudi-
nem ejus, quinque dierum spatio, Vir expeditus
posset emitiri.

Cornelio Cerego.

V. Impegnati li Romani nelle Guerre cogl' Esteri, e Con-
finanti, non poterono lungo tempo custodire gl'
Argini de Fiumi, che avevano per lunghissimi
Tratti la loro confluenza al Mare, e ritornate le
Acque nel Consolato di Cornelio Cerego, 152 an-
ni dopo, a coprir le campagne, furono di nuo-
vo quelle ristrette, e tradotte al Mare = Pomptinae
Paludes a Cornelio Cerego Consule, cui ea Provin-
cia evenerat, exiccatae, Aggerque ex iis factus:

Epitomator.

Epitomator: Livii Lib. 46., e dal Senato Romano ebbe
per gratitudine, e ricompensa un Podere nelle Cam-
pagne asciugate, come si rileva da un Marmo rin-
venuto nella Tenuta de Maruti, rapportato dal Ric-
ca coll' autorità di Pirro Sigorio = Ager privatus
Publii Cornelii Cethegi, e l'istesso Livio scrive in
prova, che la Bonificazione aveva avuto il suo pie-
no effetto, e che li Campi Pontini erano divenuti a-
sciutti, coltivabili, ed in sommo grado fruttiferi, che
Si Romani famem, cultoribus agrorum timentes,
in Pomptinum agrum frugienti causa misere. Si
conservarono liberi dalle acque li campi per tratti
lungheissimi di tempo, finche l'Imperio Romano
turbato per le sedizioni di Tiberio, e Cajo Gracco, di
Spulejo Saturnino, di Livio Druso, dalla Guerra
sociale, e servile, dalla civile di Mario Silla, di
Jertorio, di Lepido, di Catilina, in fine di Cesare, e Pom-
peo, ed abbandonati affatto quindi, ed argini, e Cam-
pagne, devastati li primi, le acque tornarono uni-
versalmente a spandersi sovra le seconde.

Bonifica-**VI.**
zioni fatte
dagli Imperadori
Romani.

Riferisce Plutarco nella vita di Giulio Cesare, che quell'
Intraprendente, e fortunato Monarca, avendo in ani-
mo, non solo di torre le acque alle Paludi Pontine,
ma di condurre il Tevere al Mare per Terracina,
facendo tal Fossa, che le acque delle Paludi, e
quelle

e quelle del Tevere potesse contenere = Tiberim ex
Urbe, statim profunda excipiens Fossa, ad Circaeum
usque defluens; Terracinae immitteret Mari, qua
ex re tutelam pariter, et commoditatem excogi-
taret negotiorum =, e dagli Storici contempora-
 nei si deduce, che voleva condurlo non lungi dal-
 la via Appia = Ut per Paludes Pomptinas Agge-
rem duceret, aggerem scilicet Viae Appiae, quae
percommoda esset, et facilem; et compendiosum
Romae, et Terracinam, et hinc iter facienti-
bus aditum praebere, = ed in altro luogo dice
 Plutarco = Paludes in Nomentanis, et Setinis
minoribus derivare molitus est, atque efficere
campum, qui multa milia posset capere Agri-
colarum.

VII.

Augusto perfezionò l'Opera, che Cesare prevenuto
 dalla morte, non poté intraprendere, come dice
 il di lui Commentatore = De Pomptinis Palu-
dibus, quas exiccavit, et habitabiles reddidit
Vivus Augustus duas res divinas fecit, ut Pom-
ptinam Paludem exicaret, ut arari posset, dein-
de Portum Lucrinum munivit; Onde Orazio nell'
 Arte Poetica scrisse.

= Sterilisque diu Palus, optataque Remis
 = Vicinas Urbes alit, et grave sentit atrium

= Seru

9

= Cui cursum mutavit iniquum frugibus annis
Doctus iter melius; = e Strabone Coetaneo Di Augusto
ci à lasciata una superficiale Doca, come fossero
da quel Gran Principe dissecate le Paludi = Propè
Terracinam, quā Romam itur propè Viam Appiam
Fossa longa ducta est, quae palustris, fluvialibus;
impletur aquis, ea noctu maximè navigatur,
ut qui Navem vespere intrant, mane egressi
via Appia pergant, sed et interdum Muli naves
loris trahunt?

VIII. Le Opere di Augusto si mantengono per molti anni,
ma Trajano, al dir di Dione lib. 68. Per Pom-
ptinas Paludes Viam saxo stravit, extruxitque
juxta Vias aedificia, Pontesque magnificentissimos
fecit, e Varrone soggiugne = Erant in praedicta
Via Appia monumenta, et sepulchra Illustrium,
et clarorum Virorum, quae Praeteruntes admo-
niant, et se fuisse, et illos esse mortales, e dentro
la Torre, che sta sopra il Ponte di 3 Ponti sulla
Via Appia si legge in una Lapide:

Imp: Caesar
Divi Nervae. F.
Nerva

Trajanus

Trajanus Augustus
Germanicus
Pontifex
Maximus

Tribunitia
Potestate IIII. Cos. III.

Pater Patriae

Refecit

*È passato di poco il detto Ponte verso Napo-
li, si vede caduto in Terra un grosso diplo millia-
rio, in cui si legge:*

Caesar
Vectigal
XXXVIII.

IX. Così per 300, e più anni restarono le Paludi a-
sciutte, cioè sino all'anno di Xpto 287, e di
Roma 1121, usando i Romani la diligenza
di spurgare ogni anno il Letto de Fiumi, che in-
tersecavano li Campi Pontini al dire di Festo
Lib. 16. = Retanda locantur Lomptina Flumi-
na, e gl' Impresarij, da Augusto fino a Gra-
ziano, mantennero sempre asciutta la Boni-
ficazione

211
ficazione, stimolati dal proprio interesse non solo, ma
dalle premure de Padroni dehe Ville, e Luoghi di
Delizia, e per cooperare al pubblico bene de Pas-
saggeri, degli Eserciti, e dell' Annona di Roma.

X. La prima descrizione, che abbiamo del Circondario del-
le Paludi Pontine riferita da Strabone lib. 5.
seguitato da Cluverio lib. 3. anno di Xpto 536.
sotto Silverio Papa, dicendo: = Totum Latium fe-
lix est, et omnium rerum ferax, demptis paucis qui-
budam locis maritimis, quae palustria sunt, et
morbosa, Ardeatinum ager, et quod est inter An-
tium, et Lavinium usque ad Lamerinam, et Setini
Agri quaedam; Onde pare, che la Palude allora
indicati fossero li soli Laghi di Fagliano, de Monaci,
di Caprolaci, di Paola, Luoghi contigui al Mare,
e che ora sono fuori del continente della Palude,
la quale nell' Interno sarà stata tale in pochi
siti dell' Agro Setino.

XI. Per l'incursione de Barbari, e per l'abbandonamen-
to degli Imperadori da Roma, turbata di nuovo la
pace d'Italia, e sottoposto un'altra volta all'anti-
ca disgrazia l'Agro Pontino circa 400 anni dopo
Traiano, non mancò anche nel cuor d'un Privato,
qual fu Cecilio Decio, il coraggio di seccare

Le Paludi Pontine, come riferisce Cassiodoro variar.
lib. 2. Epist. 23, dove riporta il decreto di Teodo-
rico, scritto al Senato Romano, nel quale si ren-
de ragione, a chi debbano appartenere i Fondi
vindicati dalle acque; siccome ancora nell'epi-
stola 23. ultima del 2.^o Autore, se ne legge la Con-
cezione al predeco Decio giustamente fatta. Le
parole sono le seguenti:

— Senatui Urbis Romae =
Theodoricus Rex.

Vir magnificus, atque Patrius Decius, glorioso
republicam amore devinctus, ultro po-
stulavit voto mirabili, quod vix potuisset sub
concilio nostrae Pietatis imponi, Paludem de-
cennovii, in Hostis modum, vicina vastantem,
Fovearum ore patefacto, promisit absorbere il-
lam famosam saeculi vastitatem, quam sub diu-
turnitate licentiae quondam Mare paludestre
possedit, cultisque locis inimicum superfundens
unda diluvium, terrenam gratiam, sylvestri
pariter horrore confudit, nihil utile nutriendo,
sub liquore potiatum fructibus est solum, postquam
obnoxium caepit esse Paludibus; Deo miramur
priscae confidentiae virum, ut quod diu virtus
publica

» publica refugit, manus privata suscepit. Hunc ergo
 » audacem laborem aggregurum se laudabili perfectio-
 » ne pollicitus est, ut pereunte damnofo gurgite, quae
 » fuerant amissa, ulterius non perirent. Unde no-
 » strae super hac parte postulant suspensiones, ut au-
 » thoritate publica subeat opus eximium, quod erit
 » cunctis viantibus profuturum; sed nos Patres Conscri-
 » pti praesentibus decretis annuimus, ut ad loca ipsa
 » decennovii duos ex vestro corpore dirigatis, quibus ar-
 » bitrantibus, quantum spatii restagnantis Aquae
 » incuosibus paludibus, fluviis occupavit, fixis ter-
 » minis adnotetur, ut cum ad perfectionem promif-
 » sam pervenerit, liberatori suo reddita Terra pro-
 » ficiat, nec quisquam inde aliquid praesumat
 » attingere, quod tandiu invadentibus Aquis, non po-
 » tuit vindicare; Et Epist: 33.

= Decio Viro Illustri Patriuo =

= Theodoricus Rex =

» Vobis itaque desideria iusta poscentibus, praesenti au-
 » thoritate concedimus, ut stagnis decennovii, Palu-
 » dibusque siccatis, sine fine possideas in solum Tu-
 » ra revocata, nec ullam metuas liberatis rebus exli-
 » bere culturam, quas sub generalitatis Testimonio
 » absolvimus. Hincetiam ad amplissimum Sena-
 » tum praecepta transmittimus, ut definito nunc
 » spatio, ad tuum pulchre transeat dominium,

» quod

*quod est a foedis gurgitibus vindicatum. Aequum
est enim, ut unicuique proficiat labor suus.*

XII.

Che poi quest'Opera fosse da Cecilio Decio termi-
nata, lo dimostra chiaramente la celebre In-
scrizione, che tuttavia conservasi presso la Chie-
sa Cathedral di Terracina, ed è la seguente:

*D. Gloriosus, atque Inclitus Rex Theodoricus
Victor, ac Triumphator semper Aug. Bono
Reip. natuf Custos Libertatis, et Propagator Ro-
mans Nominis, Dominator Gentium decenno-
vii Viae Appiae, idest Trip. usque Terraci-
nam iter, et Loca, quae confluentibus ab u-
traque parte Paludibus per omnes retro Prin-
cipum inundaverant, usui publico, et secu-
ritati Viantium, admiranda, propitio Deo,
felicitate restituit, Operi noviter insudante,
atque Clementissimi Principis Deserviente prae-
conij ex Prosapia Deciorum. Coc. Mau. Ba-
silio Vc., et in l. expl. Urb. exp. l. ex Conf.
Ord. Patr., qui ad perpetuandam tantam Do-
mini gloriam, per plurimos, qui ante non
erant Alveos, deducta in Mare aqua.*

XIII.

Quantunque da premessi Tratti d'Autori si sorga,
che le

che le Paludi sono state molte volte disseccate, e si sono mantenute per tempo considerabile asciutte, e coltivabili, non si trova ne Citati Autori indicazione, come sianosi fatti precisamente i Lavori, e per quali canali sianosi tradotte, e con qual direzione le acque al Mare. Nel minuto esame fatto dell' Interno, e del Circondario della Palude visitatafi, parte in Sarcidolo, e parte per Terra, si osservano molti Muei antichi, con varie direzioni nella maggior parte corrispondenti a Ponti, che si vedono sotto la Via Appia Indizio, che questa à servito, in uno di antenitade alla comunicazione di acque sparse, essendo molto alta nella maggior sua estensione sopra Terra, e di guida a canali, che tutti per la più lunga via al Mare scaricavano le acque de molti confluenti Fiumi nell' Agro Pontino.

XIV.

Bonificazioni
fatte dai Sommi
Pontefici

Bonifazio VIII. fu il 1.^{mo} fra Pontefici, che tanto tempo dopo scacciati da Roma, e dall' Italia li Goti, che con le loro continue incursioni avevano distrutte le Genti dalle cure della Campagna, e molto più dagli Argini de Fiumi intersecanti li campi Pontini, ad assumere il pensiero di bonificare quella vasta inondata, fertilissima Pianura, e salito al Tro-

nel 1294., commise, che le Acque tutte si
 incanalassero per le più basse vie, facendo for-
 mare un nuovo Cavo, per cui fece scorrere li
 Fiumi Ninfa, S. Nicola, e Falcone nel Fiume
 Cavata, cioè nella Fossa d'Augusto, che le
 acque uerso la Città di Serre conduce, e restò
 quindi libero il Campo superiore, che a gior-
 ni d'oggi tra Sermoneta, e Serre si vede a-
 sciutto, ma non potendo le Acque in Piani
 così bassi conservare la necessaria elevazione
 nel conservarsi li Letti, e la rapidità nel fluire,
 li Campi Serini per le espansioni di quelle, che
 requirano quasi immediate, risentirono un tota-
 le allagamento. Morto Bonifazio VIII., e traspor-
 tata la Sede de Papi in Avignone, li Serresi
 da tali provvedimenti sommamente danneggia-
 ti non poterono, benchè con replicate suppliche
 il chiedessero, ottenere risarcimento alcuno a
 pregiudizj, che in loro danno si facevano di
 giorno in giorno maggiori.

XV. Martino V., il quale, visitate già nel 1417, essen-
 do Camerlengo di S. Chiesa, le Paludi, fatto
 Papa volle sentire li più accreditati Ingegneri
 dell'Europa

Dell'Europa tutta, li quali osservata con minuto
 esame la Palude, riferirono, che in tanto, non si
 erano perpetuamente conservate le bonificazioni
 fatte dagli Antichi, in quanto che le acque e-
 rano forzate tutte per via lunghissima a tra-
 dursi al Mare, e che quindi troppo difficile rin-
 sciva la conservazione dell'alterra de Piani
 sovra Terreni in parte di pessima qualità, per-
 ciò tutti d'unanime sentimento insinuarono il
 taglio d'una collina, per formare un' Apertu-
 ra, ed un più breve viaggio alle acque, e far-
 le scorrere con rapidità al Mare. Abbracciò il
 Sommo Pontefice li suggerimenti, e commise il
 gran Cavo chiamato al giorno d'oggi = Rio-Mar-
tino, che in più Luoghi à quasi 300 palmi
 di diametro nella superficie, e più di so di
 profondità, e si trova due laterali montagne
 per Argini, talche viene ad essere il più vasto,
 bello, e forte Cavo, che sia in Europa; Ne com-
 pi la sola lunghezza di circa miglia 6., ed uscì
 affatto dalla collina, talche, per giungere al
 Mare non mancano, che tre quarti di Miglio.
 Sua Idea era di condottare tutti li Confluenti
 in così

in così gran Cavo, imprigionarli, e con viaggio fatto tantoppiù breve dalle 30 alle 13 miglia produr loro una violenta Lapiosità, ed un sicuro, durevole scarico in Mare, mà prevenuto dalla morte, non potè perfezionare una così vasta, gloriosa, ed utile Idea, e saliti al Trono Eugenio IV., Calisto III., Pio II., e Sisto IV., tutti credettero risarcire le opere, ed Alvei degli Antichi Romani, forzando a ciò con molti Brevi le Communità di Torre, e Terracina, ma, o non furono ubbiditi, o non ottennero l'effetto delle concepite Paterne Dee.

XVI. Leone X. donò le Paludi Pontine a Giuliano de' Medici solennemente, ed in perpetuo nel 1514. con l'annua Recognizione sola di libbre cinque Cera, da pagarsi nella Vigilia di S. Pietro, li 13. L. najo 1517. le donò con li stessi patti a Lorenzo de' Medici, il quale avendo cominciata la bonificazione ne siti più bassi, e contigui al Mare, purgò la Tenuta, ora chiamata Savotti, che si conserva anche a giorni d'oggi asciutta, e la Casa Medici fu per anni 69 Padrona assoluta di tutta la Palude.

XVII. Sisto V.

XVII.

Sisto V. creato Pontefice nel 1585. levò alla casa Medici il totale dominio della Palude, lasciando alla medesima la sola parte bonificata, che gira quasi 15 Miglia, e per accrescere l'Annona a Roma, migliorarne l'Aria, e procurare maggior Popolazione ne deserti campi Aetini, di Persona si portò a Torre, e quindi alle Paludi, pernottando nel Luogo detto vna al giorno d'oggi = Il Padiglione di Sisto, e fatto poscia fare un nuovo grandioso Cavo, seguendo le più lunghe linee, ed antichissime Tracce, in quello introdusse molte Acque, scaricandole al Mare alle bocche d' Oleola, alle radici di Monte Circeo, ed in oggi ancora si chiama = Sisto il Fiume = per cui seguitano a scorrere parte delle Acque, che allora furono incanalate negl' Alvei fatti da Appio Claudio, da Augusto, da Nerone, e da Trajano; Ma quanto si scorge grandioso il Cavo di Sisto in vicinanza del Mare, altrettanto misere, e basse erano le Ripe nell'entrarvi li Fiumi, e dovendo far le Acque lunghissimo Viaggio, per sboccare al Mare, ed avendo in alcuni Luoghi, Piani troppo dolci, e poco inclinati, quindi per il gonfiamento delle Acque, la parte superiore fu la pri-

ma

ma a soffrir danno, non essendo sufficientemen-
 te munite le Ripe; e rotti, e non risarciti gli
 Argini, e deviate per le formate aperture mol-
 te porzioni di acqua, a poco servibile, restò
 il rimanente del Cavo per l'interrimento, de-
 ne nacque alla bocca d'Oleola, non avendo le
 Acque tanto diminuite, la forza di superare
 l'interrimento, prodotto da Zigurgiti marittimi.
 Si era servito di tre Cardinali per Bonificato-
 ri, che furono Montalto, Palotta, e Pepoli,
 e per Ingegnere Diascanio Finizio da Urbino,
 tale destinato con Chirografo rogato da Eides
 de Marchis oggi Paolotti Seg.^{lio} di Camera li 28.
 Marzo 1586, e si sarebbe goduto per più lun-
 go Tratto il compito frutto di tal bonificazio-
 ne, se nata discordia tra Bonificatori, per
 la spesa in compir gli argini nella parte su-
 periore, in mantenerli, e spurgar Fiumi, non
 avesse dato luogo a trascurare le prime lotte,
 ed espansioni, e ad abbandonare un Opera così
 gloriosa, che il tempo, le Bestie, le inonda-
 zioni, il vizio, e la trascuraggine degli Abita-
 tori, rese fra non molto inutile, sorgendosi
 al giorno d'oggi pochissime Acque, che abbiano

il loro

21

il loro accesso nel Cavo antico chiamato di Sisto.

XVIII. Urbano VIII. nel 1637. 31. 8bre per gl'arti di Rufino Plebani, accordò a Cornelio Wit della Città d'Alamar Olandese Cattolico, ed a suoi Associati la Bonificazione delle Paludi con molti Privilegi, e l'Opera non fu intrapresa per la morte dell'Wit Direttore, seguita prima della formazione del Circondario.

XIX. Innocenzo X. li 12. 8bre 1648. per gl'arti di Melchiorre Vannucci concedè a Paolo Marrucchi la Bonificazione con amplii Capitoli, che fu cominciata, ma non proseguita per la dissensione de suoi Associati, e per la mancanza del denaro.

XX. Alessandro VII. li 24. Feb. 1659. per li stessi arti accordò la Bonificazione a Nicolò Vanderpelten Fiammingo, donandogli tutti i Terreni, e Beni stati per 5. anni avanti inutili alla coltura, ed al Pascolo, con patto, che una quarta parte restasse in due anni disseccata, e l'altra in altro biennio, ed il rimanente in undici anni colla disposta alla camera, ed a

Padronali del cinque, e mezzo per 100; di se-
di mille, e cinque cento annui per Canoni, ed
Affitti di Peschiere, ed in Camera $\frac{1}{2}$ As. 16. per
li Fondi, e terminati li anni 15, e non com-
pita totalmente la Bonificazione, ritornas-
sero le Paludi alla R. Camera. Le condizioni
furono trovate, o credute troppo dure, e per-
ciò non ebbe effetto la grande Impresa.

XXI. Innocenzo XI. ricevè da Cornelio Meyer Glan-
dese cattolico la Pianta delle Paludi stampata
nel 1679., e l'offerta per la Bonificazione di
esse. Fu discusso il Trattato, e Capitolazioni
nella Cong.^{ra} delle Acque, e avanti Monsig.^{ro}
Lorenzo Corsini Tesor.^{re} di quel tempo, e restò
sciolta, Dopo lunghissimi dibattimenti, ed oppo-
sizioni ogni convenzione, per l'aspra condi-
zione impostagli della caducità alla R. Cam.
Di tutto il Terreno bonificato, se negli pri-
mi due anni non avesse intieramente asciu-
gata una quarta parte delle Paludi, così
negli altri due fino al quarto Biennio, con-
dizione, che seco portava un sborso considera-
bile per il Bonificatore, un sommo arzardo,
senz'alcun

senz'alcun profitto, quando non avesse intieramente compita l'opera. Soffrì pure molte opposizioni per parte di Torre, Terracina, e Liper-
no, che volevano conservarsi il Jus pascendi, li-
gnandi, et venandi sui Terreni, che a mano a
mano fossero liberati dalle acque, facoltà, che
a se privatamente voleva attribuita l'Intra-
prendente.

XXII. Innocenzo XII. l'anno 1699. cercò risvegliare il
Trattato avuto dalla Cong.^{na} dell'Acque con
Cornelio Meyer, ed assumendo il carico di Boni-
ficatore il Principe D. Livio Boescalchi con la
direzion del Meyer, furono moderati li Ca-
pitoli, ed approvati hinc inde, e fu spedito
Chirografo a favore del Meyer, segnato 22. A-
gosto del 5. Anno.

XXIII. Clemente XI. animò il sud. Principe Boescalchi
ad intraprendere l'Opera, ampliando le gra-
tie, e condizioni accordate, e spedì a Torre
il Cardinal Renato Imperiali, che ordinò, si
arginasse la Furra a spese de Padroni de Cam-
pi, si chiudessero le terture della Cavata, la-
sciando per Direttore l'Ingegnere Ottone
Meyer fig. di Cornelio. Tornato al Roma

il Cardinale comandò, si rompessero ad ogni cento passi gl' argini della Ninfa con aperture di 30 palmi, acciò le Acque andassero verso il Mare per i Campi Sermonetani, e s'introducessero nel Fiume antico, o Fosso di Nerone, e che gl' argini fatti al Torrente Teppia, si levassero, per non impedire la diversione delle Acque, ma gl' ordini non furono eseguiti, perchè creduti di maggior danno nel loro effetto, di quel, che fosse l'ordinario, che si soffriva, perchè l'espansione vaga, e senza direzione, che si sarebbe prodotta, avrebbe reso maggiore l'allagamento. Nell'Argine della Puzza spese D. Livio L. 35000, ma di questi solo cinque mila furono impiegati nell'opera, e gl' argini così malamente fatti, che non poterono resistere a due piene della Teppia, che li roversciarono, come costa da documenti, che restano presso il Canonico Fusi in Serre; Nulla di meno il poco, che ne rimane lascia asciutto molto Terreno, che di presente si coltiva.

XXIV. Benedetto XIII. nel 1729. spedì Romualdo Bertaglia

glia, e Fran.^{co} Lamberti accreditati Ingegneri a vi-
 sitare le Paludi Pontine, et ad esaminare, se
 possibil fosse il disseccarle, e questi li 31 Mag-
 gio d.^o anno, diedero la loro ampia afferma-
 tiva Relazione, e di quel tempo il Cardinal
 Corradini Promotor della Bonificazione descri-
 ve il Circondario della Palude = Nunc Palus
incipit a Terracina, Urbisque moenibusque
adjacet, percontiturque per loca maritima
ferè Antium usque, et sic Terracinensem,
Circaensem, et Asturæ agrum, et quædam
Anxiatif. obicit in mediterraneis, septimam
partem Termineti, Cisternæ, et Castri Sancti
Donati Planities, Setini vero Agri, et Priverna-
tif. meliorem partem absorbet, et sic extendi-
tur a Terracina usque ad Forum Appii, dein
relicto intervallo quatuor mille passuum longi-
tudinis, et sex mille latitudinis usque ad Flu-
men Aquæ putridæ, et Cavatecæ, in quo
est Ager Setinus nunc cultus, deinde exundant
Aquæ, quæ palustrem faciunt ferè univer-
sam Planitiem, quæ inter montes Armo-
netæ proximof, et Mare intercedit, hæc
est latitudo, et longitudo istiusmodi Palu-
dis in Setino, et Terminetano Agro; Valche

si può dedurre, quanto dal 536. siasi ampliata la Palude, mancato Benedetto XIII. nel 1730 cessò ogni pensiero di Bonificazione.

XXV. Benedetto XIV. nel 1742, ebbe supplica da molti, che volevano dichiararsi associati, per intraprender la Bonificazione delle Paludi, ma, o non piacquero le condizioni, o non credette determinarsi per tale Impresa il Sovrano, e ne fu tralasciata ogni particolar cura.

XXVI. Lo stato delle Paludi, si fa più compassionevole ogni giorno, e perchè il resto degli Argini è mal custodito, e soffre continuo l'urto delle acque sparse, che finisce d'atterrarli, e quindi sempre cresce, si dilata l'inondazione, e si peggiora ogni giorno di condizione; giacchè sostenendosi il trasporto delle Legna fatto a nuoto ne Fiumi, il Fondo di questi viene alzato da 10 Canne, che d'ordinario per ogni 100 di Legna vi si affondano, ed ivi restano; si soffrono li nuovi canali, e viziose aperture, che fanno li Legnajuoti, li quali, così allargate le acque, vanno co' sandali a caricar le Legna

Stato presente delle Paludi Pontine

a caricar le Legna; si soffre il continuo calpestio
 delle Bestie grosse, e minute, che in estate pasco-
 lano a capriccio ne siti, da quali si ritirano
 le Acque, ed ora guastano gl' Argini, ora fan-
 no slamare le Ripe naturali de' Fiumi, ne
 si purgano mai li Letti dagl' Alberi, che caduti
 restano anch' essi ad alzar li fondi, e da gros-
 si Cespugli, e Cannuce, che tanto riempiono
 gl' Muei, ed all' Acque il naturale corso ritar-
 dano. Li soli Pescatori per piantare loro Or-
 degni, alcune volte si fanno largo nelle Acque,
 nettando la porzione de' Letti necessaria al lo-
 ro travaglio, e questi formano il massimo impe-
 dimento alle Acque a proseguire il loro corso
 al Mare — norma del naturale declive, con
 la apposizione de' frequentati Ordegni da Pesca
 nel Letto de' Fiumi, e ne siti, ove l'acqua à
 maggior confluenza, ed ove il Pesce migliore
 si ripisce, e questi si vedono attualmente repu-
 ti di fide Rasonate, e poscia muniti d'impe-
 netrabili Linee di Cannuce assieme conteste,
 le quali empite di Lino, e di Erba, si chiudono
 in guisa a formare un muro al passaggio delle
 Acque, obligate perciò ad alzar il Letto con
 le forrate deposizioni, la superficie, spandere,
 ed innondare le Campagne, e quantunque il

Diametro

Diametro de Fiumi sia largo fino a 50, e più
 palmi, tutta volta da tali Lasonate si vede ri-
 stretto a palmi 12, ed in alcuni Siti affatto chiu-
 so con acconci diversi, di modo tale, che le Acque
 sono necessitate a superar le Ripe, a vagare per
 le Lateralì Campagne, e non solo non si seconda
 il loro naturale Declive, ma si accumulano tutti
 li ostacoli, per produrre la rovina di tanto ferti-
 lissimo Terreno. Quando li Governadori di Tro-
 nare commettevano le Ripe nella settimana s.
 per l'Aptio Palatio, come per chiamare il Re-
 ve: alle Acque chiare, si facevano intorbidare,
 e aggitar le Acque da molte Bufale, che scorre-
 vano da un capo all'altro de Fiumi, si atterra-
 vano violentemente alcuni degli apposti Br-
 dègni, ne nasceva perciò un immediato abbassa-
 mento di acqua, che lasciava scoperto molto Ter-
 reno all'intorno, che tornava ad asfogsarsi per la
 ulteriore apposizione degli acconci, che si repono
 da Pescatori in Siti, o remoti, o non accessibili ad
 onta de tanti providi, e replicati ordini della
 Sagra Cong: delle Acque.

XXVII.
 Danni pubblici, e privati
 cagionati dall'Impa-
 rudamento di tanta
 Campagna.

L'Aria nel Circondario delle Paludi ne luoghi vi-
 cini, e forse quella di Roma, per le molte acque
 stagnanti, riceve massima l'alterazione dalle

venefiche

venefiche, e putride esalazioni, come adesta Plinio lib: 3.
 cap: 5. = Ob putridas exhalationes harum Paludum
Ventum scyrophoenicum Romae summopere no-
sium volunt nonnulli. E Marziale, prima de
 Augusto benificasse, e seccasse le Paludi Pontine,
 dico = Et quos Pestifera Pontini uligine campi
 = Qua saturè nebulosa Palus restagnat, et atro
 = Liventes coeno per squallida turbidus arva
 = Cogit aquas lussens, atq; inspicit aequora limo.
 La diminuzione degli abitanti, non solo nel circon-
 dario della Palude, ove di tante popolate Città, de-
 v'erano, non restan, che pochi Pescatori, e de' suo-
 ghi vicini scarsi d'abitatori, per la continua in-
 ferione dell'Aria, forma un danno al Principa-
 to, che non può calcolarsi, se non con minuto
 lunghissimo esame de' molti capi d'entrata, e
 della forra, che per ogni dove, viene a mancar-
 gli, e se si calcola il pregiudizio, che riceve il Prin-
 cipe, Pubblico, e Particolari dal rimanere incol-
 te sopra trenta mila Cubbia di Terreno il più
 fertile, ed ubertoso di tutta l'Europa, facilmen-
 te si rileverà, giungere ad' Infinito l'universa-
 le discapito, che si fa maggiore, mancando
 alcune volte que' Generi, che dovendosi acqui-
 stare fuori di Stato, cambiano l'attivo com-
 mercio

mercio in passivo, e formano una totale depauperazione all'erario del Principe, ed alle borse de Particolari.

XXVIII. Tre sono li Fiumi principali, che scorrono per Andamento de Fiumi, che trasversati costituiscono Palude. mezzo a quella Vasta, immensa Pianura, che li Antichi chiamavano = Horreum Romanorum = e Cicerone in Verrem denomina = Fertissimum Campum Latium = e sono indirizzati senza regola con ogni svantaggio a scaricare le loro acque tutti per via lunghissima, ed unica Foce nel Mare Mediterraneo alla Spiaggia di Terracina, il primo è chiamato Fiume Lungo, che raccoglie solamente le acque piovane d'una Pianura di non molta estensione; Questo privo di Argini, perche smantellati ormai da per tutto, e perciò di libero, e proporzionato sfogo nelle parti inferiori, impedito dalle inondazioni degli altri Fiumi, spande liberamente le sue acque sulle campagne, e sebbene è Fiume di poco momento, e portata, non lascia per questo di fare la sua parte di male.

XXIX. Il secondo è il Fiume Cavata, che viene costituito dalla

Dalla mescolanza di molte acque del Purra, e del
 Ninfa, che sono due Fiumi, li quali da varie
 sorgenti di acque limpidissime, hanno il loro
 principio, l'uno ai piedi del Monte di Sermo-
 neta, l'altro in vicinanza della Città di Nin-
 fa de' Gaetani distrutta, di cui à preso il no-
 me lo stesso Fiume, vi concorre inoltre il tor-
 bidissimo Torrente Teppia, che raccolte le acque
 di un vasto continente fra le montagne, e che
 gli derivano fino dalla Sicilia, accompagnato
 per strada, prima col Fiume Ninfa, si porta
 anch'esso nell'istessa Cavata ristretta in guisa,
 che non è capace di ricevere nell'ordinario cor-
 so, non che nelle alluvioni, ed espressioni, le
 porzioni di acque, delle quali vien caricata;
 Intorbidato questo Fiume dalle grosse arene
 del Teppia, ed avendo a battere una strada af-
 fai lunga, per arrivare nel Mare, a cui non
 può giugnere, senza prima deperire, à al-
 zato, ed alza continuamente il suo letto, e si
 trova perciò al presente, ove al pari, ovè su-
 periore alla campagna; Cammina sulla destra
 affatto disarginato, e non à ivi altro litigio,
 che quello di una sponda, che si è fatta da
 se colle proprie deposizioni, la quale però

viene vomontata da qualunque menoma
 efrescenza, e le Acque stravasate per questa
 parte, congiungendosi con quelle del Fiume
 Lungo, allagano tutto il Paese frà essa Cava-
 ta, ed il medesimo Fiume lungo; sulla Sini-
 stra vi sta un Argine rotto, e smantelato
 in più luoghi, quale dove per anche è sano,
 avendo la di lui superior superficie, quasi
 universalmente nulla più alta, che il pelo
 Ordinario del Fiume, riesce poco meno, che af-
 fatto inutile, avvegnache per ogni menomo
 gonfiamento di acqua, non ostanti le libere
 espansioni, che fa sulla destra, e lo sfogo, che
 à per le sudette lotture, stramatta ancora da per
 tutto sulla stessa sinistra, ne alcun vantaggio
 da questi argini si ricava, che il piccolissimo,
 e solo, quanto possano ritener l'acqua, per-
 che non si rovesci tutta in un colpo sulla cam-
 pagna.

XXX. In seguito dell'alzamento dell'Alveo della detta
 Cavata, si sono alzati, e si alzano li Letti
 ancora dei tre confluenti Lurza, Ninfa, e
 Teppia, e quindi gonfiandosi maggiormente
 nelle naturali efrescenze, sfiono anch'essi
 bene spesso

bene spesso fuori delle loro Ripe a danno delle
Campagne, anche più alte. Il terzo Fiume, che
scorre per questa Pianura è il Portatore chia-
mato da più antichi = L'Uffente = che à il
suo nascimento dalli tre Fonti, o copiose sor-
genti, che scaturiscono sulla destra della stra-
da Romana dirimpetto alle case nuove, ed
al quale tributano le loro acque, tanto la
Cavatella, che viene formata dalle sorgenti,
che sono in vicinanza del Portatore di Sermo-
neta, quanto l'Amaseno, che à il principio
nella Terra di S. Lorenzo con una sorgente,
e raccoglie poscia in scendendo le acque di
alcuni monti ne Contorni di Vadecorsa, di Ca-
stro, e di Piperno. L'Uffente, e la Cavatella
avendo la loro origine dai Fonti, portano a-
cque chiare, e l'Amaseno, che imbocca mol-
toppiù basso in vicinanza di Terracina, aven-
dole a raccorre in tempo di Pioggia da monti,
le porta mescolate con torbida, poco però pesan-
te; Onde incassati, e profondi fra Terra, si
mantengono li Letti, sì dell'una, come dell'
altro, e da quelli non uscirebbero forse mai
le Acque, o almeno rarissime volte, e momen-
taneamente in tempo di massima effervescenza,

se la gran quantità dell'Erbe, che nascono per
gl'Alvei, se le Chiuse stabili fatte da Pesca-
tori a traverso de medesimi, e se le acque del
Fiume cavata, le quali, innondato prima tut-
to quel Tratto di Pianura, che si estende fra
l'Isa cavata, e l'Uffente, si scaricano imme-
diatamente, mediante la Cavatella nello stes-
so Uffente, non trattenesero il loro corso, e
non fossero cagione in essi di gonfiamenti
straordinarij, e non li obbligassero a superare
le loro ripe, ed a spandersi per ogni parte
a destra, ed a sinistra, e fino alle Radici dei
Monti. Questo è il sregolato sistema degli
detti Fiumi, questa è l'unica, e patente ca-
gione dell'universale, e perpetuo ingaluda-
mento di sì vasta Pianura; Or che mera-
viglia, se dopo una trascuranza così gran-
de di lasciare svagare sregolatamente tan-
te acque, non si prova alcun frutto dalle
operazioni già fatte in queste Paludi da
chi ne tempi addietro v'impiegò la sua
Industria?

XXXI. In altre moltissime Bonificazioni, che gl'Uomini anno
intraprese, e con la loro attenzione ridotte a buon
termine

termine, non si è dovuto pensare, che a puramente trovar ricapito alle acque Piovane raccolte, e stagnanti per mancanza di esito sopra qualche estensione di Terreno, ma nel nostro caso conviene prima d'ogni altra cosa pensare a mettere in freno il troppo libero, e disordinato corso de' Fiumi, e poscia attendere a cercar esito alle acque stagnanti, altrimenti, se non si pensa di dare alla radice del male, se si trascura di levare la prima causa, il male allora certamente non à rimedio, ed è in stato di sempre più crescere.

XXXII.
Motivi, per li quali non si sono conservate, o non ànno avuto effetto le intraprese Bonificazioni

Da quanti anticamente, e ne tempi più bassi è stata intrapresa la Bonificazione, si è sempre condotta l'acqua de' varj Fiumi per le più lunghe linee al Mare, giacchè, o spaventati dalla collina fatta tagliare in mezzo da Martino V., o non pensando alla possibilità di formare in quella un Cavo, non trovavano altre vie a tradurle al Mare, quindi essendo molti i Fiumi, che scorrono per linee non parallele, ma diagonali, e traverse per la vasta campagna, duplicati ne sono stati gl'argini, e massima la necessità di aver cura, che li Letti restassero profondati, non impediti, le

Ripe

le dipe nella necessaria loro naturale, o artificiale elevazione, ed ogni omissione, e trascuranza avendo alterato l'uno de' Letti, o danneggiata una dipe, ne è nato subito travasamento di acque, ruto di queste contro le dipe sufficienti, che le à pregiudicate in guisa a moltiplicare il male, ed aperta la seconda dipe, e non riprese le prime lotte a produrre una violenta, e tale espansione di acque ad alterare le altre tutte, ed a togliere in pochi anni il beneficio risentito dalla bonificazione, la quale si è conservata per maggior tempo, solo quando Appaltatori del Limpurgo de' Fiumi, e conservazione delle dipe, ànno avuta sollecita cura, ed interessante di tener purgati gl'uni, e sollevate le altre.

XXXIII.

Questi Fiumi passano per una situazione di Piano troppo bassa, e si portano al Mare per una strada la piu lunga, giacche dal punto, ove si uniscono insieme il Ninfa, il Furza, e l'arenoso Teppia fino alla spiaggia di Terracina, ove presentemente sboccano nel mare, non si contano meno di miglia circa 30, e per un sì lungo tratto non possono tenere abitato il loro

Letto

Letto sopra il livello della Pianura, per mantener-
 si il declive, che esiggon le grosse Arene del
 Tevere, ed il Letto presente non è capace di
 contenere l'acqua raccolta dal Ninfa, Tevere,
 e Lirio, perciò le acque si spandono a ca-
 priccio, ed è difficile la manutenzione d'un
 Cavo che si formasse di giusta profondità, e
 larghezza da un capo all'altro, senza un gra-
 ve, e successivo dispendio, senza un perpetuo
 pericolo, e senza ancora una somma difficoltà,
 trovandosi il Terreno in molti luoghi coperto
 dall'acqua, ed in altri siti paludoso, e di pessi-
 ma qualità. Li ultimi Bonificatori a tempo
 de' Pontefici, cominciando da Urbano VIII. fino
 ad Innocenzo XII, compreso Cornelio Meyer,
 non hanno neppur essi lasciato scritto, o dati
 li Piani delle loro Idee, ma hanno voluto pri-
 ma la concessione della Palude, sono venuti
 in contratto particolare col Principe, senza
 appagare il Pubblico con la dimostrazione di
 quanto ideavano intraprendere, e perciò hanno
 sofferti contrasti, diffidenze, persecuzioni, ed
 ostacoli, anche per fini politici; Il Principe
 non ha voluto arruolare grosse somme, e gli Af-
 sociati difficilmente si sono indotti a correre

aha cieca. la fede degli Impresarj.

XXXIV. Possibilità, e facilità di disseccare le Paludi Pontine.

Tutti gl'Ingegneri antichi, e moderni ànno giudicata possibile la disseccazione delle Paludi Pontine, e sono stati unanimi nell'aspettare cò Posidenti, e gl'Uomini tutti de' vicini Contorni non esservi nell'Interno, o Concauità delle Paludi sorgenti di sorte alcuna, giacchè l'estate, quando le acque si ritirano, queste non si vedono, e si calca gran parte del Terreno Palustre a piede asciutto, nè possono esservi sorgenti semali, giacchè non sarebbe seguita mai la Bonificazione, nè avrebbe avuto luogo a tempo della Repubblica, degli Imperadori, o de' Pontefici, o si vedrebbe in estate alcun Indizio delle sorgenti, che minutamente visitata nell'Interno la Palude in varj tempi, e da tante Persone, non si è da alcuno scoperto, restando le sorgenti sempre vive alle radici di Sermoneta, Case nove, e Fregene.

XXXV.

Costa pure, che tutta la gran mole di acque à il retto, e perenne corso al Mare, e con tale pendenza, che lo sbocco delle medesime non è stato impedito mai, o per burrasca, o per li contrarj venti

venti Sirocco, e Sebaccio. Ognuno asserisce, e se ne è
 fatto parecchie volte esatto esperimento, che per
 ligurgiti, o Maree non sianosi mai introdotte
 le acque salse nella Palude aspiaggiate da Pela-
 tori, Periti, Curiosi, ed altri in tutte le stagioni,
 ed in ogni più particolare circostanza. Costa, che
 il Piano della Terra è tantopiù alto del pelo
 dell'acqua del Mare, ed è il medesimo, che era
 anticamente, — avendo sofferta la minima al-
 terazione da Fenomeni naturali, e stravaganti,
 e ne convince ad evidenza il fatto permanente della
 Via Appia, che in tutta l'estensione della Palude,
 si vede sopra terra, e benchè nelle più parti di-
 ruita, e perciò fatta abbandonare da Gregorio XIII.,
 tuttavolta della stessa altezza, e larghezza sovra
 il Piano della Terra, che viene da Romani Istori-
 ci descritta, e se la Bonificazione à avuto luo-
 go in que' tempi per vie lunghissime con le me-
 desime pendenze, giacchè li Romani ricchi di
 Schiavi, e di contante, non curavano Dispendio,
 ed a forza d'arte, le opposizioni naturali vin-
 cevano, perchè non può averlo al presente per
 vie di due Terri più corte, e con pendenze di tan-
 to fatte maggiori? Dal punto, ove si uniscono
 il Torrente Teppia col Fiume Ninfa fino al ma-
 re verso Terracina, si contano circa 30 miglia

di lungheria, e palmi 60 in circa di pendenza, calcolati li scandagli, e livellazioni di tutti li Architetti, e Periti in varj tempi, e secoli alle Paludi spediti; Onde non vi è a temere, intraprendendo un nuovo, e più breve Cavo, la disgrazia incontrata da Benedetto XIV. nel tentato disseccamento delle Vadi sul Bolognese, giacchè alle acque di quelle manca il declive, e li Torrenti tutti portano, e v'introducono tale ammasso di grosse materie, che riempiono li Letti, e alzando li Fondi, sconcertano le matematiche livellazioni, e l'azionio; Quando li Fiumi delle Paludi Pontine abbondanti di naturale declive, e continuato corso al mare, non portano materie grosse, non vedendosi nel Centro della Palude, o nel Letto de Fiumi, neppure un sasso trasportato dalle correnti, e tutto che gl'Argini sieno devastati nella maggior parte, non lasciano le acque arrestate ne Piani più bassi, quando non sono da altre a dismisura sovraccaricate, ed impedita, di andare al Mare per l'Uffente, che tutte a poco a poco le raccoglie, e con vibrato corso trasporta.

XXXVI. Li Consoli, li Imperadori, e li Pontefici hanno creduto Utile, che produrrebbe la Bonificazione. di rendere glorioso il loro nome, procurando la liberazione dell'acque a questa immensa quantità

quantità di fertilissimo Terreno, ed il primo vantaggio, che si sono proposto, si è stato l'universale, di migliorare l'Aria a beneficio degli Abitanti, de vicini, e di Roma, e disseccate che fossero le Paludi, non v'è chi possa dubitare, quanto ne migliorasse il Clima; giacche a misura, che minorassero li Stagni presenti, tanto all'Aria dannosi, minorerebbero le putride esalazioni, e quanto scemassero le acque, migliore-rebbe l'Aria di condizione, la quale ora venefica il l'umido pesante, ed acre, che dalla Palude si solleva, non ricevendo quelle acque altro moto, che dal vento, e per le fetide esalazioni, che tramandano le molte radici Cannuce sstrate da Pescatori dal fondo della Palude, e poste ad asciugare, e disseccarsi sulle porzioni di Terreno non inondato, cesserebbe affatto di esserlo, e se alcun stagno vi rimanesse ne primi anni dopo fatta la Bonificazione, le acque di questo potrebbero con tanta maggior facilità agitarsi da molte Mandre di Bufali, e Porci, e purgarsi il vasto continente da Cannuce, cespugli, ed erbe palustri coll'uso del fuoco, il quale purgherebbe immediatamente l'Aria, e coopererebbe al più facile disseccamento della anor umida Campagna*, Terra pericola, che tali erbe palustri, o Cannuce ripululassero, giacche di Ladice non profonda, e non atte a germogliare, se non col continuato umore, che le copra, sotto il quale

*[come dice Virgilio]

» Sive illis omne per ignem
» Excoquitur vitium, atque
exudat inutiles humor.
senza *

■ ed osservatosi quanto scrive il celebre Lancisi = De noxiis Paludum effluviis, eorumque remediis: Questi crede Roma ben sicura da ogni qualunque remotissimo panico timore per l'Antemurale di vastissime Selve, che sono verso Sirocco, nelle quali vanno ad infrangersi questi nocivi Effluvj, che non possono essere altrove trasportati da venti australi, li quali venendo dal basso, radono il Suolo, e perciò, ancor che nella Pianura siano le Selve, nondimeno queste difendono anche li luoghi montuosi, come più diffusamente dimostra tal accreditato Fifico Autore, e sentiti *

le, semplicemente si seccherebbero, dando luogo alle Erbe naturali, che da Terreno grasso, e fertile, come quello, immediatamente si produrrebbero. Li Pisani tolgono l'inferione d'Aria, che loro proverrebbe dalle acque stagnanti del Serchio, con tenere due Barcajuoli, che su, e giù nell'estate scorrano lo stagno, e dian moto alle Acque, e così si liberano dall'aerea inferione: Se alcun stagno rimanesse nella Palude, come Mandre de Buffali, e Porci, e coll'uso del fuoco riceverebbe tal moto l'acqua, e tal purità l'Aria a far svanire li vani timori di quelli, che dubitano di possibili pregiudizj alle vicine Popolarioni, ed anche a Roma, * e sentiti su questo interessante Articolo li Medici di Terracina, Serre, Piperno, e Termoneta, e consultato qualche altro accreditato Professore d'Italia, concludono tutti, che quanto scemasse la Palude, perfezionerebbe l'Aria, ed aperiscono li primi, che per le seguite Bonificazioni l'Aria non à mai ricevuto pregiudizio, ma sommo immediato vantaggio, come rilevasi da Storici, ed attualmente si vede accadere in Terracina, che si è ripopolata, e dove sono minorate le inferioni, ed epidemie per la Bonificazione della Tenuta Savotti, che à allontanate le acque palustri, e le infette esalazioni dalla Città, e quando sono state ri-

strette

strette le acque delle Chiane sul Perugino, della Maroggia nella Valle Spoletana, l'Aria ne è migliorata istantaneamente, concludono tutti, che rompendosi la Terra con la coltivazione delle campagne, l'Aria diverrebbe, per principio Fisico, interamente perfetta, e se li Luoghi disseccati acquistassero Popolazione, potrebbe sperarsi il clima ridotto in breve alla purità, e somiglianza, che lo trovarono li Lacedemoni, quando vennero ad abitare le Pontine Campagne.

XXXVII. La Popolazione maggiore, che acquisterebbe il Principato è di somma considerazione per la Industria, e Commercio, che ne cresce, per le molte Gabelle, che de varj Generi ognuno paga al Principe, e questa non sarebbe difficile ad acquistarsi ne Campi Pontini, chiamando l'abbondanza, e fertilità del Terreno d'ogni dove li Abitanti cultori, massime in vicinanza di tante Città del Regno povere, popolate, e scarse di Territorio, e della Provincia di Campagna, che conta cento cinquanta mila Abitanti, li quali non possono vivere d'industria, e di coltura di Terreno per la scarsezza di Territorio.

XXXVIII. Sopra trenta mila Cubbia di Terreno diviso in tre parti produrrebbero a solo grano, che a det-

to d'ognuno più pratico, quasi centuplica il seme in quelle campagne, nell'una delle tre parti, che si seminasse sopra un milione di scudi Romani d'Introito, senza calcolare Pascoli, fide de Bestiami, Piantazioni d'ogni genere, di Bombace, e fino di canne di Zuccaro, che in quelle campagne piantate, si sono vedute nascere bellissime, che porterebbero un separato Introito di quasi corrispondente valuta, senza contare l'Industria de Particolari, li Opificij, e molti altri vantaggi, che il Principe, ed il Privato in molte maniere potrebbe prodursi, per rendere attivo neha maggior parte, da passivo, che ora si soffre il Commercio universale dello Stato, e si seguirebbero così li Precetti, Dati per l'aumento, e conservazione di Commercio attivo, Popolazione, ed ~~Unità~~ alla Monarchia nel suo celebre, non mai abbassato Todato Trattato de re monetaria Dal Marchese Girolamo Belloni, Dal Mauvertuiz, e Montesquieu in Francia, che anno si dotamente, e dimostrativamente fatto vedere, quanto la Coltura, e la Bonificazione de Terreni accresca di Popolazione, e di forza al Principato; si seguireb-

be il Sistema

be il sistema di Gio. Batt. Domi Gentiluomo Fiorentino, spiegato nel suo bel Trattato: de restituenda salubritate Agri Romani colla coltivazione: Di Monsig. Ferdinando. Nuzzi nella sua Opera in Foglio impressa in Roma anno 1702 sopra la coltivazione, e Popolazione delle Campagne di Roma: Del Dottor Gian Targioni Tozzetti, e del Sig. Dimeloni, che dimostrano l'utilità delle Bonificazioni, quando il Legislatore abbia il coraggio di opporsi a un Torrente di contrarie prevenzioni, come fece il Zar Pietro nel disseccar la Palude, per fabricar Pietroburgo, e Luigi il Grande nel procurare la comunicazione a due mari.

XXXIX. Tutti li Ingegneri, che hanno visitata la Pontina Palude d'ordine de Pontefici fino a questi ultimi tempi, sono stati di sentimento, che debbano per via più corta condursi le acque al Mare: Tanto à lasciato scritto D. Ferdinando Guimbergh Ingegnere del Re di Napoli, Marcantonio Ariano Ingegnere delle Tecche di quella Corte, Raffaello Bombello, ed il rinomato Scipione di Castro, che misurati, due secoli sono, li Campi Pontini sommersi dall'acqua, li trovarono trenta sei mila, e quattro cento Cubbia di Terreni

Modo di disseccare con
sicurezza, e stabilmen-
te le Paludi Pontine,
liberandone affatto tut-
ti li campi dalle pos-
sibili inondazioni
con la spesa
di 298623:36

infetti, che non si potevano seminare, e furono di
 sentimento, che per il solo Rio-Martino tutte le
 acque della Palude si dovessero tradurre al Mare,
 ed il Sig. Bonifazio Gaetano d'accordo con li Serresi,
 e Terracinesi per proprio utile ne aveva assunto
 il pensiero, ed ottenuto Chirografo: Idignatosi poi
 per certe condizioni appostevi da Monsig. Teso-
 riere di quel tempo, come costa dalle scritture esi-
 stenti nell'Archivio di Sermoneta; così à credu-
 to il celebre Nodi, il P. Ravighias, il Bertaglia,
 e il Lambertini in questi ultimi tempi, ed il rino-
 mato Cornelio Meyer à lasciato stampato = Cre-
derei, che restassero in breve purgati li campi
Pontini dalle acque, che li allagano, quando non
si trovasse meglio di fare un Taglio nuovo, e di
aprire un Alveo retto, per il quale le acque
del Fiume Sisto, e del Portatore potessero cor-
rere con più brevità di cammino al Mare =
 Cio posto, e per arrivare a così lodevol fine,
 nell'atceppo ultimamente fatto alle Paludi,
 nell'esatta livellazione di tutti li Piani, e mi-
 nuto esame de Confluenti, loro Brigini, e qua-
 lità, si è riconosciuto, che il Torrente Teppia
 portando materie più grosse, e raccogliendo da
 vasto

vasto Continente le acque, e fino quelle della Tajo-
 la nelle Alluvioni, dove torpi dall'unione degli
 altri Fiumi, per renderlo men temibile alla Bo-
 nificazione, ed Angelo Sani accreditato Ingegnere,
 che à visitata, livellata, e misurata minutissi-
 mamente la Palude, e la di cui Perizia si da-
 rà in fine, è di sentimento, che debba stringer-
 si in Alveo separato dall'altro, ed introdursi nel
 gran Cavo antico, di cui parte resta in buon ef-
 sere, poscia nel Rio-Francesco, chiamato volgar-
 mente = Il Focolone = Alveo pure di molta vasti-
 tà, e ben conservato, il quale migliorato sarà
 capace di contenere, non solo le acque del Trep-
 pia, ma le altre molte, alle quali sarà tolto
 l'ingresso nella Palude, sì del Fiume lungo, che
 di altri Rivi, che scorrono dalla più alta cam-
 pagna, portando nelle Alluvioni copiosa quanti-
 tà d'acqua: Crede il Sani util cosa, non solo di pro-
 fondare al Trepia, avanti che arrivi al Fiume
 antico, un nuovo Letto di Alveo naturali, di dia-
 metro nella Superficie palmi 60, di profondità
 palmi 10, e più, se occorrerà, ma di postare
 tutta la Terra, che si estrae per fare il nuo-
 vo Cavo in distanza di 40 palmi dal natu-

rale Ciglio della Ripa verso Oriente, ~~per formare~~
 per formarvi un argine, e poscia introdurlo nel
 Rio Francesco, e che in tal lavoro possa occor-
 rer la spesa di $\text{L. } 44507:70$ in circa, come me-
 glio dalla di lui Perizia, che distingue le di-
 stanze, e la materialità delle spese, quando
 tali acque saranno entrate nel Rio Martino,
 Alveo capace, quando sarà perfettamente ri-
 dotto, e per la sua latitudine, per la profondi-
 tà, e per la fortezza delle Ripe, di qualunque
 quantità di acqua. Resterà imprigionato così
 il Torrente più dannoso, e liberata la Palude da
 una massima quantità di acque, che scorrono
 con pregiudiziale impeto licenzioso; Rimangono
 due altri Fiumi, che sono la Ninfa, ed il Purra
 portanti acque misurate, e limpidissime, per-
 che sorgono da Fonti alle radici de Monti. Cre-
 de l'Ingegnere di raccogliere le acque del Nin-
 fa, e quelle del Torrente Fosato, che scorre
 ne soli tempi d'alluvioni, e porta qualche
 poco di arena pesante, in letto di proporziona-
 ta grandezza, e facendoli passare sotto la Tor-
 re di 3 Ponti, imbocarli nel Fiume antico
 ad unirsi colle acque del Toppia; Resta l'
 acqua Purra

l'acqua Lurra, il piccolissimo Torrente detto il Portatore di Babiliano, e più abbasso la sorgente del Fopo di S. Nicola, e queste essendo acque misurate, e sorgenti, crede di lasciarle scorrere per lo stesso canale detto La Cavata, il quale liberato dalle acque del Tippià, Ninfa, e Fopato, repperà piucche capace, per tradurle con sicurezza al Punto, distante dal Rio-Martino, circa un miglio, per ivi con nuovo Cavo imboccarle con le altre, e tradurle unite al mare, usando l'indicata cautela, quanto al Fiume Ninfa, Fopato, di formare il Cavo fra Ripe naturali, e di posar la Terra a far argine in 40 palmi di distanza verso Oriente, talche questo secondo Argine serva di guardia anche al primo. La spesa di condurre questi Fiumi al Rio-Martino sarà di circa $\text{L. } 5740$; Per introdurre l'acqua del Lurra, Fopo di S. Nicola, e Portatore di Babiliano nel breve Tratto, che resta distante dalla Cavata al Rio-Martino, ove devan ancor queste sboccare, crede necessaria la spesa di $\text{L. } 1172:50$, come meglio dalla di lui Per-

zia. In questi letti la forza, ed urto maggiore delle
 Acque si forma fralle Ripe naturali, così l'Argi-
 natura posta in distanza di palmi 40, par, che ne
 assicuri da ogni pericolo di espansione, e travasa-
 mento, poichè le Acque superata avendo la Ripa,
 e facendo burto al basso, troveranno un diametro
 tale, essendo disarginati li Fiumi verso Occidente, a
 poterle contenere in qualunque non imaginabile mas-
 sima espansione, senza forzar l'Argine, che resterà
 sopra la Terra, almeno palmi 10, e sarà nella Cima
 largo palmi 40, e quando l'acqua nelle Alluvioni
 aumentasse al sommo, essendo disarginata la Par-
 te verso Occidente collo spandersi, e dilatarsi ver-
 so quello, anche licenziosamente, non forzerà mai
 la Ripa verso Oriente, che rimarrà sempre stabile,
 perchè priva d'urto gagliardo, ed allo scemare del-
 le acque, che non pregiudicano la Campagna con le
 loro espansioni momentanee, ritorneranno per
 un declive molto inclinato ad incassarsi nel lo-
 ro letto. Ridotte le cose in questo stato, viene
 intieramente assicurato l'Agro Setino, Termo-
 netano, e Terracinese da qualunque espansio-
 ne, ne esondovi altri confluenti nella parte
 superiore

superiore, resterà a colpo d'occhio libero dalle acque,
e coltivabile.

XL. *Examinati li Fondi del Terreno, che deve servir di Base a questi Argini, si può con franchezza assicurare, che li più sono scoperti dall'acque, e di ottima qualità, li altri, benchè coperti dall'acqua nell'Inverno, non hanno voragini, o Cori, ma sono stabili, e la Terra, che se ne estrae è molle, ma di ottima qualità, che facilmente si cava, e stringe, diventa tenace, e non filtrante, in guisa, che non può temersi il minimo trappelamento di acqua, al quale non si trovano sottoposti in niuna parte li pochi argini, che esistono, e che spandono, perchè smantellati, e rotti, e mai, perchè il Terreno sia in alcuna maniera filtrante.*

XLI. *Imboccate così tutte le acque, che costituiscono Palude nel vastissimo Rio-martino, e da calcolarsi la spesa necessaria a purgarlo da molti altissimi, e grossi Alberi, che sono nati al Fondo di quello, e tutto che si creda, che il prezzo del Segname spettante al Principe, perchè nell'Alveo artefatto, il di cui suolo al Sovrano appartiene, facilmente vendibile, e trasportabile al Mare, compensarebbe di*

gran lunga la spesa necessaria a purgarlo da quello, tuttavia crede l'Ingegnere, che dovendosi in alcuni Siti profondare, e particolarmente al passo del-Malconfiglio= dove riceve impetuoso lo sbocco del Fosso, che si dice = di Cisterna= proveniente anch'epo dalla Fajola, o Monte Artemisio, e munirlo con la Terra, che si estrarrà, tal che questo Fosso, o Torrente resti necessitato ad imprigionarsi anch'epo; e non più danneggi le inferiori campagne, come ora con notabile danno accade, per essere in quel Sito più d'ogni altro riempito il Letto del Rio-Martino, che à dato luogo al d. Fosso di rompere la Ripa opposta, e di vagare per la campagna, e come il Rio-Martino dopo cinque miglia, e più di lunghezza finisce in un piano distante 450 canne circa dal Mare, così questo rimanente Sito dovendosi munir con forza, e con gran terra d'ambe le parti arginarsi, per seguitare il diametro, e l'altezza delle Ripe del rimanente del Cavo, l'Ingegnere crede necessaria la spesa di 44793: 96.

XLII. Per condurre il Rio-Martino al Mare è necessario farlo passare, e recidere la Fossella, che divide, e serve

serve di comunicazione alle acque tra il Lago
 de Monaci, e quello di Caprolaci; Credo l'Inge-
 gnere, che sopra la Fossella larga circa palmi
 30 debba farsi un incassatura al Fiume di
 muro forte, e stabile con suo Piano corrispon-
 dente, e con due sportelloni laterali, li qua-
 li servano aperti per dar l'acqua chiara, e dol-
 ci alli Laghi di Foglians, de Monaci, e Capro-
 lacì, quando non vi sono le torbide, che pre-
 giudicherebbero tali Laghi, e chiusi per lasciar,
 che le torbide rinferrate vadano al mare distan-
 te poche Canne, talmente che passata la Fos-
 sella, e dilatato il Tommoletto, costituito da a-
 rena deposta dal mare, e formata una Laspò-
 nata, che in uno la sostenga, e faccia certa
 guida alle acque per sboccare in mare, ne
 nascerà quindi doppio vantaggio a Laghi; Il
 primo, di avere Acque dolci a norma de bis-
 sogni, ■ liberarsi da Canonì, che il Padrone
 de medesimi paga in Camera, e dalle spese
 necessarie per averla da Conca: Il secondo,
 di avere anche maggior copia di Pesce, poi-
 che per li ideati sportelloni, che restarebbero

aperti la maggior parte dell'anno, e nei tempi estivi piu utili al Lago, e chiusi ne soli tempi d'Alluvioni, e torbide, si darebbe la comunicazione, non solo delle acque, e del Pesce da un Lago all'altro, ma entrando quantità di Pesce per la nuova Foce aperta in Mare, questo facilmente per li aperti sportelloni, o Cateratte entrerebbe in ambi li laghi laterali, e li renderebbe piu doviziosi, e ricchi di frutto al diretto Padrone. L'Ingegnere crede, che tal opra possa perfettamente compirsi con circa $\text{L. } 5409:20$.

XLIII. Se v'è pericolo, che le acque del nuovo cavo sostano arresto da Sirocchi, e Lebecci al loro sbocco in Mare, e perche il massimo peso, rapidità, e quantità delle medesime, si formerebbe con forza la via dentro il Mare istesso in burrasca, e perche se non accade distagno per qualunque Marèa alla bocca di Badino, che con corso piu lento, tanta minor copia d'acque al Mare trasporta, molto meno accader dovrebbe in circostanze cosi favorevoli di rapidità, e maggior peso; Oltre di che quando le Acque non potessero

non potessero per impensato caso, o Fenomeno naturale avere l'ingresso nel mare, spanderebbero a destra, ed a sinistra sopra li argini, ed intersecherebbero il Tommoletto, e si formerebbero per loro stesse la via al Mare, a cui serve di Riva il Tommoletto, e di guardia al Sirocco il Monte Ciruello.

XLIV. Il Pelo dell'Acqua dal Ponte di Santa Sala, ove restano uniti li due Fiumi, Teppia, e Ninfa, secondo le antiche, e moderne, e l'esatta Livellazione fatta dall'Ingegnere Sani, nel naturale andamento, è alto palmi circa 60. sopra il pelo dell'acqua del Mare, e come queste acque tutte dalli stessi punti partendo, all'istesso Piano, che è il Mare, presentemente per la lunga via di 30 Miglia discendono, così per la più breve del nuovo Cavo, che sarebbe di sole miglia 13 circa, scendendo nell'istesso Piano, che è sempre il Mare, verrebbero ad acquistare piùchè duplicata pendenza; Onde senza matematiche speculazioni, ognuno con l'azionio naturale può facilmente comprendere, quanto sarà il rapido loro declive al Mare.

Livellazione, nella quale a un di presso convergono tutti antichi, e moderni.

XLV.

⁵⁶
 Purgate così le Campagne Pontine dalle acque
 del Teveria, Ninfa, Furra, Fopato, dalle picu-
 le altre sorgenti, e da quelle del Fiume lungo,
 ■ Fosso di Cisterna, restano immediatamente
 libere le fertilissime Pianure dalle inondazioni,
 rimanendovi il Fiume uscente, che sorge più bas-
 so, come si è detto, dirimpetto alle Cas nove, in vi-
 cinanza della Strada Romana, ed è subito navi-
 gabile, il quale con ripe naturali, e sode, condu-
 ce le proprie acque al Mare, senza mai sovra-
 stare, o inondare le laterali Campagne, anzi ri-
 cedendo tutto lo scolo delle acque piované da cam-
 pi Terini di ogni sorte, come più basso de mede-
 simi, per mezzo de Fossi Maestri ottimamente
 livellati, e perfettamente formati, che in questo
 tramandano le acque tutte, che costituiscono
 l'intero scolo degli campi Pontini, ■ se dal me-
 desimo si rimoveranno li spezi acconci, Passo-
 nate, e Cannucciate, e liberato, che sia dalle
 acque tutte, che ora riceve dal Teveria, Ninfa, e
 Furra per le Lote della Cavata, Cavatella, e
 Fiume Sisto, le acque proprie, le provenienti

Da scoli

Da Scoli, e quelle di altra sorgente sotto l'acqua
 Purra, che si lasceranno correre per la cava-
 tella, affine, che nelle proporzionate distanze
 delle campagne si possano fare abbeverato-
 ri per le Bestie, scorreranno libere per il di lui
 letto, fatto tantopiù basso, senza pericolo di
 sovrastar mai, per qualunque inopinato caso.

XLVI. Vi rimane il Fiume Amaseno, che imbocca nell'Uf-
 fente verso Terracina, e produce qualche dan-
 no di poco momento nelle maggiori eseresenze,
 ed alluvioni per la stretta via, per cui è for-
 zato passare, prima d'entrarvi; onde dilatan-
 dosi il Ponte a Confini della Tenuta Savotti,
 che angusto, non può contener tutte le acque,
 e le forza a rigurgitare nelle maggiori allu-
 vioni, si può assicurare, che non recherà
 più molestia a Terreni bassi di Terracina,
 e Liperno.

XLVII. Introdotte le Acque nel nuovo Alveo verso il Me-
 se di gbre, vi è sicurezza dimostrativa di a-
 vere tutta la Palude asciutta a primo tem-
 po

po a potere nella maggior parte di essa solcare
 l'Aratro, giacche li Campi Pontini, a sentimen-
 to di tutti li Antichi, e Moderni Ingegneri, del-
 li uomini delle vicine contrade, sono di tal qua-
 lità, come l'esperienza, ed il fatto dimostra, che
 appena levate le acque, le quali sono ingraf-
 santi il Terreno, riescono atti al Pascolo, ed alla
 coltura, e dovendo scorrere tutto l'Inverno
 dopo introdotte le acque, resterebbe tolto ogni
 scrupolo di venefica esalazione nel dissecca-
 mento della Palude.

XLVIII. Fatta la Bonificazione, rimarrebbero nel Circondario
 due Fiumi navigabili, l'uno l'Esente, che al
 giorno d'oggi sostiene, e trasporta carichi di soo
 Cubbia l'uno, e l'altro il nuovo Cavo, che racco-
 gliendo maggior quantità d'acque, sarebbe na-
 vigabile con bastimenti di uguale, o di maggior
 portata, e l'utilità ne sarebbe massima, sì per
 la facilità del trasporto de' Geni, e Legnami
 al Mare, per li Padroni delle macchie conti-
 gue, come perche ne proverrebbe l'utile d'un

Dieci

Dieci per cento, giacche quanto si raccoglie nel
Circondario, potrebbe considerarsi come alla vela,
e calcolare per risparmiato, o per accresciuto
alla valuta, almeno un decimo del prerro del
Genere trasportabile.

XLIX.

Modo di eseguire l'Opera
con sommo
Risparmio.

Se la R. C. assumesse sovra di se la grand'opera,
il prerro della quale consiste nel pagamento
di opere manuali, potrebbe impiegare un nu-
meroso stuolo di Galeotti, de quali tanto ab-
bonda, e resterebbe soggetta alla sola spesa de
Sovrastanti, ed Ingegneri, e potrebbe fra poco
tempo con sicurezza contare su tale quanti-
tà di Frano a poterne vendere due Terzi agli
Esteri, conservare la necessaria provvisione
per Roma, e lasciare nelle altre Provincie
libere le Fratte a vantaggio de Particolari,
perche crescesse il commercio, e la sementazio-
ne del Frano, e minuti, che costituiscono la
Parte piu forte dell' attivo Traffico naturale
del nostro Principato, ed avendo Monsig. Pre-
fetto dell'Annona la soprintendenza de lac-
coli, potrebbe considerare il Terreno disseccato

= Horreum Romanorum =

La *Ma* quando il Principe, e la Camera non voglia dispen-
Modo di formare la *diarsi, correre il minimo Arrando, o assumer briga,*
Compagnia di Asso- *fa d'vopo di unire una Compagnia di Associati dis-*
ciati *posta in Carati, e la prima operazione, sarebbe*
l'apertura del nuovo Alveo, che dourebbe comin-
ciarsi dal Mare fino al Punto, ove si incassape-
ro, e conducebbero li rispettivi Confluenti Fiumi,
e li Lavori, calcolata anche ogni possibile, non
imaginata spesa nel scandaglio abbondante
ultimamente fatto, non sorpasserebbe la somma
di scudi cento mila circa, e questa sarebbe
la sola spesa di un qualche ideale arrando p
li Associati, la quale verrebbe anche dimezza-
ta, se il Principe accordasse l'uso de Galeotti
in numero di 500 robuste Persone, che s'im-
piegassero al lavoro a spese degli Associati,
che avendo il solo peso di nutrirli, e vestirli in
Paese così abbondante di venovaglia, che a
vil prezzo si vende, risparmierebbero la me-
tà, di quello, che costi un libero Contadino
fra spesa

fra spesa, e mercede, come à fatto il Re di Napo-
 li nella prostrazione del gran Molo, che coll'opera
 De Galeotti si è proseguito con ammirabile ce-
 lerità, e con risparmio tanto considerabile, e
 la R. C. Spetia per primo utile risparmierebbe
 Diecimila Scudi l'anno, che tanto importano
 per loro mantenimento, e vestiario soo Gale-
 otti, li quali potrebbero rimanere addetti al
 servizio della Salute, e degli Associati, per
 impiegarli, terminati li Cavi, ed asciugate
 le Terre nella formazione di Edifizj, Case
 Rurali, Magazzini, purgar Alvei, ed altro,
 talche il Principe restarebbe, durante la
 vita di soo Galeotti, dispensato dall'avvisata
 spesa. Ma per ridurre a semenzaione
 le circa trenta mila Cubia di Terra, pri-
 ma a Granturchi, per modificare la sover-
 chia graserra del Terreno, e poscia a Gra-
 ni, per piu purgarlo, ed indi determinare
 una data quantità di Terreno, per seminar-
 vi Grani, Granturchi, e Minuti, e per altre
 Piantazioni, che si credero Utili, e riuscitili;

ed altra ad erbaggi per fide, e mantenimento
 de Bestiami, per compra de quali, e per li ne-
 cessarij Lavori, come altresì per attrezzi, e Frana-
 ri si richiederebbero circa scudi duecento mila
 costituenti in tutto la somma di scudi trecon-
 to mila circa, quando per non improntare tan-
 to denaro li Associati non volessero cominciare
 la sementazione, prendendo Bovi a Nolo, oppur
 facendoli scontare il prezzo delle fide nel sol-
 care li Terreni, per poter poi col Litrato, pri-
 ma de Frani venir facendo le Fabriche, e spese
 necessarie, e liberarsi dal gravoso impronto
 della maggior parte degli scudi duecento mila.

LI. Inoltre la Compagnia degli Associati prenderebbe
 sopra di se il peso con il permesso del Principe,
 di formar tanti Consì con le Communità di
 Serre, Sonnino, Sermoneta, Terracina, e Pi-
 perno, Ecclesiastici, e Laici, che hanno in pro-
 prietà quelle porzioni di Terreni Paludosi,
 di Pascoli, Pescagioni, e Selve, che possono in
 tutto

tutto ascendere a scudi sei mila di loro annua
 Rendita, per unir tutto neke l'abbia circa tren-
 ta mila, che rimarrebbero in proprietà della
 Compagnia.

LII. Il Tratto, che costituisce Salude è devoluto
 al Principe, Li Imperadori Romani, e Teo-
 dorico Re de Goti, l'anno conceduto, come proprio
 a Bonificatori, o a conto proprio facendolo boni-
 ficare l'anno considerato, come un Bene Came-
 rale. Li Sommi Pontefici Da Urbano VIII.
 sino ad Innocenzo XII. con Chirografi l'anno
 Donato, o conceduto con condizioni, che al Par-
 ticulare Proprietario si pagasse quanto pre-
 sentemente ne ricava, o a titolo di Renta, o al-
 trimenti, ragguagliandone da un Decennio il
 Fruttato; Onde a norma di quello, che àn fat-
 to li Imperadori, e Pontefici, potrebbe rego-
 larfi la Concessione a Bonificatori, ut uni-
cuique labor proficiat suus, et in compenso
 del diretto, e supremo Dominio del Princi-
 pe, per la libera Concessione delle sudette

Caludi in proprietà della Compagnia, a giusto Titolo di Regaglia, si offerirebbero alla R. C. Aptica Rubbia s. di Frano per ogni cento Rubbia di Terreno, che restasse purgato dalle acque, con che la Compagnia della qualità, e quantità de Prodotti potesse liberamente disporre, avuto riflesso al vantaggio, che si produrrebbe al Commercio, ed allo Stato.

Piano dimostrativo
per unire una Com-
pagnia di Asso-
ciati.

Cominciamento di sole Rubbia 3000 di semente, che il Meyer, e le Persone più pratiche di quelle parti promettono almeno d'un quaranta per Rubbio, ma che sian volamente le 20 per Rubbia, sarebbero Rubbia 60000, e questi a $\frac{1}{2}$ s il Rubbio $\frac{1}{2}$ 300000

= Spese, ed Aggravj =

Frutto a $\frac{1}{2}$ s per $\frac{1}{2}$

Delli $\frac{m}{300}$ di prime spese

Scudi ————— 15000

Censi alli Proprietarj ——— 6000

Semente a $\frac{1}{2}$ 35 per
Rubbio di Rubbia

3000 ————— 105000

126000

Restano di utile ——— 174000

è da avvertirsi

E da avvertirsi, che li Terreni tutti della Pa-
 lude, immediatamente liberati dall'acque, so-
 no coltivabili a Grano, e riducibili a Pascolo,
 come si osserva, e li Periti Agricoltori an ri-
 ferito di tutte le porzioni, che nel grand' esta-
 te restano scoperte, spendo le acque della Pa-
 lude grasse, non arenose, o portanti sassi, tal-
 che nel primo anno, e subito incanalate le
 acque nel nuovo Mucco, si può ritirare a Gra-
 no, minuti, e Pascolo, il proportionato frut-
 to, come è accaduto in tutte le circostanze
 a Datto de Serresi, e Terracinesi, che per Ar-
 ginatura, Bonificazione, o allontanamento
 di acque, qualche porzione di campo, o Pra-
 to è rimasta asciutta, e se li Interessati
 cominciassero la loro sementazione in mag-
 gior copia, che nelle Lubbia 3000, potrebbero,
 a capo il primo anno, troppo maggiore, ed
 uberoso ritirarne il frutto, senza fare il
 calcolo Aritmetico dell'utile, che si ric-
 varebbe, passando dalli tre adli trenta
 mila Lubbia, che ognuno può compren-
 dere, giugnere all'Infinito, e moltiplicare

col cento per uno la spesa, che v'impiegasse-
ro li Associati, e come per incanalare le Acque,
si deve travagliare in varj Siti, cosi con mol-
te Compagnie di Operarj ad un tempo divise
ne luoghi rispettivi, si puol avere il lavoro
compito tutto in un anno.

E da avvertirsi ancora, che il Terreno della
Palude, non solo è fertilissimo, ma istanca-
bile nel render frutto, giacche li Campi asciut-
ti di Sermoneta, che sono in maggiore altex-
za, e de quali non si valuta la fertilità a
paragone de Campi Pontini, si seminano ogn'
anno a Grano, e quel, che è prodigioso, dopo
mietuto il grano, si seminano a granturchi,
ed in tre mesi producono questa doppia, ed
ubertosa raccolta, senza stancarsi mai.
Li Campi Pontini, essendo di miglior condi-
zione, ognuno puo facilmente dedurre, quan-
to su de medesimi possa profitar l'Indu-
stria.

Capitoli

Capitoli da far-
si dagli As-
sociati colla
R. C. Apostolica.

I. Che il Principe usando di sua piena Po-
destà, e del libero, e supremo Dominio, che
à sùe Paludi, queste conceda in proprie-
tà libera agli Associati, trasferendo in
essi il Dominio de Terreni, senza che
a tal Contratto si possa dar di Lesione,
anche enormissima, quando si provasse,
che gl' Impresarj non v'avesero impie-
gato del proprio, che piccolissima som-
ma, dovendosi avere per oggetto l'Utile
pubblico, l'accrescimento dell'Ervario
al Principe, la salubrità dell'Aria
de vicini Popoli, ed anche di Roma, ed
in fine l'azzardo, e pericolo di salute,
al quale si espongono gl'Intrapren-
denti di tal Opera, a norma delle con-
cezioni di Sisto V., Urbano VIII., Inno-
cenzo X., Alessandro VII., ed Innoce-
nzo XII.

II. Che

II.

Che si formi il Circondario de Beni, che da cinque anni al giorno della stipolazione dell' Istro, sono stati la maggior parte dell' Anno sott' acqua, e questi si concedano indistintamente agli Associati in proprietà, quantunque spettassero a Persone Privileggiate, Privileggiatissime, e degne di speciale menzione, come Cardinali, Vescovi, Undici Congregazioni, Gesuiti, Cavalieri Geropolimitani, e questo Circondario si formi da Ispettori esatti, e fedeli colla visita Personale de Terreni, e l'assegna giurata de Particolari, quando non si volesse ricorrere al Circondario fatto da D. Livio Descalchi a tempo della S. Mem. di Clemente XI, che sarà registrato ne Libri della Cong: dell'acque.

III.

Che M. S., e la R. C. Apostolica destini un Prelato con amplissimo Breve, e facoltà illimitate

illimitate, non solo per presiedere al
Lavoro, ma per terminare sommaria-
mente tutte le Pendente, Controversie,
Liti, ed Istanze, che nasceranno tra
Propidenti, e li Bonificatori.

IV. Che si accordi la permissione agli Asso-
ciati di tener Guardiani armati a cu-
rodire i Seminati, ed Argini, e si sta-
bilisca pena di corpo afflittiva contro
chi tentasse devastarli, o impedisse il
proseguimento de Lavori

V. Che le Persone, Bestiame, ed altro addetto
al Servizio della Palude sia esente
da ogni gravezza, ne possano collettar-
si per qualunque Titolo dalle Commu-
nità, che hanno Giurisdizione Territo-
riale per tutti li Beni, ed Effetti, de

resteranno nel Circondario.

VI. Che gl' Associati abbiano facoltà di aprir Forno, Macello, Pizzicaria, Bettola, ed altro, sempre dentro il Circondario per lo sfamo, o degli Operarj, o degli Abitanti, Privilegj, che non varranno fuori del Circondario.

VII. Che li Particolari, li quali sentiranno commodo dalla Bonificazione, per le volte l'espansioni dell' acque eventuali, e che anno li Terreni la maggior parte dell' anno asciutti, contribuiscano pro rata commodi agli Associati.

VIII. Che sia permesso di fabricare, e chiamar Forastieri alla coltura de Terreni; che godano di Franchigia, ed esenzione da Dazj, finchè

finche dimoreranno nel Circondario.

IX. *Che sia privativo Degli Associati il Jus li-
gnandi, Pescendi, et venandi, e non si
ammetta Bestiame forastiero nel Circon-
dario, e s'imponga pena grave pecunia-
ria, e di corpo afflittiva contro qualunque
Persona, che per se, o con Bestia si tro-
vase, o si giustificasse, che direttamen-
te, o indirettamente avesse danneggia-
ti, o potesse danneggiare li Argini; ef-
sendosi riconosciuto, che il maggior ma-
le è derivato da danni agl' argini
cagionati da Bestiami.*

X. *Che sia proibita a Forastieri, ed Associati
stessi la Pesca per qualunque Titolo,
per rimuovere tutte le Occasioni di dan-
neggiare li Argini, con apporre or-
degni*

Degni, e ciò sotto pene gravissime.

XI. Che agl' Associati sia proibito di mandare il Grano verso Roma, per non abbassarne troppo l'odierno Commercio, ed a questi si debbano concedere libere, e gratuite le Tratte De Grani, e Minuti, che raccorranno dentro al Circondario, per fuori di Stato, e che ne soli bisogni di Roma Monsig.^{le} Prefetto Dell' Annona debba dentro il Mese Di Agosto, e non più tardi dichiarare la quantità, e porzione, che ne vuole per l' Annona stessa, il qual Grano, e Minuti si custodiranno dagli Associati a tutto comodo, usico, e danno dell' Annona, e non seguendo tal dichiarazione nel 2.^o Tempo, s'intendano autorizzati senza ulteriore licenza, o autorità gl' Associati a far loro contratti cogli esteri

cogli esteri, ed a mandare fuori di Stato il loro Grano, e Minuti.

XII. Che all'incontro gl'associati debbano pagare alla R. C. a titolo di Legaglia, ed in compenso Del supremo diretto dominio lubbia cinque di Grano per ogni cento lubbia di Terreno, che a Lascolo, o a semente in qualunque maniera rimarrà bonificato.

XIII. Che debbano pagare alla Camera, Communità di Serre, Liperno, Terracina, ed altre, a Particolari, Laici, Ecclesiastici d'ogni sorta il Litratto di quanto per Pesca, Lascolo, Legna, ed altro ricavano de Beni compresi nel Circondario, fatto il calcolo del frutto d'un decennio, per vagguagliare l'annua prestazione a ciascheduno; Per indennità della R. C., Communità,

e Particolari, e sicurezza di pagamento, restino solidamente obbligati tutti li Associati, Ipotecati li Terreni bonificati, Bestiami, Edifizj, Attrezzi, e tutt' altro.

XIV. Che gli Associati debbano pagare il Macinato di tutto il Grano, che si consumerà, o per Operarj, o per Abitanti.

XV. Che debbano per sussidio spirituale degli Operarj, e degli Abitanti far costruire nel Circondario una Chiesa colla facoltà di nominare un Parroco da approvarsi da Monsig.^o Vescovo di Sorre.

XVI. Che la Compagnia sia obbligata rifare tutti i danni a quei Particolari, che dalla bonificazione riceversero pregiudizio, ovvero taglio di Legna in Sito asciutto, o per occupazione di Terra asciutta, e non compresa nel Circondario

ario, che potesse servire alla formazione di nuovo Alveo, o Argini.

XVII. Che col Tratto del Tempo resti in libertà degli Associati di far nuovi Lavi, di migliorare li Letti, e di dar quel corpo più facile all'Acque, che l'esperienza, e le osservazioni suggeriranno, con facoltà di occupar Terreni, intersecar Campi, purché il prezzo di tutto si paghi a stima, ed a contanti.

XVIII. Che gl' Associati debbano dall'utile, che ritrarranno dalla vendita de' Genariti, lasciare ogni anno, circa 6000 scudi, per impiegargli sempre in bonificazione di Argini, Litorgo de' Letti de' Fiumi, ed altre Operazioni, che si crederanno necessarie dalla Sagra Cong.^{ne} dell'Acque.

XIX. Che la R. C. Apostolica sia obbligata ad accordar gratis ubique agli Associati la Spedizione

zione de Brevi, e Chirografi, quanti saranno necessarj per apumere l'Impresa, e proseguirla.

XX. Che si conceda agl' Associati per le Differenze, Accuse, danni dati, ed altro, un Giudice particolare di prima Istanza, da destinarsi dalla Sag.^{ra} Cons.^{ta}, che eserciti la corrispondente Giurisdizione nel Circondario.

XXI. Che sia in arbitrio degli Associati di dividersi le porzioni di Terreno, col tratto di tempo, quando siano uniti la maggior parte nella Risoluzione.

XXII. Che dividendosi li Carati, o per morte, o per divisione di Ragioni, debba sempre comparire una sola Persona a nome di tutti, che avranno interesse in quel Carato.

XXIII. Che dopo

XXIII. *He dopo cinque anni, quando la Bonificazione aurà avuto il suo pieno effetto, siano obbligati li Associati di fabricare a proprie spese una Torre allo sbocco del nuovo Fiume in Mare, e mantenervi un Torriere a guisa di quelle d' Oleola, Fogliano, e Foce verde, per impedire un possibil. sbarco di Turchi con legni sottili.*

XXIV. *He in caso di minima rottura, o patimento agl' argini, o muro, che recideranno la Fosseha di comunicazione de'li Laghi Caprolaci, e Monaci, sia permesso alla Casa Guetani d'interpellar li Associati istantaneamente a risarcire, altrimenti lo popo far per se stessa nella maniera piu stabile a spese, e danni Degli Associati.*

Acceso

Accesso alle Paludi Pontine: Descrizione della situazione,
 e Confluenti nelle medesime: Degl' Alvei antichi, e loro di-
 rezione: Riflessioni sopra le cause dell' Impaludamento:
 Maniera di disseccarle: Spesa necessaria per tutte strade
 con sicurezza, e bonificazione di tanta Campagna, al Mare:
 Pianta delineata, indicante tutto, stesa da me Angelo Sani
 Geometra Architetto, ed esibita a Monsig: *Ilmo*, e *Rmo*
 Bolognini Sovre. Int. di Campagna, e Marittima,
 per ordine di cui si sono fatte tutte le operazioni, grò di
 15 Luglio 1759.

Il 26 Maggio portatomi a Sermoneta, formai
 mia prima Ispezione di osservare da tutte
 le maggiori eminenze la situazione, et
 andamento della Palude, e salito sulla
 Torre di Sermoneta, e ne giorni susseguen-
 ti su Monti di Serre, e traversata di poi
 la Palude, passando alle Lave del mare,
 e salito

e salito quindi sulle Torri, di Foce verde,
e di Fogliano, fatte le più minute obser-
vazioni, rilevo in genere:

II.
Andamento della
Palude.

Primo, che li Terreni impaludati sono in un Pia-
no di vasta, immensa estensione, giudi-
cata da accreditati Professori sorpassante
le trentasei mila Cubbia di Campi infetti.
A mezzo giorno osservo, che tutta la Pa-
ludè confina quasi co' Laghi di Fogliano,
Monaci, Caprolaci, e Paola contigui al
Mare-mediterraneo, e più avanti col
Monte S. Felice, proseguendo il suo Con-
fine verso l'istesso Mare-mediterra-
neo, fino a Terracina, e questa è la
Linea irregolare, che guarda Mezzo gior-
no.

III.
Confini della
Paludè.

A Levante confina colli Monti di Terracina,
Sonnino, Piperno, Serre, e Serramoneta.

ed in parte col Monte di Norma.

IV. *Al Tramontana confina con le alture provenienti da Velletri, le quali, con unione di Promontorj macchiosi, discendono a quasi incassar la Palude, per la linea di mezzo giorno, secondando li Laghi, e vanno a dileguarsi verso il Monte S. Felice.*

V. *Al Ponente poi confina colla Maremma di Nettunno, come meglio si può osservare dalla Pianta.*

VI. *Dopo fatte tali generiche, superficiali osservazioni di tutti li Fiumi, e Torrenti, che costituiscono la Palude, credetti di riconoscere personalmente tutti li Fiumi, e Torrenti, che derivano a formar la Palude, si dalle radici de Monti, che sono al Circondario della medesima, si delle acque estere, che scorron da Monti più alti, e lontani*

e lontani, e che tanto la danneggiano.

VII. Cominciando adunque il mio viaggio alle Cascate de' monti verso Levante, osservo il Fiume Amaseno, che raccoglie le Acque di vasto Continente, e provenendo dalla Valle di S. Lorenzo, riceve tutte quelle della sommità de' Monti di Prossedi, Pisterzo, Roccasecca, Maenza, Roccaforte, Valle di Diperno, Fossa nova, ed altre di Sonnino, e sbocca incassato fra dirupi naturali nell'Uffente.

VIII. Osservo l'istesso Uffente, che incassato anch'esso sbocca in Mare alla Foce di Badino, e salito in Sandalo per 24 miglia di corso, per Alveo sempre incassato fino alla sorgente di S. Uffente, trovo, che

nasce da tre Fonti in vicinanza della Strada Romana, dirimpetto alle Case nove, ed è subito navigabile, ed essendo, tanto l'Uffente, che l'Amaseno incassati con Ripe naturali dentro Terra formate, giudico, che per le loro acque ordinarie, ed anche a loro derivanti da maggiori scoli della Campagna in tempo di Dirette Piogge, non corrono pericolo di spandere le loro acque, quando si tengano a dovere purgati, ed non nel caso, che da altri Confluenti vengano irregolarmente soverchiati, e tanto maggiormente se si rimoveranno li spessi, e fitti acconci da Pesca muniti di Cannuccie assieme conteste, che tanto ne ritardano il Corso.

IX.
Laghi de
Grecilli

Tra Fossa nova, e l'Uffente sotto la collina Macchia di Liperno, vi sono alcuni Laghi chiamati = Li Grecilli di poca estensione, che essendo di loro natura bassi, non possono ricevere alterazione, se non da altre Acque, che l'inondano.

X.
Cavateha

Verso Tramontana in vicinanza della montagna di S. Sermoneta, osservo un'acqua sorgente, pura, e salubre, e regolata, la quale va a formare la Cavateha, che sbocca nell'Uffente.

XI.
Acqua Purra

In poca distanza, e vicino al Ponte di S. Sermoneta, ove è la Torre di Acqua Purra, sorge la stessa acqua chiamata = Purra =, perchè Sulfurea, e tramandante cattivo odore, la quale allacciata essendo sulla dritta, forma un sol canale nel suo principio, e poscia si divide in due Porzioni; l'una delle quali scorre nella Cavateha, e deriva

nell' Uffente, l'altra nella Cavata, che rotta
essendo per tutto, tramanda le sue acque, dopo
allagata quantità di Paese, nello stesso Uffen-
te.

XII. Lascia proseguendo il cammino, osservo varie sor-
genti, che tutte costituiscono unite il Portato-
re di Sermoneta, chiamato anche il Fosso di
S. Nicola, che è navigabile nel suo princi-
pio.

XIII. Seguitando cammino, osservo il Fiume Ninfa,
che sorge sotto la distrutta Città di questo no-
me, e porta gran copia di acque, introducen-
dosi nella Cavata rotta, e smantellata per
tutto, per avere un Alveo sommamente ristret-
to, e dopo allagata gran parte di campagna
va ad unirsi alla Cavata, e deriva anch'
essa nell' Uffente.

XIV. Tra queste sorgenti limpidissime, regulate, e perenni
scorrono
Fosso del Bri-
volco, Portato-
re di Bassiano,
Fossato.

scorrono due Torrenti, ed un Fosso, che porta anch'esso acqua sorgente, e perenne, ma in poca quantità. Il Fosso sorge tra Serre, e la Torre d'acqua Lurra, chiamato del Brivolo, che dopo fatta girar la mola di Serre a rifolta con Canale quasi regolato se ne va all'Uffente. L'altro è il Fosso, o Torrente chiamato = Portator di Bassiano, che traduce Acque temporanee, e va a morire ne Campi sottoposti di Sermoneta con spandere qualche porzione di acqua nella Cavatella. Il terzo è il Torrente temporaneo chiamato = Fossato = proveniente dalle Alture di Sermoneta, Norma, il quale passato il Ponte, che à sulla Strada Romana, va ad inondare, e quasi a morire sulle Campagne di Sermoneta verso Montecchio, tramandando piccola porzione di acque nel Fosso di S. Nicola.

XV.
Torrente Teppia

Proseguendo Cammino verso Tramontana, trovo

il grosso Torrente Teppia, che raccoglie le acque di vasto Continente, e per fino dal Monte Artemisio, e dalle Alture di Villettri, formidabile in tempo d' alluvione per la gran copia di acque torbide, ed acinose, che trasporta, il quale nel suo ordinario corso poche ne tramanda, e limpide, che trova nel corso sorgere fra monti; Questo Torrente va ad unirsi nel Ninfa in poca distanza dal Ponte di S. Sala.

XVI. Andando verso Ponente, trovo il Fosso lungo coperto da un Ponte di Luce di circa palmi 16, sotto del quale scorre il Fosso, che raccoglie le acque de Piani de Piscinari, e che si chiama Lungo = perche forse derivante da Longola = Città distrutta, ed è diretto verso il Rio-Francesco.

XVII. Più oltre passando, osservo il Fosso detto di Cisterna, che al passo del Malconsiglio sbocca nel Rio-Martino

nel Rio-Marrino, per il quale, parte ne scorre verso il Mare, e parte nelle gran Piane, avendo atterrata la Ripa opposta, inonda la Campagna; poscia scorre nel Fiume antico, e per le Toste di questi, scorre nella Cavata, e va a morire nell'Uffente. Questo Torrente ancora raccoglie le acque dall'altra parte fino del monte Artemisio.

XVIII. Queste sono le acque, che formano Palude, perche passano per Letti angusti di Ripe basse, e nella maggior parte devastate a non poter reggere all'urto impetuoso del Torrente Teppia, che entrato nel Ninfa, à fracassati gl'argini della Cavata, e sconcertati gl'altri tutti, che trova per via fino all'Uffente.

Andamento
antico delli
Fiumi del Campo Pontino
rilevato dalle osservazioni
de' Pontieri, e
Tracce de' Fiumi, che
passavano sotto la
via Appia.

XIX. Per rilevare, come gl'antichi abbiano quest'acque dirette, ed incanalate, e formata la bonificazione della Palude, internatomi in essa, ô cominciata ad esaminar la via Appia, e

giunto al luogo detto la Torre di 3 Ponti, ove sta
 in terra caduto un Termine miliario, che conta
 miglia 39. di distanza misurata da Roma sulla
 stessa via, osservai, che la strada in questo luogo,
 compresi li Parapetti laterali, è larga
 palmi 53, e vi ravvisai tre Archi fabricati
 di grossissime Pietre, che in questo luogo la
 reggono, due de quali, abbenchè nella maggior
 parte interrati, esaminata porzione, della si-
 nea semicircolare, che sopra terra si vede, rin-
 venni opere di luce palmi 26 circa per cia-
 scheduno, divisi da una Pila in mezzo ai me-
 desimi, di grossezza palmi 12 circa, e tutto
 il fabricato fra Archi, Pila, e rinfrancatura,
 è lungo da 450 palmi circa, e nel rinfran-
 co maggiore verso la Torre mercata, o del Du-
 ca, in distanza palmi 46 circa dalli due indi-
 cati Archi, vi si vede una porzione semicir-
 colare sotto la stessa strada, che indica il
 terr' Arco, tutto interrato, di luce circa pal-
 mi 20, e tal lavoro, e per la maestà, e per
 l'architettura

l'architettura, si rileva un prodotto della Romana
cultura. Potenza, vi si vede sopra edificata una Torre
a perpendicolo della Lila, che divide i primi due Ar-
chi descritti, la quale in oggi è devastata, e diru-
ta.

XX. Continuando le Osservazioni sulla via Appia tra le
miglia 41, e 42, viddi un Ponte di uguale
struttura, e magnificenza, di luce circa palmi
16, e dalle 57 miglia sotto la stessa via Ap-
pia viddi il Ponte chiamato maggiore, di luce
circa palmi 45, e più oltre in poca distanza
vi si ravvisa altro Ponte, quasi sepolto per le
rovine, limo, ed alberi, che l'ingombrano,
denominato dagli Indicatori = Arco Dritto =, giac-
ché per essere il sito paludoso, ed ingombro,
non si potè minutamente osservare.

XXI. Questi Ponti mi hanno dato luogo a giudicare, che
fossero sopra altrettanti Alvei, che traducef-
sero le acque al Mare, però internato-
mi nella Palude, per isorgere le Tracce

di que' Cavi, e quali acque per ciascheduno scorressero, colle più minute, e diligenti osservazioni rilevo.

XXII. Cercando le Tracce de Fiumi, che passavano sotto li primi due Archi della Torre di 3 Ponti, incaminatomi nella stessa linea verso Tramontana alla volta di Sermoneta, osservo i vestigi del Fiume detto = Antico = che andava a raccogliere le acque del Fiume Ninfa, e le traduceva sotto i primi due Archi.

XXIII. Il terzo Ponte si crede fatto per raccorre le acque del Toppia, che à la sua direzione quasi in faccia al medesimo, e che allora forse aurà tramandate acque in minor copia, e come aurà portate fin d' allora materie pesanti, e li Letti al Ninfa, e a questo Torrente eran vicinissimi; così le acque del Torrente avranno cooperato
ad' interrimento

ad'interrimento del Letto del Ninfa, chiama-
to = Fiume antico.

XXIV. Passato all'altro Ponte, indicato tra le 41,
e 42 miglia, credo, che potesse raccorre
le acque dell'acqua Durra, che sono quasi
a perpendicolo del medesimo; e che essendo
perenni, auranno naturalmente servito
in passando al Foro Appio per imbarcar
li Antichi verso l'Ufente, e il Tempio
della Dea Feronia.

XXV. L'Arco maggiore certamente serviva di gui-
da all'Ufente, per condurlo al mare, e ser-
virebbe anche al giorno d'oggi, se l'Ufen-
te, per seguire tutta la Via Appia, non aves-
se in parte declinato il suo corso.

XXVI. L'Arco dritto, a mio giudizio, credo, servisse per
imboccar l'Amaseno nell'Ufente, e queste

sono le osservazioni fatte della direzione
de Ponti, che si trovano sulla Via Appia
verso il Monte, e la derivazione dell'Ac-
que.

XXVII. Seguitando le stesse osservazioni dalli stessi
Ponti verso il Mare, si osserva, che proseguen-
do la Linea de due primi Archi si trovano le
Tracce del Fiume antico, che vanno fino do-
po passato il Luogo detto = il Ponte della Tra-
ve, circa mezzo miglio, Dopo il qual Tratto
si entra in un Canale in mezzo alla Mac-
chia, profondo, ed incassato dentro Terra 13
palmi circa, con dipe laterali, ed Argini ma-
nufatti, d'altezza palmi circa 5, di lar-
ghezza palmi circa 12, ripieni d'Alberi
grossissimi di Cerro, e di Quercia; Tal Cavo
così profundato, e ripieno di circa 12 pal-
mi di Acqua stagnante, tutto che largo circa
palmi 60.

palmi 60, ed è lungo un miglio circa, e restano ivi le acque stagnanti, perchè dopo è pienamente interrato, e non può tramandar più oltre le acque trasmessigli dalle Costure della Lavata.

XXVIII. Proseguendo le Tracce di questo Cavo antico, si vede diretto ad imboccare al Fiume Sisto, chiamato tale per la grande Arginatura fattavi costruire da quel Pontefice incominciata, e non finita, ma che realmente era il proseguimento di questo Fiume antico, che aveva il suo Termine nel Mediterraneo alle Bocche di Oleola.

XXIX. Da questa minuta osservazione si deduce, che le acque sorgenti alle radici de' monti, circondanti l'Agro Pontino, e le altre forastiere provenienti da monti fuori della Valle più lontani, e più alti, e da quelli di Velettri, avevano tutti il loro corso, regolato, ed immediato corso al Mare,

per l'indicati Alvei, e che le Paludi possano
 essere con certezza state bonificate, e le Cam-
 pagne ne tempi culti, e ne quali si è avuta
 cura di mantenere li Alvei purgati, e li
 Argini sollevati, perfettamente asciutte, e
 coltivabili, e per la loro qualità ottima,
 sommamente fruttifere, e se le acque fora-
 stiere, e del Circondario, per vie lunghissime,
 e fluviose scorrevano al mare; con molta
 maggior facilità, divise fra' loro, e per cam-
 mino del doppio più breve, seguendo il
 metodo, che va ad indicarsi, devono con si-
 curezza scorrervi.

XXX. La Via Appia intersecante la Palude, fa-
 bricata con tanti Ponti in Secoli culti,
 ne quali le Arti fiorivano, ed abbon-
 dan le cognizioni, è un indizio certo, che
 il corso delle acque era regolato da Ponti,
 e col merro

e col merro de proportionati, e ben conservati Canali, li Campi Pontini potevano mantenersi asciutti.

XXXI. Questo è l'andamento delle acque provenienti dalla catena de monti, che circondano li Campi Pontini, e degli altri di Velletri.

XXXII. Il Torrente Toppia, ed il Fosso di Cisterna dal Ponte, che condottava il primo, e dall'Alveo del secondo si raccoglie, che anticamente portassero minor quantità di acque, potendo ognuno giudicare, che l'essere stata coltivata la montagna di Velletri, e devianti molti zigagnoli dall'andar nel Lago di Nemi, e Fiume di Conca, abbia accresciute le acque da questa Parte.

XXXIII. Questi due Torrenti non misurati, e che portano ne tempi d'alluvione immensa quantità

Di acque mescolate con arena pesante, e grossa, sono quelli, come si è detto di sopra, che formano il totale della rovina Degl'Atvei, Degl'Argini, e delle Pontine campagne, giacchè scorrendo licenziosi, ed abbondanti, senza freno, e con pochissimi Argini, vanno a soverchiare li Letti Degl'altri Fiumi, li quali sono capaci delle sole proprie acque limpide, e derivanti da piccol continente, ne urtano le Ripe con violenza, e rotti, o superati gl'Argini tutti, producono un universale impaludamento; Il Toppia dalla parte superiore di Levante, il Fosso di Cisterna dalla parte inferiore a mezzo giorno.

XXXIV. Il Fosso di Cisterna, trovando il Rio-Martino interrito lo recide, dove à la denominazione di Fosso Del malconsiglio, e superando l'opposta Ripa

L'opposta Ripa atterrata, o allassata nelle sue
 Alluvioni, s'introduce nel Fiume antico, di cui
 devastati gl'argini, e rotte le Ripe nella mag-
 gior parte, si spande a destra, ed a sinistra,
 scorre ad innondare le campagne verso Mon-
 te S. Felice, e la Torre d' Oleola, e per le sue
 Rote v'è anch'egli a boccar nell'uffente,
 Dopo tanto affagamento, e produce altro tor-
 rento, e gonfiamento alle acque di quello a
 crescere la rovina, e l'innondazione uni-
 versale delle campagne verso Terracina.

XXXV.

Bonificazioni di
 Martino V., e Si-
 sto V.

Conosciuta una così palmare, dimostrativa
 verità, cioè delle due cagioni patentissime
 dell'universale impaludamento prodotto da
 due Torrenti, Teppia, e Toso di Cisterna,
 mosse l'animo de due Gran Pontefici Mar-
 tino V., e Sisto V. a procurare due reali ri-
 medj; Il primo, fatta osservar la Palude, de-
 veniva, come incassata da Promontorj deserti,
 che impedivano lo scaricarne le acque per

via più breve al Mare, ordinò il vastissimo
Cavo detto dal di lui nome - Rio-Martino -
che comincia dal Passo di S. Donato, e reci-
de per lunghissimo Tratto la Collina, e
giugne fino alla Pianura, o Valle conti-
gua a Laghi, ed al mare.

XXXVI. Questo vastissimo Cavo à quasi due Colli-
ne per Argine, giacchè saranno di Ba-
se più di 200. palmi di primo Piano,
più di 250. di larghezza dove più, e do-
ve meno, essendosi formate le ripe
tanto alte, e grosse per il sommo sca-
- Dovuto farsi nella Collina, per ritro-
vare li Piani, che dessero scolo alle Ac-
que. Aveva in animo un Tanto Ponte-
fice di torre per quella via tutte le acque
del Fosso di Cisterna, e del Tevere dalli
andare a frastornare le Acque naturali
della Palude

Della Palude, e per assicurarsi più la bonificazione di questa, aveva pensato d'incanalarvi anche la ninfa, Idee illustri, e che se fossero state mandate ad effetto, avrebbero certamente prodotta la tanto sospirata bonificazione; ma non terminato il gran Cavo, sorpreso dalla morte il Glorioso Pontefice, restò priva d'effetto un' Idea così illustre, e benefica, che non è fin ad ora stata seguitata da alcuno, tutto che l'Ingegneri di que' tempi, e posteriori l'abbiano creduta l'unica a liberar la Palude da tanti mali.

XXXVII. Sisto V. credette, seguitando l' Idea degli antichi Romani, con vasto piacere d'ingrandire, ed arginare il Fiume antico, e ne intraprese la grand' opera, senza perfezionarla, avendo solo fatto elevare grand' argine laterale a man sinistra

per lungo Tratto, senza condurlo al fine, ed attualmente, e realmente imprigionò le acque del Fosso di Cister-
na, quelle del Teppia, e ninfa nel
grand' Alveo, che scaricava le acque
in Mare alla Foce d' Oleola, e così
l'ustre Bonificazione non ebbe per
lungo tempo effetto, giacche quasi dis-
arginato il Cavo nella parte superio-
re, e più vicina a Confluenti, diede luo-
go a questi di spandersi, e formar
molte Vole, che deviavano la mag-
gior quantità dell' acqua, di cui ritor-
rendone piccola porzione alla Fo-
ce d' Oleola, il mare ebbe campo d'
interrirla, e non essendo mai stata
quella purgata, le Aipe, ed argini
rifaciti, si perdesse ben presto il Be-
nefizio

nefizio d'una così utile Bonificazione.

XXXVIII. Dovendo io adunque dire il mio sentimento sulla maniera più facile, sicura, e meno dispendiosa a liberar la Palude Pontina da tanta inondazione; ben lontano dal volere produrre un sentimento peregrino, o particolare, o farmi gloria d'un pensiero, o prodotto, che parta da me, confesso d'aver minutamente letto, ed osservati li sentimenti di più accreditati Ingegneri antichi, e moderni mandati da Sommi Pontefici a riconoscere la Palude, e li venuti alle mie mani sono di Raffaello Bombedo, Marcantonio Ariano, D. Ferdinando Brimbergh Ingegneri de primi Monarchi, Scipione di Castro Ingegnere della R. C. Artica, Cornelio Meyer Olandese, Romu-
do

*Sentimento degli
Ingegneri Anti-
chi, e Moderni*

Romualdo Bertaglia, e Francesco Lamberti,
 li quali tutti sono unanimi nella indica-
 zione dell'alterra del pelo dell'acqua de
 Confluenti sovra l'alterra del pelo dell'
 acqua del mare; sono pure dell'istesso
 parere, che solamente possa liberarsi
 l'Agro Pontino dalle acque, che lo inon-
 dano coll'introdurre, ed imprigionare con
 Linea breve il Tappia, Ninfa, e Fosso di
 Cisterna nel Rio-Martino, convenendo
 tutti, che nel Centro, o Concavità delle
 Paludi non vi siano sorgenti di sorte al-
 cuna, avendo io usate le più minute
 Diligenze per rilevare, se a memoria
 d'uomini, o per Tradizione ve ne sia il
 minimo indizio, sen'averlo potuto acqui-
 stare, anzi è verificato, non solo, che le
 Paludi nel tempo estivo rimangano per-
 fettamente asciutte in gran parte, ma
 che molti

che molti siti, che ora non si liberano
mai dalle acque, sono stati camminati
a piedi asciutti, e veduti coltivare da Vec-
chi, che ne conservano fresca la memoria.
Tutti pure li architetti, Periti, ed uomini
delle vicine contrade asseriscono, che per
marée, o rigurgiti di mare non si sono
introdote acque salse nel centro della
Padude, e per meglio accertarmene, non
solo ô fatto assaggio delle acque della
Padude in varj siti li più bassi, ma di-
scuso alla Foce di Badino, luogo certa-
mente il più basso di tutti, di dove le
acque immediatamente sboccano in Ma-
re, ô fatto assaggio dell'acqua sulla
Foce stessa, e per qualche tratto dentro
Mare, l'ô trovata dolcissima.

XXXIX. *Inerendo adunque a tali ponderati sentimen-
Perizia, e Indica-
zione del nuovo
Cavo da farsi, per
tradurre tutte le
Acque della Calu-
de con più breve
cammino al
Mare*

*ti, e per le minute, esatte osservazioni
da me fatte, giudico, e fermamente asse-
risco, che il Torrente Teppia, come il più
temibile, e dannoso, deve staccarsi dal Pon-
te detto di Teppia sulla Strada Romana,
prima, che si unisca al Ninfa, e condur-
lo fino al Rio-Martino, e per questo al
Mare; asserisco pure, che al Ninfa si de-
ve fare un Alveo, che cominci al Ponte
di S. Sala, e procedendo sotto la Torre
di S. Ponti, lo conduca ad unirsi al Tep-
pia in Mulo tantopiù capace, ed ar-
ginato, e che il Furra debba pur farsi
scorrere separato per la Cavata fino al
Punto il più vicino ad imboccarlo al
Rio-Martino.*

XL. *Al Teppia si deve fare un Cavo, che comin-
ci in vicinanza del Ponte detto Teppia,
che passi*

che passi fra le due Torri, l'una de 3 Ponti, l'altra-Mercato-, ed arrivi fino al Fiume antico, incominciando da A. fino a B., lungo Canne 2750. largo ragguagliato palmi 50., e profondo palmi 10., che sono Canne Cube 13750, che a 50 la Canna sono 19625.

XLI. Avvertendo, che tutta la Terra, la quale si estrarrà dal Cavo nuovo da farsi, deve situarsi in distanza di palmi 40 dal ciglio della Ripa fatto verso Oriente, per formar argine, che alla sinistra sarà alto palmi 10. largo palmi 60. al fondo, e 40. alla cima, lasciando affatto disarginata la parte verso Occidente, e ciò per due dimostrative ragioni; la prima, che l'acqua facendo urto nelle maggiori escrescenze

fratte Ripe naturali, superate queste,
 acquista così un diametro immenso,
 per perdere di forza, e per non ur-
 tare l'Argine a sinistra, avverten-
 do, che a destra, qualunque sia l'es-
 pansione, le acque essendo ingranan-
 ti, non faranno pregiudizio alla Cam-
 pagna, e li Terreni avendo vibrato
 declive verso il centro del Cavo, cessa-
 ta l'Alluvione, torneranno ad incas-
 sarsi, e felicemente a scorrere, e
 quando lasceranno le acque di depo-
 sizione sulla Ripa sinistra, e l'ar-
 gine, accresceranno a questo di forza,
 e di munimento: La seconda, che dan-
 doli luogo alle acque di spandersi nella
 maggiore Alluvione a destra, toglien-
 doli alle medesime intieramente la forza,
 e l'urto

e l'urto a tutto il loro corpo fino al Rio-Martino, vi è sicurezza d'incassarle in certa maniera regulate, e di torpi il pericolo del minimo urto all'Argine del Teppia, non che agli altri, a tutto il corpo del Teppia fino al Rio-Martino.

XLII. Entrando nel Fiume antico, si deve cavare da B. sino a C. per la lunghezza di Canne 1800. circa, largo ragguagliato palmi 75., fondo palmi 12., sono Canne cube 16875., che a S 70. la Canna costituiscono la somma di 11812:50 = avvertendo, che la Terra per tutto il Tratto di questo Cavo fino al Rio-Martino, deve, come sopra, situarsi.

XLIII. Dopo deve cavarli da C., sino a D. ragguagliatamente per un Tratto di Canne 740. circa, dove più, dove meno, palmi

4, in larghezza di palmi 60. e cavar Terra per Canne cube circa 1776, che a S 60 la Canna fanno scudi Σ 1065:60=

XLIV. Dopo si entra nel Rio Francesco da D. fino ad L., che prosegue per 1700 Canne fino al Passo di S. Donato, e deve cavarfi in largo palmi 60, in fondo ragguagliato palmi 23., sono Canne cube 23460, che a S 45. la Canna sono Σ 19941.

XLV. Per raccogliere le acque de' Campi vicini, si deve riattare il Fosso lungo di Trattato Canne 1645. circa, largo ragguagliato palmi 28. fondo palmi 8. sono Canne cube 37512, che a S 55 la Canna sono Σ 2063:60

XLVI. Per condottar

XLVI. Per condottar la Ninfa fino al Fiume antico
 Ad unirsi col Toppia circa Canne 1640
 con un Alveo largo ragguagliato palmi
 50, fondo palmi 10, sono Canne cube
 8200, che a 570 la Canna costituisco-
 no la somma di 5740, avvertendo,
 che la Terra anche a questo Tratto di
 Alveo si deve postare a man sinistra
 verso Oriente nell'avvisata distanza
 per le addotte Ragioni, che non sono
 di tanta forza in questo secondo caso
 per le acque chiare, e misurate, che
 porta la Ninfa, anche neke maggio-
 ri crescenti.

XLVII. Per trasportare l'acqua purra, neha
 quale con piccolo Alveo deve incana-
 larsi ancora il Fossato, che muore
 neke campagne di Montecchio, ed il

Fosse detto il Portatore di Bassiano, lasciando scorrere per il Fiume Cavata, che per queste sole Acque sarà di pive- che sufficiente larghezza, e profondità, Dal Punto, ove detta Cavata s'accosta al Rio-Martino, come in Pianta apparisce, trattandosi d'un piccolo Tratto di Canne 670 circa, e di formare un Cavo largo ragguagliato palmi 25, fondo palmi 10, che sono Canne cuba 1675, a 570 la Canna formano la somma di 2 1172:50:

XLVIII. Per bonificare il Rio-Martino, e seguita- re in qualche parte la direzione del Ca- nale chiamato Rio-Francesco, si avverte, che essendo le Rive del Rio-Martino fortif- sime, piene di grossi Cerri, e Querce, ed altre fino a 100 palmi, quando sarà perfettamente

perfettamente scavato, non si cerca di dare a queste Ripe la ordinaria inclinazione, perche nulla vi è a temere, e per la fertilità delle medesime, e per la vastità de Piani superiori; Deve dunque cavarfi da E. fino ad F. in lunghezza di Canne 2163: circa, palmi 33. ragguagliati, e nel fondo cavato vi resterà di larghezza palmi 40 circa ragguagliati, che sono Canne cube $28551\frac{3}{5}$ calcolate a $1:10$ = la Canna per la distanza, nella quale si deve trasportare la Terra, sommano $31406:76$.

XLIX. Dovendosi addirizzare dal Punto F. fino al punto G. il Rio-Martino, e per abbreviargli il cammino, e per diriggerlo con retta linea alla valle precedente li laghi, essendo il Tratto di lunghezza can-

ne

Canne 1120, si deve profondare un Cavo ragguagliatamente palmi 16., largo ragguagliato palmi 60, credendosi sufficiente per la fortezza del Torrione, che si trova in quel luogo, e perchè l'argine coll'unione della Terra cavata crescerà fino a palmi circa 25., e perchè le acque stancate nel lungo corso anno perduta la forza d'urtar lateralmente, le Canne cube di questo Tratto sono 10752, che a 580 costituiscono la Somma di 58601:60.

La Per formare gl'Argini nella Valle, servendosi della Terra, che si caverà, e trasporterà Dagli'ultimi Tratti di Cavo nel Rio-marrino, che devono esser alti sopra la Terra

Terra palmi 10. in distanza l'uno dall'altro
 palmi 200, e per il Tratto di 380. Canne
 sino ad unirsi nel Tomoletto, che in fondo,
 e di piantato devono esser larghi palmi 40,
 e nella cima 20., si richiede il trasporto
 di Canne cube di terra 2280, a 1 la Can-
 na, che costituiscono la somma di 2280.

LI. In mezzo alla Larghezza Delli 200 avvia-
 ti palmi. per cavare un canale in ret-
 ta linea dell'altro superiore profundar-
 lo palmi 8, e farlo largo palmi 60. rag-
 guagliati per la d. Larghezza di Can-
 ne 380 fino al Tomoletto, formando
 gl' Argini più ristretti colla Terra cava-
 ta, sono Canne cube 1824, che a 1
 63. la Canna costituiscono la somma di
 1085:60.

LII. Per il taglio

LII. Per il taglio del Tommoletto lungo Canne 60,
e che deve esser largo palmi 90. e pro-
fondo ragguagliato palmi 14. sono Canne
cubè 456, che a S. 70 la Canna costitui-
scono la somma di 529:20.

LIII. Per formare Due Caponate, che reggano il
Tommoletto, e che entrino per 10 Canne
circa, nel mare, in distanza l'una dall'
altra, e che seguitino la via del canale,
per infinnare con direzione le Acque
nel mare, dovendo esser lunghe 70 Can-
ne per ciascheduna, ragguagliate al
prezzo maggiore, o minore, secondo la
grossetta, che esiggeranno, si calcolano
a scudi mille, e quattrocento.

LIV. Per il fabricato, che à da servire di regolato-
re con Due Sportelloni, e Cateratte, per

Dare

Dare le acque dolci ai laghi di Fogliano,
e Caprolaci, e produrre la comunica-
zione a medesimi delle acque, e del Pe-
sce con detti sportellani, che devono es-
ser capaci, e di luce a poter contenere
un giusto sandalo, che dall'una, e l'al-
tra parte possa trapassare, si confide-
ra, che vi possa occorrere la spesa di
L. 1200.

LV. Per purgare il Rio-Martino, e l'altro Trar-
to, che deve in linea cavarfi da Albe-
ri nel fondo, il legname de quali puo
servir di risparmio nel fare le Lasona-
te, si calcola, che vi possa occorrere
la spesa di L. 600.

LVI. Si è creduto di diriggere per questa via
retta, e corta il Rio-Martino, per non
pregiudicare, anzi bonifica li laghi,

traslasciando l'Idea, e direzione di trasmetterlo a quello de Monaci per la parte dell'Alveo, che laterale esisteva; e perche a riattar questo vi sarebbe voluto egual spesa, che a formar questo, e perche si sarebbe perduto il Lago de Monaci, con pregiudizio del Padron Diretto.

LVII. *Livellazione antica, e Moderna.*

Incanalate cosi le Acque, e tradotte per via più breve al mare, si verifica il detto di Euclide, che due rette Linee, che partano dall'istesso punto, e vadano ad intersecare un'altra terza Linea retta, costituiscono un sol Piano, giacche, se le Acque partendo dallo stesso punto, che è il Ponte di S. Sala vanno per vie stupuose, e per un cammino lungo di sopra 30 miglia al mare per la Foce di Badino, molto più devono andarvi

con felice

con felice celerità, partendo dallo stesso Punto, per arrivare nello stesso Piano, che è il Mare, coha metà del cammino.

LVIII. Tutti li nominati Ingegneri dal Ponte di S. Sala, ove si comincerà il nuovo Cavo di Deviazione al Ninfa, misurata l'Altezza del Pelo dell'acqua di S. Fiume Ninfa nell'ordinario suo corso sopra l'altezza del Pelo dell'acqua del mare, la calcolano circa 60 palmi, essendo differenti nello scandaglio di soli palmi l'uno dall'altro per li varj siti, da quali anno cominciata la livellazione, che regolati costituiscono quasi un certo universale accreditato livello, come dalle loro Relazie si può osservare, ed io, fatte le più minuate osservazioni, scandagli, e rincontri replicati coadiuvato, e assistito da Domenico Schiera Perito dell'Emo Orsini, è trovato

che al

che al Ponte di S. Iala, il Pelo dell'acqua
 del Rianza, e Teppia uniti, nel loro ordina-
 rio corso è alto sopra il pelo dell'acqua del
 mare, che era un poco gonfio, e burrascoso
 palmi 60, ed oncie 7., ed è osservato, come
 tutti gl'altri prima di me àn fatto, che
 la pendenza viene da tratto a tratto colla
 sua regolare proporzione, senza che vi
 sia valle, o cavità, che noncerti l'esecu-
 zione di questa certissima Idea di fare an-
 dare per via più breve, e rapida tutte
 le acque incassate per il Rio-Martino
 al Mare, ed in situazione guardata dal Si-
 rocco, difendendola da questo il Monte Circeo, e
 dal facile radunarsi le Arnie alla Foce.

LIX. Questo pure io infro, che tutti li Tratti, ne
 quali si devono scavare li nuovi, e pro-
 fondare gl'antichi rispettivi Alvei, sono
 di terra di fondo buono, non filtrante,
 e che nel farli, non possono soggiacere

ed alcun

Ad alcun pericolo. le operazioni da intraprender-

LX. *Riflessioni* Nei nuovi già descritti Cavi restando incanalate le acque del Furra, e Torrenti vicini della Ninfa, e Toppia, de Piscinari per il Fosso lungo, e del Fosso di Cisterna, che s' imprigiona nel Rio-Martino, che deve munitarsi, e profundarsi al passo del malconsiglio, ove sbocca, e s' introduce l' Fosso di Cisterna, restano li Campi Pontini purgati affatto, non solo dalle acque forastiere, ma dalla maggior parte delle acque sorgenti alla radice de monti, che circondano la Palude con sicurezza, che l' Agro Pontino resterà, non solo asciutto, ma attesa la sua qualità perfetta, immediatamente con somma forza, e costanza fruttifero.

LXI. Restavi il Fiume Uffente, il quale liberato dalle acque del Toppia, Ninfa, Furra, Li-

scinari, e Fosso di Cisterna, e da spessi ac-
 conci da Pesca, dove per necessità somma-
 mente abbassarsi, e ricevere le acque tutte,
 senza troppo caricarsi per le acque plu-
 viali, ed ordinarie de' Campi Stini; che al
 medesimo son dirette con Fossi regolari, de
 servono di solo alla campagna tutta,
 e si è creduto di lasciar scorrere per la
 carratella la piccola sorgente d'acqua
 limpida, e sana, che sorge tra l'acqua
 putta, e Serre, per non lasciare tanto
 intermedio Tratto di campagna senz'
 Acque, che son pur necessarie per abbe-
 verare, e dar frescura al Bestiame.

LXII. *Il tenere incassate le Acque, e regolati
 li Fiumi è la cura principale d'ogni
 Monarchia, che a tale effetto tiene un*

Tribunale

Tribunale per presiederevi, e se si avrà cura
 di mantenere li Lavori, che si faranno, pos-
 so assicurare con tutti gl' altri Ingegneri,
 che la Bonificazione si conserverà costan-
 temente asciutta, e d' un massimo benefi-
 zio al Principato, ed a Particolari, mol-
 ti de quali, che ànno Tenute non com-
 prese nel Circondario ne ritrarranno
 tale profitto nell' esser liberati dalle pos-
 sibili espansioni, e per acquistare facili,
 e sicuri li scoti, a vederne a colpo d'occhio
 duplicare la valuta, ed il frutto, l' se-
 guirà di queste, come delle Paludi, che
 erano anticamente intorno al Pò, che
 furono disseccate da Marco Emilio Scau-
 ro, secondo, che attesta Strabone nel Lib: 5.
 della sua Geografia, ed eccone la Tradi-
 zione latina, che in faccia al Testo Greco
 ritrovasi nell' edizione pubblicata in

Amsterdam

Amsterdam l'anno 1707., nella quale al-
 la pag: 332. leggesi - A Placentia
 » autem Ravenna secundo Pado navi-
 » gatur duobus diebus naturalibus. Mul-
 » tum etiam ejus, quae intra Padum
 » est Regionis, Paludibus olim obtine-
 » batur, per quas Etruriam petens An-
 » nibal difficulter transiit. Sed exie-
 » cavit eas Paludes Scavrus, Fossis na-
 » vigabilibus ductis, a Placentia Par-
 » mam usque: nam apud Placentiam
 » Trebia incidens Pado, eum, sicut et alii
 » plures ante illi ultra modum im-
 » plet. Is est Scavrus, qui viam Aemi-
 » liam stravit, quae per Pisas, et Lu-
 » nam usque ad Sabbas, indeque ducit
 » conem ducit, alia est Aemilia Flammi-
 » niam excipiens, nam Colegae in con-
 » sulatu

» soluta fuerunt Marcus Lepidus, et Caius
 » Flaminius, qui, devictis Liguribus, hic
 » Flaminiam viam stravit a Roma
 » per Etruriam, et Umbriam usque ad
 » Ariminum: Ille deinceps ad Bononiam
 » usque, et inde usque ad Aquilejam iuxta
 » radices Alpium Paludibus in gyrum
 » circumvenit. Le se gl' Argini del Po,

che tanta maggior copia di acque restrin-
 gono in Piani molto più dolci, ed in trat-
 ti così lunghi si conservano, perche
 conservar non si possono quelli, che fa-
 ranno al nuovo Lago di tanta mi-
 nor espensione in Piani di declive
 vibrato, quando sian come quelli e-
 ssattamente custoditi?

LXIII.
 Annotazioni

Avvertendo, che si è data Dca de Lavori
 al scaccarsi de Fiumi da loro Alvei,

per più facile intelligenza, convenendo
con tutti, che questi si devono comincia-
re dal mare, e salire fino all'imbocco
de Fiumi ne nuovi Cavi.

LIV. Il Lavoro da farsi, potrà intraprendersi in
più Luoghi, e da più Compagnie di Per-
sone, per maggiormente sollecitarlo, giac-
ché cavato, che sia il Rio-Martino, e par-
ticolarmnte al Passo di S. Donato, ove
dovrà profundarsi 30 palmi, per neces-
sità dovranno imboccarsi rapidamente,
e salire tutte le acque della Palude
dalla parte superiore della cavata, e
lasciar libera la Palude a favori.

LXV. Si avverte in fine, che il punteggiato in
Pianta, cioè Ponte Teppia, Tormentato,
Opera della Trova, Rio-Francesco, Rio-
Martino

Rio-Marrino, e da Fogliano per retta
 Linea a mezzogiorno sino al Mare, e
 costeggiando lo stesso punteggiamento
 sino alla Linea Del nuovo Alveo, e ri-
 trocedendo a Tramontana Dal Ponte
 della Trave, Torre S. Pidano, Torre
 purra, e da d. Torre lungo la via
 Romana sino al Ponte Teppia, lo
 à misurato l'Autore della Pianta,
 il rimanente poi di tutta la Topogra-
 fia, che in questa Pianta si rappresen-
 ta è rilevato dall'accuratissima Pianta
 fatta recentemente dalli Due R.R.
 P.P. Mayer, e Boskowitz della Com-
 pagnia di Gesù, e per rapporto a
 Fiumi si sono pigliati li andamenti
 da piu antichi, e gravi Autori, che

Dehe

Dehe Paludi Pontine ànno parlato.

Questo è quanto ò rilevato, e sottopongo al
purgatissimo occhio di V. M^a, sup-
plicandola a donar quanto potesse
mancare alla perfezion della cosa,
non tanto alla brevità del tempo, quan-
to all'essere questa una Dehe opera-
zioni più difficili, che porti l'Arte.

*Resunto di tutte le indicate Spese, delle misure
di Alvei, e Scavi da farsi*

Canne di Sterco Somma
Terra Cube ogni canna delle spese

Num: 40	Per lo scavo del Torrente Teppia da A. fino a B. lungo Canne 2750, lar- go palmi 50., fondo palmi 10. — can. 13750 — 70 9625 —
Num: 42	Per il primo scavo nel fiume antico da B. sino a C. lungo Canne 1800, largo palmi 75., fondo palmi 12½. 16875 — 70 11812 : 50
Num: 43	Per lo spurgo del Tratto di fiume an- tico da C. sino a D. lungo Can: 740, largo palmi 60, fondo palmi 4. — can. 1776 — 60 1065 : 60
Num: 44	Per lo scavo del Rio-Francesco da D. si- no ad E. lungo Canne 1740, largo palmi 60., fondo palmi 23. — can. 23460 — 85 19941 : 50
Num: 45	Per lo scavo del Fosso lungo, lungo Can- ne 1675, largo palmi 28, fondo palmi 8. — can. 3752 — 55 2063 : 60
Num: 46	Per lo scavo del Fiume Ninfa dal Pon- te S. Sala sino al fiume antico in Punto B. lungo Can: 1640, largo pat. 50., fondo palmi 10. — can. 8200 — 70 5740 : 50
Num: 47	Per il cavo dell'acqua Purra, dalla cava- ta al Rio-Martino lungo Can: 670. lar- go pal. 25, fondo pal. 20. — can. 1675 — 70 1172 : 50
Somma — can. 69488 — 51420 : 20	

Canne di Perroja Somma
Terra cube ogni canna Dehe spese

Somma di contro siegue a 69488 $\frac{3}{5}$ — 51420 : 20

Num^o 48 Per lo scavo da farsi nel Rio-Martino
da E. sino ad F. lungo can: 2163, lar-
go palmi 40, fondo pal. 33. — can: 28551 $\frac{3}{5}$ 1:10 $\frac{3}{5}$ 31406 : 76

Num^o 49 Per il nuovo Taglio da farsi dal punto F.
sino al punto G. principio della valle
lungo canne 1120, largo pal. 60. fon-
do palmi 16. — can: 10752 $\frac{3}{5}$ — 80 $\frac{3}{5}$ 8601 : 60

Num^o 50 Terra da trasportarsi per formare li due
argini da G. sino ad H. lunghi in-
sieme canne 760 larghi pal. 30, alti
palmi 10. — can: 2280 $\frac{3}{5}$ 1 — 2280 : —

Num^o 51 Per lo scavo in mezzo alli due argini lan-
go can. 380., largo pal. 60., fondo pal. 8.
anche questo da G. sino ad H. — can: 1824 $\frac{3}{5}$ — 65 $\frac{3}{5}$ 1185 : 60

Num^o 52 Per il Taglio del Tomoletto lungo can. 60.
largo pal. 90., fondo pal. 14. — can: 756 $\frac{3}{5}$ — 70 $\frac{3}{5}$ 529 : 20

Somma — can: 118651 $\frac{3}{5}$ — 95423 : 30

= Spese accessorie allo scavo =
Num^o 53 Per due Casionate lunghe insieme can. 140. — 1400 : —

Num^o 54 Per i muri, che devono formare le due Ca-
teratte — 1200 : —

Num^o 55 Per purgare il Rio-Martino, e l'altro trat-
to successivo al med. dagli Alberi — 600 : —

Somma tutto — 98623 : 36

ca
le

20

20


50


50

20

50

6





MEMORIE
DELL'ANTICO, E PRESENTE STATO
DELLE
PALUDI PONTINE
RIMEDI, E MEZZI PER DISECCARLE
A Publico, e Privato Vantaggio
OPERA
DI EMERICO BOLOGNINI
GOVERNATORE GENERALE
DI MARITTIMA, E CAMPAGNA.



IN ROMA, MDCCLIX.

NELLA STAMPARIA DI APOLLO
Presso gli Eredi Barbiellini a Pasquino
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

*Siccentur hodie . . . Pontinæ Paludes ,
tantumque agri suburbanæ reddatur
Italiæ .*

Plin. Hist. Nat. lib. xxvi. cap. 4.

ALLA SAGRA CONGREGAZIONE
DEL BUON GOVERNO
LE MEMORIE
DELL'ANTICO, E PRESENTE STATO
DELLE
PALUDI PONTINE
IN SEGNO DI PRONTA
ED OSSEQUIOSA OBBEDIENZA
EMERICO BOLOGNINI
GOVERNATORE GENERALE
DI MARITTIMA, E CAMPAGNA
UMILIA, DEDICA
E CONSACRA.





P R E F A Z I O N E.



ELLA è cosa certa, e dal comun sentimento di tutti approvata, che noi debitori siamo agli antichi di moltissimi provvedimenti presi, quali non solamente le loro età, ma le future eziandio risguardavano. In fatti somma fu l'industria da essi impiegata in andar rintracciando tutto ciò, che servir potea a moltiplicare la loro, e la nostra felicità, senza che spaventati fossero da' lunghi travagli, ■ penosissimi, nè da immense somme di denaro necessarie in tali lodevoli operazioni; ogni studio certamente perduto sarebbe in affaticarsi a dimostrarlo, restandone sotto gli occhi copiosissimi esempj. I Ponti, gl'Aquedotti, le Vie, i Canali, i Porti, le Arginazioni fatte a' fiumi, ed a' lidi del Mare, ed altre degne operazioni in varie parti del Mondo dalla liberalità de' Principi, ■ de' Privati eccitate, di qual comodo, ed utilità al Pubblico siano, facilmente comprendesi, senza doverlo dichiarare.

Ma fra tante degne, ■ celebri imprese più proficue all'uomo, e più giovevoli, quella di disseccare i paludosi luoghi, a motivo di accrescere la coltivazione per l'abbondanza delle biade, certamente fu oltremodo grande, tanto per l'industria, per il dispendio, e per la pena de' Bonificatori, e de' Coloni, quanto per la larga ricompensa, che ad essi dalla feracità di que' terreni ne venne, e di tanto beneficio ancora ne assicurò l'età futura. Pertanto
di

P R E F A Z I O N E .

di Cesare si legge, che avesse in animo di derivare le sovrabondanti acque del Lago Fucino, le quali inondavano le pianure de' Marfi, lo che eseguito avrebbe, se dalla morte non fosse stato prevenuto. In vano i Marfi rappresentarono ad Augusto quanto gran terreno si farebbe acquistato col riprender un tal disegno, dall'Imperadore rifiutato, secondo che Suetonio accenna nella Vita di C. Claudio: Eccone le parole = *Item emissarium Fucini Lacus, Portum Ostiensem: quamquam sciret ex his alterum ab Augusto precantibus assidue Marfis negatum, alterum a D. Julio saepius destinatum, ac propter difficultates omissum.* Cap. 20.

All' incontro questi ne intraprese l'opera, che colle fatiche di trenta mila uomini condusse quasi in stato di perfezione, benchè il Fabretti sostenga averla compita. Ma Trajano, secondo un marmo antico, che trovò il Reinesio, leggasi pag. 333. o ad Adriano, secondo Spaziano nella Vita di questo Imperatore, se ne attribuì l'effettuazione. Emilio Scauro asciugò con canali le Paludi del Pó tra Parma, e Piacenza: lo attesta Strabone nel v. della sua Geografia = *Multum etiam ejus, quæ intra Padum est regionis paludibus olim obtinebatur sed exiccarvit eas paludes Scaurus, fossis navigabilibus ductis a Placentia Parmam usque.* = Questa bonificazione tuttora si mantiene. Curione Dentato liberò l'Agro Reatino dal ristagnar che vi faceva il fiume Velino, col scacciarlo sulla Nera = *Lacus Velinus a M. Curio emissus, intercisso monte, in mare defluit: ex quo est illa siccata, & humida tamen modice, Rosea.* Cicer. ad Atticum lib. xv. epist. 15. E Tiberio incanalò le acque della detta Nera, che spandevansi ne' piani di Terni, presso la confluenza di questi due fiumi, restandone tuttora al canale il nome di Fossa Tiberina. L'emissario del Lago Albano fatto dagli antichi Romani per utilità de' campi suburbani, come l'attesta Cicerone n'è un altro esempio = *Ex quo, dic'egli, illa admirabilis majoribus Albanæ aquæ facta deductio est.* = E nuovamente in quest'altre parole = *Ita aqua Albana deducta ad utilitatem agri suburbani.* E di tant'altri, di cui si fa menzione nella Storia degli antichi.

I mo-

P R E F A Z I O N E .

I moderni ad imitazione di tanti gloriosi esempj hanno parimente tentato di diseccare le Paludi, e specialmente gli Olandesi, con molto buon effetto, quelle che chiamano Polders. In Francia molte Terre, ch'erano interamente ricoperte di acque stagnanti sono divenute, col mezzo de' canali ubertosissimi campi. Osservasi nel Ducato di Olstein porzione considerabilissima di terreno chiamato Koge, con tanto buon effetto diseccato, che da mezzo Secolo in quà resta felicemente mantenuto, ■ sommo pro di coloro, che ■ han sofferta la spesa. All' incontro poi altri simili terreni sono ricoperti di acque, non per la difficoltà di derivarle, ma per mancanza de' dovuti ripari, e del mantenimento di quelli.

Ma ora mai scorgesi l'arte di derivare le acque a tal segno avanzata, che facilmente diseccansi anche grandissimi stagni. Ed in fatti poco mancò, che dal Governo di Olanda non si consentisse, che lo spazio occupato dal Mare d'Arlem, (quale propriamente parlando, altro non è, che una Palude inondata) fosse commutato in un terreno coperto di case, di prati, e giardini. Lo che avrebbe già avuto effetto, se i vantaggi, che se ne speravano, fossero stati maggiori di quei, che il mare al paese procura.

Se tante Nazioni antiche, ■ moderne sono riuscite ■ diseccare le inondazioni da' vicini fonti, e fiumi, quali col loro lungo soggiorno ne impedivano la coltivazione; chi mai s' indurrà a credere riuscire infruttuosa la pena d' imitarle? Nè punto fanno ostacolo le male riuscite operazioni, o per non essersi tolte le cause fondamentali dell' impaludamento, o per non aver mantenuto le dovute arginazioni a' provveduti scoli, quantunque si siano tentate in diverse volte le bonificazioni, le quali talvolta per la mancanza del denaro vennero impossibilitate a condursi a fine; senza annoverar altre difficoltà, che in somiglianti operazioni per mala sorte, pur troppo insorgono. Tutte queste, ed altre difficoltà si videro nascere nelle bonificazioni delle Paludi Pontine, che con tanto detrimento del Pubblico non vennero portate a compimento. Delchè taluni malamente imbevuti hanno formata idea di non potersi più
dilec-

P R E F A Z I O N E.

diseccare; ma il giudicar dagli effetti quanto quasi è universale, altrettanto il più delle volte riesce irragionevole; nè vale il dire, che il pelo del mare sia più alto del terreno della palude, e che in esso vi siano sorgenti, e sotterranee voragini, le quali cose tutte, benchè fantasmi siano del volgo ignorante, tuttavia han fatto impressione nelle persone colte, credendosi la diseccazione delle Paludi Pontine esser impossibile ad eseguirsi, quanto la decantata Repubblica di Platone.

Ma la Sagra Congregazione del Buon Governo, che per suo istituto, e per legge Pontificia stende ancora le sue provvide mire *ad ea, quae spectant ad tuendam, augendamque terrarum culturam** per rinvenir mezzi a sollevare l'abbattuto Stato Ecclesiastico, e rinforzarne in qualche maniera le depauperate Finanze, sapendo con avvedutezza distinguere la vera, ed effettiva impossibilità da quella, che tale è creduta, o per tradizione, o per ignoranza, o per indolenza, o per contraria prevenzione ha commesso, che si esaminino per principj metodici, se sia possibile il diseccamento di così vasta ubertosa campagna, e se regga la congerie d'impedimenti, ed ostacoli, che il volgo fantasticamente si figura, che possano inforgere.

Pertanto ne ha data la cura a chi, benchè occupato sopra le proprie forze, nuovo affatto nella materia, e privo di quella quiete, tanto alle serie occupazioni necessaria, tuttavia in sola venerazione della cieca obbedienza de' supremi ordini del provvido Tribunale, senz'altro fine, che quello d'impiegar l'opera propria in servizio del Principato, ha cercate le più minute notizie, osservati con accuratezza quanti Autori gli sono in questo breve tempo capitati alle mani, che abbiano delle antiche diseccazioni de' Campi Pontini fatta parola, e quante Perizie d'Ingegneri antichi, e moderni, che la materia stessa hanno con fondamento trattata. In oltre ha visitati personalmente li luoghi tutti accessibili della Palude in compagnia del perito Geometra, e delle persone più in-

tese

* Costituzione di Benedetto XIV. *super Bono Regiminis Communitatum §. Hujus autem.*

P R E F A Z I O N E.

tese de' vicini contorni per ravvivare con chiarezza il fatto, e non tralasciare qualunque umana diligenza, ad onta del dispendio, e fatica, cose atte a scoprire la verità, ed a mettere nel vero lume, per quali vie questa grandiosa impresa possa al suo fine condursi.

E quantunque la decantata impossibilità priva affatto di ragione ne arrecasse qualche difficoltà, in vista però di tanti autentici, legali documenti de' pareri de' primi Ingegneri di Europa, accurati Esaminatori dello stato, e cagione di tanto impaludamento, uniformi fra loro, benchè in varj tempi, e Secoli alla Palude spediti nell' indicare li facili sicuri mezzi a liberarla dalle acque; si è rilevato essere ne' tempi antichi, e ne' più bassi Secoli seguita molte volte effettivamente la bonificazione. Di che testimonianza ce ne fanno accreditati Autori, e memorie, oltre le permanenti vestigia, che presentemente si vedono, ma tal bonificazione non rimase, compiuta, e così non fu di niun frutto; come ancora si fa negl'ultimi tempi essersene solamente fatta parola, ma per mancanza di denaro, di favore del Principe, o per le troppo dure condizioni apposte a' Bonificatori, non esserglisi dato effetto. In vista di tutto ciò, deposti affatto li volgari pregiudizj, si è cercato per vieppù servire il Tribunal committente, di persuadere al Pubblico la possibilità di ridurre a buon fine una così vasta impresa, e comunicato a' primi Letterati, e Matematici di Roma il primo piano superficiale, formato con le condizioni de' dati certi de' luoghi, delle sicure vie a liberare li Campi Pontini dalle acque, e tradurle col sentimento di tutti l' Ingegneri antichi, e moderni con cammino più corto, e più sicuro di quello seguitato dagli antichi al Mare, e ricevutane ampia l'approvazione, si è venuto a formare un progetto più diffuso, e sminuzzato. A ragione adunque si spera, che in un Pontificato tanto glorioso, così impegnato in beneficio de' Sudditi, dello Stato, quando senza contraria prevenzione si gustino le verità in esso esposte, possa intraprendersi un opera, che renderà immortale il nome del Sovrano, un opera, che con buona direzione al suo termine ridotta, può formare l'equilibrio alla presente, desolazione delle Finanze. Ma come le grandi imprese incontra-

P R E F A Z I O N E.

no sempre massimi ostacoli, e per le prevenzioni, e per li fini privati, che mai non mancano di meschiarsi ad intorbidar quelle, che il ben pubblico riguardano, così abbisognano di animosa, e forte risoluzione per essere alla rispettiva perfezione condotte; essendo la coltura de' terreni la base fondamentale d'ogni sorta di commercio attivo d'uno Stato.

Le popolazioni del Nord, che anticamente poco coltivavano la terra, ed erano costrette per mancanza d'alimento, di traffico, e per vivere, a mandare numerosissima moltitudine di popolo, come a foraggio per l'Europa tutta, e queste vedevansi misere di vestito, barbare di costume, ed imperite di ogni arte liberale, e mere meccaniche, quali commodi, lustro, coltura, di navigazione, commercio, e potenza non hanno acquistata, da poichè finalmente si sono date alla coltivazione de' terreni? E pur queste, se, non han procurato, che un semplice bene; ma nel caso nostro trattasi di allontanare l'incomodo, togliendo il danno alle popolazioni vicine, che loro proviene dalle venefiche esalazioni della Palude, e poscia procurandosi di render utile al Pubblico una così estesa quantità di terreno.

Il Sommo regnante Pontefice seguitando l'orme de' santi suoi Predecessori, e superandole tutte nel dimostrare il benefico Paterno amor suo verso il Suddito, verso lo Stato, qual vantaggio non produrrà in cercando di liberar dalle acque un immensa pianura la più bella, la più fertile, senza contrasto, dell'Europa tutta, costeggiata dal mare con fiumi navigabili, e a portata di facilmente porre in commercio li proprj prodotti d'ogni sorta? Qual aumento al commercio, qual forza maggiore al Principato colla ripopolazione delle sue vicine Città, ora scarse di Abitatori? Qual ricchezza a' Sudditi non si può sperare dal ridurre a perfetta coltivazione l'Agro Pontino? Il grande acquisto, che v'è a farsi, merita bene da un Padre amoroso le più sollecite cure, e se questo solo bastasse a variare in gran parte di passivo in attivo il commercio dello Stato, qual gloria non ne ridonderebbe al munificentissimo Sovrano, superante anche quella, che ne' Secoli più remoti

P R E F A Z I O N E .

moti hanno potuta acquistare li più rinomati Padri della Patria, e li Monarchi chiamati la delizia, e produttori della ricchezza del Suddito? Qual consolazione interna non le proverrà, vedendo di non avere trascurato un mezzo a produrre tanto vantaggio allo Stato, la commoda sussistenza ad innumerabili persone, e veder di tanto crescere l'Annona, che costituisce il maggior nervo del commercio attivo alle Provincie, ed a Roma?

Per porre adunque in chiaro tutto ciò, si è stimato far di mestieri raccogliere insieme tutte quelle contezze, che servir possono di lume alla disseccazione delle Paludi Pontine, ■ formarne la presente Operetta. E' questa divisa in tre Parti, le quali si suddividono in Capitoli. Nella prima Parte si annoverano tutte le Memorie Storiche antiche, e moderne delle Paludi Pontine. Dimostra la Seconda lo stato presente di dette Paludi, ■ i rimedj per disseccarle. Nella Terza si espone il modo di formare una compagnia di Associati. E perchè il peritissimo Angelo Sani Architetto, dopo aver fatto l'Accesso alle sopradette Paludi Pontine ne diltesse la sua ben' intesa Relazione, quindi abbiamo creduto necessario inserirla nella presente Operetta. Nè però si pretende, che a quanto in isfogo di pura verità, delle nozioni acquistate, o delle osservazioni diligentemente fatte, credasi troppo alla buona, o si abbraccino irretrattabili risoluzioni, ma solamente, che il Principe con paterna interessante cura (sentita la Sagra Congregazione, quando non resti appagato dal fatto, e dalle ragioni, che si arrecano) faccia esaminar li documenti, mandi persone discrete, non prevenute, nè appassionate a riconoscere quel, che si asserisce, permetta, che dalli provvidi suoi Ministri sempre interessati per la sua gloria, si disamini la materia, e qualora trovisi verificata la cosa, che si pensi di proposito ad intraprendere tal disegno, o si lasci, che altri coraggiosamente si applichi ad un'opera di sì facile riuscita, di poco dispendio, e sommo vantaggio, come pienamente siamo per dimostrare.

APPRO-

A P P R O V A Z I O N I.

E Stesa con molta felicità, e criterio quest' Opera di Monsignor Illustrissimo Bolognini Governatore Generale di Marittima e Campagna, onde avendola dovuta leggere d' ordine del P. Reverendissimo Maestro del S. Palazzo, ne ho provato un estremo piacere, sicchè la giudico degnissima di publicarsi colle Stampe per beneficio pubblico, come Trattato utilissimo, ed esente da ogni errore contro la nostra Santa Fede, e i Buoni Costumi.

Roma questo dì 26. Settembre 1759.

Prospero Petroni Ab. di F. L.

A Vendo per commissione del Reverendissimo P. Maestro del Sagro Palazzo letto un Opera intitolata: *Memorie dell'antico, e presente stato delle Paludi Pontine &c.*, non solo non vi ho trovato cosa alcuna, che non sia conforme ai Dogmi della Santa Fede, e ai buoni Costumi, ma ho ammirato in essa lo spirito dell'Autore, la grandissima erudizione, e studio, con cui mette in vista il vantaggio, che ritrar si potrebbe dalla total disseccazione delle Paludi Pontine. Mostra egli di aver fatto uso degli avvertimenti della celebre opera del Signor Marchese Belloni, essendo tutte le mire del nostro Autore colà indirizzate, d'introdurre per tal mezzo nello Stato il commercio attivo di frumenti, biade, e simili altri generi. Stimo pertanto esser di publica utilità mettersi alle Stampe un libro, nel quale si dimostra facile, e di lieve momento la maniera di effettuare tal disseccazione, ma grande al contrario, anzi grandissimo scorgesi il vantaggio, che non tanto al privato, quanto al publico quindi proverrà.

Roma dalla Biblioteca Gabrielli questo dì 10. Ottobre 1759.

Orazio Orlandi.

DELL'

DELL'ANTICO, E PRESENTE STATO
D E L L E
PALUDI PONTINE
DE' RIMEDI, E MEZZI PER DISECCARLE.

P A R T E P R I M A .
MEMORIE ISTORICHE ANTICHE, E MODERNE
D E L L E P A L U D I P O N T I N E .

* * * * *
C A P I T O L O P R I M O .

Antichità, che riguardano le Paludi.

S O M M A R I O .

- I. Oggetto, e divisione dell' Opera . II. Sito, e nome della Palude . III. Colonia de' Lacedemoni approda nel Campo Pometino, e vi edifica un Tempio alla Dea Feronia . IV. Colonie de' Romani, e Città dell' Agro Pometino . V. Ville de' Romani . VI. Eserciti accampati nella Palude .



R I M A di promuovere il progetto, ■ maniera per disseccare le Paludi Pontine, si è stimato pregio esser dell' opera dimostrarne l' antico, e presente stato, ■ poscia additarne i mezzi necessarj per liberarle dalle acque; quindi manifestarne il danno, che da tanto impaludamento ne proviene, ed il vantaggio, che potrebbe ritrarsi dal loro totale disseccamento. Lo

che potrà agevolmente effettuarsi, quando ciò venga dalla provvida cura del nostro clementissimo Sovrano ordinato, oppure concesso ad una compagnia di Associati, di potervi a tal effetto l' industria loro impiegare.

II. Le Paludi Pontine sono situate tra Astura, e monte Circello, parte della Campagna di Roma, già del Lazio, e particolarmente del territorio Pometino, la di cui capitale fu Pomezia Suessa Città de' Volsci secondo, che riferiscono Strabone *lib. v.*, e Dionigi d'Alicarnasso *lib. ii.* Da questa Città il nome non solamente si estese a' campi, che d' intorno avea, ma ancora alle Paludi, che per troncamento, ovvero per buona consonanza, Pontine furono appellate; o come dice Festo: *a Pontia Urbe dicta, a qua & Palus quoque Pontina appellata est juxta Terracenam.* De Verb. signif. *in Pontina*: se pur sono parole di questo autore, che sotto nome di lui ivi si leggono.

I. Oggetto, e divisione dell' Opera.

II. Sito, e nome della Palude.

PARTE I.

CAP. I.

III. Colonia
de' Lacede-
moni appro-
da nel Campo
Pometino, e
vi edifica un
tempio alla
Dea Feronia.

III. Tanta, ■ si grande fu la fertilità di questo terreno, che fin da' primi tempi, che i Lacedemoni lo coltivarono, ottenne il nome di Feronia dalla Deità, che presiedeva alla produzione delle piante, a *ferendis arboribus*, come dice Natal Conte nella *Mitologia lib. v. cap. 21.*, ■ non dall'esser stati i Lacedemoni in questo campo portati, conforme scrive Dionigi d' Alicarnasso. Riferisce questo Storico, che alcuni Lacedemoni malcontenti delle austere leggi di Licurgo, si erano da Sparta partiti con voto di stabilirsi nel luogo, ove ■ salvamento fossero condotti. Quindi dopo lunga navigazione, essendo nel Pometino campo approdati, vi crebbero un tempio alla Dea Feronia: *Lacedæmonios eo duxisse Coloniam, quo tempore Licurgus tutor sui nepotis Eunomii Spartanis leges condidit: quarum severitatem pertæsos quosdam, secessione a cæteris facta, urbem deseruisse in perpetuum. Deinde enavigato longo maris tractu, qualiscunque terræ desiderio fecisse votum, quocumque terrarum primum appellerent, id post hac fore sibi domicilium. Cumque delati essent ad Pometinos campos Italiæ agrum, quo primum venerunt, appellasse Feroniam, memores quod eos hac illuc per mare ferri contigerat; templum quoque construxisse Divæ Feroniæ, cui vota fecerunt, quam nunc una litera mutata vocant Faroniam.* Lib 11.

Quivi altresì vi fu un Luco sagro, lo attesta Virgilio:

..... *Queis Jupiter Auxuris arvis.*

Præsidet, & viridi gaudens Feronia luco.

Æneid. lib. vii. v. 799.

Nel Luco anche eravi il fonte, di cui Orazio nelle sue Satire *lib. 1. Sat. v.* fa menzione, descrivendo l' omaggio, che a questa Dea reso avea col lavarsi il volto, e le mani:

Ora, manusque tua lavimus Feronia limpha.

IV. Colonie
de' Romani,
■ Città dell'
Agro Pome-
tino.

IV. Il Campo Pometino fu sempre di Colonie ripieno, e di Città, e particolarmente di quelle Colonie, che L. Sicinio Tribuno della Plebe vi trasferì, lo indica Livio nella sua Storia al Libro sesto. *De Agro Pometino ab L. Sicinio Tribuno plebis actum ad frequentiore jam populum, mobilioremque ad cupiditatem agri, quam fuerat.* E Plinio *lib. vi.* racconta per relazione di un certo Muziano, che ottenne per tre volte il Consolato, che nelle Paludi Pontine vi fossero ventitrè Città. *A Circejis palus Pontina est, quem locum viginti trium Urbium Mucianus ter Consul prodidit.* Ma quest' autorità presso taluni incontra poca fede, assicurandosi lo spazio dell' antica Palude esser minore dell' odierno; tuttavia però Strabone, Dionigi d' Alicarnasso *lib. iv.*, Livio *lib. vi*, ed altri, in diverse occasioni nominano quelle Città, che furono a' campi Pometini attribui-

tribuite, di taluna delle quali per maggior intelligenza non solamente ne indicheremo i nomi, ma per quanto ci sarà possibile, la situazione ne additeremo, senza sostener con Plinio, che fossero tutte nella Palude comprese, poichè molte ne rinveniamo fuori di essa, benchè nelle sue vicinanze.

La capitale adunque di tali Città fu Pomezia situata nel luogo ora, detto Mesa, o Mezia, divenuto peschiera della Cattedrale di Sezze, ed era stata per molti secoli, anche avanti la Fondazione di Roma, Città popolarissima. Arunca. Polusca. Longula posta verso Nettuno tra monte Circello, e Sezze, in quel luogo, ove si vedono alcune macerie, denominate al giorno d'oggi Borgo Longolo, ■ Borgo Longo, Livio *lib. II.* Appiola distrutta da Lucio Tarquinio Prisco, circa l'Anno di Roma 150. Foro d'Appio, fabricato da Appio Claudio il Cieco sulla strada da esso incominciata circa l'anno di Roma 441. nel luogo ora detto Casarillo di Santa Maria, lontano da Roma miglia quarantatre, Livio *lib. IX.*, Plinio *lib. XIV. cap. VI.*, e Svetonio in *Tiber. cap. I.* Sulmona, ora Sermoneta. Circeo, ora S. Felice. Sezia, ora Sezze Colonia dei Re Albani. Priverno, ora Piperno Colonia sotto li Triumviri. Anxure, ora Terracina Colonia de' Romani. Ausona. Norba, ora Norma, Colonia de' Romani fin dall'anno di Roma 262. Regeta sulla via Appia, distante da Roma miglia quarantasei, ora detta la Chiesa di San Giacomo. Albiola. Mugilla. Satrico Colonia de' Romani dall'anno 370. Anzio, ora Nettuno Colonia de' Romani fin dall'anno 268. Ecetra. Mucanite. Arrena. Ulubra Colonia, sotto Cesare Dittatore. Traponzio.

V. Oltre alle Città, e Castella eretevi da' naturali del Paese, e dagli esteri Coloni quivi in varj tempi trasferitisi, riconoscesi esser state in quel terreno amene Ville, aparendone molte vestigia nel suo ristretto, e ritenendo taluna di esse i nomi de' loro antichi Possessori. Or tra queste Ville celebre fu certamente quella di Tito Pomponio Attico nell'agro Setino: della famiglia Antonia appiè del monte detto ora Antognano, ■ Antoniano, e vi si vedono alcune vestigia di fabbriche chiamate le Grotte del campo: di Mecenate vicino al Pantanello, ove sono rimaste alcune rovine de' muri: di Augusto nel sito chiamato il Palazzo della famiglia Cornelia nel luogo detto i Maruti: della Vitellia nel sito denominato i Vitilli: di Sejano nel Monte verso Piperno, che confina colla Palude della Famiglia Giulia intorno a Bassiano, Feudo della casa Gaetani.

Le quali cose sono tutti evidentissimi indizj della fertilità, di que' campi, della salubrità del clima, della moltitudine degli abitatori, della commodità delle caccie, del vantaggio, e godimento insieme delle otti-

me pescagioni , che ivi si facevano . Da' quali piaceri , ■ comodi allettati oltremodo gli antichi potenti Romani convien credere , che scegliessero un luogo così ameno per edificarvi tante loro deliziose Ville . Onde superfluo sarebbe il dilungarsi a mostrare con molte prove di antichi Scrittori la squisitezza de' vini , la fecondità delle olive , l' ubertà de' grani , e l' abbondanza di altri diversi frutti sì montani , che palustri , atti ■ conciliare una tranquilla, e riposata vita , giusta quello , che si ricava da molti Scrittori .

VI. Eserci-
ti accampati
nella Palu-
de .

VI. Per la qual cosa convien giudicare, tante Città,e Ville aver avuto il lor terreno asciutto per ritener con sicurezza tanta popolazione . Evidenti prove ne sono ancora gli Eserciti , che vi accamparono , e particolarmente quelli de' Galli, e de' Romani schierati nel territorio Pontino, ove L. Valerio Corvino Tribuno de' Soldati ■ singolar tenzone vinse il Re Barbaro. *Iterum*, scrive Lucio Floro, *Pontino agro, quum in simili pugna Lucius Valerius , insequente Gallo , sacra alite adjutus , retulit spolia.* , lib. i. cap. 13. Lo che parimente attestano Valerio Massimo *lib. viii. cap. 15* , ed Aulo Gellio *lib. ix. cap. 11*. Procopio Cesariense descrivendo l' elezione fatta da' Goti di Vitige loro capo in Regeta sull' Appia , dice , che quivi per comodità stabilirono i loro alloggiamenti, perchè v'erano copiosi pascoli per la cavalleria , ■ perchè il campo Pontino era irrigato dal fiume Decennovio; ed ecco le parole di questo Scrittore: *Gothhi in locum coiere , qui Roma cclxxx. stadiis distat , 5 a. Romanis Regeta dicitur . Is castris commodissimus visus est , quod multa habebat equorum pascua , ac rigetur fluvio , quem indigenæ latino vocabulo Decennovium ideo appellant , quia decursis x. i x. miliaribus , quæ stadia conficiunt ad Urbem Tarracinae monti proximam Circeo.* Lib. i. de Bello Gotico Cap. ii. Ne tutto ciò è credibile , che accader vi potesse , se que' luoghi fossero stati in ogni tempo palustri , e da continue acque ricoperti .



CAPITOLO SECONDO.

Bonificazioni fatte alle Paludi dagli antichi Romani.

S O M M A R I O.

I. Appio Claudio dissecca le Paludi Pontine nel traversarvi la via Appia. II. Publio Cornelio Cetego similmente le dissecca. III. Cesare abbraccia lo stesso consiglio, ma non lo eseguisce. IV. Augusto felicemente lo conduce a termine. V. Conservasi anche sotto Claudio. VI. Trajano ripara l'opera di Augusto. VII. Lunga conservazione del disseccamento. VIII. Circondario delle Paludi. IX. Cecilio Decio ne' tempi di Teodorico nuovamente dissecca le Paludi.

IL primo, che bonificasse le campagne Pontine, allagate, ■ per le Guerre, che aveva da' Galli sofferte la Repubblica Romana, e per l' incuria degl' uomini, che applicati a riedificar Roma distrutta da' Galli, e quà, e là fuggati custodir non potevano gli argini, fu Appio Claudio circa l'anno di Roma 444; vi traversò egli la celebre via, ancora esistente, chiamata dal di lui nome Appia. Afferma di essa Dionigi d'Alicarnasso, che Appio per la maggior parte lastricolla di duri selci, avendo prima fatto appianare l'eminenze del terreno, ■ porre in pari le profondità per mezzo di argini; di modo che per tal lavoro restò vuoto il pubblico Erario, *Appiam viam a se sic nominatam magna ex parte duris lapidibus a Roma ad Capuam construxit, quod intervallum est stadiorum plus mille, & loca eminentia solo complanando, & depressa, cavaque magnis aggeribus exæquando, universum ararium publicum exhausit.* Lib. xx. In questo tempo per provvedere alla sicurezza de' viandanti arginò con forti ripari le acque, onde si può agevolmente credere, che la Palude anche disseccasse. Lo che meglio provasi dal ravvisare i ponti edificati per restringer, e condurre le acque al Mare, de' quali ne restano i grandi vestigj nel tratto della via, che traversa la Palude.

II. Impegnati li Romani nelle Guerre cogli Esteri, ■ Confinanti, non poterono lungo tempo custodire gl' argini de' Fiumi, che avevano per lunghissimi tratti la loro confluenza al Mare; onde ritornate le acque nel Consolato di Cornelio Cetego 152. anni dopo ■ coprire le campagne, furono di nuovo quelle ristrette, e tradotte al Mare: *Promptina Paludes a Cornelio Cethego Consule, cui ea Provincia evenerut, exsiccatae, Agerque ex iis factus:* Epit. Livii Lib. xlvi. Per lo qual fatto ebbe esso dal Senato Romano per gratitudine, e ricompensa un podere nelle campagne asciugate, come si rileva da un marmo, rinvenuto nella Tenuta de' Marturi, rapportato dal Ricchi coll' autorità di Pirro Ligorio:

PARTE I.

CAP. II.

I. Appio Claudio dissecca le Paludi Pontine nel traversarvi la Via Appia.

II. Publio Cornelio Cetego similmente le dissecca

AGER

AGER. PRIVATIVS

P. CORNELII. CETHEGI.

L'istesso Livio scrive in prova, che la bonificazione aveva avuto il suo pieno effetto, e che li campi Pontini erano divenuti asciutti, coltivabili, ed in sommo grado fruttiferi, che li Romani *famem cultoribus Agrorum timentes, in Pomptinum Agrum frumenti causa misere*. Ma nè pure questa bonificazione conservossi lungo tempo, come suol accadere tutto giorno alle umane cose, che sono di breve durata. Imperocchè essendo l'Imperio Romano continuamente vessato dalle sedizioni degli ambiziosi Cittadini tanto di Tiberio, di Cajo Gracco, di Apulejo Saturnino, di Livio Druso, dalla Guerra Sociale, ■ Servile, dalla Civile di Mario Silla, di Sertorio, di Lepido, e Catilina, in fine di Cesare, ■ Pompeo, e per conseguenza, ponendo ognuno in non cale il procurare i necessarj provvedimenti a ritenere le impetuose acque ne' loro alvei racchiuse, ritornarono infelicamente al primiero stato.

III. Cesare abbraccia lo stesso consiglio, ma non lo eseguisce.

III. Riferisce Plutarco nella Vita di Giulio Cesare, che quell' invitto Monarca, avendo in animo non solo di torre le acque alle Paludi Pontine, ma di condurre il Tevere al Mare per Terracina, fece una tal fossa, che le acque delle Paludi, e quelle del Tevere potesse contenere. *In terra dum expeditio (idest Parthica) paratur, Isthmum Corinthium perfodere molitus est. Hinc Anienem in animo habebat, Tiberimque statim ab urbe alta exceptos fossa, atque ad Circaeum deflexos, in mare ad Tarracinam deducere, quo securum, et pronum mercatoribus cursum pararet ad Urbem. Ad hæc paludes in Nomentanis (scilicet Norbanis) ex Setinis derivare, atque efficere campum, qui multa millia posset capere agricolarum: in Cesare. Lo stesso parimente attesta Svetonio, che soggiunge: Talia agentem atque meditantem mors prævenit: in Cesare cap. 44. Dione parlando de' motivi, per li quali ■ Cesare furono dal Senato destinati tanti onori, adduce quello della diseccazione, che intraprendeva delle Paludi Pontine: Ut, scrive questo Storico, Pontinas Paludes injecto aggere complanaret: lib. XLIII.*

IV. Augusto felicemente lo conduce a termine.

IV. Augusto perfezionò l'opera da Cesare intrapresa, nella quale occasione Orazio loda il Monarca di aver eseguita un' opera degna di esso col render la Palude, per l'innanzi sterile, navigabile, ed atta alla coltivazione, la di cui fertilità era bastante a nudrire le vicine Città.

Regis opus sterilisque diu palus, aptaque remis

Vicinas urbes alit, & græve sentit aratrum: Ar. Poet. v. 65.

Su cui Acrone nota: *Divus Augustus duas divinas fecit: nam Pontinam Paludem siccavit, ut ad mare meatum haberet, ut post et arari posset, & portum Lucrinum munivit.* E piaccia quì l'osservare, che il titolo di divino non compete ad un picciol disseccamento, ma ad una grande, e totale bonificazione. L'addotto Dione dice, che nel tempo stesso, che non era ancor compita la disseccazione, Marco Antonio fratello di Lucio Tribuno della Plebe per incontrare il favore popolare, pubblicò una legge intorno alla divisione di molti campi, e particolarmente di quei, che erano nelle Paludi Pontine, *Per L. Antonium (fratrem Marci) Tribunum Plebis, promulgationem tulit de multis agris, iisque etiam, qui essent in Paludibus Pontinis (cum tamen & nondum complanatae, ne dum agriculturae aptae essent) populo dividendis lib. XLV.* La qual divisione non potea farsi, se le incominciate operazioni d'Augusto non avessero in qualche modo assicurato i Coloni di poter tentar la loro industria in quei campi.

V. Questa disseccazione restava in tempo anche di Claudio Imperadore, come ne dà indizio la memoria sepolcrale, che sulla fede di Ligorio il Gudio alla pag. CLXXXIX. 2. riferisce; ell'appartiene a un Liberto del detto Imperadore, che fu Computista de' Predj, che Claudio possedeva nella Palude. Il marmo è del tenore seguente:

PARTE I.
CAP. II.

V. Conservasi anche sotto Claudio.

DIS MANIBVS SACRVM

SEX. ADARISIVS. SEX. F. CALLYS

THEN. CLAVDIANO. TI. CLAVDI

AVG. LIBERTO. ET. TABVLARIO

A. RAT. POMPTINAE. VIX ANN

LXX. M. III. D. VIII. H. IIII.

ADARISIA. IANTVLLA. LIBERTA

IN. ADARISIAN. FVND. EX TEST

PON. CVR. IN. AGR. P. XII. IN

FRON. P. XVII.

E di altro Liberto col medesimo officio presso il sudetto Imperadore, lo attesta parimente un'altra Iscrizione ritrovata nella via Labicana, in cui leggesi:

D. M.

D. M.

TI. CLAVDIVS. AVG. L
P R O T V S
TABVLARIVS A. RAT.
P O M P T I N A E
SIBI. ET SVIS. FECIT
LIBERTIS. LIBERTABVS
POSTERISQVE. EORVM
IN FRONTE. PEDES. XII.
IN AGRO. PEDES. XIX.
H. M. D. M. A.

E Strabone coetaneo di Augusto ci ha lasciata una superficiale idea, come fossero da quel gran Principe disseccate le Paludi: *Prope Terracina, qua Romam itur prope viam Appiam fossa longa ducta est, quae palustribus, fluvialibusque impletur aquis, ea noctu maxime navigatur, ut qui navem vesperi intrant, mane egressi via Appia pergant, sed & interdum multi naves loris trahunt.*

VI. Trajano
ripara l'ope-
ra d'Augu-
sto.

VI. Ma Trajano al dir di Dione lib. lxxviii. *Per Pontinas Paludes viam saxo stravit, extruxitque juxta vias aedificia, pontesque magnificentissimos fecit, e Varrone aggiunge: Erant in praedicta via Appia monumenta, & sepulchra illustrium, & clarorum Virorum, quae praetereuntes admoneant, & se fuisse, & illos esse mortales,* dentro la Torre, che stà sopra il ponte de' tre ponti sulla via Appia si legge in una Lapide:

IMP. CAESAR
DIVI. NERVAE F. NERVA
TRAIANVS AVGVSTVS
GERMANICVS
PONTIFEX
MAXIMVS
TRIBVNICIA
POTESTATE IIII. COS. III.
PATER. PATRIAE
REFECIT.

E passato di poco il detto Ponte andando verso Terracina si vede caduto in terra un grosso cippo, in cui si legge :

PARTI I.
CAP. II.

.....
C A E S A R
V E C T I C A L
X X X V I I I .

Ed altri monumenti rinvenuti nella Palude, ■ riferiti dal Kircher, Corradini, Ricchi, Pratillo, ed altri.

VII. Così per 300, e più anni restarono le Paludi asciutte, cioè fino all'anno di Cristo 287., e di Roma 1121. usando i Romani la diligenza di spurgare ogn' anno il letto de' Fiumi, lo che s'indica da queste parole : *qui flumina retanda publicè redempta habent*, che leggevasi in un antico Editto del Pretore, secondo l' autorità di Gavio Balso *lib. vii. De Orig. Verb.* riferita da Aulo Gellio *lib. xi. cap. 17.* Onde è da credere, che i fiumi intersecanti i campi Pontini, fossero ancor loro purgati. E pare, che gl' Impresarj da Augusto fino a Graziano, mantenessero sempre asciutta la bonificazione, stimolati dal proprio interesse non solo, ma dalle premure de' padroni delle ville, ■ luoghi di delizia, ■ per cooperare al publico bene de' passaggieri, degl' eserciti, ■ dell' annona di Roma. Rinveniamo sotto quest' ultimo Principe ancor Cajo Anzio coll' ufficio di Computista Pontino, la cui memoria leggesi in un'Ara dedicata a Diana, ■ riferita dal sudetto Guido *pag. xxxiv.*

VII. Lunga
conservazio-
ne del disec-
camento.

DIANA E . LYCIMNIA
NAE . SERVAT
RICI . SACRVM
C . ANTIVS . L . L . LYCIM
NIVS . LYCIMNIANVS
TABVLARIVS . POMPT
D . D . N . N . GRATIAN[] . AVG.
ET . EL

B

VIII. La

PARTE I.

CAP. II.

VIII. Cir-
condario del
le Paludi .IX. Ceci-
lio Decio ne'
tempi di Teo-
dorico nuo-
vamente di-
secca le Pa-
ludi .

VIII. La prima descrizione, che abbiamo del Circondario delle Paludi Pontine, viene riferita da Strab. lib.v. seguitato da Cluverio lib.111, dicendo: *Totum Latium felix est, & omnium rerum ferax, demptis paucis quibusdam locis marittimis, quæ palustria sunt, & morbosa: Ardeantium ager, & quod est inter Antium, & Lavinium, usque ad Pometiam, & Setini agri quædam, ac circa Tarratinam, & Circeam.* Onde pare, che per Palude allora indicati fossero li soli laghi di Fogliano, de' Monaci, di Paola, luoghi contigui al mare, ■ che ora sono fuori del continente della Palude, la quale nell' interno sarà stata tale in pochi siti dell'agro Serino.

IX. Per l' incursione de' Barbari, e per l' allontanamento degl' Imperadori da Roma, turbata di nuovo la pace d' Italia, ■ sottoposto un' altra volta all' antica disgrazia l' agro Pontino, circa 400. anni dopo Trajano, non mancò anche nel cuor d' un privato, qual fu Cecilio Decio, il coraggio di diseccare le Paludi Pontine, come ricavasi da due lettere, presso Cassiodoro *Variar. lib.11. n.32, & 33.* la prima è indirizzata da Teodorico al Senato Romano, e contiene il decreto, in cui si ordina, che la Palude di Decennovio, ora Pontina, dopo esser stati posti i termini, da due Senatori si lasciasse in poter di Decio, che la richiedeva per la diseccazione. E qui per maggior chiarezza interamente si riportano.

S E N A T U R I U M U R B I S R O M A E
T H E O D O R I C U S R E X

Grata nobis est, Patres Conscripti, circa utilitates publicas impensa devotio: quia dum civium laudabiles animos comprobamus, locum justis beneficiis reperimus. Quid enim tam Senatorium, quam si utilitatibus publicis impendat affectum, ut possit prodesse patriæ, cui natus est? Vir itaque magnificus, atque Patricius Decius, glorioso circa Rempublicam amore devinctus, ultro postulavit voto mirabili, quod vix potuisset sub concilio nostræ pietatis imponi, Paludem Decennovii, in hostis modum vicina vastantem fovearum ore patefacto promisit absorbere: illam famam sæculi vastitatem, quam sub diuturnitate licentiæ quondam more paludestre possedit, cultisque locis inimicum superfundens unda diluvium, terrenam gratiam, silvestri pariter horrore confudit: nihil utile nutriens, sub liquore spoliatum fructibus est solum, postquam obnoxium cepit esse Paludibus. Et ideo miramur prisce confidentiæ virum, ut quod diu virtus publica refugit, manus privata susceperit. Hunc ergo audacem laborem aggressurum se laudabili perfectione pollicitus est; ut pereunte damnofo gurgite, quæ fuerant amissa, ulterius non peri-

Perirent . Unde nostræ super hac parte serenitatis postulant iussiones , ut auctoritate publica subeat opus eximium , quod erit cunctis viantibus profuturum . Sed nos , Patres Conscripti , quibus cordi est bonum desiderium juvare auxiliaribus constitutis , presentibus Decretis annuimus , ut ad loca ipsa Decennovii duos ex vestro corpore dirigatis , quibus arbitrantibus , quantum spatii restagnantis aquæ incurfibus paludestris illuvies occupavit , fixis terminis adnotetur , uti cum ad perfectionem promissam pervenerit , liberatori suo reddita terra proficiat ; nec quisquam inde aliquid præsumat attingere , quod tamdiu invadentibus aquis non potuit vindicare .

L'altra poi esibita dal detto Cassiodoro nel luogo citato viene diretta dallo stesso Teodorico ■ Decio , a cui concede il dominio della disseccata Palude , ed unitamente ■ quelli , che vi aveano avuta parte , dopo la stima , ne riceversero quelle porzioni , che avevano disseccate .

DECIO VIRO ILLVSTRI
THEODORICVS REX

Iustitiæ ratio est , ut laudabile desiderium sequatur prosperitas iussionum ; & quod bona voluntate suscipitur , Regalibus quoque ordinationibus impleatur . Vobis itaque desideria iusta poscentibus presenti auctoritate concedimus , ut stagnis Decennovii , paludibusque siccatis , sine fisco possideas in solum rura revocata ; nec ullam metuas , liberatis rebus , exhibere culturam , quas sub generalitatis testimonio absolvimus . Hinc etiam ad amplissimum Senatum præcepta transmittimus , ut definito nunc spatium ad tuum pulchrè transeat dominium , quod est a fœdis gurgitibus vindicatum . Æquum est enim , ut unicuique proficiat labor suus ; & sicut expendendo cognoscit incommoda , ita rebus perfectis consequatur augmenta . Illud etiam , qui studio Reipublicæ semper invigilamus , aspeximus ; ut si quis proprii spatia pro parte , quam suscipit ; ut non solus immensis oneribus prægraveris , & animosius peragatur , quod sub collegii adjuvatione suscipitur . Ita fiet , careatur invidia . Quapropter gloriosis desideriis gratanter insiste : ne opinioni tuæ grave sit in assumptis conatibus marcuisse . Intuere quippe omnium ora , atque oculos in te esse converfos : respice serenitatis nostræ suspensa iudicia ad effectum operis instituti . Quanta vales animositate festina : ut dignus tanta re emeruisse judicaris , qui jam nunc omnium admiratione laudaris .

Che poi quest' opera fosse da Cecilio Decio terminata , lo dimostra chiaramente la celebre Iscrizione , che tuttavia conservasi presso la Chiesa Cattedrale di Terracina , ed è la seguente :

DELL' ANTICO, E PRESENTE STATO

DN. GLORIOSISS. ADQ. IN
CLVTVS. REX. THEODORICVS. VICT.
AC. TRIP. SEMPER. AVG. BONO. REIP.
NATVS. CVSTOS. LIBERTATIS. ET
PROPAGATOR. ROMANI. NOMINIS
DOMITOR. GENTIVM

DECENNOVLVIAE. APPIAE. ID. EST. A. TRIP.
VSQ. TERRACENA. ITER. ET. LOCA. QVAE
CONFLVENTIBVS. AB. VTRAQ. PARTE. PALVDVM
PER OMNES. RETRETRO. PRINCIPVM. INVNDAVERANT
VSQ. PVBLICO. ET. SECVRITATI. VIANIVM
ADMIRANDA. PROPITIO. DEO. FELICITATE
RESTITVIT. OPERI. INVICTO. NAVITER. INSVDANTE
ADQ. CLEMENTISSIMI. PRINCIPIS. FELICITER
DESERVIENTE. PRAECONIIS. EX. PROSAPIA. DECIO
RVM. CAEC. MAV. BASILIO. DECIO V. C. ET. INL.
EXTE. VRB. EXPRO. EXCONS. ORD. PAT. QVI. AD.
PERPETVANDAM. TANTI. DOMINI. GLORIAM. PER
PLVRIMOS. QVI. ANTE. NON. ERANT. ALBOS
. DEDVCTA. IN. MA
RE. AQVA. IGNOTAE. ATAVIS. ET. NIMIS. ANTIQVAE
REDDI
.
.
.
.

Quan-

Quantunque da' premessi passi d'Autori si scorga, che le Paludi sono state molte volte disseccate, e si sono mantenute per tempo considerabile asciutte, e coltivabili, non si trova ne' citati Autori indicazione, come si siano fatti precisamente i lavori, e per quali canali, e direzione si siano tradotte le acque al mare. Nel minuto esame fatto dell' interno, e del circondario della Palude visitata, parte in sandalo, e parte per terra, si osservano molti Alvei antichi, con varie direzioni nella maggior parte corrispondenti a' Ponti, che si vedono sotto la via Appia. Lo che è certo indizio, che questa abbia servito in uno di antemurale alla comunicazione di acque sparse, essendo molto alta nella maggior sua estensione sopra terra, e di guida a' canali, che tutti per la più lunga via al Mare scaricavano le acque de' molti confluenti fiumi nell' agro Pontino.

PART. I.
CAP. III.

CAPITOLO TERZO.

Bonificazioni fatte da' Sommi Pontefici, e Concessioni
date a' privati di eleguirle.

S O M M A R I O.

I. Bonifacio VIII. II. Martino I. Eugenio IV. Nicolò V. Callisto III. Pio II. e Sisto IV.
III. Leone X. IV. Sisto V. V. Urbano VIII. VI. Innocenzo X. VII. Alessandro VII.
VIII. Innocenzo XI. IX. Innocenzo XII. X. Clemente XI. XI. Benedetto XIII.
XII. Benedetto XIV.

Bonifacio VIII. fu il primo fra' Pontefici, che tanto tempo dopo scacciati da Roma, e dall'Italia li Goti, che con le loro continue incursioni avevano distratte le Genti dalle cure della campagna, e molto più dagl' argini de' Fiumi intersecanti li campi Pontini, assunse il pensiero di bonificare quella vasta pianura, e salito al Trono nel 1294. ordinò, che le acque tutte s'incanalassero per le più basse vie, facendo formare un nuovo cavo, per cui fece scorrere li fiumi Ninfà, S. Nicola, e Falcone nel fiume Cavata, cioè nella fossa d' Augusto, che le acque verso la città di Sezze conduce. Restò quindi libero il campo superiore, che a' giorni d'oggi tra Sermoneta, e Sezze si vede asciutto, ma non potendo le acque in piani così bassi conservare la necessaria livellazione de' letti, e rapidità necessaria di scorrere i campi Setini per le espansioni di quelle, che seguirono quasi immediate, risentirono un totale allagamento. Morto Bonifacio VIII, e trasportata la Sede de' Papi in Avignone, li Sezzesi da' tali pro-

I. Bonifacio VIII.

PARTE I.
CAP. III.

II. Marti-
■ V. Euge-
nio IV. Ni-
colò V. Cal-
isto III. Pio
II. Sisto IV.

provvedimenti sommamente danneggiati non poterono , benchè con repli-
cate suppliche il chiedessero , ottenere risarcimento alcuno a' pregiudizj,
che in loro danno si facevano di giorno in giorno maggiori .

II. Martino V, il quale visitate già nel 1417. essendo Camerlengo
di S. Chiesa , le Paludi , fatto Papa , volle sentire li più accreditati Inge-
gnieri dell'Europa tutta , li quali osservata con minuto esame la Palude ,
riferirono , che in tanto , non si erano perpetuamente conservate le Boni-
ficazioni , fatte dagl'Antichi , in quanto , che le acque erano forzate tut-
te per via lunghissima ■ tradursi al mare , e che quindi troppo difficile riu-
sciva la conservazione dell'altezza de' piani sovra terreni in parte di pes-
sima qualità . Per la qual cosa tutti d'unanime sentimento insinuarono il
taglio d'una collina , per formare un apertura , ed un più breve viaggio
alle acque , e farle scorrere con rapidità al mare . Abbracciò il Sommo
Pontefice li suggerimenti , e commise il gran cavo chiamato al giorno
d'oggi : Rio - Martino : che in più luoghi ha quasi 300. palmi di diame-
tro nella superficie , e più di cinquanta di profondità , ■ si trova due late-
rali montagne per argini , talche viene ad essere il più vasto cavo , e for-
te , che sia in Europa , ne compì egli la sola lunghezza di circa mi-
glia sei , ed uscì affatto dalla collina , dimodo , che per giungere al mare ,
non mancano , che tre quarti di miglio . Sua idea era di condottare tut-
ti li confluenti in così gran cavo , imprigionarli , ■ con viaggio fatto tan-
to più breve dalle trenta alle tredici miglia produr loro una violenta ra-
pidità , ed un sicuro durevole scarico in mare ma prevenuto dalla morte
non potè perfezionare una così vasta , e gloriosa idea . Ascesi poscia al
Trono Eugenio IV. Nicolò V. Calisto III. Pio II. e Sisto IV. credettero tutti
poter risarcire le opere , ed alvei degl' antichi Romani , forzando ■ ciò
con molti Brevi le comunità di Sezze , ■ Terracina , ma , o non furono
ubbiditi , o non ottennero l'effetto delle concepite paterne idee .

III. Leone X.

III. Leone X. donò le Paludi Pontine a Giuliano de Medici solenne-
mente, ed in perpetuo nel 1514. con l'annua ricognizione sola di libbre
cinque di cera da pagarsi nella vigilia di San Pietro; li 13. Gennajo 1517.
le donò con l'istessi patti a Lorenzo de Medici , il quale avendo comincia-
■ la bonificazione ne' siti più bassi , e contigui al mare , purgò la Tenuta ,
ora chiamata Gavotti; che si conserva anche a' giorni d'oggi asciutta, e la
casa Medici fu per anni 69. padrona assoluta di tutta la Palude .

IV. Sisto V.

IV. Sisto V. creato Pontefice nel 1585. levò alla casa Medici il tota-
le dominio della Palude , lasciando alla medesima la sola parte bonificata,
che gira quasi 15. miglia , ■ per accrescere l'Annona a Roma , migliorarne
l'aria

l'aria, e procurare maggior popolazione ne' deserti campi Setini, di persona si portò ■ Sezze, e quindi alle Paludi, pernottando nel luogo fino al giorno d'oggi detto, il padiglione di Sisto. Fece quivi fare un nuovo grandioso cavo, ■ seguitando le più lunghe linee, ed antichissime traccie, in quello introdusse molte acque, scaricandole al Mare alle bocche d'Oleola, alle radici di monte Circello, ■ chiamasi ancora in oggi Sisto il fiume, per cui seguitano a scorrere parte delle acque, che allora furono incanalate negli alvei fatti da Appio Claudio, da Augusto, da Nerone, e da Trajano; ma quanto si scorge grandioso il cavo di Sisto in vicinanza del mare, altrettanto misere, e basse erano le ripe nell'entrarvi li fiumi. Onde dovendo far le acque lunghissimo viaggio per sboccare al mare, ed avendo in alcuni luoghi piani troppo dolci, e poco inclinati, quindi per il gonfiamento delle acque la parte superiore fu la prima a soffrir danno, non essendo sufficientemente munite le ripe; ■ rotti, e non risarciti gli argini, e deviate per le formate aperture molte porzioni di acqua, di poco uso fu il rimanente del cavo, per l'interrimento, che ne nacque alla bocca d'Oleola, non avendo le acque tanto diminuite, la forza di superare l'interrimento prodotto da' rigurgiti marittimi. Si era servito di tre Cardinali per bonificatori, che furono Montalto, Pallotta, e Pepoli, e per ingegnere di Ascanio Finizio da Urbino, destinato con Chirografo rogato da Lideo de Marchis, oggi Paoletti Segretario di Camera li 28. Marzo 1586. Si sarebbe goduto per più lungo tratto il compito frutto di tal bonificazione, se la nata discordia tra bonificatori per la spesa in compir gl'argini nella parte superiore in mantenerli, ■ spurgar i Fiumi, non avesse dato luogo a trascurare le prime rotte, ed espansioni, & ad abbandonare un'opera così gloriosa, che il tempo, le bestie, le inondazioni, e la trascuraggine degl'abitatori rese fra non molto inutile, scorgendosi al giorno d'oggi pochissime acque, che abbiano il loro accesso nel cavo antico chiamato di Sisto.

V. Urbano VIII. nel 1637. li 31. Ottobre per gl'atti di Rufino Plebani, accordò ■ Cornelio Wit della Città d'Alemar Olandese cattolico, ed a suoi associati la bonificazione delle Paludi con molti privilegi, e l'opera non fu intrapresa per la morte del Wit direttore, seguita prima della formazione del Circondario.

V. *Urbano VIII.*

VI. Innocenzo X. li 12. Ottobre 1648. concesse ■ Paolo Marucelli la bonificazione con ampli capitoli, che fu cominciata, ma non profeguita per la disunione de' suoi associati, e per la mancanza del denaro.

VI. *Innocenzo X.*

VII. Alessandro VII. li 24. Febraro 1652. per gl'atti di Taddeo de Marchis

VII. *Alessandro VII.*

PART. I.
CAP. III.

PART. I.
CAP. III.

chis accordò la bonificazione a Nicolò Vanderpellens Fiammingo, donandogli tutti li terreni, e beni stati per cinque anni avanti inutili alla coltura ed al pascolo, con patto, che una quarta parte restasse in due anni disecata, ■ l'altra in altro biennio, ed il rimanente in undici anni colla risposta alla Camera, ed ■ Padronali del cinque, e mezzo per cento Scudi 1500. annui per canoni, ed affitti delle Peschiere, ed in Camera Scudi 1588. per li fondi; e terminati l'anni 15, e non compita totalmente la bonificazione ritornassero le Paludi alla Reverenda Camera. Le condizioni furono stimate troppo dure, e perciò non ebbe effetto la grand' impresa.

VIII. Inno-
cenzo XI.

VIII. Innocenzo XI. ricevè da Cornelio Meyer Olandese cattolico la pianta delle Paludi stampate nel 1679. ■ l'offerta per la bonificazione di esse, fu discusso il trattato, e capitolazione nella Congregazione delle Acque, ■ avanti Monsignor Lorenzo Corsini Tesoriere di quel tempo, ■ restò sciolta dopo lunghissimi dibattimenti, ed opposizioni ogni convenzione per l'aspra condizione impostagli della caducità alla R. C. di tutto il terreno bonificato, se nelli due primi anni non avesse intieramente asciugata una quarta parte delle Paludi, così nell'altri due, fino al quarto biennio, qual condizione, veramente seco portava uno sborzo considerabile per il Bonificatore, e un grande azzardo, senz'alcun profitto, quando non avesse intieramente compita l'opera. Soffrì pure molte opposizioni per parte di Sezze, Terracina, ■ Piperno, che volevano conservarsi il *jus pascendi*, *lignandi*, *et venandi* su i terreni, che a mano a mano fossero liberati dalle acque; le quali facoltà tutte a se privatamente voleva attribuite l'Intraprendente.

IX. Inno-
cenzo XII.

IX. Innocenzo XII. l'anno 1699. cercò di risvegliare il trattato avuto dalla Congregazione delle Acque con Cornelio Meyer, ed assumendo il carico di Bonificatore il Principe D. Livio Odescalchi con la direzione del Meyer furono moderati i Capitoli, & approvati hinc inde, e fu spedito Chirografo ■ favore del Meyer, segnato sotto il 22. Agosto di detto anno.

X. Cle-
mente XI.

X. Clemente XI. animò il sudetto Principe Odescalchi, ad intraprendere l'opera, ampliando le grazie, ■ condizioni accordate, ■ spedì ■ Sezze il Cardinal Renato Imperiali, il quale ordinò, che si arginasse il Pozza a spese de' Padroni de' campi, si chiudessero le rotture del Cavata, lasciando per direttore l'Ingegnere Ottone Meyer figlio di Cornelio. Tornato ■ Roma il Cardinale comandò, che si rompessero ad ogni cento passi gl'argini del Ninfa con aperture di 30. palmi, acciò che le acque andassero verso il Mare per i campi Sermonetani, e s'introducessero al fiume antico, o fossa di Nerone. Ordinò inoltre, che gl'argini fatti al torrente

Tep-

Teppia, si levassero per non impedire la diversione delle acque; ma gl'ordini non furono eseguiti, perchè creduti di maggior danno nel loro effetto, di quel, che fosse l'ordinario, che si soffriva; imperciocchè l'espansione vaga, e senza direzione, che si sarebbe prodotta, avrebbe reso maggiore l'allagamento. Nell'argine del Puzza spese D. Livio scudi 35000; ma di questi solo cinque mila furono impiegati nell'opera; e gl'argini furono così malamente fatti, che non poterono resistere a due piene del Teppia, che li roversciarono, come costa da' Documenti, che restano presso il Canonico Fasci in Sezze; nulladimeno il poco, che ne rimane, lascia asciutto molto terreno, che di presente si coltiva.

XI. Benedetto XIII. nel 1729. spedì Romualdo Bertaglia, e Francesco Ramberti accreditati Ingegneri a visitare le Paludi Pontine, & ad esaminare, se possibil fosse il disseccarle. Dettero questi li 31. Maggio di detto anno, la loro ampia affermativa relazione, di quel tempo il Cardinal Corradini Promotor della bonificazione, descrive il Circondario della Palude: *Nunc Palus incipit a Terracina, Urbique, manibusque adjacet, protenditurque per loca marittima ferè Antium usque, & sic Terracinensem, Circejensem, & Asturæ agrum, & quadam Anxiatis obruit in Mediterraneis, optimam partem Sermineti, Cisterne, & Castri S. Donati Planities, Setini vero agri, & Privernatis meliorem partem absorbet, & sic extenditur a Terracina usque ad Forum Appii, dehinc relicto intervallo quatuor mille passuum longitudinis, & ter mille latitudinis usque ad flumen aquæ, quæ palustrem faciunt ferè universam planitiem, quæ inter Montes Sirmonetæ proximos, & mare intercedit: hæc est latitudo, & longitudo istiusmodi Paludis in Setino, & Serminetano agro, dal che si può dedurre quanto dal 536. siasi ampliata la Palude: ma mancato Benedetto XIII. nel 1730, cessò ogni pensiero di bonificazione*

XI. Benedetto XIII.

XII. Benedetto XIV. nel 1742. ebbe supplica da molti, che volevano dichiararsi Associati per intraprendere la bonificazione delle Paludi, ma, o non piacquero le condizioni, o non credette determinarsi per tal impresa il Sovrano, ■ ■ fu tralasciata ogni particolar cura.

XII. Benedetto XIV.



CAPITOLO QUARTO.

Si propongono le obiezioni del Contatori, alle quali pienamente si soddisfa.

S O M M A R I O.

I. Difficoltà proposte dal Contatori. II. Si dimostrano insufficienti, ■ vane. III. Bonificazioni dei Terracinesi, e loro frutto. IV. Vantaggi recati dalle bonificazioni della Gavotta. V. E similmente sentiti da quella di Piperno nelle loro. VI. Siccome pure nel territorio di Sczze. VII. L' universale disseccazione ■ assicurerebbe maggiormente. VIII. L' unica cagione onde i disseccamenti si sono col tempo resi inutili, è stata sempre la negligenza nel custodire i ripari. IX. La materia, di cui in ogni tempo si sono fatti, e fanno gl' argini, richiede per sua natura nuovi ripari. X. Nel centro della Palude non si trovano sorgenti. XI. I Romani perfezionarono gli argini, ed è sciocchezza del Contatori l' affermare il contrario..

I. Difficoltà
proposte dal
Contatori.

DOpo aver esposte le memorie sì antiche ■ che moderne intorno alla Palude, prima di passar alla seconda Parte, siaci permesso riportare in forma di corollario le obiezioni, che Domenico Antonio Contatori, Medico, e Cittadino di Terracina nel suo Libro intitolato *De Historia Terracinenſi* inconsideratamente propone. Egli al Capitolo *Pomptina Palus* dopo avere in succinto bensì, ma con grandissime lodi parlato delle antiche disseccazioni fatte nell' Agro Pontino, ■ riportate le bonificazioni di Appio, di Cornelio, di Augusto, di Teodorico, come ancora li tentativi de' Sommi Pontefici, *nescitur quo numine ductus* si avanza con peregrino discorso ■ canonizzare impossibile la bonificazione dell' Agro Pometino. I motivi da esso insulsamente ivi addotti sono le vene, e scaturigini sotterranee, che si è sognato, esser universali in quei luoghi, e la commozione del suolo Paludoso, la quale secondo la sua non più intesa dottrina infetta l'aria. Il Testo dell' Autore è il seguente: *Eisdem Paludes ab Anno Jubilæi 1700. exiccare ceperunt opere Excellentissimi Principis D. Livii Odescalchi, nihil tamen boni eventurum speramus, siquidem præter morborum grassationem, qui hodie singulis Annis civitates, & loca Campaniæ ex commotione paludosi soli invadunt, frustra hæc omnia tentantur, etenim Paludes Pomptinas exiccare posse, videtur impossibile, cum numquam totalis, & perfecta Paludum Pomptinarum exiccatio facta sit, adeoque nec fieri potest. & si facta fuisset, utique perseverasset. Ecquis ignorat, quousque processerit Romanorum potentia? Nihilominus parum in diuturnum Paludum exiccatione eos defatigatos legimus, quam ob causam? Nisi quia fieri nequit? Pars autem illarum, quæ exiccare poterat, jam exiccata conspicitur, & penes varios dominium sortita est. Certe Quirites, qui per*

totum Orbem Terrarum sui Imperii plenipotentiam ostentare gloriabantur, hoc opus imperfectum non reliquissent, & si perfecissent, eò perfectionis operam deduxissent, ut numquam amplius excidere posset (quod non videmus factum.) Qui vero nos verba dare putat, & talia non credit, emungat benè Crumenas. Aureos Montes exhauriat, absumatque pro illarum exiccatione, & experietur: Cæterum lippis, & consoribus notum est id, quod accidit in Possessione Cardinalis Pepli, qui cum Paludes ad culturam revocasset, & in agrum verteret, agrum arboribus, virgultis ornavit; sed cum ulterius illum dilatare vellet, ignem sylvestribus arboribus, virgultisque admovit, qui per radices arborum serpens, cultumque, incultumque agrum vastavit, & ex cavitatibus in terra factis ingens aquarum copia emerfit, uti refert Kircherus de Latio novo, & veteri, cujus verba pluriès mea feci. Hist. Terrac. lib. 1. cap. 2. pag. 14.

II. Sarebbe impresa di poco momento il confutare le assertive del suddetto Autore, che impossibile dimostra, e dannosa la disseccazione delle medesime, se dir si volesse, che dell'impossibilità non ha luogo ■ discorrere un Medicaastro, uomo affatto senza grido, il di cui perspicace ingegno facilmente si conosce in leggendo la sua disordinata opera, ma deve interloquire un Matematico. E certamente un uomo di tal carattere non può in niun conto stabilire, che il rimuover il terreno paludoso, danno apporti alla salute, poichè sarebbe questo un' opporsi ■ generali principj, co' quali si prova, che la coltura de' terreni rende salubre l'aria, come tutti li Fisici di credito hanno fin quì con palmare dimostrazione, ed esperienza fatto toccar con mano.

Ma per rilevare, qual motivo abbia avuto il Contatori d' inveire contro li Bonificatori Cornelio, ed Ottone Meyer Padre, e Figlio, che servirono D. Livio Odescalchi, basta ricorrere all' Archivio della Congregazione delle Acque, e si vedrà chiaramente, quali opposizioni facessero li Terracinesi giudizialmente, ed estragiudizialmente ■ D. Livio, e suoi Ingegneri. Le stesse fanatiche espressioni dal Contatori esposte furono fatte dal Popolo, che irritato per vedersi tolto il *jus pascendi* ■ *lignandi*, & *venandi*, inveiva ugualmente con mordaci memorie contro li Bonificatori, per arrestare un' Opera tanto salutare. E come Monsignor Lorenzo Corsini, cui è dedicato il Libro, era Tesoriere di quel tempo, così al medesimo si cercava di far gustare tali vane, ed aeree opposizioni, le quali furono così poco valutate, che Innocenzo XII. spedì ampio Chirografo a Cornelio Meyer con l' approvazione del detto Monsignor Lorenzo Corsini, che di suo Carattere ha postillati li Capitoli stessi originali, che stanno presso l' Eccellentissima Casa Corsini. Nè è da credere, che la Congregazione

PARTE I.
CAP. IV.

II. Si dimostrano insufficienti, e vane.

PARTI I:
CAP. IV.

delle Acque, ■ un Tesoriere così ben accorto, che per le eminenti sue virtù meritò poscia d'esser sollevato al Soglio Pontificio, non avessero fatto conto delle opposizioni de' Terracinesi, ■ del Contatori, quando le avessero credute di qualche peso; nè si legge negli stessi Atti della Congregazione, che le rimostranze de' Terracinesi, o del Contatori siano state neppur valutate, anzi si osserva, che da quell' illustre Confesso si è avuta, in vista la bonificazione di tanto terreno, ed il miglioramento dell'aria de vicini Abitatori.

Del rimanente neppure un' Autore si ritrova, che asserisca poter provenir danno all'aria dal disseccamento delle Paludi, o che in quelle vi siano sorgenti, che ne sconcertino l'esecuzione; ma al contrario tutti gl'Ingegneri, anche de' tempi più remoti, costantemente asseriscono stabile il terreno della Palude. E che sia così, lo dimostrano tanti edifizj, benchè diruti quà, ■ là sparsi indicanti, ■ antiche Città, o Case di delizia de' Romani, non essendo credibile, che in secoli d'oro i Cittadini Romani fabbricassero maestosi edifizj fra le voragini, o vene d'acqua, che avrebbero resa difficile, e mal sicura la costruzione delle fabbriche, ed insalubre l'aria. Tale lo dimostrano attualmente li grossissimi alberi di ontano, quercia, ■ cerro, che sono da per tutto nati nella Palude, benchè sommersi per molti palmi sott'acqua, sotto la quale non potrebbero reggere le radici, quando il terreno non fosse fermo, ■ stabile, ■ senza le indicate sorgenti.

III. Bonificazione de' Terracinesi, e loro frutto.

III. Li Terracinesi hanno il *jus Civico* di bonificare qualunque porzione di terreno sott' acqua, che loro sembra opportuno, ed ogn' anno con piccole fosse, ed argini circondarii ne liberano ben una vigesima parte nel tempo estivo. Seminano essi in quei terreni gran-turco, ed ortaglia, e ne raccolgono uberoso frutto; quale non renderebbe la terra, se avendovene sotterranee, non fosse capace di soffrire l'aratro. Ed in tanto tali piccole bonificazioni non si conservano, perchè sopravvenendo l'inverno li Fiumi portano tali acque, che sorpassano li piccoli argini, ■ distruggono l'opera del Contadino, il quale a buona stagione la riprende, ■ crede d'impiegar bene la sua fatica, ■ spesa, per il denaro, che gli rende la terra ■ provisionalmente bonificata; e chi usa cautele maggiori, rende stabile, ■ durevole la bonificazione. In tal maniera appunto ha fatto ultimamente ■ la Casa Manconi di Terracina, che ha presa in enfiteusi dal Vescovo un' Isola paludosa detta, la Tenuta di S. Martino. E' questa circondata all'intorno da tre Fiumi, alla quale non si può avere accesso, senza il comodo del sandalo: l' ha bonificata, coltivata, piantata, e resa in tutte le sue parti fruttifera non solo, ma vi ha formata una riguardevol Fabbrica, per

per cui ha dovuto far dei profondi scavi. In tale occasione non si è scoperta alcuna delle indicate supposte vene, nè tampoco si è recato verun pregiudizio coll' alterazione dell' aria alla Città di Terracina, che stá in faccia ■ dett' Isola, nella quale li Pastori senza discapito della propria salute dormono l'estate, ■ l'inverno. Il simile ha fatto la Città medesima di Terracina in un sito il più basso fra tutti detto, la Polledrara, circondandolo d'argine in vicinanza dello stesso Fiume, ■ la bonificazione si conserva stabile da molti anni, ed il terreno bonificato serve per pascolo d'estate, ■ d'inverno al Bestiame di detta Città.

IV. Nella Tenuta Gavotti, dapoich' è stata liberata dalle acque nel rompersi la terra, far fossi, o piantare, ■ si sono trovate queste vene: la terra si mantiene asciutta, ■ piena di grossi Alberi, rende un frutto abbondantissimo. Li presenti Medici attestano, che il rompersi della terra, che si fa da' Contradini in molte parti dell' agro Terracinese, l'essersi allontanata la Palude per la bonificazione della Tenuta Gavotti, ■ così allontanate anch' esse le venefiche esalazioni, è cagione, che l'aria sia notabilmente migliorata, la Città riempita d'abitatori, ed estremamente minorate le malattie.

V. La Duchessa d' Alvito nel Territorio di Piperno ha fatto con moltissima spesa un' argine circondante una sua vasta Tenuta di rubbia 500. La bonificazione si conserva: il Medico di Piperno attesta, che l'aria della Città n' è migliorata, e per le allontanate esalazioni, e per il rompi-mento della terra; nè si sono scoperti in alcuna porzione del terreno bonificato li vizj naturali supposti dal Contatori.

VI. Nel Territorio Sezzese vi sono moltissime Tenute, che li Vecchi si ricordano coltivate, e fruttifere, e negli Archivj di quelle Case particolari se ne vedono li affitti: qual cosa certamente non sarebbe potuta accadere, se il terreno avesse avuto il decantato vizio.

VII. E pure queste sono state, ■ sono bonificazioni parziali di terreni circondati intorno intorno dalle acque, a' quali con facilitá si potevano temere li effetti, che predice il Contatori, ma quando si rimuovano le acque tutte, ed i Fiumi dalla Palude, e restino questi incanalati per via breve, ■ non pericolosa tradotti al Mare, chi può mai sognare, o temere, che le acque ripullulino in mezzo alla Campagna? Imperciocchè ciò non ■ vede accadere nel tempo estivo ne' due terzi di questa vasta immensa pianura, che resta libera dalle acque, nella quale in varj siti si sono fatte nuove, e profonde fosse, per dar scolo all' acque jemali. Nè si è veduta mai forger' acqua, come forger non si vede ne' molti antichi canali in
varj

PART. I.
CAP. IV.

IV. Vantaggi recati dalle bonificazioni della Gavotta.

V. E similmente sentiti da quella di Piperno nelle loro.

VI. Siccome pure nel territorio di Sezze.

VII. L' universale disseccazione ne assicurerebbe maggiormente.

PARTE I.
CAP. IV.

varj siti , tanto profondati dentro terra , esaminati da Angelo Sani , ultimo Architetto , e da tutti gl' altri , che prima di lui hanno visitata la Palude , ■ particolarmente nel vastissimo cavo del Rio Martino profondato circa 100. palini , che per quasi 6. miglia recide la Palude ; e perchè ha due grossissimi argini laterali , l'acqua non può trapelare , nè si vede sorgere , o scaturire in una tanta profondità . E dopo l'osservazione di un fatto permanente di tal sorta , chi ardirà mai dire , che il terreno dell' Agro Pontino abbia vene superficiali , senza pericolo d' essere smentito da una troppo evidente dimostrazione ?

Quanto asserisce il Contatori insieme con Kircher, essere accaduto alla Tenuta del Cardinal Pepli , forse sarà gratuitamente detto ; ma quando anche vero sia, gl' indicati effetti non possono temersi, se non che in una bonificazione parziale, e ristretta, chiamata dal Contatori medesimo una possessione , che in questi paesi le più volte è costituita da un piccolissimo pezzo di terreno , ed in terreno circondato all' intorno dall' acqua . Poichè per li meati della terra introducendosi questa può trapassare nel contiguo terreno , e ripullulare nei siti cavati , o per le estratte radici d' alberi, che fanno la via all' acqua medesima ad introdursi , o per qualunque cavo profondo , giacché essendo la terra porosa , e fatta ■ guisa di spugna , per necessità deve assorbire , e comunicarsi l'acqua vicina . Ma quando questa è tolta intieramente , ed affatto allontanata, viene a cader tosto a terra il ricercato sosisma del Contatori . La contraddizione poi è manifesta , poichè ne' primi Capitoli , e nelle varie disseccazioni , che descrive , e che ha copiate da' Libri, attesta , che la bonificazione è intieramente seguita , ■ poscia di suo solamente v' aggiunge , ch' è impossibile , e ch' è dannosa , per la commozione del suolo paludoso , quando l'esperienza dimostra così evidentemente il contrario .

VIII. L'unicagione ,
onde i disseccamenti si sono
col tempo resi inutili, è
stata sempre la negligenza nel custodire i ripari.

VIII. Chi avrà letto le opere del Muratori alla dissertazione XXI. delle Antichità d' Italia , avrà osservato , che nel fine del v. secolo la peste , la carestia , l'irruzione de' Goti aveva rese deserte la maggior parte delle Città d' Italia : Paolo Diacono lib. II. cap. XXVI. *Non erat tunc virtus Romanis (cioè ■ sudditi del Romano Impero) ut resistere possent : quia , & pestilentia , quæ sub Narsete facta est , plurimos in Liguria, & Venetiis extinxerat . & post annum , quem diximus , fuisse ubertatis , fames nimia ingruens universam Italiam devastabat , ■ siegue Multos Romanorum viros potentes , Clephus Secundus Rex Langobardorum alios gladio extinxit , alios ab Italia exturbavit , spoliatis Ecclesiis , Sacerdotibus interfectis , civitatibus subrutis , Populique , qui more segetum excreverant , extinctis , ed*

ave-

averà rilevato da tutto il contesto , che molte di quelle Città erano divenute palude , per essere stati abbandonati li argini , ■ la cura de' fiumi ; allora li fiumi , e torrenti senza freno scorrevano le campagne con giugnere ad alzare il terreno sovra l'antico suolo parecchie braccia . E quì giovi trascrivere le parole stesse del Muratori , che dice alla pagina 301. „ Nè solamente gran copia v'era di selve , abbondavano anche le paludi , „ circa i fiumi del Regno Longobardico , e massimamente dove il Pó , e „ l'Adige mettono in mare . Ora noi troviamo belle , e feconde campagne in que' siti , dacchè si cominciò da per tutto con argini a tenere in „ briglia i fiumi ; ma se potessimo avere una mappa degli antichi secoli , „ scorgerebbesi una gran differenza fra il paese d'allora , e quello di oggi , „ nè solamente fu questa una dissavventura de' tempi barbari ; anche regnando i Romani , l' Emilia , la Flamminia , e la Venezia erano „ occupate da paludi , laghi , e boschi in gran quantità . Per testimonianza di Vitruvio *lib. 1. cap. 4.* Restava oppresso da molte paludi tutto quel „ tratto di paese , che è tra Altino , Aquileja , ■ Ravenna , sappiamo anche da Strabone *lib. v.* , che *omnis regio hac majorem partem paludibus „ abundat* ; Avanti avea egli detto , parlando di Brescia , Mantova , Reggio , e Como. *Hæ urbes longe supra paludes jacent* , ■ di molte città della Venezia egli scrisse : *quarum aliæ Insularum more cinguntur aquis , „ aliæ alluuntur mari aliqua ex parte ; quæ in mediterraneis supra paludes „ sunt* . Attesta anche Erodiano , *Stagna , & paludes inter Altinum , & „ Ravennam , enavigatas fuisse* . Per tanto quel fertile paese , che forma „ oggidì il territorio di Ferrara , altri abitatori non avea ne' vecchi secoli , che pesci , e rane , ■ non per anche era nata quella nobil Città . Come stesse Ravenna , ce lo dirà Apollinare Sidonio , che vi passò , *lib. 1. „ epist. vii 11. ad Candidianum . Te municipalium ranarum loquax turba „ circumfilit . In qua palude indefinenter , rerum omnium lege perversa , „ muri cadunt , aquæ stant , turres fluunt , naves sedent , agri deambulant , „ mendici jacent , &c. Tu vide qualis sit Civitas , quæ facilius territorium „ potuit habere , quam terram .*

Qual fosse Modena nel secolo x. lo riferisce lo scrittore della vita di S. Geminiano citato dallo stesso Muratori : *Olim inclita inter Æmilie Urbes , locuples , & fertilissima ædificiis murorum , & turrium propugnaculis admiranda &c.* , e risponde : *Quod comprobatur , esse verissimum , ut assidue cernitur , supradictæ urbis solum nimia aquarum insolentia enormiter occupatum , rivis circumfluentibus , & stagnis , ex paludibus excrecentibus , incolis quoque aufugientibus noscitur esse desertum . Unde usque hodie multi-*

moda lapidum monstratur congeries, saxa quoque ingentia præcelsis quondam edificiis aptissima, aquarum crebra, ut diximus inundatione submersa.

Chi non sa, in quali bassi piani quasi senza declive, restino edificate, Ferrara, Ravenna, e Modena, li quali anticamente erano paludi disseccate da Marco Emilio Scauro, dopo furono inclite città, e fiorite campagne, indi per l' abbandono degl' argini, delle città, per la mancanza d' Abitatori, ritornarono ad esser palude; e pure tante, e tali paludi sono state felicemente, e per la seconda volta disseccate, e se ne conserva la bonificazione. Il loro suolo ha dato luogo a rifabbricarvi amplissime città: le campagne ne sono risorte, e divenute fertili, abbondantissime. Non si sono mai temute esalazioni venefiche nella disseccazione di tanto terreno, o nella commozione del suolo paludoso; nè si è temuto d'incontrare, nell' intraprendere la disseccazione, voragini, scaturigini, o vene sotterranee, che la impedissero.

Che se si farà il confronto dello stato primiero di tali terreni in Italia, e loro Città, delle disgrazie successivamente accadute, che in piena licenza lasciando li fiumi, li torrenti, e le acque tutte, ne formarono palude più volte; se si osserverà la maniera, colla quale imprigionando le acque tutte in argini forti, e stabili direzioni per sicuramente tradurle al mare, ne derivata la disseccazione, la fertilità della campagna, la popolazione, il nascere, e fiorire di tanti luoghi abitati, si troverà, che le terre dell' Agro Pontino sono anch' esse state da prima fertilissime, piene di città, ed oltremodo popolate. Per le note disgrazie in libertà rimanendo, e senz' argini tanti fiumi, le città prive d'abitatori, perche saccheggiate, e distrutte, ed incendiate, le acque hanno liberamente occupata tutta la semipiana quantità di terreno. Sono state varie volte disseccate, e si sono vedute divenir subito terreni fertilissimi, atti a formar luoghi di delizia: ma nuovamente abbandonate, e lasciate le acque scorrere a talento loro, hanno incontrata, e soffrono ancora l' antica replicata disgrazia, perche fin qui, e ne' secoli più bassi non si è seriamente pensato a ridurre le acque al loro antico, e anche migliore sistema. E l' abbandono del territorio nell' Agro Romano, la scarrezza degli abitatori, le gravi cure del Governo hanno a' Pontefici distratto il pensiero in gran parte.

Ma se con sollecitudine si procurerà una cotanto utile bonificazione, e disseccamento, chi può dubitare, che queste terre, e città ora paludose non avvenga quanto è accaduto alle altre d'Italia tutta? E come nel bonificare le terre di quelle, non si è mai temuto, che la commozione del suolo paludoso infettasse l' aria, non si sono prese da alcuno precauzioni per

per impedire l'esalazioni infette, che dalla commozione del suolo della Palude si temano, perche dunque ciò dovraſſi da noi temere? Si è creduto ſempre coſtantemente da tutti, che l'aria migliori, liberata la ſuperficie della terra dalle acque, ſi perfezioni col muovere il terreno, il quale, aſciutto che ſia, veſte la qualità d'ogn' altra terra, non eſſendo altrimenti loto, o materia infetta, ■ putrefatta ciò che il compone, ma pura terra, e della migliore, che ha ſfiorato la coltura delle terre ſuperiori, la quale non cambia natura coll'eſſere inondata, ■ coperta di acqua, ■ ſi conſerva pura terra. Tale appunto a mio credere ſarà ſtata quella di Lombardia allagata, ■ ſi mantiene quella de' Fiumi, che non portano ſaſſi, ■ ſabbie, e come ſi oſſerva in alcuni letti abbandonati per l'Italia, ne' quali la terra è l'iſteſſa che quella de' campi. Laonde ſiccome muover quella fu tanto all'aria proſicuo, perche non lo deve eſſere il muover queſta? E perche non ſi deve ſperare ugual vantaggio nel muover la terra dell' Agro Pontino, liberato, che ſia dalle acque, ■ reſo dalla ſtagione aſciutto? Perche non devono in queſto provarſi que' benefici, coſtanti effetti al clima, alla popolazione, alla terra, che in tutte le altre città d'Italia, ed in ſiti aſſai peggio eſpoſti, non tanto ventilati, nè coſì ſpazioſi ſi ſono riſentiti?

IX. Ha il coraggio il detto Contatori di aſſerire, che „ l'illimitata Potenza Romana doveva far argini durevoli, e che quando la bonificazione una volta foſſe ſeguita, farebbe in eterno durata „ Quali che li argini di que' tempi ■ formaeſero di marmo, e non di pura terra, oppure l'eſſer quelli abbandonati, non riattati per le tante ragioni, ch'egli ſteſſo allega nelle citate diſeccazioni, non doveſſe portar loro pregiudizio, ■ devaſtamento. Tali furono quelli, che da Auguſto preſſo Oſtia al mare furono fatti, come oſſerva Acrone in Orazio *de Arte Poet. Nam apud Oſtiam Civitatem Auguſtus Mare irrumperens intercluſit, & aggreſſa terra, & lapidibus obſtruxit.* Che ſe queſti con ſollecitudine, ed attenzione non ſi conſervano, l'urto delle acque, o il ſopraffacimento di queſte, che inſenſibilmente li apre, e rovina, li rende aſſatto inutili. Coſì deve eſſere accaduto agli antichi, ■ per le lunghe vie, per le quali paſſavano, ■ per la moltiplicità degl'argini, che per linee tranſverſe interſecavano la campagna, ■ per eſſere ſtati in tante circoſtanze aſſatto abbandonati, ed eſpoſti alla militare licenza, alla traſcuraggine de' contadini, e reſi perciò intieramente inutili.

X. Reſta dunque aſſatto privo di forza l'appassionato, inſufficiente ridicolo ſuppoſto del Contatori, perche non vi ſono vene, o ſorgenti nel

D

cen-

PART. I.
CAP. IV.

IX. La materia, di cui in ogni tempo ſi ſono fatti, e fanno gl'argini, richiede per ſua natura nuovi ripari.

X. Nel centro della Pa-

PARTI I.
CAP. IV.

lode non si
trovano for-
genti.

centro della Palude. Nessuno di tanti Autori vi ha descritte queste vene, anzi le hanno negate, come negate le hanno, costantemente le negano tutti li Ingegneri, Periti antichi, moderni passati alla Palude, tutti li abitatori de' vicini contorni, e tutti li Pescatori. Ed io con buona pace del Contatori, dirò, che è contro li principj naturali il supporre vene, o sorgenti in mezzo alla Palude Pontina, giacchè questa verso mezzo giorno ha il Mare, ed tramontana la catena de' Monti. Dal Mare tantopiù basso queste scaturigini provenir non possono, salire alla parte superiore, dunque proverranno dalla Montagna? E questa le manifesta alli Grecilli, Case nove, radici del Monte di Sermoneta, e Ninfa con somma abbondanza. E come è possibile, che quando alle radici della Montagna, hanno lo sbocco così grossi capi, frequenti d'acqua sorgente, altre capillari vene dovessero sfuggir da questi, senza forza impellente, o naturale di peso introdursi sotto terra, scorrere per lunghissimi tratti in piani quasi perfetti per ripullulare al mezzo della pianura? Il supporre tali irregolarità nella natura impossibili ad accadere, smentite dal fatto permanente contrario, è prova d'un' fanatismo ben stravagante, come lo è il giudicar contro l'esperienza, ed il fatto, che il muovere la terra, quando è ritirata l'acqua, rechi danno alla salute contro ogni principio naturale, contro il sentimento di tutti li Fisici, contro l'opinione universale di quanti hanno intrapresa, o commessa la bonificazione. Se si leggerà il celebre accreditato, vero Medico Lancisi: *De variis Paludum effluviis, eorumque remediis*: si troveranno prove, discorsi ragionati, che meritano attenta riflessione, che nulla fanno temere disseccando con le cautele indicate la Palude: ed il confrontare il sentimento del Lancisi quello del Contatori, l'istesso sarebbe, che paragonare la luna co' granchi.

XI. ■ Romani
perfezionaro.
no gli argini,
ed è sicoc-
chezza del
Contatori l'
affermare il
contrario.

XI. Il dir poi, che li Romani avessero perfezionati li argini, questi dovevano durare, mantenersi in perpetuo: è non solamente contro l'esperienza universale, ma è un discorrere contro la legge del tempo, che *adamanta terit*, come dice Ovidio. E se il Contatori avesse avuta alle mani la Geografia di Strabone, averebbe osservate centinaia di Città in Europa, parte poste in Montagna, parte in pianura, senza fenomeni stravaganti, distrutte dalla poca cura degli uomini, da compassionevoli effetti delle guerre, talchè di quelle non restano neppure li nomi. Se avesse egli letta Roma antica, non troverebbe ora in essa alcuno degli edifizj elevati con tanta provvidenza, cura, industria, dispendio per conservarli all'eternità, nè si farebbe poi meraviglia se delle Città situate nell'

nell' Agro Pontino dopo tanti assedj , dopo cresciuta la Potenza Romana, che quella de' Volsci affatto distrusse , non ne restano , che le rovine , le quali di tante altre Città d'Europa neppur si trovano , non giungendosi ■ sapere , in quali luoghi precisamente esistessero .

Ma per venire ad una maggior prova , ■ distruggere il di lui fallace raziocinio con un fatto permanente, che era ■ di lui notizia; se avesse osservato la via Appia stessa formata con arte mirabile , e somma profusione d'industri fatiche , e di denaro, non pretenderebbe , che si fossero eternamente conservati gli argini di pura terra formati in siti così svantaggiosi . Poiché quantunque la via Appia fosse composta di tre costruzioni di grossissime pietre co' suoi parapetti, e rinfranchi, quantunque fosse fatta riattare da' Consoli , dagl' Imperadori Romani, da' Re Longobardi , da' Pontefici , tuttavia abbandonata dalla cura degli uomini restò finalmente disfatta dal tempo divorator del tutto . Qual meraviglia dunque , se rimasero gli argini dal tempo distrutti per la trascuraggine degli uomini ? Ognun sa , che a distrugger gli argini , oltre l'urto dell' acque , basta il nascer degl' alberi , il cader d'uno di questi ■ traverso al Fiume , li cespugli , il calpestio delle bestie , che le ripe fanno slamare , il gonfiarsi alcune volte di queste per la tropp'acqua, della quale sono inzuppate, e per d in di forza , ■ slamano : basta l'aprirsi per il soverchio calore estivo , che le dissecca , il vizio de' Pescatori , ed il non riparare ■ qualunque piccolissimo , impensato danno anche da cause affatto naturali prodotto .

Se tali riflessioni fatte avesse , non avanzerebbe discorsi alli infallibili principj della natura contrarj , ■ all'universale esperienza, che troppo chiaro mostrano , ■ una crassa ignoranza , ■ un privato malizioso fine privo affatto d'ogni apparente raziocinio . E chi da credito al Contrattor miserabil Copista , disordinato , e fanatico produttor di sentimenti peregrini , ben chiaramente manifesta una prevenzione contraria, un aversione alla bonificazione senza voler discendere ad esaminare li principj di fatto , e di ragione , e senza volere onninamente illuminarsi , con leggere le concessioni di tanti Principi , li Chirografi di tanti Pontefici , che hanno creduta possibile la bonificazione , oltrediche non è stata mai presa alcuna provvisione per assicurarsi , che la commozione del suolo paludoso non recasse pregiudizio all'aria , credendosi anzi di migliorarla , con permettere le bonificazioni , ed hanno conosciuto il danno della Palude , essere provenuto sempre dagl'Argini , ■ mal fatti, o poco custoditi , non da vene , ■ scaturigini sotterranee .

PARTE II.
CAP. I.PARTE SECONDA
DELLO STATO PRESENTE DELLE PALUDI PONTINE,
DE' RIMEDI, E MEZZI PER DISECCARLE.

CAPITOLO PRIMO.

Cagioni, onde le Paludi continuamente allagansi.

S O M M A R I O.

*Abbandono degli argini trasporto di legnami. Passonata, e cannuccie per la pesca. E calpestio di bestie.**I. Abbandono degli argini trasporto di legnami. Passonata, e cannuccie per la pesca. E calpestio di bestie.*

Vendo fin quì divisato le memorie del vario stato della Palude, de' suoi prosperi, ed infelici disseccamenti, e degli ostacoli, che falsamente si credono impedirne la sua nuova bonificazione, è necessario dimostrare che la Palude giornalmente in maggior compassionevole stato diviene. Imperocchè il restante degli argini è mal custodito, e soffre continuo l'urto delle acque sparse, che finisce d'atterrarsi, e quindi sempre cresce, si dilata l'inondazione, e si peggiora ogni giorno di condizione giacche soffrendosi il trasporto delle legna fatto a nuoto de' fiumi, il fondo di questi viene alzato da dieci canne, che d'ordinario per ogni cento di legna vi s'affondano, ed ivi restano. Si soffrono li nuovi canali, e viziose aperture, che fanno li legnajuoli, li quali, così allargate le acque, vanno co' sandali a caricar le legna; si soffre il continuo calpestio delle bestie grosse, e minute, che in estate pascolano a capriccio ne' siti, da quali si ritirano le acque, ed ora guastano gli argini, ora fanno stamare le ripe naturali de' fiumi, ne si purgano mai li letti dagl'alberi, che caduti restano anch'essi ad alzar li fondi, e da grossi cespugli, e cannuccie che tanto riempiono gli Alvei, ed all'acque il natural corso ritardano. Li soli pescatori, per piantare i loro ordegni alcune volte si fan largo nelle acque, nettando la porzione de' letti necessaria al loro travaglio, e questi formano il grandissimo impedimento alle acque a proseguire il loro corso al mare a norma del naturale declive, con la apposizione de' frequenti ordegni della pesca nel letto de' fiumi, e ne' siti, ove l'acqua ha maggior confluenza, ed ove il pesce migliore si unisce, e vedono questi attualmente tessuti di fisse passonate, e poscia muniti d'impenetrabili linee di cannuccie, unite insieme, che riempite di fango, e di erba si chiudono in guisa, che for-

mano.

mano un muro al passaggio delle acque, le quali così vengono obligate ad alzare il letto, e la superficie con le forzate deposizioni, ad innondare le campagne. E quantunque il diametro de fiumi sia largo fino a 80. più palmi, tutta volta da tali passionate si vede ristretto a palmi 12. ed in alcuni siti affatto chiuso con acconci diversi, di modo tale, che le acque sono necessitate a superar le ripe, a vagare per le laterali campagne, non solo non si seconda il loro naturale declive, ma si accumulano tutti gl'ostacoli per produrre la rovina di tanto fertilissimo terreno. Quando li Governatori di Frosinone commettevano le pesche nella settimana santa per l'Apostolico Palazzo, come per chiamare il pesce alle acque chiare, si facevano intorbidare, ed agitar le acque da molte buffale, che scorrevano da un capo all'altro de fiumi, si atterravano violentemente alcuni degli apposti ordegni, ne nasceva perciò un immediato abbassamento di acqua, che lasciava scoperto molto terreno all'intorno, che tornava ad affogarsi per le ulteriori apposizioni degl'acconci, che si tessono da pescatori in siti, o remoti, e non accessibili ad onta de' tanti provvidi, e replicati ordini della Sagra Congregazione delle Acque.

CAPITOLO SECONDO.

Danni pubblici, e privati cagionati dall'impaludamento di tanta campagna.

SOMMARIO.

L'infezione dell'Aria l'ha spogliata di abitatori.

L'Aria nel circondario delle Paludi ne luoghi vicini, forse quella di Roma, per le molte acque stagnanti riceve grandissima alterazione dalle venefiche, e putride esalazioni, come attesta Plinio lib. III. cap. 5. *Ob putridas exhalationes harum Paludum ventum Syrophanicum Romæ summopere noxium volunt nonnulli.* E Marziale parlando di quello stato, in cui erano le Paludi Pontine, prima che Augusto le disseccasse, dice

I. *L'infezione dell'Aria l'ha spogliata di abitatori.*

*Et quos pestifera Pontini uligine Campi
Qua sature nebulosa Palus restagnat, & atro
Liventes cano per squallida turbidus arva
Cogit aquas Uffens, atque inficit aquora limo.*

La diminuzione degl'abitanti non solo nel circondario della Palude, ove di tante popolate Città, che v'erano, non restan, che pochi pescatori,

PART. II.
CAP. II.

tori, ■ de luoghi vicini scarfi d'abitatori per la continua infezione dell'aria, forma un danno al Principato, che non può calcolarsi, se non con minuto lunghissimo esame de molti capi d'entrata, e della forza, che per ogni dove viene a mancargli; che se si calcola il pregiudizio ■ che riceve il Principe, il pubblico, ■ particolari dal rimanere inculte sopra trenta mila rubbia di terreno il più fertile, ed ubertoso di tutta l'Europa, facilmente si rileverà, giungere all'infinito l'universale discapito, che si fa maggiore, mancando alcune volte quei generi, che dovendosi acquistare fuori di stato, cambiano l'attivo commercio in passivo, ■ formano una totale depauperazione all'erario del Principe, ed alle sostanze de particolari.

CAPITOLO TERZO.

Andamento de' fiumi, che usciti fuori del loro letto formano la Palude.

SOMMARIO.

I. Fiume Lungo. II. Cavata. III. Puzza, Ninfa, e Teppia.

I. Fiume Lungo.

TRE sono li fiumi principali, che scorrono per mezzo a quella vasta immensa pianura, che gl'antichi chiamavano: *Horreum Romanorum*: E Cicerone in *Verrem* denomina: *Fertilissimum Campum Sertinum*: quali fiumi sono indirizzati tutti senza regola, con ogni disvantaggio a scaricare le loro acque per vie lunghissime, e presso che tutti per una sola foce del Mare mediterraneo alla spiaggia di Terracina. Il primo di questi è chiamato Fiume Lungo, che raccoglie solamente le acque piovane d'una pianura di non molta estensione: questo siccome mancante di argini, perchè rovinati ora mai da per tutto, e per ciò di libero sfogo nelle parti inferiori, impedito dalle inondazioni degl'altri Fiumi, spande liberamente le sue acque sulle campagne; ■ sebbene egli è fiume di poca portata, non lascia per questo di recare infiniti danni ai luoghi adjacenti.

II. Cavata.

II. Il secondo è il fiume Cavata, che viene costituito dalla unione di molte acque del Puzza, ■ del Ninfa, che sono due fiumi, li quali da varie sorgenti di acque hanno il lor principio, l'uno ai piedi del Monte di Sermoneta, e l'altro in vicinanza della Città di Ninfa, de' Gaetani distrutta, di cui ha preso il nome lo stesso fiume. Concorrevi in oltre il torbidissimo Torrente Teppia, che raccolte le acque di un vasto continente

nente fra le Montagne, e che li derivano fino dalla Fajola, accompagnato per strada prima col fiume Ninfa, si port' anch' esso nell' istesso Cavata: ma questi è così ristretto, che non è capace di ricevere nell' ordinario corso, non che nell' alluvioni, ed escrescenze le porzioni di acque, delle quali vien caricato. Intorbidato adunque questo fiume dalle grosse arene del Teppia, e dovendo passare una strada assai lunga per arrivare al Mare, a cui non può giungere senza prima deporle, ha alzato, ed alza continuamente il suo letto, e si trova perciò al presente, dove al pari, e dove superiore alla campagna. Sulla destra è affatto privo di argini, ■ non ha ivi altro ritegno, che quello di una sponda, che si è formata colle proprie deposizioni, la quale però viene tormentata da qualunque menoma escrescenza, ■ le acque escite fuori per questa parte, congiungendosi con quelle del fiume Lungo inondano tutto il Paese fra esso Cavata, ed il medesimo fiume Lungo. Sulla sinistra vi sta un argine rotto in più luoghi, quale in quella parte, dove per anche è sano, avendo la di lui superior superficie quasi universalmente niente più alta, che il pelo ordinario del fiume, riesce poco meno, che inutile. Imperocchè per ogni menomo gonfiamento di acqua, non ostanti le libere espansioni, che fa sulla destra, e lo sfogo, che ha per le sudette rotture, trabocca ancora da pertutto sulla stessa sinistra, ne alcun vantaggio da questi argini si ricava, che il piccolissimo, e solo di ritener l'acqua, perchè non si roverci tutta in un colpo sulla Campagna.

III. In seguito dell'alzamento dell' alveo del detto Cavata, si sono alzati, ■ si alzano i letti ancora dei tre Confluenti Puzza, Ninfa, ■ Teppia, e quindi gonfiandosi maggiormente nelle naturali escrescenze, escano anch' essi bene spesso fuori delle loro Ripe ■ danno delle campagne anche più alte. Il terzo fiume, che scorre per questa pianura, è il portatore chiamato dagli antichi l'Uffente, che ha la sua origine dalli tre fonti, che scaturiscono sulla destra della strada Romana dirimpetto alle Case Nuove, ed al quale portano le loro acque tanto la Cavatella, che si forma dalle sorgenti, che sono in vicinanza del portone di Sermoneta, quanto l'Amaseno, che ha il principio nella Terra di S. Lorenzo con una sorgente, e raccoglie poscia le acque di alcuni monti ne contorni di Valle Corfa, di Castro, ■ di Piperno. L'Uffente, ■ la Cavatella avendo la loro origine dai fonti portano acque chiare, e l'Amaseno, che imbocca molto più basso in vicinanza di Terracina, avendole ■ raccorre in tempo di pioggia da monti, le porta intorbidate, ma poco però pesanti, onde mantengono profondi gli alvei sì dell'uno, come dell'altro, e da quelli

PARTÉ II.
CAP. III.

III. Puzza,
Ninfa, e
Teppia.

PARTI II.
CAP. III.

quelli non uscirebbero forse mai le acque, se non in tempo di massima escrescenza, se la gran quantità dell'erbe, che nascono per i loro letti, se gli ostacoli postivi da pescatori a traverso de medesimi, e le acque del fiume Cavata, non trattenessero il loro corso, ■ producendo in essi gonfiamenti straordinarij, non li obbligassero a superare le loro ripe, ed ■ spander si per ogni parte ■ destra, ed a sinistra, ■ fino alle radici dei monti. Questo è lo sregolato sistema delli detti fiumi, e questa è l'unica, e vera cagione dell'universale, continuo impaludamento di sì vasta pianura. Che meraviglia dunque se dopo una trascuratezza così grande di lasciare vagare sregolatamente tante acque, non si prova alcun frutto dalle operazioni già fatte in queste Paludi, da chi ne tempi addietro v'impiegò la sua industria?

CAPITOLO QUARTO.

Motivi, per li quali non si sono conservate, e non hanno avuto effetto le intraprese bonificazioni.

SOMMARIO.

I. Il condurre le acque per linee curve, e tortuose, senza pensare di esser possibile di formare cavo nella collina, ha sempre reso difficile la conservazione del disseccamento. II. Li Fiumi Ninfa, Puzza, e Tepia non possono di presente avere il loro letto superiore alla pianura per mantenersi una convenevole pendenza.

I. Il condurre le acque per linee curve, e tortuose, senza pensare di esser possibile di formare cavo nella collina, ha sempre reso difficile la conservazione del disseccamento.

IN altre moltissime bonificazioni, che gli uomini hanno intraprese, e con la loro attenzione ridotte a buon termine, non si è dovuto pensare, che ■ puramente trovar ricapito alle acque piovane raccolte, e stagnanti per mancanza d'esito sovra qualche estensione di terreno; ma nel nostro caso conviene prima d'ogni altra cosa pensare ■ a mettere in freno il libero, ■ disordinato corso de' Fiumi, ■ poscia attendere a cercar' esito alle acque stagnanti; altrimenti se non si pensa di fradicare il male, se si trascura di togliere la prima causa, il male allora certamente non ha rimedio, ed è in stato di sempre più crescere.

Da quanti anticamente, e ne' tempi più bassi è stata intrapresa la bonificazione, si è sempre condotta l'acqua da varj Fiumi per le più lunghe linee al Mare, giacche ò spaventati dalla collina fatta tagliare in mezzo da Martino V. ■ o non pensando alla possibilità di formare in quella un cavo, non trovavano altre vie a tradurle al Mare. Quindi essendo molti li Fiumi, che scorrono per linee non rette, ma tortuose, ■ curve la vasta campagna, duplicati ne sono stati gl' argini. Onde massima fu la necessi-

rà di provvedere, che li letti restassero profondati, e non impediti, e le Ripe nella necessaria loro elevazione naturale. Per la qual cosa avendosi ogni ommissione, e trascuratezza alterato l'uno de' letti, o danneggiato una Ripa, n' è nato subito travasamento di acque, urto di queste contro le Ripe sussistenti, che le ha pregiudicate in guisa, che si è moltiplicato il danno. Aperta per tanto la seconda ripa, e non riprese le prime rotte ne nacque una violenta, e tal' espansione di acque, ed alterazione di tutte le altre in maniera, che in pochi anni si è perduto il beneficio risentito dalla bonificazione. Felicemente questa si è conservata per qualche tempo; fin, che però gli Appaltatori del ripurgo de' Fiumi, e conservazione delle Ripe hanno avuta sollecita cura, ed interessante di tener purgati gl' uni, e sollevate le altre.

II. Questi Fiumi passano per una situazione di piano troppo bassa, e si portano al Mare per una strada la più lunga, giacchè dal punto, ove si uniscono insieme il Ninfa, il Pusza, e l'arenoso Teppia sino alla spiaggia di Terracina, ove presentemente sboccano nel Mare, si contano circa 30. miglia. Onde non possono per sì lungo tratto tenere alzato il loro letto sopra il livello della pianura per mantenersi il declive, che esiggon le grosse arene del Teppia. Il letto presente non è capace di contenere l'acqua raccolta dal Ninfa, Teppia, e Pusza, e perciò le acque si spandono a capriccio, ed è difficile il mantenere un cavo, che si formasse di giusta profondità, e larghezza da un capo all' altro, senza un grave, e successivo dispendio, e pericolo, e senza ancora una somma difficoltà, perciocchè ritrovasi il terreno in molti luoghi coperto dall' acqua, ed in altri siti paludoso, e di pessima qualità. Gli ultimi bonificatori a tempo de' Pontefici, cominciando da Urbano VIII. fino ad Innocenzo XII., compreso vi Cornelio Meyer, non hanno neppur' essi lasciato scritto, e dati li piani delle loro idee, ma hanno voluta prima la concessione della Palude, e sono venuti in contratto particolare col Principe, senz' appagare il pubblico con la dimostrazione di quanto ideavano intraprendere. Il che fu la cagione di tanti sofferti contrasti, diffidenze, persecuzioni, ed ostacoli, anche per fini politici; ed il Principe non volle azzardar grosse somme, e gl' Associati difficilmente si sarebbero indotti a correre alla cieca su la fede soltanto degl' Impresarij.

II. Li Fiumi Ninfa, Pusza, e Teppia non possono di presente avere il loro letto superiore alla pianura per mantenersi una convenevole pendenza.

PARTE II.
CAP. V.

CAPITOLO QUINTO.

Possibilità, ■ facilità di diseccare le Paludi Pontine.

S O M M A R I O.

I. Nel centro della Palude ■ vi sono sorgenti. II. Le acque del Mare non entrano mai nella Palude. III. Il Teppia, il Ninfa dal punto della loro unione al Mare hanno sessanta palmi di pendenza.

I. Nel centro della Palude non vi sono sorgenti.

Tutti gl' Ingegneri antichi, e moderni hanno giudicato possibile la diseccazione delle Paludi Pontine, e sono stati unanimi nell' asserire co' possidenti, e gl' uomini tutti de' vicini contorni non esservi nell' interno, ó concavità delle Paludi, sorgenti di sorte alcuna. La ragione, per se stessa é evidentissima, poiche l'estate, quando le acque si ritirano, queste non si vedono, ■ si calca gran parte del terreno palustre ■ piede asciutto. Nè pure possono esservi sorgenti jemali, poiche non sarebbe mai seguita la bonificazione, nè avrebbe avuto luogo ■ tempo della Repubblica, degl' Imperadori, ò de' Pontefici. E certamente si vedrebbe in estate alcun' indizio di tali sorgenti se vi fossero, ma essendo stata minutamente visitata nell' interno la Palude in varj tempi da tante persone, non si è da alcuno scoperto tal cosa, restando le sorgenti sempre vive alle falde di Sermoneta, Case nuove, e Grecilli.

II. Le acque del Mare non entrano mai nella Palude.

II. Costa pure, che tutta la gran mole di acque ha il retto, ■ perenne corso al Mare, ■ con tale pendenza, che lo sbocco delle medesime, non è stato impedito mai, ò per burasca, ó per li contrarj venti sirocco, ò lebeccio. Ognuno asserisce, e se ne è fatto moltissime volte esatto esperimento, che per rigurgiti, ó marée non sianosi mai introdotte le acque false nella Palude, essendo state assaggiate da' Pescatori, Periti, ed altri in tutte le stagioni, ed in ogni più particolare circostanza. Costa, che il piano della terra è tanto più alto del pelo dell' acqua del Mare, ed è il medesimo, che era anticamente, non avendo sofferta la minima alterazione de' fenomeni naturali, e stravaganti, ■ ne convince ad evidenza il fatto permanente della via Appia, che in tutta l'estensione della Palude si vede sopra terra, e benche nelle più parti diruta, ■ perciò fatta abbandonare da Gregorio XIII., tutta volta è della stessa altezza, ■ larghezza sovra il piano della terra, che viene da' Romani descritta. Che se la bonificazione ha avuto luogo in que' tempi per vie lunghissime con le medesime pendenze, giacchè li Romani ricchi di Schiavi, e di denaro non curavano di dispendio, ed ■ forza d'arte le apposizioni naturali vin-

ce-

cevano , perche non può averle al presente per vie di due terzi più corte , ■ con pendenze di tanto fatte maggiori ■

III. Dal punto , ove si uniscono il torrente Teppia col fiume Ninfa fino al mare verso Terracina si contano circa trenta miglia di lunghezza , ■ palmi 60. in circa di pendenza calcolati li scandagli , e livellazione di tutti gl'Architetti, e Periti in varj tempi, ■ secoli alle paludi spediti; onde non v'è cosa alcuna da temere intraprendendo un nuovo , e più breve cavo .

La disgrazia incontrata da Benedetto XIV. nel tentato disseccamento delle valli sul Bolognese è stata per essersi incontrate le cuore nella valle di Candazolo (cosa siano le cuore , si veda il Muratori delle Antichità Italiane *Dissert. xxi. pag. 309. & 310.*) le quali hanno impedito l'arginatura , ma fuori della Valle di Candazolo l'arginatura è stata perfettamente compita . E noi in compagnia del Cardinal Doria , di chiara memoria, riconoscemmo il tutto personalmente , ■ pure le acque portanti sassi , e grosse materie non hanno potuto aver lo scolo per mancanza di caduta , come ha riconosciuto il Padre Boschovithz , e come dice un grave Autore colle seguenti parole „ Questo è stato lo sbaglio preso nel „ canale Benedettino di Bologna, dove assicuravano , esservi nove piedi „ di pendenza , ed appena ne hanno trovati tre „ Ma nelle Paludi Pontine non appariscono cuore di sorte alcuna , talchè possa venir da queste impedita l'arginatura . Nè i torrenti introduconvi ammassi di materie grosse , che riempiono li letti , e alzando li fondi sconcertano le matematiche livellazioni, poichè li fiumi abbondanti di naturale declive , per tutto il loro corso al mare non portano materie grosse, ■ vedendosi nel centro della palude , ■ nel letto de' fiumi neppure ■ falso trasportato dalle correnti . E tutto che gli argini siano devastati nella maggior parte non lasciano per tutto ciò le acque arrestate ne' piani più bassi , quando non sono da altre a dismisura sovraccaricate , ed impedito di andare al mare per l'Uffente , che tutte a poco a poco le raccoglie , ■ con vibrato corso trasporta .

PARTE II.

CAP. V.

III. Il Teppia , il Ninfa dal punto della loro unione al Mare hanno sessanta palmi di pendenza.



CAPITOLO SESTO.

Utile, che produrrebbe la bonificazione.

S O M M A R I O.

I. *Aria resa migliore, e mezzi, onde accrescere la sua buona qualità.* II. *Popolazione, e commercio.* III. *Maravigliosa fertilità dell' ampia campagna occupata dalla Palude.*

I. *Aria resa migliore, e mezzi, onde accrescere la sua buona qualità.*

I Consoli, gl' Imperadori, e i Pontefici hanno creduto di rendere glorioso il loro nome, procurando la liberazione dalle acque ■ questa immensa quantità di fertilissimo terreno, ed il primo vantaggio, che si sono proposti si è stato l'universale di migliorar l'aria a beneficio degl' abitanti, de' vicini, ■ di Roma. Ed in vero disseccate, che fossero le Paludi, non v' ha, chi possa dubitare, quanto ■ migliorasse il clima, giacchè a misura, che minorassero li stagni presenti tanto all' aria dannosi, minorerebbero anco le putride esalazioni, ■ quanto scemassero le acque, migliorerebbe tanto l'aria di condizione, la quale ora venefica per l' umido pesante, che dalla palude si solleva, non ricevendo quelle acque altro moto, che dal vento, e per le fetide esalazioni, che tramandano le molte fracide cannuce estratte da' Pescatori dal fondo della Palude, e poste ■ disseccarsi all' asciutto, cessarebbe affatto di esserlo.

E se alcun stagno vi rimanesse ne' primi anni doppo fatta la bonificazione, le acque di questo potrebbero con tanta maggior facilità agitarsi da molte mandre di buffali, ■ porci, ■ purgarsi il vasto continente da cannuce, cespugli, ed erbe palustri coll' uso del fuoco, il quale purgherebbe immediatamente l'aria, ■ cooperarebbe al più facile disseccamento dell' ancor umida campagna, come dice Virgilio

• • • • • *Sive illis omne per ignem*

Excoquitur vitium, atque exudat inutilis humor.

Nè vi sarebbe pericolo, che tali erbe palustri, o cannuce ripullulassero, giacchè di radice non profonda, ■ non atte a germogliare, se non col continuato umore, che le copra, tolto il quale, semplicemente si seccherebbero, dando luogo all' erbe naturali, che da terreno grasso, ■ fertile, come quello immediatamente si produrrebbero. Li Pisani tolgono l'infezione dell'aria, che loro proverrebbe dalle acque stagnanti del Serchio con tenere due barcajuoli, che sù, e giù nell'estate scorrono lo stagno, e dian moto alle acque, e così si liberano dall'infezione dell'aria. Se alcun stagno adunque, torno a ripetersi, rimanesse nella Palude, colle mandre de' buffali, e de' porci, e coll' uso del fuoco, riceverebbe tal moto l'acqua, e tal

■ tal purità l'aria, che svanirebbero in pochissimo tempo li vani timori di quelli, che temono gl'impossibili pregiudizj alle vicine popolazioni, ed anche a Roma, osservandosi quanto scrive il celebre Lancisi *De noxiis, paludum effluviis, eorumque remediis*. Questi crede Roma ben sicura da ogni qualunque remotissimo panico timore per l'antemurale di vastissime selve, che sono verso sirocco, nelle quali vanno ad infringersi questi nocivi effluvi, che non possono essere altrove trasportati da venti australi, li quali venendo dal basso, radono il suolo, e perciò ancorchè nella pianura siano le selve, nondimeno queste difendono anche li luoghi montuosi, come più diffusamente dimostra tal accreditato Fisico autore. Sentiti nulladimeno su questo interessante articolo li Medici di Terracina, Sezze, Piperno, e Sermoneta, e consultato qualche altro accreditato Professore d'Italia, concludono tutti che, quando scemasse la Palude, perfezionerebbe l'aria, ed asseriscono li primi, che per le seguite bonificazioni l'aria non ha mai ricevuto pregiudizio, che anzi sommo immediato vantaggio, come rilevasi da Storici, ed attualmente si vede accadere in Terracina, che si è ripopolata, ■ dove sono minorate le infezioni, epidemie per la bonificazione della Tenuta Gavotti, che ha allontanate le acque palustri, e le infette esalazioni dalla Città. E quando sono state ristrette le acque delle Chiane sul Perugino della Maroggia nella valle Spoletana, l'aria ne è migliorata istantaneamente. In somma concludono tutti, che rompendosi la terra con la coltivazione delle campagne, l'aria diverrebbe per principio fisico, intieramente perfetta, e se li luoghi disseccati acquistassero popolazione, sperar si potrebbe il clima ridotto in breve ■ quella purità, e sottigliezza, che lo trovarono li Lacedemoni, quando vennero ad abitare le Pontine campagne.

II. La popolazione maggiore, che acquistareebbe il Principato è di somma considerazione per la industria, e commercio che ne cresce per le molte gabelle, che de' varj generi ognuno paga al Principe, ■ questa non sarebbe difficile ad acquistarsi ne' Campi Pontini, chiamando l'abbondanza, e fertilità del terreno gl'abitanti cultori, massime in vicinanza di tante Città del Regno, povere, e scarse di territorio, ■ della Provincia di Campagna, che conta cento cinquanta mila abitanti, li quali non possono vivere d'industria, e di coltura di terreno per la scarrezza di territorio.

III. Sopra trenta mila rubbia di terreno diviso in tre parti produrrebbero ■ solo grano, che ■ detto d'ognuno più pratico, quasi centuplica il seme in quelle campagne, nell'una delle tre parti, che si semina-

PARTE II.

CAP. VI.

II. Popolazione, e commercio.

II. Maravigliosa fertilità della campagna.

se

PART. II.
CAP. VI.

occupata
dalla Palu-
de.

se sopra un milione di scudi Romani d'introito, senza calcolare pascoli, fide de' bestiami, piantagioni d'ogni genere, di bombage, e fino di can- ■ di zuccaro, che in quelle campagne piantate si sono vedute nascere bellissime, che porterebbero un separato introito di quasi corrispondente valuta, senza contare le industrie de' particolari, li opificj, ■ mille altri vantaggi, che il Principe, ed il privato in molte maniere potr ebbe prodursi, per rendere attivo nella maggior parte da passivo, che ora si soffre il commercio universale dello Sato. Si seguirebbero così li precetti, dati per l'aumento, e conservazione di commercio attivo, popolazione, ed utili alla monarchia, nel suo celebre, non mai abbastanza lodato trattato *de re monetaria* dal Marchese Girolamo Belloni, dal Maupertuis, e Montesquieu in Francia, che hanno sì dottamente, ■ dimostrativamente fatto vedere, quanto la coltura, ■ bonificazione de' terreni accresca di popolazione, e di forza al Principato; si seguirebbe il sistema di Gio. Battista Doni gentil'uomo Fiorentino, spiegato nel suo bel trattato *de restituenda salubritate Agri Romani* colla coltivazione di Monsignor Ferdinando Nuzzi nella sua Opera in foglio, impressa in Roma l'anno 1702. sovra la coltivazione, e popolazione delle campagne di Roma; del Dottor Gio. Targioni Tozzetti, e del Signor Dimelon, che dimostrano l'utilità delle bonificazioni, quando il legislatore abbia il coraggio di opporsi a un torrente di contrarie prevenzioni, come fece il Zar-Pietro nel dissecar la Palude per fabbricar Pietroburgo, ■ Luigi il Grande nel procurare la comunicazione a' due Mari.



CAPITOLO SETTIMO.

PARTE II.

CAP. VII.

Modo di feccare con sicurezza, e stabilità le Paludi Pontine,
liberandone affatto tutti li campi dalle possibili
inondazioni con la spesa di sc. 98623. 36.

S O M M A R I O .

I. I fiumi, che formano la Palude, si possono per vie più corte, e sicure condurre al Mare.
II. Buona qualità del terreno ■ formar argini. III. Opera da farsi intorno al Rio-
Martino. IV. Livellazioni, in cui convengono ad un di presso gli antichi Ingegneri,
■ li moderni. V. Il Fiume Vffente non dà alcun motivo di temere. VI. Modo di as-
sicurarli dall' Amaseno. VII. Il terreno disseccato si può in breve coltivare. VIII. Il
Fiume Vffente, e il nuovo Cavo rimarrebbero utilissimi per la loro navigazione.
IX. Il Principe potrebbe render la spesa ristretta, usando l' opera dei Galeotti.

Egli è certo, che tutti gl'Ingegneri, i quali hanno visitata la Pontina Palude d'ordine de' Pontefici fin' a questi ultimi tempi, sono stati di sentimento, che debbano per via più corta condursi le acque al Mare. Tanto ha lasciato scritto D. Ferdinando Ottimberg Ingegnere del Re di Napoli, Marc'Antonio Ariano Ingegnere delle Zecche di quella Corte; Raffaello Bombello, ed il rinomato Scipione di Castro, che misurati, due secoli sono, li campi Pontini sommersi dall'acqua, li trovarono trentasei mila, e quattro cento rubbia di Terreni infetti, che non si potevano seminare, e furono di sentimento, che per il solo Rio Martino tutte le acque della Palude, si dovessero tradurre al Mare. Il Signor Bonifazio Gaetano d'accordo cogli Sezzesi, ■ Terracinesi per proprio utile ne aveva assunto il pensiero, ed ottenuto Chirografo, ma sdegnatosi poi per certe condizioni appostevi da Monsignor Tesoriere di quel tempo, come costa dalle Scritture esistenti nell'Archivio di Sermoneta, ne tralasciò l'impresa.

Così ha creduto il celebre Nolli, il P. Raviglias, il Bertaglia, e Ramberti in questi ultimi tempi, ed il rinomato Cornelio Meyer nell'arte di restituire ■ Roma la navigazione del Tevere, nella quale parlando anche delle Paludi Pontine scrive „ Crederei, che restassero in breve pur-
„ gati li campi Pontini dalle acque, che li allagano, quando non si
„ trovasse meglio di fare un taglio nuovo, ■ di aprire un alveo retto,
„ per il quale le acque del fiume Sisto, ■ del portatore potessero cor-
„ rere con più brevità di cammino al Mare.

Ciò posto, e per arrivare a così lodevol fine nell'accesso ultimamente fatto alle Paludi nell'esatta livellazione di tutti li piani, ■ minuto esame de confluenti, loro origini, e qualità, si è riconosciuto, che il Tor-
rente

I. I fiumi, che
formano la
Palude, si
possono per
vie più corte,
■ sicure con-
durre al Ma-
re.

rente Teppia portando materie più grosse, ■ raccogliendo da vasto continente le acque, e fino quelle della Fajola nelle Alluvioni, deve torrsi dall'unione degl'altri fiumi per renderlo più sicuro alla bonificazione. Ed Angelo Sani accreditato Ingegnere, che ha visitata, livellata, e misurata minutissimamente la Palude, la dicui perizia si darà in fine, ■ di sentimento, che debba stringersi in Alveo separato dall'alto, ed introdursi nel gran cavo antico, di cui parte resta in buon essere, poscia nel Rio-Francesco, chiamato volgarmente il Focolone, Alveo pure di molta vastità, ■ ben conservato, il quale migliorato sarà capace di contenere non solo le acque del Teppia, ma le altre molte, alle quali sarà tolto l'ingresso nella Palude sì del fiume lungo, che di altri rivi, che scorrono dalla più alta campagna portando nell' Alluvioni copiosa quantità d'acqua.

Crede il Sani util cosa non solo di approfondire il Teppia, avanti, che arrivi al fiume antico un nuovo letto di ripe naturali di diametro nella superficie palmi 60. di profondità palmi 10., ■ più, se occorrerà, ma di portare tutta la Terra, che si estrae per fare il nuovo cavo in distanza di 40. palmi dal naturale ciglio della ripa verso Oriente per formarne ■ argine, ■ poscia introdurlo nel Rio-Francesco, e che in tal lavoro possa occorrervi la spesa di scudi 44507 70. incirca, come meglio dalla di lui Perizia. Distinguonsi in essa le distanze, e la materialità delle spese, quando tali acque faranno entrate nel Rio Martino, Alveo capace, quando sarà perfettamente ridotto, e per la sua latitudine, per la profondità, e per la fortezza delle ripe di qualunque quantità di acqua. Resterà imprigionato così il Torrente più dannoso, ■ liberata la Palude da una massima quantità di acque, che scorrono con pregiudiziale licenzioso impeto. Rimangono due altri fiumi, che sono il Ninfa, ed il Puzza portanti Acque misurate, e limpidissime, perchè sorgono da fonti alle radici de' Monti. Crede l'Ingegnere di raccorre le acque del Ninfa, e quelle del Torrente Fossato, che scorre ne soli tempi d'Alluvioni, e porta qualche poca d'arena pesante, in letto di preporzionata grandezza, ■ facendoli passare sotto la Torre di tre Ponti, imboccarli nel fiume antico, ed unirsi colle acque del Teppia.

Resta l'acqua Puzza, il piccolissimo Torrente detto il Portator di Bassiano, e più a basso la sorgente del fosso di S. Nicola, ■ queste essendo acque misurate, e sorgenti, crede di lasciarle scorrere per lo stesso canale detto il Cavata, il quale liberato dalle acque del Teppia, Ninfa, e Fossato, resterà piucche capace per tradurle con sicurezza al punto, ■ distan-
te

■ dal Rio-Martino , circa un miglio , per ivi con nuovo cavo imboccarle con le altre , e tradurle unite al Mare , usando l'indicata cautela , quanto al fiume Ninfa , e Fossato , di formare il cavo fra ripe naturali , ■ di postare la Terra ■ far argini in 40. palmi di distanza verso Oriente , talchè questo secondo argine serva di guardia anche al primo . La spesa di condurre questi fiumi al Rio-Martino sarà di circa scudi cinque mila settecento quaranta , ■ per introdurre l'acqua del Puzza , fosso di S. Nicola , e Portator di Bassiano nel breve tratto , che resta distante dal Cavata al Rio-Martino , ove devan ancor queste sboccare , crede necessaria la spesa di scudi mille cento settantadue , ■ cinquanta , come meglio scorgefi dalla di lui Perizia .

In questi letti la forza , ed urto maggiore delle acque si forma fra le ripe naturali , ■ l'arginatura posta in distanza di palmi 40. par , che ne assicuri da ogni pericolo di espansione , e travasamento , poichè le acque superata avendo la ripa , e facendo l'urto al basso , troveranno un diametro tale , essendo disarginati li fiumi verso Occidente , a poterle contenere in qualunque espansione per grande , ch'ella sia , senza forzar l'argine , che resterà sopra Terra almeno palmi dieci , e quando l'acqua nelle alluvioni aumentasse al sommo , essendo disarginata la parte verso Occidente collo spandersi , e dilatarsi verso quello anche licenziosamente non forserà mai la ripa verso Oriente , che rimarrà sempre stabile , perchè priva d'urto gagliardo , ed allo scemare delle acque , che non pregiudicano la Campagna con le loro espansioni momentanee , ritorneranno per un declive molto inclinato ad incassarsi nel loro letto . Ridotte le cose in questo stato viene intieramente assicurato l'Agro Setino , Sermonetano , e Terracinese da qualunque espansione , ne essendovi altri confluenti nella parte superiore resterà a colpo d'occhio libero dalle acque , ■ coltivabile .

II. Esaminati li fondi del Terreno , che deve servir di base a questi argini si può con franchezza assicurare , che li più sono scoperti dalle acque , ■ di ottima qualità , li altri benchè coperti dall'acqua nell'inverno non hanno voragini , o cuore , ma sono stabili , e la terra , che se ne estrae , è nolle , ma di ottima qualità . Si cava essa facilmente ■ stringe , diventa tenace in guisa , che non può temersi il minimo trapelamento di acqua , al quale non si trovano sottoposti in niuna parte li pochi argini , che esistono , e che spandono , perchè smantellati , e rotti , ■ non mai , perchè il terreno sia in alcuna maniera filtrante .

II. Buona qualità del terreno a formar argini.

PARTI II.
CAP. VII.

III. Opera da
farsi intorno
al Rio Mar-
tino.

III. Imboccate così tutte le acque, che costituiscono Palude nel vastissimo Rio-Martino, convien calcolar la spesa necessaria da purgarlo da molti altissimi, e grossi alberi, che sono nati al fondo di quello. E tutto che si creda, che il prezzo del legname spettante al Principe, perchè nell'Alveo artefatto, il di cui suolo al sovrano appartiene, facilmente vendibile, e trasportabile al Mare, compensarebbe di gran lunga la spesa necessaria a purgarlo da quello, tuttavia crede l'Ingegnere, che dovendosi in alcuni siti profondare, e particolarmente al passo del Mal Consiglio, dove riceve impetuoso lo sbocco del fosso, che si dice di Cisterna, proveniente anch'esso dalla Fajola, o Monte Artemisio, e munirlo con la terra, che si estrarrà, talchè questo fosso, o torrente resti necessitato da imprigionarsi anch'esso, e non più danneggi le inferiori campagne, come ora con notabile danno accade, per essere in quel sito più d'ogn'altro riempito il letto del Rio-Martino, che ha dato luogo al detto fosso di rompere la ripa opposta, e di vagare per la campagna. E come il Rio-Martino, dopo cinque miglia, e più di lunghezza finisce in un piano distante quattrocento cinquanta canne in circa dal Mare, così questo rimanente sito, dovendosi munir con forza, e con gran terra d'ambe le parti arginarsi, per seguitare il diametro, e l'altezza delle ripe del rimanente del cavo, l'Ingegnere crede la spesa necessaria di scudi 41793. 96.

Per condurre il Rio-Martino al Mare, è necessario farlo passare, e recidere la fossella, che divide, e serve di comunicazione alle acque tra il lago de' Monaci, e quello di Caprolace. L'Ingegnere è di parere, che sopra la fossella larga circa palmi trenta debba farsi un incassatura al fiume di Muro rotto, e stabile con suo piano corrispondente, e con due sportelloni laterali, li quali servono aperti per dar acque chiare, e dolci ai laghi di Fogliano, de' Monaci, e Caprolaci, quando non vi sono le torbide, che pregiudicherebbero tali laghi, e chiusi per lasciar, che le torbide rinferrate vadano al Mare distante poche canne, talmente che passata la fossella, e dilatato il Tomoleto, costituito da arena deposta dal Mare, e formata una passonata, che in uno la sostenga, e faccia certa guida alle acque, per sboccare in Mare, nascerà quindi doppio vantaggio a' laghi. Il primo sarà di avere acqua dolce e norma de' bisogni, e liberarsi da Canoni, che il padrone de' medesimi paga in Camera, e dalle spese necessarie per averla da Conca. Il secondo di avere anche maggior copia di Pesce, poichè per gl'ideati sportelloni, che resterebbero aperti la maggior parte dell'anno, e ne' tempi estivi più
utili

utili al lago, ■ chiusi ne' soli tempi d'alluvioni, ■ torbide, ■ darebbe la comunicazione non solo dell'acqua, ■ del pesce da un lago all'altro, ma entrando quantità di pesce per la nuova foce aperta in Mare, questo facilmente per gl'aperti sportelloni, ■ cataratte entrerebbe in ambi li laghi laterali, ■ li renderebbe più doviziosi, ■ ricchi di frutto al diretto Padrone. L'Ingegnere crede, che tal opera possa perfettamente compirsi con circa scudi 5409. 20.

Ne v'è pericolo, che le acque del nuovo Cavo soffrano arresto da siroccchi, ■ lebecchi al loro sbocco in Mare, ■ perchè il massimo peso rapidità, e quantità delle medesime, si formerebbe con forza la via dentro il Mare istesso in burasca, ■ perchè se non accade ristagno per qualunque Marèa alla bocca di Badino, che con corso più lento tanta minor copia d'acqua al Mare trasporta, molto meno accader dovrebbe in circostanze così favorevoli di rapidità, ■ maggior peso. Oltre di che quando le acque non potessero per impensato caso, o fenomeno naturale avere l'ingresso al Mare, spanderebbero a destra, ed a sinistra sopra l'argine, che intersecherebbero il Tomoletto, ■ si formerebbero per loro stesse la via al Mare, a cui serve di riva il Tomoletto, e di guardia al Sirocco il Monte Circello.

IV. Il pelo dell'acqua del Ponte di Santa Sala, ove restano uniti li due fiumi Teppia, e Ninfa secondo l'antiche, ■ moderne, e l'esatta livellazione fatta dall'Ingegner Sani nel naturale andamento, è alto palmi circa sessanta sovra il pelo dell'acqua del Mare. E come queste acque tutte dalli stessi punti partendo, all'istesso piano, che il Mare presentemente per la lunga via di trenta miglia discendono, così per la più breve del nuovo cavo, che farebbe solo di miglia tredici in circa, scendendo nell'istesso piano, che è sempre il Mare, verrebbero ad acquistare più che duplicata pendenza. Onde senza matematiche speculazioni ogn'uno con raziocinio naturale può facilmente comprendere, quanto farà il rapido loro declive al Mare.

IV. Livellazioni, in cui convengono ad un di presso gli antichi Ingegneri, e li moderni.

V. Purgate così le Campagne Pontine dalle acque del Teppia, Ninfa, Puzza, Fossato, dalle piccole altre sorgenti, e da quelle del Fiume Lungo, e fosso di Cisterna restano immediatamente libere le vaste pianure dalle innondazioni, rimanendovi il Fiume Uffente, che sorge più basso, come si è detto, dirimpetto alle Case Nuove, in vicinanza della strada Romana. Questo è subito navigabile, ■ con ripe naturali, ■ sode conduce le proprie acque al Mare, senza mai sovraffare, ò innondare le Laterali Campagne, anzi riceve tutto lo scolo delle acque piovane da' Campi Seti-

V. Il fiume Uffente non dà alcun motivo di temere.

PART. II.
CAP. VII.

ni di ogni sorte, come più basso de' medesimi per mezzo de' fossi maestri ottimamente livellati, e perfettamente formati, che in questo tramandano le acque tutte, che costituiscono l'intero scolo delli Campi Pontini. E se dal medesimo si rimoveranno li spessi acconci, passionate, e cannucciate, liberato, che sia dalle acque tutte, che ora riceve dal Teppia, Ninfà, e Puzza per le rotte della Cavata, Cavatella, e Fiume Sisto le acque proprie, le prevenienti da' scoli, e quelle di altra sorgente sotto l'acqua Puzza, che si lasceranno scorrere per la Cavatella, affine, che nelle proporzionate distanze delle Campagne, si possano fare Abbeveratori per le Bestie, scorreranno libere per il di lui letto, fatto tanto più basso, senza pericolo di sovrastar mai, per qualunque impensato avvenimento.

VI. Modo di assicurarli dall'Amaseno.

VI. Vi rimane il Fiume Amaseno, che imbocca nell'Uffente verso Terracina, e produce qualche danno di lieve momento nelle maggiori escrescenze, ed alluvioni, per la stretta via, per cui è forzato passare, prima d'entrarvi. Onde dilatandovi il Ponte a' confini della Tenuta Gavotti, che angusto non può contener tutte le acque, e la forza a rigurgitare nelle maggiori alluvioni, può assicurare, che non recherà più molestia a' terreni bassi di Terracina, e Piperno.

VII. Il terreno disseccato si può in breve coltivarlo.

VII. Introdotte le acque nel nuovo Alveo verso il mese di Novembre vi è sicurezza dimostrativa di avere tutta la Palude asciutta a primo tempo, e potere nella maggior parte di essa solcare l'aratro, giacche li Campi Pontini e sentimento di tutti gl'antichi, e moderni Ingegneri, e degli uomini delle vicine contrade sono di tal qualità, come l'esperienza, ed il fatto dimostra, che appena levate le acque, le quali ingrassano il terreno, riescono atti al pascolo, ed alla coltura. E dovendo scorrere tutto l'inverno dopo introdotte le acque, resterebbe tolto ogni scrupolo di venefica esalazione nel disseccamento della Palude.

VIII. Il fiume Uffente, e il nuovo cavo rimarrebbero utilissimi per la loro navigazione.

VIII. Fatta la bonificazione, rimarrebbero nel circondario due Fiumi navigabili, l'uno l'Uffente, che al giorno d'oggi sostiene, e trasporta carichi di 500. rubbia l'uno, l'altro il nuovo cavo, che raccogliendo maggior quantità d'acque, sarebbe navigabile con Bastimenti di uguali, o di maggior portata, e l'utile ne farebbe massimo, sì per la facilità del trasporto de' generi, e legnami al Mare per li Padroni delle Macchie contigue, come perche se ne proverebbe l'utile d'un 10. per 100., giacche quanto si raccogliesse nel circondario, potrebbe considerarsi, come alla vela, e calcolare per risparmiato, o per accresciuto alla valuta, almeno il decimo del prezzo del genere trasportabile.

IX. Se

IX. Se la Reverenda Camera assumesse sovra di se la grand' opera, il prezzo della quale consiste nel pagamento di opere manuali, potrebbe impiegare un numeroso stuolo di Galeotti, de' quali tanto abbonda, e resterebbe soggetta alla sola spesa di sovraffanti, ed Ingegneri. Onde potrebbe fra poco tempo con sicurezza contare su tale quantità di grano a poterne vendere due terzi agl' esteri, conservando la necessaria provvisione per Roma, e lasciare nelle altre Provincie libere le tratte a vantaggio de' particolari, perche crescesse il commercio, ■ la sementa del Grano, ■ minuti, che costituiscono la parte più forte dell' attivo traffico naturale del nostro Principato. Per la qual cosa avendo Monsignor Prefetto dell' Annona la soprintendenza delle raccolte, potrebbe considerare il terre-
■ disseccato *Horreum Romanorum*.

PART. II.
CAP. VII.

IX. Il Principe potrebbe render la spesa ristretta, usando l'opera dei Galeotti.



PAR.

PARTI III.
CAP. L

PARTI TERZA.
MODO DI FORMARE UNA COMPAGNIA
DI ASSOCIATI.

CAPITOLO PRIMO.

Della quantità del denaro, che converrebbe improntare alla Compagnia, ■ maniera di renderla minore. E come si debba contenere colle Comunità, che vi hanno interefsi, ■ diritto, che ha sopra le Paludi la Reverenda Camera.

■ O M M A R I O.

I. Spesa di feudi 1000. mila nell' incassamento de' Fiumi, che l'uso de' Galeotti minorerrebbe; e nell' intraprendere la coltura. II. Censi da farsi colle Comunità, ■ Privati, che vi hanno interefse. III. Diritto della Reverenda Camera sopra le Paludi.

I. Spesa di feudi 1000. mila nell' incassamento de' fiumi, che l'uso de' Galeotti minorerrebbe; e nell' intraprendere la coltura.



FIN di arrecare un tanto bene allo Stato Ecclesiastico nella totale disseccazione di queste Paludi, ■ noi sia permesso il progettare un piano della facile loro effettuazione, quando il Principe, e la Camera non voglia in niun conto impiegarvisi. Pertanto duopo sarebbe di unire una Compagnia di Associati disposta in Carati, alla quale la Reverenda Camera potrà volendo imporre quelle condizioni, che stimerà necessarie. La prima operazione sarebbe l'apertura del nuovo Alveo, che dovrebbe cominciarsi dal Mare, fino al punro, ove si incassassero, e conducessero li rispettivi confluenti Fiumi, ■ li lavori. Calcolata la spesa nello scandaglio ultimamente fatto, non sorpasserebbe la somma di feudi cento mila circa, ■ questa sarebbe la sola spesa di un qualche ideale azzardo per gl' Associati, la quale verrebbe anche dimezzata, se il Principe accordasse l'uso de' Galeotti in numero di 500. robuste persone, che s'impiegassero al lavoro ■ spese degl' Associati, che avendo il solo peso di nutrirli, ■ vestirli in paese così abbondante di vertovaglia, che a vil prezzo si vende, risparmierebbero la metà di quel, che costi un libero Contadino fra spese, e mercedi; come ha fatto il Re di Napoli nella protrazione del gran Molo, che coll' opera de' Galeotti si è proseguito con ammirabile celerità, ■ con risparmio tanto considerabile.

La

La Reverenda Camera Apostolica per primo utile risparmierebbe dieci mila scudi l'anno, che tanto importano per loro mantenimento, ■ vestiario 500. Galeotti, li quali potrebbero rimanere addetti al servizio della Palude, e degl' Associati per impiegarli terminati li cavi, ed asciugate le terre nella formazione degli edificj, Case rurali, Magazzini, purgar alvei, ed altro, talchè il Principe resterebbe, durante la vita di 500. Galeotti, dispensato dalla sopraccennata spesa. Ma per ridurre a sementa, le circa trenta mila rubbia di terra, fa d'uopo seminare prima a Gran Turchi per modificare la soverchia grassezza del terreno, poscia i Grani per più purgarlo, ed indi determinare una data quantità di terreno per seminarvi Grani, Granturchi, ■ Minuti, e per altre piantazioni, che si credessero utili, e necessarie. Come anche erbaggi per fide, e mantenimento de Bestiami per compra de quali, ■ per li necessarij lavori, come altresì per attrezzi, e Granari, si richiederebbero circa scudi due cento mila costituenti in tutto la somma di scudi trecento mila in circa. Ma quando per non improntare tanto denaro, li Associati non volessero cominciare la sementazione, potrebbero prendersi Bovi a no'o, o pure farli scontare il prezzo delle fide nel solcare i terreni per poter poi col ritratto primo de Grani venir facendo le fabbriche, ■ spese necessarie a liberarsi dal gravoso impronto della maggior parte delli scudi duecento mila.

II. Inoltre la Compagnia degl' Associati prenderebbe sopra di se il peso con il permesso del Principe di formar tanti censi con le Comunità di Sezze, Sonnino, Sermoneta, Terracina, e Piperno, Ecclesiastici, e Laici, che hanno in proprietà quelle porzioni di terreni paludosi, di pascoli, pescagioni, e selve, che possono in tutto ascendere a scudi sei mila di loro annua rendita per unir tutto nelle rubbia circa trenta mila, che rimarrebbero in proprietà della Compagnia.

III. Il tratto, che costituisce la Palude, è devoluto al Principe. Gl' Imperadori Romani, e Teodorico Re de' Goti l'hanno ceduto, come proprio ■ bonificatori, o a conto proprio facendolo bonificare l'hanno considerato, come un bene camerale. Li Sommi Pontefici da Urbano VIII. sino ad Innocenzo XII. con Chirografo l'hanno donato, ■ concesso con condizioni che al particolare proprietario, si pagasse quanto presentemente ne ricava, o ■ titolo di pesca, o altrimenti ragguagliandone da un decennio il fruttato: onde ■ norma di quello, che han fatto gl' Imperadori, ■ Pontefici potrebbe regularsi la concessione a Bonificatori, *ut unicuique labor proficiat suus*, & in compenso del disetto, e supremo domi-

II. Censi da farsi colle Comunità, ■ Privati, che vi hanno interesse.

III. Diritto della Reverenda Camera sopra le Paludi.

nio del Principe per la libera concessione delle suddette Paludi in proprietà della Compagnia, a giusto titolo di regalie si offerirebbero alla Rev. Cam. Apost. rubbia cinque di grano per ogni cento rubbia di terreno, che restasse purgato dalle acque, con che la Compagnia della qualità, e quantità de' prodotti, potesse liberamente disporre, avuto riflesso al vantaggio, che si produrrebbe al commercio, ed allo stato.

CAPITOLO SECONDO.

Piano dimostrativo per unire l' accennata Compagnia d' Affociati.

S O M M A R I O.

Spese, e frutto, che renderebbero tre mila Rubbia di Semente; il numero delle quali potrebbe farsi molto maggiore, quando in un anno si disseccasse tutta la Palude, siccome è agevole.

I. Spese, e frutto, che renderebbero tre mila Rubbia di Semente; il numero delle quali potrebbe farsi molto maggiore, quando in un anno si disseccasse tutta la Palude, siccome è agevole.

C Ominciamento di sole Rubbia tre mila di semente, che il Meyer, e le persone più pratiche di quelle parti promettono almeno d' un quaranta per Rubbio, ma che sian solamente le venti per rubbia, farebbero Rubbia 60000., e questi a scudi cinque il rubbio — 300000.

Spese, ed Aggravj.

Frutto a scudi cinque per cento, delli tre cento mila di prime
spese —

Censi alli Proprietarj — 15000.

Semente ■ scudi trentacinque per rubbio di rubbia tre mila — 6000.

Somma in tutto la spesa — 105000.

Restano di utile — 126000.

E' da avvertirsi, che li Terreni tutti della Palude immediatamente liberati dalle acque, sono coltivabili a grano, e riducibili a pascolo, come si osserva, e li periti Agricoltori han riferito di tutte le porzioni, che nella grand' Estate restan scoperte. Imperocchè essendo le acque della Palude grasse, non arenose, o portanti sassi, nel primo anno, e subito incanalate le acque nel nuovo alveo, si può ritirare a Grano, minuti, e pascolo il proporzionato frutto, come è accaduto in tutte le circostanze

ze a detto de' Sezzesi, e Terracinesi, che per arginatura, bonificazione, e allontanamento di acque, qualche porzione di campo, o prato è rimasta asciutta; che se gl' Interessati cominciassero la loro sementa in maggior copia, che nelle rubbia tre mila, potrebbero a capo del primo anno, troppo maggiore, ed ubertoso ritirarne il frutto senza fare il calcolo aritmetico dell' utile, che si ricaverebbe passando dalli tre alli trenta mila rubbia, che ognuno può comprendere giugnere all' infinito, e moltiplicare col cento per uno la spesa, che v' impiegassero gli Associati. E come per incanalar le acque si deve travagliare in varj siti, così con molte compagnie di Operarj ad un tempo divise ne' luoghi rispettivi si può avere il lavoro compito tutto in un anno.

Fa di mestieri ancora avvertire, che il terreno della Palude non solo è fertilissimo, ma istancabile nel render frutto, giacchè li campi asciutti di Sermoneta, che sono in maggior altezza, e de' quali non si valuta la fertilità a paragone de' campi Pontini, si seminano ogn' XXXX Grano, e quel, che è prodigioso, dopo mietuto il Grano, si seminano a Granturchi, ed in tre mesi producono questa doppia, ed ubertosa raccolta, senza stancarsi mai. Li campi Pontini, essendo di miglior condizione, ognuno facilmente può dedurre quanto su i medesimi possa profittar l'industria.



PARTI III.
CAP. III.

CAPITOLO TERZO.

Capitoli da farsi dagli Associati colla Reverenda Camera.

S O M M A R I O.

- I. La Reverenda Camera conceda la Palude in libera proprietà alla Compagnia.
- II. Si stabilisca la circonferenza della Palude.
- III. Prelato Giudice.
- IV. Guardiani armati.
- V. Esenzione del Bestiame dalle Collette.
- VI. Facoltà di vendere nel circondario i viveri.
- VII. I particolari secondo il loro comodo, contribuiranno alla Compagnia.
- VIII. Forastieri franchi nella circonferenza.
- IX. Il diritto di far legna, pascolare, ■ cacciare, e tener bestiame riservato alla Compagnia.
- X. Pesca proibita alla Compagnia medesima.
- XI. Il grano della Compagnia non possa venire in Roma, che ■ richiesta del Prelato dell'Annona, il quale debba ciò far dentro il Mese d'Agosto, e le tratte si diano gratis.
- XII. La Compagnia paghi alla Reverenda Camera cinque rubbia di grano per ogni cento di terreno.
- XIII. Provvedimento all'indennità della Rev. Camera, Comunità, e particolari.
- XIV. La Compagnia paghi il macinato.
- XV. Chiesa, e Paroco.
- XVI. La Compagnia rifaccia ogni danno ai particolari.
- XVII. Facoltà di far nuovi cavi, e letti a' fiumi.
- XVIII. La Compagnia tenga sempre sei mila scudi per riparare i danni de' fiumi.
- XIX. Concessione de' Brevi gratuita.
- XX. Giudice de' danni dati nella Circonferenza.
- XXI. Facoltà alla Compagnia di dividere.
- XXII. Per ogni carato comparisca una sola persona.
- XXIII. Fabbrica di nuova Torre al Mare.
- XXIV. Fossella dei Laghi di Caprolaci, e Monaci.

I. La Reverenda Camera conceda la Palude in libera proprietà alla Compagnia.

CHE il Principe usando di sua piena podestà, e del libero, e supremo dominio, che ha sulle Paludi, queste conceda in proprietà libera agl'Associati, trasferendo in essi il dominio de' Terreni, che a tal contratto non si possa dar di lesione anche enormissima, quando si provasse, che gl'Impressarj non v'avessero impiegato del proprio, che picciolissima somma, dovendosi avere per oggetto l'utile pubblico, e l'accrescimento dell'Erario al Principe, la salubrità dell'aria de' vicini Popoli, ed anche di Roma, ed in fine l'azzardo, ■ pericolo di salute, al quale si espongono gl'intraprendenti di tal opera a norma delle concessioni di Sisto V., Urbano VIII. Innocenzo X. Alessandro VII., ed Innocenzo XII.

II. Si stabilisca la circonferenza della Palude.

II. Che si formi il circondario de' Beni, che da cinque anni al giorno della stipolazione dell'Istromento, sono stati la maggior parte dell'anno sotto acque, ■ questi si concedano indistintamente agl'Associati in proprietà, quantunque spettassero a persone privilegiate, privilegiatissime, ■ degne di speciale menzione, come Cardinali, Vescovi, Congregazioni, Gesuiti, ■ Cavalieri, Gerosolimitani. E questo circondario si formi da Ispettori esatti, ■ fedeli colla visita personale de' terreni, e l'as-

■ l'assegna giurata de particolari, quando non si volesse ricorrere al Circondario fatto da Don Livio Odescalchi a tempo della Santa Memoria di Clemente XI., che sarà registrata ne' libri della Congregazione delle Acque.

PART. III.
CAP. III.

III. Che nostro Signore, ■ la Rev. Camera Apostolica, destini un Prelato con amplissimo Breve, e facoltà illimitate non solo per presiedere al lavoro, ma per terminare sommariamente tutte le pendenze, controversie, liti, ed istanze, che nasceranno tra Possidenti, ■ li Bonificatori.

III. *Prelato Giudice.*

IV. Che ■ accordi la permissione agl'Associati di tener Guardiani armati a custodire li seminati, ed argini, ■ si stabilisca pena di corpo afflittiva contro chi tentasse devastarli, o impedisse il proseguimento de' lavori.

IV. *Guardiani armati.*

V. Che le persone, Bestiame, ed altro addetto al servizio della Palude sia esente da ogni gravezza, ne possano collettarsi per qualunque Titolo dalle Comunità, che hanno Giurisdizione Territoriale per tutti li Beni, ed effetti, che resteranno nel circondario.

V. *Esenzione del Bestiame dalle collette.*

VI. Che gl'Associati abbiano facoltà di aprir Forno, Macello, Pizzicarìa, Bettola, ed altro sempre dentro il Circondario per il faziamento, o degl'Operarj, o degl'Abitanti, Privilegj, che non varranno fuori del circondario.

VI. *Facoltà di vendere nel circondario i viveri.*

VII. Che li particolari, li quali sentiranno commodo dalla bonificazione per le tolte espansioni dell'acque eventuali, ■ che hanno li Terreni la maggior parte dell'anno asciutti, contribuiscano pro rata comodi agl'Associati.

VII. *I Particolari contribuiranno alla Compagnia.*

VIII. Che sia permesso di Fabricare, e chiamar Forastieri alla coltura de Terreni, che godano di franchigia, ed esenzione da dazj, finchè dimoreranno nel Circondario.

VIII. *Forastieri franchi.*

IX. Che sia privativo degl'Associati il *Jus lignandi, pascendi, & venandi*, ■ non si ammetta Bestiame Forastiere nel Circondario, e s'imponga pena grave pecuniaria, e di corpo afflittiva contro qualunque persona, che per se, o con Bestia si trovasse, o si giustificasse, che direttamente, ■ indirettamente avesse danneggiati, ■ potesse danneggiare gli argini; essendosi riconosciuto, che il maggior male è derivato da danni agl'argini cagionati da Bestiami.

IX. *Il diritto di far legna, pascolare, cacciare, e tener bestiame riservato alla Compagnia.*

X. Che sia proibita a' Forastieri, ed Associati stessi la Pesca per qualunque Titolo, per rimuovere tutte le occasioni di danneggiare gl'argini con apporre ordegni, ■ ciò sotto pene gravissime.

X. *Pesca proibita alla Compagnia.*

PARTE III.

CAP. III.

XI. Il grano non possi venire in Roma, che a richie- sta del Prefetto dell' Annona, ■ le tratte si dia- no gratis.

XII. La Com- pagnia paghi alla R. Rub- bia di grano per ogni cen- to di terreno.

XIII. Prove- dimento all' indennità del- la Rev. Ca- mera, Com- munità, e par- ticolari.

XIV. Si paghi il macinato.

XV. Chiesa, e Parroco.

XVI. La Com- pagnia rifac- cia ogni dan- ■ ai parti- colari.

XVII. Facol- tà di far nuo- vi cavi, e letti a' Fiu- mi.

XI. Che agl' Associati sia proibito di mandare il grano verso Roma per non abbassarne troppo l'odierno Commercio, ed a questi si deb- bano concedere libere, ■ gratuite le tratte de Grani, e minuti, che raccorranno dentro al Circondario per fuori di Stato, e che ne' soli bisogni di Roma Monsignor Prefetto dell' Annona debba dentro il Mese di Agosto, ■ non più tardi dichiarare la quantità, e porzione, che ne vuole per l'Annona stessa, il qual Grano, e minuti si custodi- ranno dagl' Associati ■ tutto commodò, risico, ■ danno dell' Annona, e non seguendo tal dichiarazione nel detto tempo, s'intendano autori- zati senza ulteriore licenza, ■ autorità gli Associati a fare i loro con- tratti cogl' Esteri, ed a mandare fuori di Stato il loro Grano, e minuti.

XII. Che all'incontro gli Associati debbano pagare alla Reverenda Camera ■ Titolo di Recaglia, ed in compenso del supremo diretto do- minio, rubbia cinque di Grano per ogni cento rubbia di terreno, che ■ pascolo, o a semente in qualunque maniera rimarrà bonificato.

XIII. Che debbano pagare alla Camera, Comunità di Sezze, Pi- perno, Terracina, ed altre, ■ particolari, Laici, Ecclesiastici d'ogni sorta il ritratto di quanto per Pesca, Pascolo, Legna, ed altro ricavano da Beni compresi nel circondario, fatto il calcolo del frutto d'un decennio per ragguagliare l'annua prestazione ■ ciascheduno. Per indennità del- la Reverenda Camera, Comunità, ■ Particolari, e sicurezza di pa- gamento, restino solidalmente obligati tutti gl' Associati, Ipotecati li terreni bonificati, Bestiami, Edifizj, attrezzi, e tutt'altro.

XIV. Che gl' Associati debbano pagare il Macinato di tutto il Grano, che si consumerà ■ per Operarj, o per Abitatori.

XV. Che debbano per sussidio spirituale degl' Operarj, ■ degl' Abi- zanti far costituire nel Circondario ■ Chiesa colla facoltà di nomi- nare ■ Paroco d'approvarsi da Monsignor Vescovo di Sezze.

XVI. Che la Compagnia sia obligata rifare tutti li danni a quei par- ticolari, che dalla bonificazione ricevevano pregiudizio, ovvero taglio di legna in sito asciutto, o per occupazione di terra asciutta, ■ non com- presa nel circondario, che potesse servire alla formazione di nuovo Al- veo, o argini.

XVII. Che col tratto del tempo resti in libertà degl' Associati di far nuovi cavi, di migliorare li letti, e di dar quel corso più facile alle acque, che l'esperienza, ■ le osservazioni suggeriranno con facoltà d'oc- cupar terreni, intersecar campi, purché il prezzo di tutto si paghi a sti- ma, ed a contanti.

XVIII. Che

XVIII. Che gl' Associati debbano dall' utile , che ritrarranno dalla vendita de' generi , lasciare ogni anno circa 6000. scudi per impiegarli sempre in bonificazione di argini , ripurgo de' letti de' Fiumi , ed altre operazioni , che si crederanno necessarie dalla Sagra Congregazione delle Acque .

XIX. Che la Reverenda Camera Apostolica sia obbligata ad accordar gratis ubique agl' Associati la spedizione de' Brevi , e Chirografi quanti saranno necessarij per assumere l'impresa , e proseguirla .

XX. Che si conceda agl' Associati per le differenze , accuse , danni dati , ed altro un Giudice particolare di prima istanza , da destinarsi dalla Sagra Consulta , che eserciti la corrispondente giurisdizione nel circondario .

XXI. Che sia in arbitrio degl' Associati di dividerli le porzioni di terreno col tratto di tempo , quando siano uniti la maggior parte nella risoluzione .

XXII. Che dividendosi li Carati , o per morte , o per divisione di ragioni debba sempre comparire una sola persona a nome di tutti , che avranno interesse in quel Carato .

XXIII. Che dopo cinque anni , quando la bonificazione , avrà avuto il suo pieno effetto , siano obbligati gl' Associati di fabricare a proprie spese una Torre allo sbocco del nuovo Fiume in Mare , e mantenervi un Torriero a guisa di quella d' Oleola , Fogliano , e Foceverde per impedire un possibil sbarco di Turchi con legni sottili .

XXIV. Che in caso di minima rottura , o patimenti agl' argini , o muro , che recideranno la Fossella di comunicazione delli laghi Caprolaci , e Monaci , sia permesso alla Casa Gaetani d' interpellar gl' Associati istantaneamente a risarcire , altrimenti , lo possa far per se stessa nella maniera più stabile a spese , e danni degl' Associati .

PART. III.

CAP. III.

XVIII. Ten-

ga 6.m. scu-

di per ripa-

rare i danni.

XIX. Conces-

sione de' Bre-

vi .

XX. Giudice

de' danni da-

ti .

XXI. Facol-

tà di divide-

re .

XXII. Per

ogni carato

comparisca

un solo .

XXIII. Fab-

brica di nuo-

va torre al

Mare .

XXIV. Fos-

sella dei la-

ghi di Capr-

laci , e Mo-

naci .

F I N E .



IMPRI-

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendis. P. Magistro Sacri Palatii Apostol.

F.M. de Rubeis Patr. Constant. Vicefg.

IMPRIMATUR.


Fr. Vincentius Elena Ord. Præd. Reverendis.
Patris Mag. Sacri Pal. Apost. Soc.

RELA-

RELAZIONE DELL'ACCESSO
ALLE PALUDI PONTINE
DELL'ARCHITETTO ANGELO SANI
GEOMETRA
DEL SENATO, E POPOLO ROMANO
Esibita con sua Pianta il dì 15. Luglio 1759.

A Monsignore Illustrissimo, e Reverendissimo
EMERICO BOLOGNINI

Per ordine del quale furono intraprese
le Operazioni.



RELAZIONE DELLE PALUDI PONTINE

PARAGRAFO PRIMO.

Situazione delle medesime.



ED adempire ai comandi da me ricevuti sotto il dì 24. Maggio 1759. da Monsignore Illmo, e Rmo Bolognini Governatore Generale di Marittima, e Campagna, mentre trattenevami nella Città di Velletri per affari di quella Comunità, mi partii da quella li 26. di detto mese, ed anno medesimo, e andai a Sermoneta, ove feci la prima ispezzione con osservare dalle maggiori eminenze la generale situazione, figura, e andamento della Palude. Salito pertanto sulla Torre di Sermoneta, e ne giorni susseguenti sulli Monti di Sezze, traversata di poi la Palude, portatomi al lido del Mare Mediterraneo, quindi asceso alle Torri di Focoverde, e di Fogliano feci le più minute osservazioni, e rilevai in genere, che li terreni impaludati sono in un piano di vasta estensione, che viene dagli accreditati Professori giudicata sorpassare trentasei mila Rubbia. Osservai, che la Palude a Mezzo giorno confina co' Laghi di Fogliano, Menaci, Caprolaci, e Paola contigui al Mare Mediterraneo, e più avanti confina col Monte S. Felice, e in appresso col detto Mare Mediterraneo fino a Terracina. A Levante viddi, che alli confini di detta Palude erano i Monti di Terracina, Sonnino, Piperno, Sezze, e Sermoneta, ed in parte il Monte di Norma. A Tramontana poi quella terminava con le alture provenienti da Velletri, le quali con unione di promontorj macchiosi, che formano quasi un argine, o ricolmata, discendono ad incassare la Palude per la linea di Mezzo giorno, secondando i detti Laghi di Fogliano, Menaci, &c. e vanno a dileguarsi verso il Monte S. Felice, sia Circello. Viddi finalmente, che a Ponente confinava colli campi di Cisterna.

PARAGR. I.

PARAGR.
II.

PARAGRAFO SECONDO.

Confluenti, che vi scorrono.

FARTE queste generali osservazioni fui di proposito di riconoscere singolarmente tutti li Fiumi, e Torrenti, che concorrono a formare la Palude, sì di quelli, che sono alle radici de' monti, che la circondano, come di quelli, che v' introducono acque estere provenienti da' luoghi più lontani.

1. Incominciai adunque il mio viaggio alle radici de' monti verso Levante, e m' incontrai col Fiume *Amaseno* proveniente dalla valle di *S. Lorenzo*. Passa questo Fiume per vasto continente, ■ raccoglie le acque, dalla sommità de' monti di Prossedi, Pisterzo, Roccasecca, Maenza, Roccagorga, valle di Piperno, Fossa nova, ed alture di Sonnino, ■ sbocca incassato frà ripe naturali nel Fiume *Uffente*.

2. Per una tale unione ebbi motivo di osservare immediatamente lo stesso *Uffente*, e viddi, che fin dal suo principio è navigabile, e che proviene da tre limpidissime Fonti, che sorgono vicino alla Strada Romana dicontra alle *Casse Nove*; Salito pertanto in Sandalo, o sia Barchiello feci interamente il corso di questo Fiume per ventiquattro miglia di cammino in circa fino alla Foce di *Badino*, ove ha il suo termine nel Mediterraneo. Da pertutto osservai, che le ripe dell' *Uffente* erano naturali. Osservate dunque le naturali acque portate da ambidue li Fiumi, ed osservato lo stesso *Uffente* aumentato dall' *Amaseno*, che vi s' introduce, scandagliate le acque, che nelle più dirotte piogge potessero ingrossare li detti fiumi, fui, e sono di sentimento, che tenuti purgati che siano, ■ tolti via li spessi, e fitti acconci assieme contesti di cannuccie fatti per la pesca, non vi sarà giammai pericolo, che per loro stessi spandano per le campagne le acque; seppure non fossero soverchiati dagli altri confluenti, che s' regolatamente ■ loro concorressero.

3. Tra le *Casse Nove*, ed il Fiume *Amaseno* sotto la collina macchiosa di Piperno vi sono alcuni laghi chiamati li *Gricelli*, di poca estensione, i quali siccome per loro natura sono inalterabili, così non possono uscire da' loro limiti, se non quando dalle acque straniere vengono accresciuti.

4. Preso da me il cammino verso Tramontana, e giunto alle radici della Montagna comune a Sezze, ■ Sermoneta, viddi ■ sinistra della Strada Romana ■ acqua sorgente pura, salubre, ■ regolata, che da
qual-

qualcuno ■ chiama acqua *Ficuccia* notata num. 12., la quale v'è ■ formare la Cavatella, che sbocca nell' *Uffente*.

PARAGR.

II.

5. In poca distanza dalla detta sorgente vicino al portone detto di *Sermoneta* sorge l' acqua chiamata *Puzza* (perchè tramanda odore solfureo) notat. num. 11. vicino alla quale si trova una Torre, che prende il nome di *Puzza* dalla medesima acqua. Quest' acqua sulla dritta della Strada Romana è allacciata, ma per varj forami fattivi apposta traversa interamente la Strada Romana medesima, e per poco tratto intraprende il suo corso verso Ponente, di videndosi poi in due porzioni, una delle quali v'è nella *Cavatella* sopra descritta, ■ l' altra va nel Fiume *Cavata*, che similmente finisce nell' *Uffente*.

6. Proseguendo il Viaggio osservai varie sorgenti, che tutte insieme unite formano il Fosso di *S. Nicola* non chiamato ancora il *Portatore di Sermoneta*, il quale va bensì a finire nel Fiume *Cavata*, ma in vece di sgombrarsi, e smaltire le proprie acque per l'altura del medesimo *Cavata* ne riceve delle altre, e tante, che cagionano la sua navigazione fin dal principio sotto la Strada Romana, onde prende il nome di *Portatore*.

7. Incontrai nel proseguimento del Viaggio il Fiume *Ninfa*, che sorge sotto la distrutta Città di questo Nome. Porta questo Fiume una gran copia di Acque limpide, ■ passato il Ponte di *S. Sala* s' introduce nel Fiume *Cavata*.

8. In questa parte di tratto che feci di Tramontana, sonovi altre acque, che scorrono tra li Fiumi, e fossi descritti, la descrizione delle quali, se si fosse fatta secondo l' ordine del Camino, averebbe recata qualche confusione alle principali cose. Framezzo dunque l' *Uffente*, e l' acqua limpida detta *Ficuccia* v'è il Fosso detto del *Brivolco* num. 29. di acqua perenne in poca quantità, che dopo essere entrata nel *Bottaccio*, ■ sia colta serve per girare la Mola di Sezze, e poi per canale regolato se ne v'è al Fiume *Uffente*. Fra Torre *Puzza*, ed il Fosso di *S. Nicola* v'è il Torrente chiamato il *Portatore di Bassiano* num. 7 che porta acque temporanee, ■ v'è ■ morire ne' campi sottoposti ■ *Sermoneta*, trasmettendone porzione nel fiume *Puzza*. Finalmente tra il Fiume *Ninfa*, ed il fosso di *S. Nicola* v'è il Torrente chiamato *Fossato* num. 3. proveniente dalle alture di *Sermoneta*, ■ *Norma*. Questo fosso dopo aver passato il ponte sulla strada Romana, v'è ad inondare la campagna di *Sermoneta*, e quasi a morirvi verso Montecchio traducendo qualche porzione di acqua nel fosso di *S. Nicola*.

9. Non compita ancora la parte di Tramontana ■ trova il fosso, e

H 2

torren-

torrente *Zeppia*, il quale benchè nel suo corso ordinario porti acque limpi-
de, ed in poca quantità; tuttavolta diviene formidabile nel tempo di dirot-
te piogge, perche oltre le acque di vaste pianure raccoglie tutte quelle
dei monti di *Norma*, di *Core*, di *Roccamassima*, di *Montefortino*, e per fino
del Monte *Artemisio* sopra Velletri. Non può fare ■ meno adunque di
portare nelle dirotte piogge acque arenose, e pesanti. Queste ritardan-
do il corso doppo una gran discesa depongono le parti grossolane, ■ le
arene: onde introdotto verso il Ponte di S. Sala il gran torrente nel
fiume *Ninfa* che porta le acque nel fiume *Cavata*, ambedue i letti di tali
fiumi: ■ particolarmente quello del *Cavata*, mancando vie più la celeri-
tà delle acque, restano inalzati.

10. Voltando il mio cammino verso Ponente m' imbattei nel *Fosso-
Lungo* che raccoglie le acque dei piani de' Piscinari, e passa sotto ad un
ponte num. 17. fabricato di pietre, e terra cotta di luce pal. 16. in cir-
ca, e per linea retta v'è nel *Rio-Francesco*.

11. Passando più oltre si scorge un grande scavo chiamato il fosso di
Cisterna che riceve le acque di un vasto continente: incomincia questo
fosso alle falde del monte *Artemisio*, passa da Velletri, indi da *Cisterna*,
ed entra nel *Rio-Martino* al passo del *Malconsiglio* num. 19. Si rende terri-
bile il torrente, che si descrive particolarmente nel tempo di dirotte piog-
gie sì per la quantità delle acque, come per la qualità torbida, e pesan-
te delle medesime. Il *Rio-Martino*, che si trova per se stesso, e per gli al-
beri, che sono nati nel suo letto interrito riceve maggiore deteriorazio-
■ dal descritto fosso di *Cisterna*, giacchè per le sue acque torbide, are-
nose, che scarica nel medesimo Rio, questo vie più si è riempito, e colla
forza delle acque ha sofferto lo sfiancamento, ■ smantellamento della ri-
pa opposta all' entrata dello stesso fosso. Per la qual cosa ne avviene, che
pochissima acqua del fosso di *Cisterna* scorra per il Rio, ■ che tutto il re-
stante dopo avere inondato le campagne entri nell' alveo chiamato vol-
garmente il fiume *Antico*. Questo ancora è un fiume quasi tutto interri-
to, onde in varj luoghi ha gl' argini rotti; e dalle roture num. 27. scor-
rono per la campagna acque inondanti, che doppo aver fatto il sommo
danno, entrano nel fiume *Cavata*, ■ dal *Cavata* nell' *Uffente*.



PARAGRAFO TERZO.

Degli Alvei antichi.

1. **O**sservati, che furono tutti li fiumi, torrenti, e fossi, che concorrono ad impaludare il Campo Pontino, ebbi cura prima di venirne alle cause, & ai rimedj di rintracciare nella Palude medesima la maniera tenuta dagli antichi, affine ch'il vasto Campo non restasse dalle acque soverchiato, ■ particolarmente da quelle, che necessariamente dovevano, ■ devono scorrere per il Campo ■ desimo.

2. Internatomi dunque nella Palude dai campi di Sermoneta, viddi la via Appia, che ■ linea retta interseca il campo Pontino, e conduce a Terracina, ed incamminatomi per la volta di questa via, e giunto al luogo detto Torre di tre Ponti, ove giace un Termine indicante le miglia xxxix. distanza da Roma, per quella via osservai, che la medesima in questo luogo era di larghezza, compresavi la grossezza dei parapetti, palmi 53. in circa ■ anzi era ancora più rilevata di qualunque altra parte da ■ veduta, e volendo vedere come, e dove era piantato questo gran suolo, viddi, che si reggeva sopra un fabbricato di lunghezza 450. palmi in circa formato di grossissime pietre di travertino, ■ quasi nel mezzo di tale fabbricato ravvisai due archi, i quali dalla porzione di circolo che resta sopra terra (perche quasi del tutto sono interriti) li rinvenni di luce palmi 26. l'uno in circa divisi da una pila larga palmi 12. in circa, nella rinfrancata maggiore degli archi medesimi verso la torre Mercato ■ o sia del Duca in distanza palmi 46. in circa, osservai un' altra porzione semicircolare, che indica il terzo arco totalmente interrito di luce palmi 20. in circa, che con gl' altri regge la detta parte di via Appia. Un simil lavoro e per la maestà, ■ per l'architettura si rileva un prodotto della Romana culta potenza. Sulla pila dei due primi archi descritti si scorge edificata una torre, che in oggi è devastata, e diruta, che dà il nome di torre de' tre Ponti.

3. Continuando le osservazioni sulla via Appia tra le miglia 41. e 42 viddi un ponte num. 32. di uguale struttura, e magnificenza di luce palmi 16. , e 57. miglia sotto la stessa via Appia viddi il ponte chiamato Maggiore num. 33. di luce palmi 45. in circa, e più oltre in poca distanza, ravvisai altro ponte num. 34. quasi sepolto per le rovine, limo, ed alberi denominato dagli indicatori Arco dritto, che per essere il
sito

PARAGR.
III.

sito paludoso, ed ingombrato, non si potè minutamente osservare.

4. Questi ponti, ed archi per l'appunto furono quelli, che mi diedero campo ■ giudicare, che fossero sopra altrettanti alvei, i quali traducevano le acque al Mare, sicchè ebbi viepiù ragione d'internarmi nella Palude per osservare minutamente le tracce degli antichi alvei, ■ molto più di trovare le antiche acque, che per essi al mare felicemente scorrevano.

5. Cercando dunque le tracce delle acque, che anticamente dovevano scorrere per i primi due archi descritti alla torre *de' tre Ponti*, dopo aver fatto matura riflessione, e dopo avere esaminata la vicinanza rispettiva di tutte le acque alli medesimi archi, incamminatomi da questi verso Tramontana alla volta di Sermoneta, osservai, che apparivano li delineamenti di quell'alveo, che volgarmente si chiama fiume *Antico*, diretti alli due archi descritti. Siccome dunque quest'alveo dallo stesso suo andamento si scorge fatto per ricevere le acque più vicine, quali sono quelle del fiume *Ninfa*, così giudicai, che lo stesso *Ninfa* avesse il suo sfogo per li medesimi due archi.

6. Il terzo arco, ch'è distante dai primi due, come si è detto di sopra, palmi 46. si scorge adattatissimo, ■ per la vicinanza, e per la sua direzione ■ ricevere il fosso, ■ torrente *Teppia*, il quale sebbene a tempi addietro convien dire che portasse acque in minor quantità, tutta volta perche fin d'allora torbide, ■ pesanti, soda conghiettura da me si è fatta, che dasero in parte causa all'interrimento dell'alveo chiamato *Antico*, che portava il fiume *Ninfa*, al quale per il medesimo terzo arco era diretto il *Teppia*.

7. Non sodisfatto d'aver rinvenuto l'imboccatura del fiume *Ninfa* nei due primi archi, o siano ponti, ■ del fosso, o torrente *Teppia* nel terzo arco, stimai necessario di rinvenirne l'esito al Mare. Voltatomi dunque a mezzo giorno viddi, che verso quella parte li delineamenti di quell'alveo detto dal volgo il fiume *Antico*, che andavano per la campagna spaziosa chiamato campo *Lazzaro* fino ad un luogo macchioso di là dal ponte delle *Trave* indicato in *Pianta lett. C.* Entrato nella macchia in vece dei delineamenti di un alveo, trovai un vero scavo ben formato diretto alla *lett. D.* ripieno di acque stagnanti. Ciò fece sì, ch'io più minutamente ■ osservai gli andamenti del canale: onde salito in sandalo, o sia barchiello scorsi il medesimo per un tratto di un miglio in circa, e lo rinvenni largo dove più, dove meno palmi 60., profondo 13. palmi in circa, con una altezza d'acqua più, o meno palmi 12: era arginato di terreno forte ■

forte, perche sparso di cerri, ■ quercie di non ordinaria grossezza, e scandagliati gli argini, li trovai superiori al piano della campagna più, o meno palmi cinque, e di base 12. in 14. palmi, ■ giunto ch'io fui quasi in vicinanza del luogo *lettera D.* dove incomincia il *Rio-Francesco*, si affacciò in questo luogo per lungo tratto una ineguaglianza nell'altezza degli alberi rappresentante un piano inferiore in mezzo a due altri più sollevati, che mi si disse dagl'Indicatori essere il fiume *Antico* quasi del tutto interrito. Navigando sempre più nella Palude giunsi vicino al luogo *lettera E.* sulla linea tratteggiata in *Pianta num. 25.* m'accorsi essere sulla stessa traccia d'ineguaglianza di alberi, dove inalzato il Polo restai assicurato della verità, perche scorsi, che il trattoolgevasi ■ Maestrale verso il luogo *lettera D.* direttamente opposto, e voltatomi verso Sirocco dallo stesso punto *E.* viddi, che il tratto sudetto d'ineguaglianza d'alberi proseguiva verso la stessa volta di Sirocco con qualche declinazione a Mezzogiorno, ■ si univa al tratto arginato da Sisto Quinto detto in oggi fiume *Sisto*, che alla torre di *Oleola* terminava nel Mediterraneo. Dal fin qui detto, & osservato rilevasi, che il descritto alveo chiamato il fiume *Antico* era quel canale per cui scorrevano le acque del fiume *Ninfa*, e fosso *Teppia* già imboccati ai tre ponti descritti, ■ che avevano lo scarico nel Mediterraneo.

8. Il ponte indicato fra le 41. & 42. miglia con verisimiglianza da me stimasi, che ricevesse l'acqua *Puzza* sì perchè stà nella maggior direzione di quella, sì perche in oggi una parte della stessa acqua *Puzza* unita coll'altra chiamata *Ficuccia* forma il canale della *Carvatella*, il quale benché non vada ■ dirittura dello stesso ponte, si scorge per altro molto inclinato verso di quello voltando altrove, come si disse, perche trova l'interrimento. L'acqua *Puzza* dunque passando una volta il ponte sudetto voltavasi verso Terracina, ed in passando per il foro *Appio* incamminavasi lungo la via Appia, ■ servendo ancora di naviglio per andare al Tempio della Dea *Feronia*, si scaricava nell'*Uffente*.

9. L'arco chiamato il Ponte *Maggiore* alle miglia 57. della via Appia certamente doveva servire di guida all'*Uffente* per tradurlo al Mare; e servirebbe al giorno d'oggi, se l'*Uffente* non avesse declinato il suo corso ■ traverso della via Appia di là dall'arco dritto. Ma che? Questa stessa mutazione di corso gli serve di arresto alle acque; imperciocchè non avendo potuto colla sua forza portar via tutto il masso lavorato in calce, ■ cementi per reggere la via medesima, il rimanente del masso gli fa contrasto, e in parte l'impedisce il corso.

10. L'Arco

PARAGR.
IV.

10. L' arco dritto ■ mio giudizio doveva servire per imboccare
l' *Amaseno* nello *Uffente*.

PARAGRAFO QUARTO.

Riflessioni sulle cause dell' impaludamento.

1. **D** Allo scoprimento dell' esito al Mare delle acque del circondario, e de' monti circonvicini ognuno ben raccoglie, che li Campi Pontini erano nei tempi culti in istato di coltivazione e bonificati, ■ lo stesso esito delle acque per varj canali con somma diligenza procurato. Vie più ciò dimostra la via Appia intersecante la Palude quasi nel mezzo, la quale copriva con varj Ponti fatti con tanta magnificenza, quei canali, è una riprova della coltivazione già stata dei Campi Pontini in tempi, ■ secoli oculatissimi.

Più d'appresso dunque venendo alle cause dell' impaludamento dell' Agro Pontino, dall' antico facile scolo delle acque del circondario al Mare ben si ravvisa, che tutto il male ne viene dalle acque estere. Il *Teppia*, ed il Fosso di *Cisterna* sono tutta l'origine de' danni. E vaglia il vero per quello riguarda il fosso *Teppia*. Il fiume *Ninfa* nell' antico suo corso alla Torre dei tre Ponti era, e nella quantità di acqua, e nella sua forza maggior del fosso *Teppia* cosicchè questo riceveva dal *Ninfa* norma, legge, ■ direzione, allora quando imboccava nel suo letto. Prova evidentissima di ciò si è la maggiore, ■ minore luce degli antichi Ponti posti alla Torre sudetta. Giacche per il fiume *Ninfa* bisognava dire, che l'Alveo fosse di palmi 64. almeno; imperciocchè la larghezza dei due primi archi colle pile, che al detto Fiume servivano, era per l'appunto di palmi 64., all' incontro l'arco, ó ponte che serviva al *Teppia* era come si vede ancor' oggi di palmi 20. in circa, vale a dire più di due terzi minore de' primi. Se non vi fosse stata alterazione nel fosso *Teppia* dovria in oggi ancora il *Ninfa* dargli legge in tutti li tempi. Non è per altro così stante che il minor Fiume ha preso la mano sopra il maggiore da gran tempo, ed il *Teppia* non entra più nel *Ninfa* di là dei Ponti. La prima mutazione del fiume *Ninfa*, ■ la prima deviazione dalla Torre dei tre Ponti cagionata dalla forza del fosso *Teppia*, fu la declinazione che prese verso *Levante* scorrendo accompagnato dalle acque del medesimo Fosso per altro canale, indicato in Pianta numero 13. (del quale ancora presentemente se ne vede qualche delineamento) ed arrivando in luogo detto

to

to il *Bastione* entrava nel fiume *Cavata*. La seconda deviazione dal fiume *Ninfa* ne' tempi più vicini ■ noi fu, che seguì ■ inclinare più che mai a levante, e ■ discostarsi vie più dalla Torre de' tre Ponti; tanto che se continuasse altra piccola inclinazione ■ quella volta, andrebbe a correre la via Romana posta alle radici de' i monti di Sermoneta: & in questo diverso cammino del *Ninfa* sempre il *Teppia* vi è stato ■ lato, ■ poi unito in luogo notato in Pianta numero 9. da dove le acque vanno ad intersecare il fosso di *S. Nicola*, ed unite col *Puzza*, formano il fiume *Cavata*. Cosa che non farebbe avvenuta simile, se del *Teppia* non si fossero vie più ingrandite le acque almeno in tempi di piogge dirotte. In somma il minore per fatto, e per esperienza ha superato il maggiore: dunque il *Teppia* ha preso altre acque, che il *Ninfa* non ha potuto più regolare, e ciò, che v'è di peggio, il *Teppia* minore una volta ha preso acque arenose, e torbide, le quali accrescono sempre più l'urto per soverchiare la forza del *Ninfa*, che sempre ha portato le sue antiche acque, come che da' sorgenti limpidissime provenienti. Dal fin quì detto ben si ravvisa, che il fosso, ■ sia torrente *Teppia* da questa parte è il desolatore dell' Agro Pontino.

2. Per dare una qualche idea de' danni, che cagiona il fosso *Teppia*, basta fare una piccola descrizione del fiume *Cavata*, nel quale il *Teppia* insieme col *Ninfa*, come si è detto, s'intromettono (tanto più che del *Cavata* non si è trovato di sopra luogo adattato ■ produrne una esatta idea, la quale non si poteva avere senza tutte quelle notizie fin' ora addotte). Il *Cavata* dunque è formato dal fiume *Ninfa*, fosso *Teppia*, fosso di *S. Nicola*, e fiume *Puzza*, e incomincia dal punto lett. N. scorrendo fino all' argine di Sisto Quinto, ivi si divide in due porzioni, una delle quali v'è per l'Alveo, o fiume antico, ■ l'altra per altro canale, che serba medesimamente il nome di *Cavata*, corre all' *Uffente*. La ripa destra del *Cavata* in varj luoghi ha gli argini dove due, e dove tre palmi d' altura, fatti da quella terra, che lo stesso fiume vomita nelle escrescenze: sicche non possono quelli per la debolezza della materia fare a meno di non esser rotti in moltissimi luoghi da dove nell' ordinario stesso suo corso tramanda le acque, che vanno ad impaludare, & inondare tutto il campo *Lazzaro*, ■ vanno a stagnarsi per fino ■ quel tratto di Alveo, o fiume antico, che di sopra al §. III. num 7. si descrisse. Alla sinistra poi incominciando dal luogo, ove s'introduce il fiume *Puzza* per fino alla via Appia, viene il *Cavata* regolato da un' argine alto sopra il piano della Campagna dove sette, ■ dove otto palmi, ed in qualche luogo nove ancora, di base

PARAGR.

IV.

poi 18. in 20. palmi: mà però in varj luoghi rotto per la sua insufficienza in sostenere l'urto delle acque anche ordinarie: dalla via Appia fino all'*Uffente* per la detta parte sinistra il *Cavata* stesso è privo affatto di argini, anzi benchè fornito di ripa naturale, tuttavolta, perche questa è totalmente rotta, si può dire in certo modo, che ancora sia mancante di qualunque riparo: laonde per le molte roture *num. 26.* della sua ripa in tempo ancora dell'ordinario corso le acque vanno ad inondare, ed impaludare tutto quel tratto di campagna, che resta fra la via Appia, ed il fiume, che si v'è descrivendo.

3. Questo fiume è largo ragguagliatamente palmi 35. per tutto il suo corso: le acque tutte che porta ne' corsi ordinarj ragguagliatamente ho trovato esser alte 10. palmi camminando sempre a ciglio degli argini, ■ delle ripe. L'alterazione dunque del corso ordinario per via dell'introduzione del *Ninfa* per la forza del *Teppia*, che seco ve lo introduce, è più ch'evidente, giacchè non sono più sufficienti quelle ripe, ed argini, che una volta aveva il *Cavata* per tale quantità di acque. Che ■ dirà dunque nell'escrescenze delle acque, nelle dirotte piogge, e quando tutti li fossi, e fiumi che vi s'introducono, prendono altre acque? Allora sì, che si vede tutto in rovina, poichè le acque rompendo, e formontando tutti gli argini, e ripe, si forma una inondazione universale fino all'*Uffente*: ■ da questa stessa straordinaria escrescenza vi è più il fiume *Cavata* riceve danni nell'ordinario suo corso, poichè le arene portate dal *Teppia* sempre hanno inalzato il suo letto, come tuttavia l'inalzano, e fra poco tempo vedrassi nel corso ordinario del *Cavata* quella universale inondazione, che si soffre nelle straordinarie escrescenze.

4. L'accrescimento delle acque del fosso *Teppia* dal suo stato antico è provenuto, perchè gli Agricoltori, che posteriormente introdussero la cultura delli terreni anche alla cima dei più alti monti, che restano alla sinistra del *Teppia* per tutto il suo corso fino al *Ninfa*, hanno derivato al *Teppia* medesimo gli scoli delle acque, le quali prima della coltivazione altrove tendevano. Queste acque medesime sono per questa stessa ragione della cultura più adattate ai danni: giacchè scorrendo per luoghi, ■ terreni scossi, ■ coltivati accrescono vie più il loro corpo per le arene, e torbe, che prendono per il cammino, e rendono il *Teppia* maggiormente gonfio, e ruinoso, lo che non succede alle acque, che vanno per terreni sodi. L'accrescimento delle acque in detto *Teppia* molto più si conferma, se si riflette, ch' in oggi tutti li Comunisti de' paesi, ancora di quelli posti sulla cima di erti monti, hanno fatto strade spaziose, ed amene.

amene per potere con i Caleffi, ed altri commodi agiatamente salirvi. Ogn'uno ben sà, che le strade non si possono ridurre ad un giusto uso senza tagliare dove più, dove meno grossi raduni di terreni, e grossi massi, e qualche volta ancora le colline. Oltre che questi lavori richiamano le acque da molte bande; le strade stesse servono agli adjacenti per lo scolo delle private loro acque, affine che ne restino sgombre le loro terre, e poderi; tanto che ne' tempi di pioggie quelle piuttosto appariscono alvei, e canali, che strade. Per la qual cosa resta giustificata la condotta degli antichi Romani, e di quelli avveduti Secoli, che siccome tutti gli altri fiumi, ed acque del circondario Pontino diedero un proporzionato Alveo, e Ponte sotto la Via Appia, così diedero un Ponte di 20. palmi allora proporzionato alle acque del *Teppia*, perchè più non era per portarne ne' tempi ancora di dirotte pioggie.

5. Per ciò, che riguarda il fosso di *Cisterna*, non v'ha dubbio esser questo ancora una potente causa allo impaludamento dell' Agro Pontino. Siccome gli antichi avevano pensato all'incanalamento delle acque del *Teppia* esterne dal circondario Pontino, così pensarono ancora al giusto smaltimento delle acque del fosso di *Cisterna*, che si dirigevano ai nostri Campi. Il Ponte indicato num. 17., e del quale ■ parlò al §. II. 10. che copre il fosso detto volgarmente *Longo* indica manifestamente, che vi scorrevano acque regolate, le quali non potevano essere se non le quelle del fosso di *Cisterna* sì perchè non si vede in quelle parti altro rivo, che vi si potesse incanalare, sì perchè prolungando ■ retta linea verso Ponente il fosso *Longo* v'ad investire quasi direttamente il fosso di *Cisterna*, ■ sì perchè dalla parte di Levante il fiume antico era pronto a riceverlo. Or dunque le acque del fosso di *Cisterna*, che una volta scorrevano regolate, in oggi si trovano accresciute di molto, tanto, che nè il Ponte del fosso *Longo*, nè il canale è sufficiente a riceverle. Onde assai prima di pervenire al medesimo Ponte le acque oltre che scorrono per li campi, da varie rotture sonosi divise per la piena, ■ soverchia quantità in due rami in luogo *Zett. P.*, uno de' quali rami ritiene il suo corso per lo stesso fosso *Longo*, ch' essendo quasi tutto interrto le tramanda alli campi *Piscinari* inondandoli tanto, che l'inondazione s'unisce ■ quella del Campo *Lazzaro* formata dal fiume *Cavata* come al §. IV. n. 3. l'altro ramo poi costituisce il fosso detto volgarmente del *Mal Consiglio* fatto dalla forza delle acque, trapassa il *Rio-Martino*, come si disse al §. II. n. 11. e v'ad ■ smaltirsi nel fiume *Cavata*, e nel fiume *Antico*. Ma siccome questi due fiumi sono gonfi, e soverchiati dalle acque

PARAGR.
IV.

del *Teppia* come al §. IV. n. 2. all'irruzione di nuove acque si accresce l'esterminio degli argini, ■ ripe, ■ si aumenta la Palude Pontina fino all' *Uffente*, al quale scorrono. Dal che ne viene, che l' *Uffente* essendo, come disse al §. II. n. 2. soltanto capace delle sue limpidissime acque all'arrivo di queste straniere acque torbide, e pesanti si gonfi, e le rigurgiti, e vomiti da tutte le parti: onde il Campo Pontino per quanto è largo, e lungo ne viene danneggiato.

6. Non v'è cosa più verisimile, che il fosso di *Cisterna* si sia nelle sue acque accresciuto dall'antico suo stato per l'istessa ragione della cultura delli paesi, e terreni ad esso circonvicini fino dalla sua origine, come si disse del *Teppia*. Incomincia ■ scorrere il fosso di *Cisterna* fino dalle lontane falde del *Monte Artemisio*; Onde giustamente si può supporre, che molti fossi, che andavano al canale di *Conca*, ora entrino nel fosso di *Cisterna*, perchè dagli Agricoltori, e cogli Aratri, ■ con altri rusticali attrezzi sono stati tolti i ripari, ed impedimenti che facevano, che una volta non venissero nel fosso di *Cisterna*, ■ chi sa quante acque di più, che altrove scorrevano, vi sieno state adirizzate a bella posta dai medesimi Agricoltori.

PARAGRAFO QUINTO.

Bonificazioni de' Pontefici.

Conosciute le cagioni dello Impaludamento, quali sono il fosso di *Teppia*, ed il Torrente di *Cisterna*, mossero l'animo di due gran Pontefici Martino V., e Sisto V. a procurarne i rimedj.

Il primo Pontefice fatto osservare la Palude, che veniva come incassata da Promontorj sopra descritti al §. I., ■ che impedivano lo scarico delle acque al Mare per via più breve, ordinò, che si facesse il vastissimo cavo dal suo nome detto *Rio Martino*, ■ che incomincia dal passo di *S. Donato* notato n. 18., recide per longhissimo tratto la collina, ■ giungendo fino alla pianura, o valle contigua ai Laghi de' *Monaci*, *Fogliano* &c. v'è al Mare.

2. Il primo piano di questo cavo, che forma il fondo del canale, su cui dovevano scorrere le acque, è largo dove 50., dove 60., e dove 70. palmi. Perchè poi l'andamento del cavo, che si descrive, fu fatto traversando la collina, che incomincia medesimamente col cavo del passo di *S. Donato*, e termina alle mura di *S. Donato* stesso, come si vede in pian-

ta n. 21. ■ avvenne, che per cavarlo fino a quel termine, facesse d'uopo cavare gran quantità di Terra, la quale servì per fare al medesimo una forte arginatura ora vestita di Cerri, e Quercie; così che in questo luogo il *Rio-Martino* per l'altura degli argini possa dirsi aver due colline per riparo. Nel mezzo della recisione della collina gli argini hanno di base da 200. palmi per ciascheduno, e sono alti sopra il piano della Campagna, dove più, dove meno palmi 25., ed in questo luogo la profondità del cavo dal ciglio degli argini è di palmi 70. in circa: così che il piano superiore della sommità de' medesimi argini viene ad essere 250. palmi incirca di larghezza. Il restante del tratto del cavo Martino fino al suo ultimo termine ai laghi de' *Monaci, Fogliano &c.* ■ è incassato fra terra conservando sempre il fondo, o primo piano di quella misura, che si è detta dal principio.

PARAGR.

V.

3. Ordinò il medesimo Pontefice Martino V., che al cominciare del primo suo scavo al passo di *S. Donato* si unisse un altro scavo, che in oggi appellasi *Rio-Francesco* da un certo di tal nome, che ne' tempi appresso lo fece ripulire, benchè da qualcheduno venga ancor chiamato *Focolone*. Questo cavo è largo palmi 60., con argini laterali, che lo guidano da un capo all'altro, alti dove più, e dove meno sopra il piano della Campagna palmi 10., lavorati ad arte, e con buona forma, vestiti ancora di grosse quercie, e cerri, come quelli dello scavo sopra descritto. Dal sito, e positura di questo secondo scavo ben si scorge, che l'idea, ■ provvidenza di quel savio Pontefice era di raccogliere, e di regolare tutte le acque estere, provenienti ancora dalle alture di Velletri, che tanto danneggiano il campo Pontino; onde dal *Rio-Francesco* incanalate nel *Rio-Martino* si trasmettessero felicemente al Mare. Si scorge ancora, che fosse idea di quel Principe di ristabilire quel tratto di alveo, ■ fia di fiume *Antico*, che passando per la Torre de' *Trè Ponti* secondo la pristina linea si sarebbe unito al cavo *Francesco*, che si descrive, onde nel ristabilito fiume Antico introdotte le acque del *Ninfa* potessero queste avere il loro corso al Mare, per maggiormente assicurare la bonificazione: ma il magnanimo Principe colto dalla morte, non potè vedere eseguita la grand'opera incominciata, che per essere tanto illustre, ed utile meritava di essere in appresso eseguita.

4. Sisto V. anch'egli con idea grande propria di quel Pontefice, ch'egli era, pensò di bonificare il campo Pontino. Quindi intraprese la struttura di un grandissimo argine a sinistra del fiume *Antico* incominciando dalla unione del *Cavata* alla volta del Mare. Ciò fatto v'introdusse tutte

PARAGR.
V.

tutte le acque del fiume *Cavata*, quali sono quelle stesse del *Ninfa*, *Tepia*, ■ *Puzza*, e v'introdusse quelle del fosso di *Cisterna*. Ma una tal bonificazione durò corto tempo, sì perchè il nuovo argine a parte sinistra del fiume *Antico* non fù compiuto fino alla foce di *Oleola*, come far dovevasi prima d'introdurvi le mentovate acque, sì perchè l'alveo detto fiume *Antico* fatto dai Romani per le sole acque limpide, e vicine, non potè durare per il suo grandissimo tratto al corso delle acque straniere, ■ lontane, che seco portavano torbide, terra, e arene, che più facilmente hanno avuto il campo d'interrirlo, e renderlo inutile scorrendo per via lunga, e con poco declive. Tanto più si è resa inutile la fatica, ■ lavoro comandato da Sisto V., perchè mal custodita essendo la sua bonificazione, il Mare ha avuto campo d'interrire il canale alla Torre di *Oleola*.

P A R A G R A F O S E S T O .

Sentimenti degli antichi, ■ moderni Architetti.

Pensarono al disseccamento della Palude altri Sommi Pontefici, ■ benché non recassero a d'effetto il loro pensiero, o per i brevi, e corti Pontificati, o per altri imbarazzi, e faccende maggiori, dalle quali furono occupati; tutta volta ci hanno lasciato un fondo di motivi per venirne all'ultimazione: imperciocchè tutti gl'Ingegneri che sono stati consultati da' Sommi Pontefici, e che sono stati mandati ■ visitare la Palude Pontina, sono unanimi nel sentimento, che la bonificazione di quella sia sicurissima sì perchè sia possibile, anzi che sufficientissimo lo scolo delle acque, che vanno a stagnarsi, talmente che non possa mai più restare Palude di veruna sorta; sì perchè in genere giudicano tutti potersi fare lo scavo in terreno forte, ■ costante per ove al Mare inviarle, e per la maggior parte apportano la maniera d'incanalarle per via brevissima.

2. Gl'Ingegneri uniformi nel sentimento senza contraddittore alcuno, alle ragioni del ristabilimento dell' Agro Pontino, sono li seguenti: *Scipione di Castro* Ingegnere della Rev. Cam. Apost., *Raffaël Bombello*, che disseccò le *Chiane*. *D. Ferdinando Ontimbergh*, ■ *M. Antonio Ariano* Ingegneri nei Regni di Napoli, e Sicilia, *Cornelio Meyer*; ed ultimamente *Romoaldo Bertaglia*, ■ *Francesco Ramberti* mandati alla visita delle Paludi dalla S. M. di Benedetto XIII.

3. Altri dei sopradetti Ingegneri essendo stati anteriori al ristabilimen-

mento dell' argine fatto da Sisto V. al fiume *Antico*, non hanno avuto occasione di vederlo, e di risparmiarsi ulteriori informazioni, e riflessioni. Altri poi, essendo stati dopo, lo hanno veduto, ed osservato: onde da quelli con qualche risparmio di ulterior fatica è stato favorito; la maggior parte però avendo scorto un miglior partito, a questo si sono attenuti approvando le riflessioni di coloro, ch' all' arginatura Sistina furono anteriori.

PARAGR.
VI.

4. Gl' Ingegneri, che furono prima della sudetta bonificazione fatta al fiume *Antico*, cioè *Scipione di Castro*, ■ *Raffael Bombello* per quello riguarda la livellazione, hanno ammesso lo scolo delle acque al Mare, calcolando la declinazione 60. palmi incirca verso il ponte di *S. Sala*, e per ciò, che appartiene all' alveo, o sia canale per il quale deviar le acque dal Campo Pontino, sono uniformi nel sentimento, che debba essere il *Rio-Martino*. Questi due Periti oltre ■ ciò osservarono nella vi sita fatta delle Paludi, non essersi mai rinvenuta nel corpo della Palude veruna sorgente.

5. Li primi due Ingegneri, e Periti, che s'incontrarono a vere interloquio intorno le Paludi Pontine dopo l'arginazione di Sisto V. fatta al fiume *Antico*, sono *D. Ferdinando Ontimbergh*, ■ *Marc' Antonio Ariano*: Questi supponendo già una livellazione proporzionatissima allo scolo delle acque, le quali vanno ad inondare la Palude; hanno stimato di introdurre per il fiume *Antico* detto ancora fiume *Sisto*. All' incontro stimò *Cornelio Meyer* poichè riferì, che il *Rio-Martino* era quel luogo, che in tutto, e per tutto era a proposito per lo scolo. I due ultimi, ■ più recenti Periti *Romaldo Bertaglia*, e *Francesco Ramberti* hanno trovato, ■ riferito, che dal *Bastione* sino al Mare la declinazione delle acque sia di palmi 48. ■ due terzi, ■ sono attenuti al *Rio-Martino* per lo scolo, come dalla relazione loro al §. *Per il fiume Sc.*

6. Osservata dunque da me la situazione de' confluenti, che alla Palude concorrono: visti gli antichi diversi corsi delle acque, ■ l' antica quantità, ■ misura degli archi, & alvei, con la loro direzione: fatte le riflessioni sulle cause dello impaludamento, e data una occhiata ai lavori, e maniera tenuta in parte da' Sommi Pontefici per disseccare l' Agro Pontino, e attentamente lette le sopra riferite memorie, che prima, e dopo Sisto V. ci sono rimaste sulli sentimenti de' Periti: prima di fare, e fermare per ragionevole, e sicuro il mio sentimento, feci altre mie proprie riflessioni per paura, che il lasso del tempo non avesse portato seco qualche novità: onde per tutto quel tratto di tempo, che io corsi la
Palu-

PARAGR.
VI.

Palude in Barchiello sempre andai gustando le acque, che non hò mai, e poi mai trovato false; e ciò particolarmente esperimentai alla *Foce di Badino* luogo certissimamente il più basso della Palude: imperciocchè inoltratommi ancora nel Mare per l'acqua, che vi scarica l'*Uffente* non vi fu pericolo, che in essa io vi sentissi salsedine. Anzi interrogati da me li più vecchi, se a tempi loro s'era dato mai il caso, che il Mare nelle tempeste ancora più aspre, avesse rigurgitato le sue acque nei fiumi, ■ Paludi Pontine; mi fu risposto, che ■ loro memoria non era ciò mai accaduto. Lo che mi fece pensare ■ prim'aspetto, come a chicchessia fa giudicare, che il Mare sia più basso dell'Agro Pontino. Li pescatori poi della Palude da me interrogati se mai avessero potuto accorgersi di acque sorgenti, ■ perenni nella Palude, universalmente, e costantemente mi hanno risposto di nò, e che il tutto viene dalla moltitudine delle acque che sfregolatamente vi s'introducono, ■ che tuttavia vanno crescendo. Ed in fatti essendomi io trovato vicino alla linea del fiume *Antico* al passo di *S. Donato* un vecchio Barcarolo, ■ Sandaliere, che mi conduceva, senza mia dimanda, disse, ch' in quel luogo trent'anni addietro si andava a caccia ■ piedi asciutti, come egli stesso aveva spessissime volte fatto; vale a dire ■ tempo dei Periti *Bertaglia*, e *Ramberti*, quando che presentemente un tal sito è tutto paludoso, la qual cosa osservai essere avvenuta, perche si è inalzato il letto del fiume *Cavata*, che tuttavia si v'inalzando per le grosse arene del *Teppia* come sopra al §. IV n. 3. la qual causa d'inalzamento fu osservata ancor dalli Periti *Bertaglia*, ■ *Ramberti*, come dalla relazione al §. secondo è il fiume *Cavata*.



 MANIERA DI DISECCARE LE PALUDI
PONTINE.

PARAGRAFO PRIMO.

Progetto per formare ■■ nuovo Canale.

Opo d'aver fatto vedere l'essenza delle Paludi Pontine, descritti i confluenti, che vi scorrono, dimostrato l'andamento degli Alvei antichi, rinvenute le cause dello impaludamento, messo in chiaro le bonificazioni fatte da' Sommi Pontefici, ■■ finalmente dopo d'aver narrato i sentimenti degli Ingegneri antichi, e moderni, che hanno rapporto alla bonificazione delle medesime Paludi, giudico di esporre il delineamento d'un canale, per il quale diviare tutte quelle acque, che tanto danneggiano il Campo Pontino, e di renderlo costantemente da quella per sempre riparato.

Avendo io adunque misurato il corpo dell'acqua composto dal *Ninfa*, e *Teppia* nel suo corso ordinario, che passa sotto il Ponte *S. Sala*, che trovasi alto palmi quattro, ■ mezzo, ■ largo palmi 44. sulla certezza di una esatta livellazione da me fatta dal Ponte di *S. Sala* sudetto fino al Mare di palmi sessanta, e sette dodicesimi sopra il pelo del Mare, ■ del corpo di acqua descritto, ajutato da *Domenico Schiera* Perito dell' Eminentissimo Orsini al suo Feudo di Roccagorga, ben lontano io da voler produrre un sentimento peregrino e particolare, e di farmi gloria di un pensiero, che da me parta, col consiglio de più avveduti, e savj Uomini ■ me di sopra anteposti, i quali colle loro operazioni hanno dato saggio di loro stessi ■ tutta l'Italia, giustamente credo di pensare, se mi unifor- ■■ con quelli, li quali hanno giudicato, che la bonificazione della Campagna Pontina si possa avere facile, sicura, e permanente per il *Rio-Martino*, ■ *Rio-Francesco*. In una sola cosa da quei valent' Uomini differirò; perchè siccome *Scipione di Castro*, ■ *Raffael Bombello* hanno creduto d'imboccare nel *Rio-Martino*, ■ *Rio-Francesco* al luogo detto il *Bastione* il corpo delle acque del fiume *Ninfa*, e *Teppia*, senza indicarne però le linee d'introduzione (come fanno il *Ramberti*, ■ *Bertaglia*, che dicono, doverfi al Bastione tirare una retta al fiume *Antico*, e che vada ■ ferire sotto il Ponte della *Trava* per il quale introdurlo al *Rio-*
Fran-

 PARAGR.
I.

PARAGR.
I.

Francesco, indi al *Martino*, come alla di loro Relazione al §. per il fiume *Cavata*. Io all'incontro volendo provvedere al regolato corso del *Torrente Teppia*, come più terribile, penso prenderlo più in sù del *Bastione*, cioè vicino al Ponte detto di *Teppia* in luogo indicato lettera *A.* con ■ alveo indicato *A. B. C. D.* diretto all'imbocco del *Rio-Francesco*. Ed in ciò quelli stessi antichi Periti mi darebbero ragione sì per l'assicuramento maggiore della bonificazione, perchè più dall'alto si prenda il *Teppia* sempre ■ cosa migliore, sì per evitare la strettezza, ed il facile interramento del fiume *Cavata*, il quale da' tempi del *Bertaglia* a nostri dì, è stato tanto dall'interimento occupato, come al §. 4. n. 3. si osservò.

2. Venendo dunque a parte ■ parte di questo sistema, e venendo a capo per capo delle acque, che deviate dai malconci, ed incomodi canali per il generico diviso corso al Mare non farebbero più nemiche alla fertile Campagna; s'incominci dal preciso delineamento del gran canale, che dovrà portare regolatamente tutte le acque, che fin adesso danneggiano. Incomincerà questo canale vicino al Ponte *Teppia* per sorprendere, ■ distogliere quel *Torrente* il più terribile di tutti li confluenti. Dovrà poi il canale avere il suo andamento per ■ linea quasi retta per il tratto di otto miglia incirca passando per li punti *A. B. C. D.* parte incavato nel terreno vergine, e parte nelle traccie del fiume *Antico*, come tratto per tratto si vedrà in appresso, quando si darà il piano della spesa. Finito ch'averà il tratto descritto del punto *D.* sino ad *E.* dovrà il gran canale andare per tutto quello spazio detto il *Rio-Francesco*, e dal punto *E.* dovrà rivolgersi, e andare per il *Rio-Martino*, scavandolo per quanto sarà necessario sino al punto *F.* da dove ■ proseguirà ■ linea retta sino al Mare passando per li punti *G. & H.*

3. Il primo confluyente, che oltre il torrente *Teppia*, dovrà andare per il gran canale, ■ il fiume *Ninfa*, il quale si dee deviare dal Ponte di *S. Salsola*, ■ condurlo per l'andamento della linea indicata lettera *L.*, e farlo passare sotto li due archi alla Torre de' tre Ponti, ■ quindi introdurlo nel gran canale.

4. Il secondo confluyente è il *Cavata*, che restando privato delle grandi acque, che presentemente lo formano terribile, resterà colle sole acque sorgenti, quali sono quelle, che formano il fosso di *S. Nicola*, quelle del torrente *Fossato* (che nel detto *Cavata* ■ dovranno introdurre) quelle del torrente detto il Portator di *Bassiano*, e quelle del fiume *Puzza*. Il *Cavata* dunque dovrà mantenere il suo corso con tali acque sino al passo di *S. Donato* indicato lett. *M.*, ■ s'introdurrà nel gran canale. Sarà poi

poi sufficientissimo il fiume *Cavata* ■ portare le di sopra nomin ate acque corrente: imperciocchè dalle misure già date del corpo delle acque, che presentemente vi scorrono composto di *Ninfa*, *Teppia*, *Puzza*, e *fosso di S. Nicola*, ■ dalle misure date dal Ponte di *S. Sala* di quel corpo di acque, che medesimamente scorrono composto soltanto di *Teppia*, ■ *Ninfa*, si raccoglie, che detratte la misura di questi due ultimi confluenti resterà ■ scorrere per il *Cavata* un terzo in circa di quelle acque, che presentemente traduce. ■ questo terzo di acque sarà chiaro, ■ limpido, onde non vi sarà pericolo d'inalzamento del letto.

5. Il terzo confluyente è il *Fosso lungo*, che raccoglie le acque del *Campo de' Piscinari*, ■ quelle, che sono travasate dal fosso di *Cisterna*; anderà questo terzo confluyente ad unirsi nel gran canale ad angolo acuto più di qualunque altro.

6. Il Quarto, ed ultimo confluyente è il fosso di *Cisterna*, che s'insinuerà nel gran canale al passo del mal consiglio quasi ad angolo retto senza verun pericolo: imperciocchè siccome in quel luogo dovrà profundarsi il gran canale quasi 40. palmi, converrà alle acque del fosso di *Cisterna* precipitarvisi, ed in conseguenza punto di forza ritenere contro la ben munita ripa opposta.

PARAGRAFO SECONDO.

Piano della spesa per effettuarlo.

Prima d'ogn' altro si dovrà in quella maniera migliore, che si potrà chiudere le fratture degli argini, ■ delle ripe del fiume *Cavata* dalla parte di Occidente, acciocchè non tramandi più le acque nel campo Lazzaro, che potrebbero rendere incommodo il lavoro da farsi. In appresso poi d'aver chiuso le dette fratture, si dovranno tagliare tutti quelli alberi, ch' esistono per tutto quel tratto da *E.* sino a *G.*, i quali anch' essi potrebbero impedire il lavoro del nuovo scavo: la spesa de' quali ■ calcola a scudi 600.

2. Per il lavoro de' scavi, dico, che per il canal grande lo scavo si dovrà principiare dalla valle de' laghi accanto al *Tumolletto* fatto da relitto di Mare al punto *H.* sino al punto *G.* ■ ch' è un tratto lungo 380. canne in circa: sarà fondo palmi 8. ■ e largo raguagliato palmi 60., cioè prendendo la misura nella metà dell' altezza, dovendosi dare d'inclinazione alle ripe ■ palmo per palmo sempre la metà di un angolo retto.

K ■

Que.

PARAGR.

I.

PARAGR.
II.

Questo tratto di scavo costituisce canne cube 1824. ch' a bajocchi 65. la canna fanno la somma di scudi 1185. 60.

3. La sola profondità di otto palmi nel luogo dello scavo sudetto pare non sia sufficiente per l'inconvenienze, che potrebbero accadere in tempo di grande tempesta non ostante che con quella Terra, che s'estrarrà dal detto scavo, potessero farsi due argini di competente mole. Ma a tutto ciò, per conservare particolarmente i Laghi aggiacenti, si provvederà con formare due argini di struttura, e corpo più grande: che però si dovranno prendere 2280. canne cube di quel terreno, che si scaverà nel tratto successivo da *G.* sino ad *F.*, ■ con questo formarne due argini ciascheduno lungo 380. canne da *G.* sino ad *H.* larghi in pianta palmi 40., e nella cima palmi 20., alti palmi 10. sopra il piano della campagna, posti paralleli fra di loro in distanza di palmi 200. da ciglio ■ ciglio interiore. Colla terra poi, che si caverà nel tratto di scavo, che si v'è descrivendo, tirando una retta linea dalla cima della ripa al ciglio interiore degli argini sudetti, si empirà quel vano, che resta fra detta linea, ■ il piano della campagna, e con ciò si averanno due argini di costantissima riparazione. Per fare ■ tal lavoro, dovendosi trasportar la terra da una considerabile distanza, ciascuna canna cuba si valuta scudo uno, la somma sarà di scudi 2280. Tale bonificazione però causerebbe un disordine, e sarebbe quello, che i laghi resterebbero privi della loro comunicazione, che hanno mediante la Fossella *num.* 22. Onde affinché i detti Laghi non restino privi di un tal comodo, penso, che si debba formare un taglio recidendo gli argini ■ fronte della Fossella, o in altro luogo più confacente, e farvi un vano vestito di muri proporzionati al peso, e largo sufficiente per ricevere un giusto sandalo, o sia barchiello. Per evitare poi le torbe, e l'escrescenze ne' medesimi, laghi si dovranno fare le saracinesche, ■ siano cateratte, con che nel tempo stesso ■ dà luogo di prendere ■ tempo suo le acque chiare per mantenere abbondanti i Laghi sudetti. Che per tali lavori la spesa giudico poss' ascendere a scudi 3480.

4. Per il tratto di scavo da farsi da *G.* sino ad *F.* lungo canne 1120. in circa, sarà largo palmi 60.; raguagliato, ■ profondo raguagliatamente palmi 16. Col terreno, che si caverà se ne formeranno argini, gettandone la metà per parte, ed essendo la quantità di un tal terreno canne cube 10752. ■ bajocchi 80. la canna somma scudi 8601. 60.

5. Mentre si anderà facendo un tal lavoro, si dovrà ancora tagliare quel relitto di Mare chiamato il *Tumolotto* dalla lettera *H.* sino ad *I.* per dare il corso alle acque. Imperciocchè siccome il fosso di *Cisterna* scarica

le

le sue acque perenni nel *Rio-Martino* al numero 19., ■ per conseguenza nel nuovo gran canale, non avendo tagliato ancora il *Tumoleto* le acque sudette potrebbero danneggiare il lavoro, giacchè le medesime non avrebbero più lo scolo per l'antico tratto di *Rio-Martino*, che dal punto *F.* passa per le mura di *S. Donato* num. 21., poichè quel tratto si dee chiudere. Il danno poi sarebbe più sensibile se avvenisse dirotta pioggia. Essendo lo scavo del *Tumoleto* canne cube 750. ■ bajocchi 70. la canna sono scudi 529. 20. Del legname, che si formerà dagli alberi tagliati, come si disse nel primo, se ne potrà formar due passionate, che regghino di quel piccolo tratto del *Tumoleto*; onde sia più stabile l'arginatura, e le ripe del *Tumoleto* medesimo, e le acque con minor strepito siano ammesse nel Mare, per li due lavori insieme si calcola la loro spesa ■ scudi 1929. 20.

PARAGR.

II.

6. Lo scavo da *F.* fino ad *E.* lungo 2162. canne in circa sarà largo raguagliatamente palmi 40., e profondo raguagliato palmi 33., sarà poi largo nel fondo palmi 30.; e questa larghezza stimo sufficiente, per ragione delle ripe altissime. Si avverte, che questo tratto di scavo per essere di terreno forte non richiede l'inclinazione ordinaria nelle ripe; che l'estremità del medesimo si doveranno insensibilmente in tal guisa accrescere nella larghezza, che alla fine vada a riunirsi alle larghezze del tratto anteriore, e susseguente componendo poi questo scavo di terra canne cube 28551. due terzi ■ valutando ciascuna delle canne ■ scudi 1. 10. per la distanza del trasporto del terreno, la somma della spesa di tal lavoro viene a scudi 31406. 76.

7. Proseguendo il Cavo del gran canale da *E.* fino ■ *D.*, che racchiude quel tratto di *Rio-Martino*, chiamato particolarmente *Rio-Francesco* lungo canne 1700. in circa, sarà largo palmi 60., e profondo raguagliato palmi 23, che forma canne cube 23460, che ■ bajocchi 85. la canna sono scudi 19941.

8. Lo scavo da *D.* fino ■ *C.* lungo canne 740. in circa, comprende una parte del Fiume detto *Antico*, questa parte di Fiume Antico, come si disse al §. III. num. 7. è larga palmi 60. in circa, profonda palmi 13. in circa, e con 12. palmi più ■ meno di acqua stagnante, che dovrà essere ■ già smaltita; attesochè giunto il lavoro dello scavo al punto *E.* passo di *S. Donato*, dovranno per necessità smaltirsi nel gran Canale tutte le acque stagnanti nel Campo Lazzaro per la gran profondità del Cavo, che farà in quel punto, o sito, lettera *E.* Dovrà questo tratto per quanto ■ lungo conservar la larghezza presente di palmi 60, e profundarsi quattro pal-

PARAGR.

II.

palmi più di quello, ch'è presentemente: Il lavoro è di canne cube 1776., che a baj. 60. la canna sono scudi 1065. 60.

9. Seguita lo scavo da *C.* fino a *B.* nel tratto anch'esso del Fiume *Antico* interrto; a proposito del quale si avverte, che tanto in questo tratto, come nei susseguenti si deve tenere la regola di formare le ripe, come si disse al num. 2. di questo Paragrafo. Il sudetto tratto è lungo canne 1800. in circa, si farà largo raguagliato palmi 75, ■ profondo palmi 12, e mezzo. Il tutto costituisce un lavoro di canne cube 16875, che a baj. 70. la canna sono scudi 11812. 50.

10. Finalmente il gran Canale si compirà scavando da *B.* passando accanto la Torre *Mercato*, o sia del *Duca* fino ad *A.*, ove lo scavo investire il Torrente *Teppia*. Ha questa parte di gran Canale la lunghezza di 2750. canne in circa, si farà largo palmi 50. raguagliati, e profondo palmi 10. Il tutto fa canne cube 13750, che a baj. 70. la canna sono scudi 9625.

11. Fatto il gran Canale, e frastornato il *Teppia* da' suoi danni, si farà il Canale per introdurvi il Fiume *Ninfa*, incominciando dal punto *B.*, e passando sotto li due Archi alla Torre de' *Tre Ponti*, si farà lo scavo per la linea indicata lett. *L.* fino al Ponte di *S. Sala*. Questo scavo ha di lunghezza 1640. canne in circa, farà largo palmi 50. raguagliati, e profondo palmi 10. Il tutto fa canne cube 8200, che a baj. 70. la canna sono scudi 5740.

12. Seguitando la formazione de' scavi per quei confluenti, che devono incamminarsi al gran Canale, viene per ordine quello del *Cavata* indicato lett. *M.* da farsi di nuovo, e da unirsi col gran Canale al passo di *S. Donato* lungo 670 canne in circa, largo raguagliato palmi 25, ■ profondo palmi 10. Il gran Canale in questa unione al passo di *S. Donato* è profondo palmi 30. in circa, il nuovo Cavo al Fiume *Cavata* sarà profondo, come si è detto palmi 10. Sicchè averà un altura sopra il Canale di palmi 20. in circa e per conseguenza le acque vi si dovranno precipitare. Ma coll'andare del tempo la stessa caduta, ■ forza delle acque taglierà l'angolo, e farà una giusta inclinazione alle acque del gran Canale. Si potrà agevolmente lavorare il taglio sudetto al Fiume *Cavata*, stantechè la Palude aggiacente al medesimo sarà già disseccata per i lavori fatti. Questo taglio costituisce 1675. canne cube, ch'è a bajocchi 70. la canna sono scudi 1072. 50.

13. Il confluyente detto *Fosso lungo*, che riceve le acque dei Campi Piscinari, ■ che passando sotto il Ponte num. 17. anderà nel gran Canale
poco

poco distante, si bonificherà nel suo Scavo in lunghezza di canne 1675. in circa, in larghezza di palmi 28, e in profondità di palmi 8, che fa canne cube 3752., ch' a bajocchi 55. la canna sono scudi 2063: 60.

14. Poca migliorazione fa d' uopo al Cavo del fosso di *Cisterna* fino all' imboccarsi, che farà nel gran Canale. Consisterà la bonificazione in fare soltanto chiudere certe rotture al medesimo fosso: della qual cosa non se ne dà calcolo per essere di poco rilievo.

15. Questo mio Piano, è stato da me considerato sulla più esatta economia, che fosse possibile, avendo io avuto riguardo di conservare tutti quei tratti di Canali antichi, che prima di me furono da valent' Uomini giudicati ottimi, come di sopra si è veduto. Che poi i nuovi Cavi da farsi siano ancora essi in terreno di buona qualità, come quello del gran Canale da *A.* fino a *C.*, e quello ancora, che servirà per deviazione del Fiume *Ninfa*, si raccoglie dall' aver veduto nell' Anno presente da *A.* fino ■ *B.* la forte Seminagione di grano di non ordinaria robustezza e spinta; ■ da *B.* fino ■ *C.* una gran quantità ben spessa di rughi, ed altre spinose piante; segni tutti, che manifestano una qualità di terreno ben compatto, ■ non feltrante.

16. Per ciò, che riguarda al piano da ■■ osservato, se a lui non si volesse stare, ■ se non si volesse far uso di tutti gli antichi Canali, con prolungare la retta linea *A.B.C.D.* in *O.* si farebbe cosa molto migliore, perchè si abbrevierebbe la Strada alle acque: ma la spesa sorpasserebbe la già stabilita nella somma di scudi ventimila incirca. Qualunque però di questi rimedj si voglia, sempre si averà al campo Pontino un antemurale, che farà resistenza alle acque straniere, che lo inondano, ed anche si toglierà alle acque interne del *Ninfa*, e *Puzza*, che sono fuori de' loro antichi Canali, il modo di danneggiare, con restarvi soltanto la *Cavatella*, che riceve l' acqua limpidissima detta *Ficuccia*, che potrà servire all' uso della coltivazione, frescura de' Campi, e beveraggio degli Animali.

PARAGR.
II.



RISTRET-

R I S T R E T T O

Di tutta la spesa esposta dal dimostrato

P I A N O.

	Can. cube di Terna.	Prez. per ogni Can.	Somma del. la spesa.
N. 1. P ER il Taglio degli Alberi da <i>E.</i> fino a <i>G</i> , dove ■ deve fare il nuovo Scavo ————— Canne			₪ 600
N. 2. Per lo Scavo da <i>H.</i> fino a <i>G.</i> - C.	1824	baj. 65	₪ 1185:60
N. 3. Per la fattura degli Argini, e Cata- ratte ————— C.			₪ 3480
N. 4. Per il Taglio da <i>G.</i> fino a <i>F.</i> - C.	10752	baj. 80	₪ 8601:60
N. 5. Per lo Scavo da <i>H.</i> fino a <i>I</i> , ■ spesa delle Passionate ————— C.	756	baj. 70	₪ 1929:20
N. 6. Per lo Scavo da <i>F.</i> fino ad <i>E.</i> — C.	28551 $\frac{2}{7}$	₪ 1: 10	₪ 31406:76
N. 7. Per il Taglio da <i>E.</i> fino a <i>D.</i> — C.	23460	baj. 85	₪ 19941
N. 8. Per il Taglio da <i>D.</i> fino a <i>C.</i> — C.	1776	baj. 60	₪ 1065:60
N. 9. Per il Taglio da <i>C.</i> fino a <i>B.</i> — C.	16875	baj. 70	₪ 11812:50
N. 10. Per il Taglio da <i>B.</i> fino ad <i>A.</i> - C.	13750	baj. 70	₪ 9625
N. 11. Per lo Scavo Lettera <i>L.</i> — C.	8200	baj. 70	₪ 5740
N. 12. Per lo Scavo Lettera <i>M.</i> — C.	1675	baj. 70	₪ 1172:50
N. 13. Per il Taglio del Fosso Lungo. C.	3752	baj. 55	₪ 2063:60
Somma in tutto C.	113651 $\frac{2}{7}$		₪ 98823:36



PARAGRAFO TERZO.

PARAGR.
III.*Nuove prove, che assicurano il mantenimento
della disseccazione.*

DELLE operazioni da farsi, perchè in ogni tempo resti sicura la bonificazione del Campo Pontino, la prima dovrà esser quella, che la rende immune da qualunque pericolo, in tempo ancora delle più dirotte piogge, e strane inondazioni. Di tutto quel terreno dunque, che si estrarrà in formare il gran Canale da *A.* fino ad *E.*, si dovrebbe formare un solo argine, e ponerlo dalla parte di Oriente del medesimo Canale distante palmi 40. dalla ripa, lasciando disarginata assolutamente la parte opposta. Dovrà esser quest' Argine largo nella base palmi 60., alto sopra il piano della campagna palmi 10., e largo nel piano superiore palmi 40. Similmente del terreno, che si caverà in fare il Canale nuovo al *Ninfa*, a questo Fiume con quella terra si farà un Argine di simile struttura, e simile posizione. Tutto giudico espediente per due ragioni: la prima si è, perchè con quel solo Argine si dà campo di formare un' alveo di estermata larghezza, benchè costituito, e fatto da una sezione triangolare, formata dalla linea di livello, dal piano superiore dell' Argine alla campagna, il piano della quale dalla parte di Occidente è inclinato al gran Canale: la seconda ragione è, che se le acque supereranno le ripe del nuovo Cavo non potranno mai urtare l'Argine, se non se con forza minore, assai, di quello sarebbe, se vi fosse l'Argine dall' una, e l'altra parte: imperciocchè la metà delle acque, che si divagheranno per la parte disarginata di Occidente, non avendo dove urtare, resteranno sfornite di forze, e con docilità concorreranno al Filone, o sia spirito del corso: l'altra metà poi delle acque, che correranno alla parte arginata non potranno altrimenti urtare l'Argine, se non con debole moto orizzontale simile ad un leggiero sfregolamento; per lo che si scorge subito il vantaggio, che v'è nel caso nostro in fare un solo argine.

2. La seconda operazione servirà di rinforzo all' antecedente. Consisterà questa nel ripulimento da farsi tutti gli anni nella prima stagione degli argini, e ripe da capo e piedi a tutti li Canali di sopra indicati da qualunque sorta di germoglio, che la terra vada ripullulando, acciocchè le acque per quanto sia possibile non abbiano in verun luogo il corso ritardato. Sarebbe proficua, e quasi necessaria la proibizione di poter apporre qualunque genere di congegno per pescare sulli canali medesimi, o altra

L

cosa

PARAGR.
IV.

cosa, che potesse difficultare il corso: come ancora, che gli Armenti stando ■ pascere nei campi contigui ai suddetti canali non ■ dovessero approssimare alle ripe, ed argini de' medesimi; e particolarmente ne' tempi di pioggia; quindi è, che si dovranno destinare alcuni luoghi per il beveraggio degli Animali, senza che si possino accostare agli argini, e ripe.

3. Il tenere incassate le acque, e regolati li Fiumi è la cura principale d'ogni Monarchia, ■ Governo, che a tal' effetto tiene Presidenti, e Tribunali, che invigilano sul mantenimento de' lavori già fatti per la bonificazione de' Terreni, ■ procurano di bonificare li già deteriorati dalle acque: infiniti sono gli esempi di quelli Terreni, che una volta paludosi, ora sono abbondantissimi, e coltivatissimi per il solo mantenimento dei canali già fatti dai providi Governatori per deviare le acque.

4. Non si può dalle cose dette di sopra dubitare intorno le cause, dell' impaludamento dell' Agro Pontino, ■ non v' è chi contrasti, che tutte le acque, le quali lo ingombrano abbiano finalmente l'esito al Mare ancor nel presente disordine; altrimenti il Campo Pontino, non che una Palude, sarebbe un mare continuato. Ognuno poi potrà giudicare essere sufficiente per il disseccamento quel gran Canale, le ragioni, e delineazioni del quale sono già state date; sicchè quelle stesse acque, che vi concorreranno senza impaludare il Campo, anderanno per quel Cavo più felicemente al Mare, come dalli seguenti riflessi meccanici, li quali toglieranno qualunque sinistra idea, che della cosa far si dovesse.

5. Li Meccanici dimostrano che le velocità acquistate nel medesimo tempo per li piani inclinati $r s.$ $r v.$ (vedi la figura della carta del profilo) sono come le lunghezze delli medesimi piani reciprocamente, ■ che li tempi della discesa sono come le lunghezze delli stessi piani. Il Ponte di *S. Sala* sia il punto $r.$ donde partino le due rette $r s.$ $r v.$ una delle quali $r s.$ sia diretta alla Foce di *Badino* l'altra $r v.$ sia diretta alla lettera *I.* termine del gran Canale ■ Prolungate queste due rette intersecheranno il Mare, il quale sarà una retta linea $v s.$ Orizzontale alla quale sono inclinate le due $r s.$ ■ $v.$ essendo ch' il Ponte di *S. Sala* ha palmi $60\frac{2}{3}$ di sublimità sopra il pelo del Mare, come si disse nella livellazione ■ §. primo num. 1., e come apparisce dal Profilo sotto il num. 36. e che da questo ponte partono le acque che vanno alla Foce di *Badino* per una via tortuosa, che compisce 32. miglia in circa; ed essendo che dal medesimo ponte ancora partiranno le acque, le quali anderanno al Mare per il gran Canale che a un tratto di 16. miglia in circa prolungata la $s. v.$ in $t.$, ealzata la perpendicolare $tr.$ che rappresenta l'altezza del pelo delle acque,

acque, che scorrono sotto il ponte di *S. Sala* sopra il pelo del Mare se dal punto *t.* ove cade la perpendicolare *rt.* si conducano le rette *tx*, *tz* perpendicolari alli piani rispettivi *rs.*, *rv.*, li tre spazj *rx.*, *rz.*, *rt.*, faranno percorsi nel medesimo tempo: dal che apertamente si scorge il gran vantaggio, che averanno le acque nella loro velocità andando per il gran Canale, e si manifesta la bontà del medesimo Canale da me delineato.

6. Si avverte, che tutto ciò, ch'è circoscritto da punti, cioè ponte *Teppia*, *Tor Mercato*, *Osteria della Trava*, *Rio-Francesco*, *Rio-Martino*, *Casino di Fogliano*, e da questo *Casino* per retta linea a Mezzogiorno fino al Mare, ■ costeggiando il medesimo per fino al punto lettera *I.*, e da detto punto retrocedendo ■ Tramontana fino al ponte della *Trava*, e da questo ponte a *Tor S. Lidono*, *Torre Puzza*, e da questa lungo la via Romana fino al ponte *Teppia* è stato da me misurato. Il rimanente poi di tutta la Topografia è rilevato dall'acutissima Pianta fatta recentemente dai due RR. PP. Mayer, e Boschovich Gesuiti, e per rapporto a' Fiumi sono stati presi gl' andamenti dei più accreditati autori, che delle Pontine hanno parlato.

7. Quest'è quanto hò rilevato sottoponendolo al purgatissimo giudizio di V.S. Illustrissima, e Reverendissima, che supplico condonare alle mie mancanze, e comunicare ciò, che potrebbe ridondare alla perfezione delle mie fatiche.

F I N E.



INDICE DE' CAPI DELL' OPERA.

PARTE PRIMA.

Memorie Istoriche Antiche, ■ Moderne delle Paludi Pontine.

CAP. I. <i>Antichità, che riguardano le Paludi.</i>	Pag. 1
CAP. II. <i>Bonificazioni fatte alle Paludi dagli antichi Romani.</i>	5
CAP. III. <i>Bonificazioni fatte da' Sommi Pontefici, ■ Concessioni date a' privati di eseguirle.</i>	13
CAP. IV. <i>Si propongono le obiezioni del Contatori, alle quali pienamente si soddisfa.</i>	18

PARTE SECONDA.

Dello stato presente delle Paludi Pontine, de' Rimedj,
■ mezzi per disseccarle.

CAP. I. <i>Cagioni, onde le Paludi continuamente allagansi.</i>	28
CAP. II. <i>Danni pubblici, e privati cagionati dall' impaludamento di tanta campagna.</i>	29
CAP. III. <i>Andamento de' Fiumi, che usciti fuori del loro letto formano la Palude.</i>	30
CAP. IV. <i>Motivi, per li quali non si sono conservate, e ■ hanno avuto effetto le intraprese bonificazioni.</i>	32
CAP. V. <i>Possibilità, ■ facilità di disseccare le Paludi Pontine.</i>	34
CAP. VI. <i>Utile, che produrrebbe la bonificazione.</i>	36
CAP. VII. <i>Modo di seccare con sicurezza, e stabilità le Paludi Pontine, liberandone affatto tutti li Campi dalle possibili inondazioni con la spesa di scudi 98623. 36.</i>	39
	PAR-

P A R T E T E R Z A.

Modo di formare una Compagnia di Associati .

- CAP. I. *Della quantità di denaro, che converrebbe improntare alla Compagnia, e maniera di renderla minore. E come si debba contenere colle Comunità, che vi hanno interessi, e diritto, che ha sopra le Paludi la Reverenda Camera.* 46
- CAP. II. *Piano dimostrativo per unire l' accennata Compagnia di Associati.* 48
- CAP. III. *Capitoli da farsi dagli Associati colla Rev. Camera.* 50

I N D I C E D E' P A R A G R A F I

DELLA RELAZIONE DELLE PALUDI PONTINE.

- §. I. *Situazione delle medesime.* 57
- §. II. *Confluenti, che vi scorrono.* 58
- §. III. *Degli Alvei antichi.* 61
- §. IV. *Riflessioni sulle cause dell' impaludamento.* 64
- §. V. *Bonificazioni de' Pontefici.* 68
- §. VI. *Sentimenti degli antichi, e moderni Architetti.* 70

MANIERA DI DISECCARE LE PALUDI PONTINE.

- §. I. *Progetto per formare un nuovo Canale.* 73
- §. II. *Piano della spesa per effettuarlo.* 75
- §. III. *Nuove prove, che assicurano il mantenimento della diseccazione.* 81

INDICE DELLA PIANTA.

- | | |
|---|--|
| <p>A. B. C. D. E. F. G. H. I. Linea del gran Canale da farsi di nuovo .</p> <p>L. Tratto di Canale da farsi per dividere il <i>Ninfa</i> , e tradurlo nell' indicato Canale .</p> <p>M. Altro taglio per tradurre il <i>Cavata</i> nel soprad. gran Canale.</p> <p>1 Ponte di <i>Teppia</i> .</p> <p>2 Ponte di <i>Ninfa</i> .</p> <p>3 Torrente <i>Fossato</i> .</p> <p>4 Ponte , che copre il medesimo sulla via Romana .</p> <p>5 Osteria , e Posta di Cavalli di Sermoneta .</p> <p>6 Mola di Sermoneta .</p> <p>7 Torrente detto il <i>Portatore</i> di Bassiano .</p> <p>8 Ponte , che copre il medesimo sulla via Romana .</p> <p>9 Unione del <i>Teppia</i> , ■ <i>Ninfa</i> .</p> <p>10 Fosso di <i>S. Niccola</i> detto il <i>Portatore</i> di Sermoneta .</p> <p>11 Fiume <i>Puzza</i> .</p> <p>12 Acqua sorgente detta acqua <i>Ficcuccia</i>, che forma la <i>Cavatella</i> .</p> <p>13 Linea , che indica il letto semi-antico di <i>Ninfa</i> , e <i>Teppia</i> .</p> <p>14 Linea Bertaglia , e Ramberti .</p> <p>15 Luogo detto il Ponte della <i>Trava</i> .</p> | <p>16 Vestigie dell' Osteria della <i>Trova</i> .</p> <p>17 Arco , che copre il <i>Fosso lungo</i> .</p> <p>18 Passo di <i>S. Donato</i> .</p> <p>19 Passo del <i>Malconsiglio</i> .</p> <p>20 Passo del <i>Tradimento</i> .</p> <p>21 Vestigie de' muri di <i>S. Donato</i> .</p> <p>22 Fosselle , dove si comunicano i Laghi .</p> <p>23 Fosso , che dá l' acqua dolce al Lago di <i>Fogliano</i> .</p> <p>24 Arco di <i>S. Cecilia</i> .</p> <p>25 Fiume <i>Antico</i> abbandonato .</p> <p>26 Rotture di ripe, ■ argini nel <i>Cavata</i> , ■ <i>Cavatella</i> .</p> <p>27 Rotture nell'Argine fatto da <i>Sisto Quinto</i> .</p> <p>28 Mola di <i>Sezze</i> .</p> <p>29 Fosso del <i>Brivolgo</i> , che fa ■ ■ ■ cinar la sudetta Mola .</p> <p>30 Ponte , che copre il medesimo sulla via Romana .</p> <p>31 Ponte , che copre il Fiume <i>Amaseno</i> .</p> <p>32 Ponte , che regge la Via Appia vicino alla Torre <i>S. Lidono</i> .</p> <p>33 Ponte maggiore , che regge la medesima .</p> <p>34 Ponte detto l' <i>Arco dritto</i> , che sostiene la stessa .</p> |
|---|--|

INDICE DEL PROFILO.

- | | |
|---|--|
| <p>35 Ponte di <i>Teppia</i> .</p> <p>36 Ponte di <i>S. Sala</i> .</p> <p>37 Torre <i>tre Ponti</i> .</p> <p>38 Tratto di Fiume <i>Antico</i> con acqua .</p> <p>39 Linea dell' inclinazione del nuovo Alveo .</p> <p>40 Linea del pelo dell' acqua del Mar Mediterraneo .</p> <p>41 Linea dell' andamento della Campagna , e del fondo de' Fiumi presenti .</p> <p>42 Terreno da scavarfi per formar il nuovo Alveo .</p> <p>43 Linea di livello del pelo ordinario delli due Fiumi uniti <i>Ninfa</i> , e <i>Teppia</i> , sotto al Ponte di <i>S. Sala</i> , sopra al pelo del Mare .</p> | <p>44 Linea , che dimostra gli Argini del <i>Rio - Martino</i> .</p> <p>■ Punto dell' altezza del pelo dell' acqua ordinaria nel Fiume , <i>Cavata</i> in luogo detto il <i>Bastione</i> , secondo che si dice dal <i>Bertaglia</i> , e <i>Ramberti</i> .</p> <p>Ogni miglio è lungo canne 667. Romane d'Architetto di palmi 10. l' una , ch' equivagliano ■ 116. Catene Agrimensorie di palmi 57 , ■ mezzo l' una .</p> <p>Ogni miglio quadrato contiene Rubbia Romane 120 , ■ un settimo .</p> <p>Ogni Rubbio contiene canne quadrate 3703 .</p> |
|---|--|



APPRO-

APPROVAZIONE.

A Vendo letta con attenzione la Scrittura composta dal Sig. *Angelo Sani* intorno alla disseccazione delle *Paludi Pontine*, ■■ ci abbiamo trovato niente contrario alla nostra Santa Fede, nè a' buoni Costumi; di più abbiamo osservato un buon' ordine, e chiarezza nella descrizione Topografica, un solido ragionamento, ■ molta probabilità nella ricerca delle cause, e de' rimedj del male, quanto si può giudicare, senza esser stati nel luogo. In fede di che &c.

Roma 12. Ottobre 1759.

*Fra Francesco Jaquier Professore publico
di Fisica in Sapienza.*

*Fra Tommaso Le Seur Professore publico
di Matematica in Sapienza.*

Errori occorsi nella Stampa.

ERRORI.	CORREZIONI.	ERRORI.	CORREZIONI.
<i>Præf. pag. seconda.</i>		<i>pag.</i>	
— C. Claudio	Claudio	17 Aquæ, quæ	Aquæ purissimæ, & Cavatellæ, in quo est Ager Setinus nunc cultus, denique exundant aquæ, quæ &c.
— Spaziano	Spaziano	24 abbandonamento	abbondanza
— trovò	ripotò	31 formontata	formontata
— Mare	Narem	38 1702.	1702.
quasi della cieca	e cieca	40 il Teppia	21 Teppia
pag. 6 di Mario Silla	di Mario, e Silla	43 rotto	fodo
— In terra	Inverca		
10 More	Mare		

Gli altri potrà correggerli il cortese Leggitore.

Planta delle Paludi Pontine ordinata da Monsi^o Illmo e Rmo Emerico Bolognini Gov.^o Genle. di Marittima, e Campagna nell'Accesso fatto dal medesimo alle stesse Paludi, con profilo dimostrante lo scavo da farsi si del nuovo taglio, che degl'Alvei antichi p^o diviare le Acque che fanno Palude, e condurle al Mare Opera dell'Architetto Angelo Sani, Geom^oetra del Senato, e Popolo Romano nell' Anno 1759.







NEL mio primo ragionamento hò diffusamente dimostrato, non douersi concedere al Signor Principe Don Michel' Angelo Gaetani la licenza di tagliare le Selue di Sermoneta, e di Cisterna per il pericolo della publica salute, per il Ius della Reuer. Camera Apostolica, per l'interesse delle Comunità di Sermoneta, e Cisterna, e

finalmente per il gouerno Economico del Principato, e quando il primo de i detti fondamenti sia, se non certo, almeno probabile, e molto più quando egli resti fiancheggiato dagli altri, non v'è, chi non veda essere affatto inutili tutte l'esagerationi, che nella Scrittura contraria diffusamente si portano, che possa il Padrone preualersi de' proprij beni nella maniera, e forma, che più gli piace, che non se gli possa impedire il taglio delle Selue, o cedue, o incedue, che siano, giusta il consiglio III. del Cardinal Parisio al Libro primo, e che il denaro debba seruire per estinguere i debiti contratti coi Luoghi Pij.

Imperochè, tralasciando per hora di parlare della disposizione de' Bandi generali, che conforme altroue dimostrarassi, non sono ristretti à Terracina, e Nettuno, mà oltre l'essere comprensui di tutto lo Stato Ecclesiastico, e di tutti i Beni sottoposti, o mediamente, o immediatamente alla Santa Sede, impediscono, non solamente al Padrone l'estrarre, il Legname tagliato, come nella sua scrittura v'è supponendo la Parte contraria, mà ancora il farne il taglio, senza le douute, ed opportune licenze.

Il Ius publico toglie al Padrone il preualersi della robba propria, quando l'uso della medesima può recare al publico qualche danno, e quando dall'uso quella può deriuare il pregiudizio della publica salute, come è dimostrato nel mio

A

prece-

*Compendio ■
quanto s'è detto
nel primo ragia-
namento.*

*Disposizione de'
Bandi Generali,*

Disposizione
del Ius Publico.

precedente ragionamento §. 23., & §. 24., ed all' autorità iui
allegate può aggiungerfi quella del *Fritschio* nel tomo primo
del suo *Corpo Iuris Venatorij Forestalis* pag. 479., ouene i ter-
mini del taglio delle Selue, così discorre = *Cum is domini
præcipuus sit effectus, ut de re, quæ vel ex venditione, vel alio
gentium, vel civili iure nobis accesserit, arbitrato nostro dispo-
nere possimus, plerisque tamen in speciebus huiusmodi liberè dis-
ponendi potestas coangustata est præcipuè in Syluis, non numquam
enim Sylua Dominus eius cedendæ potestatem non habet*, qual
massima è tanto vera, che viene ingenuamente ammessa dall'
Autore della Scrittura contraria nel §. 15. = Senza, che faccia
forza in contrario, che parimente la Legge impedisca al Padrone
il valersi del proprio, e farne ciò, che più gli aggrada, quando il
seruirsene può fare al publico qualche danno, poiche ciò procede,
quando il danno si verifica, ò si mostra probabile, & il timore
d'esso non è incerto, ò presupposto, mà fondato, e verisimile.

4 Nulla giouando il supposto attuale immemorabile possesso di
tagliare le sudette Macchie, e vendere i Legnami, tanto per
vso de Vascelli, & altri Legni di Mare, e d'ogn'altro lauoro,
quanto per vso di fuoco, ò di Carbone, mentre desumendosi
l'attuale immemorabile possesso dalla nota degl' istromenti
di tagli, e vendite data nel *Sommario della Scrittura contraria
alla lett. C.*, qual nota incomincia dall' anno 1606., e finisce
nell'anno corrente 1715., tanto è lontano, che con essa si giu-
stifichi l'attuale immemorabile possesso di fare vn taglio ge-
nerale, che più tosto dalla medesima si raccoglie il contrario,
poiche essendosi fatti per lo spazio di più d'vn Secolo alcuni
tagli particolari, ed in vna quantità non molto considerabi-
le, se la forza dell' argomento consiste nel possesso, proua
il detto possesso, che non può farsi il taglio generale, nel mo-
do, ò forma, che hora si richiede, mà che può farsi colle pre-
uie opportune licenze vn taglio particolare consimile à quel-
li, che si sono fatti per lo spazio di cento, ò più anni, giusta
ciò, che io hò insinuato nel primo mio ragionamento nel
§. primo, = e che quando pure si voglia fare qualche gratiosa con-
cessione, sia quella ristretta ad alcuni quarti, ed à quel modo, che
altre volte intendo essersi praticato; e giusta ciò, che si prat-
tica nella Tenuta di Conca, ch'è addotta per esempio da chi
scriue in contrario,

5 Essendo bensì assioma Legale, che la consuetudine antica, e
continuata per lo spazio di più di cent'anni, reca regolar-
mente parlando, non piccolo giouamento à chi la può dedur-
re in proprio fauore, mà essendo ancora principio indubita-
bile appresso i giuristi, che la consuetudine quantunque anti-
chissima non si estende da caso à caso, mà che *tantum habet*

Non gioua, mà
più tosto si ritor-
ce la consuetudine

in potentia, quantum habuit, & habet in usu, & in actu, come
 proua il Testo nella leg. quod verò, e nella leg. quod non ratione
 ff. de Legibus, con quel molto di più, che in comprouatione
 di questo assunto vanno discorrendo i Dottori, ed i Tribu-
 nali *Surd. decis. 131. num. 8., Thomat. decis. 131. num. 37., Sperell.
 decis. 76. num. 7., Gob. consultat. 60. num. 101., & sequent., Rot.
 decis. 278. num. 8. part. 12., & decis. 232. num. 31. part. 14., &
 decis. 96. num. 22. part. 17. recent. & in Hispalen. Iuris sedendi
 in Synodo 20. Iunij 1697. S. prout coram bona memoria Muto, &
 in Giennen. Adiunctorum 13. Februarij 1702. S. exinde sequitur
 cor. Rmo Decano.*

Non s'ejcenae la
 consuetudine da
 caso à caso.

- ¶ Tanto più, che tralasciando per hora il ragionare di Cisterna,
 auegna che della medesima nel punto dell' interesse della
 Reuerenda Camera Apostolica sembri più conueniente il
 farne parola, e discorrendo semplicemente di Sermoneta, à
 cui è annessa vna gran parte della Selua, che si pretende di
 tagliare, si sà, che ella vnitamente con Bassano, e Sandonato
 fu comprata dal Nobile Pietro Gaetani Conte di Caserta
 Nipote di Bonifacio Ottauo da quelli degli Anibaldensi collo
 sborso di cento sei milla, e duecento Fiorini d'oro, come da
 publici instrumenti dedusse l'Auucato Fiscale Pier Frances-
 co de Rossi in vna sua Scrittura già allegata nel mio primo
 ragionamento = *unde liquet Petrum Gaetanum Comitem Ca-
 serta Sedente Bonifacio Octauo eius Patruo, acquisuisse ab Ani-
 baldensibus, Oppida Sermoneta, Bassiani, & Sancti Donati titulo
 oneroso emptionis pretio Florenorum Auri centum sex millium
 ducentorum in totum confirmato nomine Sedis Apostolica à Boni-
 facio Octauo.*

Acquisto di Ser-
 moneta fatto
 dalla Casa Gae-
 tani.

- 7 Ma sapendosi ancora, che le dette Terre di Sermoneta, e di
 Bassano passarono nel pieno, e libero dominio della Camera
 Apostolica, ò in sequela di certo Testamento, e Legato, ò per
 la confiscatione fatta ad Onorato Gaetani, e che furono l'vna,
 e l'altra riconcedute à Giacomo Gaetani, e suoi successori da
 Bonifacio Nono col titolo di pura, mera, ed irrenocabile
 donatione = *titulo mera, & pura, ac irrenocabilis donationis
 inter viuos*, come può vederfi nel Diploma di Bonifacio Nono
 nel presente Sommario Num. primo, se non habbiamo memo-
 ria, che siasi mai fatto vn taglio generale nelle Selue, mà che
 solamente sianfi fatti alcuni tagli particolari, e non molto
 grandi, si deue presumere, che la gratuita concessione fosse
 fatta col detto peso, non essendo verisimile, che in tanto tem-
 po habbia voluto la Famiglia Gaetani astenersi dal lucro
 considerabile, che hauerebbe potuto ricauare da vn taglio
 generale, come offerua la Rota nella Decisione 183. num. 23.
coram Buratto, e nella Decisione 204. num. 13. part. 1.,

Donazione 'di
 Sermoneta fatta
 da Bonifacio
 Nono.

Non s'è mai fatto il taglio generale, perche v'era la proibizione di farlo.

& decis. 515. num. 2., & sequent. part. 14. recent.

■ Nè hauendo luogo in queste circostanze la presunzione, che il taglio generale non siasi fatto, o perche nel Padrone non sia stata la volontà di farlo, o perche sia mancata l'occasione del Compratore, giusta ciò, che insegnano *Rocc. disput. Iur. cap. 167. num. 48., Sperell. decis. 67. num. 49., Rot. decis. 323. num. 4. coram Seraph. decis. 139. num. 23. par. 17. recent., & in Caietana Iuris transeundi 23. Martij 1697. §. Nequè huiusmodi coram Eminentissimo Domino Cardinali Priolo*, mà essendo per lo contrario addattabile la massima, che in tanto il taglio generale non si è fatto, in quanto vi è stata vna tacita proibitione di farlo, conforme argomentano *Post. de manuten. obser. 53. num. 18. Adden. ad Ludouif. decis. 162. litt. C., Rot. coram Pania dec. 1135. nu. 9. coram Bich. decis. 522. nu. 5. dec. 400. num. 4. par. 4. tom. primo recent., & in Praten. Iuris conferendi 10. Ianuarij 1678. §. Nequè id tribui potest coram bon. mem. Pauluccio, & in Nullius, seù Vicen. Processionum 9. Iunij 1692. §. Penultimo coram Reuerendissimo Archiepiscopo Turonensi*; Senza che la Parte contraria possa per assicurare il taglio generale preualersi delle parole del Diploma di Bonifacio Nono = *prædicta Castra cum eorum, & cuiuslibet eorum Vassallis, Territorijs, Montaneis, Nemoribus, aquarum decursibus, Piscarijs, pascuis, Pratis, Paludibus, & alijs Iuribus*; poiche se ella rispetto al taglio, doppo hauere per lo spatio di trè, e più mesi, fatta vna generale, & esatta ricerca, non hà potuto rinuenire alcun documento di taglio generale, mà hà solamente portate le proue di alcuni piccoli tagli fatti nello spazio di cent'anni, quando ancora le parole della donazione, o sia della gratuita concessione fossero amplissime, e comprensive del taglio generale, farebbe applicabile la Dottrina di Bartolo nella *leg. vsum Cod. de aqueductu lib. 11. num. 2.*, oue così parla = *nota legem istam contra illos, qui habent Priuilegium nimis largum de aliquo faciendo, & illo Priuilegio vtuntur multum strictè, quia non poterunt postea eo vti magis largè, quam fuerint vti*, e la Teorica di Bartolo, e comunemente seguitata dagli altri Dottori *Fontanell. decis. 457. num. 9., & sequent., Rot. coram Duno. iun. decis. 966. num. 17., & in recent. decis. 253. num. 8., & 9. par. 16. recent., & in Ianuen. insignium super negocio principali 4. Februarij 1705. §. Obseruantia coram bon. me. Muto.*

■ Quanto fin hora si è dedotto, può senza dubbio seruire per vna validissima risposta al grand'apparato, che si fa nella scrittura contraria in ordine al dominio delle Selue, ed all'immemorabile possesso di tagliare, ed hora trasportando il ragionamento al pericolo della publica salute, per esaminare dop-

Pericolo della publica salute.

doppoi successiuamente, ed à parte l'interesse della Reue-
renda Camera Apostolica, delle Comunità di Sermoneta,
e Cisterna, come pure il punto del gouerno Economico del
Principato; Si è nel citato ragionamento comprouato, non
esser quello panico, ò insufficiente, mà vero, e reale per la
ragione, che riparando le Selue, quali hora si pretende ta-
gliare, non meno i venti nociui dell'Austro, ■ dello Sciroc-
co, che le cattive esalationi delle paludi pontine, qual ho-
ra si tolga di mezzo questo riparo, quale criuella, e depura le
particelle infeste, che da i venti cattui si solleuano dalle pa-
ludi, resta la Città di Roma, restano le Campagne, ed i luo-
ghi vicini sottoposti ad vn verisimile pericolo di qualche
disgrazia, come si vede dal §.3. fin al §.26.

10 E pretendendo l'Autore della scrittura contraria, che le cau-
tele poste nell'Istromento leuino di mezzo affatto il timore
del pericolo dell'Aria, come si legge nel §.18., ■ che pre-
scindendo ancora dalle cautele, sia sentimento assai verifi-
mile, e ben appoggiato all'autorità de Medici, e de Filosofi,
ed all'esperienza, che il taglio totale delle Macchie fosse
per essere più tosto gioueuole, che pregiudiziale alla salu-
brità dell'aria giusta ciò, che si vede nel §.19., & altri molti
che seguono, prenderemo il principio dall'impugnare que-
sto secondo assunto, che il taglio generale delle Macchie
fosse per contribuire alla publica salute, per passare susse-
guentemente all'esame dell'altro punto, se le cautele pro-
poste siano sufficienti per riparare il pericolo; E perche il
distinguere l'vn caso dall'altro, e la strada più sicura per
arriuare alla verità; Esamineremo quali siano i casi, ne qua-
li il taglio delle Selue possa contribuire alla publica salute,
e quali siano gli altri, ne quali il taglio rechi pregiudizio
all'aria, nè tralasceremo di dimostrare, che il caso presente
non è della prima specie, mà della seconda.

11 Frà i tagli delle Selue, che possono contribuire alla salubrità
dell'Aria; il primo è quello d'vna vasta Campagna, che
non essendo stata per lo spatio di molt'anni coltiuata, hà pro-
dotto à tratto à tratto boscaglie, entro le quali essendosi fer-
mata l'Acqua, per lo più piovuta dal Cielo, il terreno non
solo è restato humido, mà pantanoso, senza, che il Sole im-
pedito da i tronchi, e da i rami delle boscaglie habbia potuto
asciugarlo. Ciò accadde nella nostra Campagna di Roma,
che verso la metà del secolo ottauo, restò affatto desolata
d'Abitatori, ■ Coltiuatori per l'inuasion d'Astolfo Rè de
Longobardi, che poi fù discacciato da Pipino Rè di Francie,
chiamato in suo aiuto da Stefano Pontefice detto da alcuni
Secondo, da altri Terzo, come si vede nella di lui Vita ap-
presso

*Distinzione da
caso ■ caso circa
il taglio delle
Selue.*

*Primo caso delle
boscaglie nate
per la Campagna*

presso Anastasio Bibliotecario, ò pure per le scorrerie de Saraceni nel Secolo nono, riferendo Sigeberto Monaco, che il Pontefice Gregorio Quarto per difendere il Suburbio di Roma, e la Basilica di San Pietro da i loro insulti, intraprese di cingere con muraglie la Città Leonina, il che poi fu adempito dal Santo Pontefice Leone Quarto = *Gregorius Papa dolens crebris Saracenorum incursionibus vexari, & vastari suburbium Urbis Romana circa Ecclesiam Beati Petri Apostolorum Principis, intendit illic Urbem nouam edificare, ad quod consilio, & auxilio Imperatoris animatus, nouam fabricam cepit, sed non perfecit; Leo enim eius nomine Quartus captum opus absoluit.*

Boscaglie per la
Campagna di
Roma.

12 Continuarono le vessationi de' Barbari ne' tempi ancora suffequenti, e non essendosi più pensato a coltiuare di nuouo la Campagna, ed essendo altresì nel Secolo decimo quarto passato i Sommi Pontefici ad abitare in Auignone, oue dimorarono per lo spazio di settant' anni, nacquero per la Campagna le boscaglie, e furono sotto le medesime prodotti i pantani, e rimessa in piedi doppo più Secoli l'Agricoltura, fu stimato à proposito tagliarle, e fu giudicato, che il taglio contribuiffe alla salute, e seruisse per rendere l'Aria migliore.

Bolla di San Pio
Quinto, ed autorità
del Doni
spiegata.

13 Questo è il senso della Costituzione di San Pio Quinto la 16. Bullar. tom. 2. allegata in contrario = *Et quod non minus est, Aer nostra Alma Urbis ex assidua Agrorum cultura Sylvarum, & nemorum extirpatione, palustriumque locorum exsiccatione factus est tutior, Clementior, & Salubrior.* In questo modo deue intendersi l'auttorità del Doni de restituens salubrit. Agri Romani pag. 111. = *Sylua autem, quae plerumque latini, ac Tusci littoris plagam hodie occupant, non modicam, & ipsa partem huius insalubritatis ferunt, cum enim humili, madentique solo plurima eorum pars sit, necesse est passim lamas, atque huiusmodi Loca Hiberno tempore effici, quae siue penitus adultate exarescant, siue paululum exsiccantur, siue in hiemem usque perdurent [ut credibile est accidere in umbrosis, depressisque locis] non minus, quam paludes, ac Stagna, nisi quod sparsim, non confertim altus tetros, ac fatentes expirant, quin etiam ha Syluae praeediunt, nè venti Montani, ac Salubres, cum flant aerem ibi conclusum euerrant, purgantque.*

Autorità di Mon
signor Nuzzi
spiegata.

14 Crederei ancora, che questa fosse stata l'opinione di Monsignor Arcivescovo Nuzzi nel suo eruditissimo discorso intorno alla coltiuatione, e popolazione della Campagna di Roma, come raccoglie dalle di lui parole pag. 14., sopra le quali fonda la Parte contraria = *Così di tempo in tempo produsse la Campagna del Latio tutto quello, che si poteua attendere da un*

Ter-

Terreno felice in fino, che le genti l'abitarono, e la coltiuarono, la qual cosa giusta il parere del Doni cessò verso la metà dell'ottauo Secolo per l'incendij, e desolationi fatte da Aistulfo Rè de Longobardi, e successiuamente dagl'Vngari, e molto più secondo il mio parere da i Saraceni, che tutto riempirono di spauento, e di stragi, imperciocche presa da essi Gaeta, & annidatisi presso il Fiume Garigliano, con continue incursioni maritime per quadraginta ferme annos, come hà lasciato scritto Lione Ostiense nella sua Cronica, innumera circumquaque mala gesserunt, multumque Christicolarum sanguinem effuderunt, onde in questi tempi incominciò l'Aria à diuenir graue per l'abandonamento delle Terre rimaste vote d'Abitanti, e così mancando la cultura de Campi, si rese insalubre il Latio per le Acque stagnanti, e putride, e per li Boschi, li quali occuparono la maggior parte d'esso. Nè si pensò mai di riparare à tanto male per cagione delle continue Guerre, & inuasioni, e più anco per la dimora de Sommi Pontefici in Auignone, i quali però doppo ritornati à rallegrare l'Italia, e Roma, cominciarono, benchè tardi à pensare al modo di ristorare questa Campagna, con restituirci l'intermeffa coltura, e questo è quello, che è seguito nella Tenuta de Signori Ga-uotti, l'esempio della quale è riferito nella Scrittura contraria, poiche essendo ella stata presa col peso di migliorarla, e stata la metà di quella ridotta à coltura col taglio delle Boscaglie, sotto le quali eransi generati i Pantani, come si può vedere dall'altra metà, che ancor'oggi resta incolta.

- 15 Il secondo caso, in cui il taglio delle Selue può contribuire alla publica salute, è quello d'vna vastissima, e foltissima Selua, quale si abrugi, fabricando dopoi nel terreno abrugiato le Case, entro le quali s'introduchino gli Abitatori; Tale è il caso riferito nella Scrittura contraria dell'Isola Madera, ch'è la prima ad incontrarsi nell'Oceano atlantico. Questa, come racconta il Padre Daniello Bartoli nella sua Geographia trasportata al morale part. prima §. 14., quasi tre Secoli addietro non era, che vna foltissima Selua. Ecco le di lui parole: Voi null'altro vedreste, che vn'intera, e foltissima Selua di cento sessanta miglia d'ampiezza, cioè quanto s'allarga, e volge tutta l'Isola per attorno. Dal suo centro sino all'estremità dell'orlo in sul Mare, non auea vn piè di terra, che non fosse boscoso, e per lo gran corso de Secoli, Iddio sà quanto addietro, non rocca, e non veduta da Vomo.

- 16 Per rendere quell'Isola abitabile vi fù posto il fuoco, che durò lo spatio di sett'anni auanti di poter consumare la Selua, e purgatosi col fuoco, e raffinatosi il terreno, furono fatte le abitationi, e furonui trasportati gli Abitatori, ed in questa maniera si è formata vn'Isola delitiosa, e ricca, ed il terreno

Secondo caso d'vna Selua, che s'abrugi.

Selua di Madera brugiata.

è restato fuor di modo vbertoso, come attesta il Padre Daniello Bartoli nel luogo citato = *Non era impresa da poterla condurre, altro che il fuoco, e nondimeno appiccatoui da verso doue spiraua à portarlo entro la Selua il vento, egli penò sett'anni à giungere alla contraria riu, che quantunque gran diuoratore egli sia, per tanto vi trouò, che pascere, e mantenersi. Moriuui tutto che v'era di uiuo, purgossi, e raffinò il terreno, e delle sue ceneri stesse fatto à merauiglia fecondo, cominciò di presente à rendere il sessanta per vno d' ogni seme, che ricevette.*

*Posseffione del
Cardinale Pepo-
li brugiata.*

17 Confinile sarebbe stata proportionalmente la sorte del mio degnissimo concittadino il Cardinale Pepoli, che nella sua vasta possessione nelle paludi Pontine pose il fuoco, che poi s'auanzò più di quello, ch'egli voleua, se essendo più basso il liuello di quella del liuello del Mare, non fosse ben tosto ritornata à riempirsi d'acqua, come può vederfi nel Kircherio nel suo Trattato del Latio pag. 255. = *Huius nobis exemplum prabuit possessio Cardinalis Populi, hic post paludes dominio suo subiectas, cum ad culturam magni prouentus reuocasset, locusque ulterius colendus arboribus, virgultis, arundinetis in magnam vastitatem degenerasset, remedium quaesiturus, ignem materia combustibili submouit, quo quidem emolumentum intendens, irreparabile damnum inuenit &c., quo quidem factum est ut terra extesa, & excauata tam notabile depressionis suae damnum acceperit, ut cum ingenti iactura in hunc usque diem usu esse non potuerit, ed à questo caso, in ciò, che appartiene al taglio delle Selue, può applicarsi l'autorità del Doni de restituen. salubritate agri Romani fogl. 11., & 12. riferita nella Scrittura contraria §. 30. doue così dice == *Purgatio, quae ab hominum frequentia, ac tectis, focusque efficitur perpetuo durat.**

*Terzo caso del
taglio degli Al-
beri de Giardini,*

18 Il terzo caso, nel quale il taglio degl' Alberi può seruire per l'aria buona, e quello degli Alberi de Giardini vicini, e contigui alle Case, da i quali si produce l'vmidità, e s'impedisce il Sole, e questo è il senso del Zachia nelle sue Questioni Medico legali lib. 5. titol. 4. quest. prima num. 15., qual'Autore è allegato nella Scrittura contraria, *incommodum afferunt Horti, & Pomaria, ubi frequentia sint, praeter quam quod arbores ipsae, & Solis illustrationem, & Ventorum perflatum impedire, facile possunt, praesertim si magna sint, si densa, si praeterea, si frequentes.*

19 Il quarto, ed vltimo caso, in cui il taglio delle Selue può contribuire alla salubrità dell'aria, è quello delle Selue, che impediscono ne i Luoghi vicini l'ingresso de Venti buoni, ■ salutevoli. Tale fù il sentimento del celebre Medico Paolo

San-

Sanquirico, che ricercato nel tempo del Pontificato d'Urbanò Ottauo à dire il suo sentimento circa il meglio-
 raria di Borgo, diede in Roma alle Stampe vn suo Discorso l'Anno 1630. dedicandolo al Principe Don Taddeo Barberino, nel quale doppo hauer'espòsto, che Borgo è dominato dalla Tramontana, che in quella parte è vento cattiuo, portando l'esalationi di Prati, Orti, e Vigne, viene il Borgo dominato assai dalla Tramontana, il quale vento in vece di purgarui l'aere, siccome fà al resto di Roma, gli apporta mala qualità, perche spirando, lo fà sereno sì, mà il Sole generando vapori, & esalationi cattiuue di Prati, Orti, e Vigne in tanta copia, che non può col suo calore ne molto solleuarli, nè affatto consumarli, li lascia in preda al detto Vento, il quale pregno di essi li porta senza impedimento alcuno, e li depone in Borgo, e particolarmente nelle prime Strade, e Case, i cui tetti espòsti à Tramontana si vedono per il più verdeggianti, ed umidi, dice, che essendo la Tramontana Vento saluteuole, prescindendo da quelle circostanze, gli Ateniesi liberarono la loro Città da alcune malattie col tagliare vna Selua, che ne impediua l'ingresso == Gli Ateniesi soleuano patire bene spesso di Malattie, Mortalità, & hauendone ricercata più volte la cagione non solo à i Filosofi della loro Città, de quali abundauano, ma ancora ad altri della Grecia, nè hauendogliela questi saputa dire, ricorsero in Delfo all'oracolo il quale rispose, che tagliassero vna tal Selua, il che fatto da essi si liberarono dal Male, e conobbero, che questa impediua la Tramontana, che purgaua l'aere d'Atene, il cui vento non doueua essere contaminato da vapori, & esalationi cattiuue, come questo, che domina Borgo, questo altresì è il caso del taglio delle Selue à Campo morto, che si va esagerando nella Scrittura contraria, mentre hauendone Io interrogato i Canonici Camerlenghi del Capitolo di San Pietro Padrone di quella Tenuta, quelli, che nè hanno hauuta la soprintendenza m'hanno asserito, che si sono tagliate le Selue, che riparauano la Tramontana, e che si sono lasciate in piedi quelle, che difendono dallo Scirocco, e da i venti australi, e forse ancora la maggiore popolazione di Cisterna, che si racconta da Monsignore Crispolti nella sua accurata relatione, è stata cagionata dal taglio d'vna certa parte d'vna Selua, che impediua à quella Terra l'ingresso della Tramontana.

Quarto caso del taglio d'vna selua, che impedisce l'Ingresso de Venti buoni.

20 Nongiudicando Io à proposito il perdere il tempo nell'esaminare quello, che nella Scrittura contraria si riferisce del Lago d'Auerno, che essendo coperto da vna folissima Selua, quand'ella fù tagliata da Agrippa, restò libero l'adito all'aria, e li Paesi circonuicini, che prima erano inospiti, diuen-
 taro-

Risposta al taglio della Selua del Lago d'Auerno fatto da Agrippa.

tarono abitati, ■ delitiosi; Poiche se bene raccontano i Poeti, che era tale il fetore, che usciva dal detto Lago, che li Vcelli, che vi volauano sopra, cadeuano morti, come si legge in Virgilio nel Libro sesto dell'Eneida.

*Quam super haud vlla poterant impunè volantes
Tendere iter pennis, talis se se halitus atris
Faucibus effundens supera ad conuexa ferebat
Vndè locum Gray dixerunt nomine Auernum,*
e come pure si vede in Lucretio al lib.6.

*Principio quod auerna vocantur nomen ab re
Impositum est, quia sunt auius contraria cunctis
E'regione ea quod loca cum venere volantes
Remigij oblita, pœnarum vela remittunt
Precipitesque cadunt molli ceruice profusa
In terram, si forte ita fert natura locorum,
Aut in aquam, si forte Lacus substratus Auerni.*

Strabone, nulladimeno, che viueua nel tempo, in cui fù fatto il taglio della Selua da Agrippa, ed al quale era meglio ricorrere, che à Domenico Panarolo, come fa il Compositore della Scrittura contraria, per la regola, che gl'Autori graui, e contemporanei deuono preferirsi à gli altri di minor nome, e che sono stati in tempi remotissimi dal fatto, che si adduce in proua di qualche assunto; Strabone disse, nel Libro quinto della Geografia pag. 235. secondo la Stampa di Basilea dell' Anno 1549., dice, che tutto quello, che si racconta del Lago d'Averno era fauoloso, che i Sacerdoti de Gentili ricauauano guadagno da queste Fauole, ■ che col taglio della Selua fatto da Agrippa, essendosi discoperto l'inganno, incominciarono gli homini ad abitare, ■ rendere amene quelle parti, che prima non s'abitauano per riuerenza d'vna vana superstitione; Ecco le di lui parole = *Supercilia quædam ardua auernum undiquè circumcludunt præter ostium. Hoc quidè in tempore amenis culta modis, olim autè agrestibus referta nemoribus, & proceris arboribus inuia, quæ superstitione quadam umbris obscurum sinum reddebant. Rumor erat indigenarum super volantes aues, quas teter exalans odor exanimaret, in ipsas aquas decidere, sicut in locis ad Plutonem deferentibus; Hanc autè locorum partem Plutoni dicatam opinabantur. Hic etià Cimmerios dici, placatisquè prius per Sacrificia Dijs manibus, illuc intrabatur; Aderant enim, qui talibus exponendis ductores essent Sacerdotes, locorum fructus percipientes. Fons verò ibi fluuiatibus scatens aquis excurrit in Mare;*
ab

ab ejus usu abstinebant omnes, stigas opinantes esse aquas &c. Epborus autem quidam vicinus Cimmerijs habitans, in subterraneis eos habitare Domicilijs, quas argillas appellant, commemoravit, eosque per fossas quasdam inter se se commutare, & advenas intra oraculum venientes excipere, quod maxima ex parte sub terra erat conditum &c. hujus generis apud majores nostros extitere fabulamenta, atque hisce annis, cum auerni lucum succiderit Agrippa, locis perpulcra adornatis ad ficia, concissaque deinde usque Cumas subterranea fossa, omnia illa fabulæ apparuerunt.

- 21 E però discorrendo de casi, nè quali il taglio delle Selue può pregiudicare alla publica salute. Il primo è quello del taglio delle Selue, che riparano i venti australi, e lo scirocco, essendo cosa certa, che i venti di questa natura sono cattivi in questa nostra Città di Roma, come oltre l'autorità di Alessandro Petronij portato nel mio primo ragionamento al §.6., raccoglie da Bartolomeo Marliani nella sua topografia della Città di Roma stampata l'Anno 1544., e dedicata al Pontefice Paolo Terzo, oue parlando della Regione di là dal Tevere nel libro quinto cap. 19., così dice == *Sed hac Regio propter pestiferos Austros, à vilissimas, sordidasque artes exercentibus habitabatur. Unde pauca memoratu, digna continet.*

Primo caso d'
Selua che
ripara i Venti
Sciroccali.

- 22 Questo è il sentimento de Filosofi, e de Medici. Il mio degnissimo Concittadino Vlisse Aldrouandi, che Scipione Mercuriale dice nell'aggiunta à i Commentarij del Zecca, haver vguagliato Pico della Mirandola nell'ingegno, ed Origene nel numero de libri stampati, affermando nel lib. primo tract. 2. cap. 2. de fago, che i boschi posti sù l'apennino, sono di gran considerazione per la Città di Bologna, riparandole i venti australi, ammette per conseguenza, che il tagliare i boschi, che seruono di riparo à questi venti, non può essere, che nocivo per la publica salute == *Nemora magnæ sunt considerationis, quemadmodum illa, qua in meridionali apennini iugo quoad nos Bononienses sita sunt, à quibus australis venti noxæ, nobis utilissime impediuntur.*

Autorità d' Vlisse
Aldrouandi.

- 23 Paolo Sanquirico nel suo parere stampato, e sopracitato circa il meglioare l'aere di Borgo, dice, che essendo la tramontana nociva in quella parte di Roma per l'esalationi cattive di Prati, Orti, e Vigne, afferma, che sarebbe necessario piantare in prati alcune nara d'alberi per impedire i cattivi influssi, che lo stesso douerebbe farsi per tutta la Campagna di Roma, d'onde passano i venti cattivi, coll'esperienza alla mano conchiude, che quando si sono tagliate le Selue, che riparano lo scirocco, sono seguite mortalità nelle persone; che

Autorità di Paolo
Sanquirico.

che abitauano nè luoghi vicini riparati dalla selua tagliata ;
 Ecco le di lui parole == Quanto alla tramontana , che è la se-
 conda cagione del cattiuo aere di borgo , acciò ella non commu-
 nicasse mala qualità colli detti vapori , farei in prati , e nella
 strade delle vigne filara d' alberi , acciò interrompessero detto
 vento , ■ quiui restassero in maggior parte i detti vapori , i qua-
 li non sono dal sole alzati , se non poco da terra ; Sichè il ven-
 to , che passasse sopra gli alberi , sarebbe purgato , e giouarebbe
 à tutto Borgo , alla fortezza , e molto più al Palazzo Vaticano .
 Si potrebbero piantare di alberi grossi al possibile , acciò quanto
 prima se ne sentisse il beneficio , si come à Milano hà fatto il Con-
 te Galeazzo Arconati in vn suo bellissimo luogo detto il Castel-
 lazzo degno d' ogni gran Principe discosto dalla Città sei miglia ,
 doue oltre le abitazioni ornate di statue , pitture , e fontane , con
 altre delitie , vi hà fatto vno stradone lungo , quanto sarà qui
 dal Palazzo di San' Marco à Ponte Mammolo , e dalle bande
 per ombreggiarlo , v' hà fatto piantare passa tre mila grosse quer-
 cie , & à sua imitatione si è fatto il medesimo in altri luoghi del-
 la Lombardia , il medesimo dico , che si potrebbe fare in Prati ,
 massime hauendo la commodità del fiume , per il quale dalle Sel-
 ■ vi si potrebbero condurre &c. , e se per la Campagna di Ro-
 ma donde passano , ■ vengono i sopradetti venti cattui , si pian-
 tassero similmente alberi à luogo à luogo , e particolarmente alle
 strade frequentate , si diromperebbero i detti venti , & il sole
 nocerebbe manco à quelli , che andassero per dette strade ombreg-
 giate da detti alberi , e non solo Roma , mà la Campagna anco-
 ra migliorarebbe assai d' aere , e si farebbe più praticabile , &
 il medesimo giouarebbe alle abitazioni , che sono in essa , ò che
 vi si facessero quand' esse fossero coperte da simili alberi , e ciò si
 potrebbe far fare da i Padroni de' Casali , ■ luoghi , piantando al-
 beri già fatti , come si è detto , da quali anche se ne trarrebbe
 frutto , e rispondendo il Sanquirico all' oppositione , che le
 gran Selue , vna volta erano nociue all' aria della Città di
 Roma , così soggiunge == Rispondo , che quelle , che danneg-
 giavano , erano sopra Roma ne i siti più alti di essa , & impedi-
 uano la tramontana , si come occorreua già in particolare per il
 bosco di Baccano , che se fossero state dalla parte , doue vengono
 i venti cattui , particolarmente il scirocco , li hauriano corret-
 ti . La Tolfa l' anno passato hà patito di malattie , e mortalità ,
 e ne attribuiscono la cagione all' aere gl' Appaltatori delle Lu-
 miere tagliata vna Selua , la quale copriua detto luogo dal sci-
 rocco , i cui vecchi dicono ricordarsi altre volte essere occorso il me-
 desimo , si come è accaduto in altri luoghi , che per breuità tra-
 lascio .

24 Il Cardinale Girolamo Castaldi, che per la soprintendenza hauuta nel tempo dell'ultima peste di Roma, e per hauere conferito il suo trattato composto sopra questa materia co i Medici piu accreditati della Città di Bologna nel tempo, che ne era Legato, nella qual Città ancora lo diede alla luce, il Cardinale, disse, Castaldi merita molta fede, e consigliando egli nel suo trattato de peste cap. 258. num. 17., che per riparare la peste, che viene portata da i venti australi non v'è altro rimedio, che piantar Selue, che rompino l'impeto loro, deue senza dubbio annumerarsi frà gl'Autori, che insegnano esser nociuo il taglio di quelle Selue, che riparano i venti cattiuu == *Quæ ab Austris oritur non statim possumus causam remouere, aut ventos humana arte propellere, possumus tamèn futura salubritati prospicere, ac regionem, quæ ab Austro leditur, impofterum munire siluis versus meridiem plantatis. Incurrens enim ventus in arbores, fractus in urbem incidit, minusque nocuus. & sanè ad hunc usum, optima censentur laureta, ex quibus salubres, ac sicca exalationes euolare videntur, qua de causa Medici consuluerunt Commodò Principi, vt sauiente pestilentia Laurentum peteret, ubi plurima laurus conferta erat.*

Autorità del Cardinale Castaldi.

25 Giuseppe Cerredi Medico molto pratico, ed insieme Architetto dell'acque nel terzo discorso del modo d'alzar l'acque da luoghi bassi pag. 29. riferisce, che Piacenza sua patria, non goderebbe aere sì salubre, se dalla parte di Austro oltre le Montagne non hauesse per difesa una selua piantata nel terrapieno delle sue mura, e per dimostrare, che il taglio delle Selue, che riparano i venti cattiuu, sia nociuo all'aria, non poco conferiscono gli esempi delle Selue tagliate nel Pontificato di Gregorio decimoterzo, ed in quello di Sisto Quinto, essendo stati ambidui i tagli nociui all'aria della Campagna di Roma, oltre l'esempio della Città d'Ostia, l'aria della quale è assai cattiuu, non solo per esser poco abitata, mà ancora per il taglio di certe Selue, come si può vedere nel mio primo ragionamento al §. 25., oue in questo proposito sono state portate le autorità di Monsignor Lancisi nel suo trattato de natiuis Romani Cæli qualitatibus, e del Padre Francesco Eschinardi Mattematico nella sua topografia dell'Agro Romano.

Autorità di Giuseppe Cerredi.

26 Il secondo caso, nel quale il taglio delle Selue puo dar fastidio all'aria, è quello delle Selue, che stanno in guardia alle paludi, essendo cosa incontrastabile, che ritrouandosi il Zolfo nelle paludi, non può essere l'aria delle medesime, che cattiuu, e l'esalationi dell e stesse non possono essere, che nociue, come oltre il detto nel mio primo ragionamento

Secondo caso delle Selue, che stanno in guardia alle Paludi.

dal

dal §. 7. fino al §. 11., prona Bernardo Varenio sottile inuestigatore delle proprietà della Terra nell'opera sua della geografia vniuersale == *Paludes habent terram sulphuream, bituminosam, & pinguem* == assegnandone la seguente ragione, *causa est, quoniam tales substantiae, & in pluuia, & in terra, ubi paludes illae existunt, continentur, ubi autem mollis terra, ibi sulphuream, & pinguem substantiam contineri, certum est*, e che altresì graui, e pestilenziali sono li humori, che esalano dalle paludi pontine, come oltre Strabone, Sillio Italico, ed altri moderni portati nel mio primo ragionamento §. 8., e 9. attesta il celebre Vitruuio lib. primo cap. 4. = *Quibus autem insidentes sunt paludes, & non habent exitus profluentes, neque perflumina, neque perfossas, ut pontinae, stando putrescunt, & humores graues, & pestilentes in his locis emittunt.*

Autorità del
Doni.

- 27 Tale è stato il sentimento di Gio: Battista Doni nel suo trattato *de restituenda Salubritate Agri Romani* pag. 141. quando il di lui testo si porti, come suol dirsi per *extensum*, e non *dimidiato*, come più volte si fa nella Scrittura contraria = *circa Urbem verò tantò diligentius id fiat, quanto propinqua, vel longinqua pestis perniciosior. Iam verò cum Salinarum propinquitas usque eo pernicialis sit, ut supra ostensum, optimum quidem foret in tota hac Romanensi Regione nullas esse, quod se carere ijs non possumus, nec tam certum lucrum agri sanandi gratia despiciendum ducimus proximum est, ut quam longissimè, si fieri possit, ostienses hae transferamus, puta circa Terracinam, aut circa ius in pontino littore, ubi fortasse opportuni sitis copia non deerit. Quoniam verò ab usque eo tractu, stantibus euronotis, pestilentes halitus Romam peruenire possunt, haud futili remedio, ni fallor, huic malo occurremus, si iuxta easdem Salinas, Urbem versùs, procerarum arborum Siluam, maximè pinorum, obseremus, exaggeratà etiam, si opus fuerit, quàm altissimè, terrà, ad eam latitudinem, quae aliquot arborum ordinibus sufficiat, ut multò efficacius ab exitialium ventorum flatibus illinc surgentibus, non latinus ager tantum, sed Roma quoque ipsa, protegatur. Atque hanc quidem pineti constitutionem secundum citeriorem paludum pontinarum limitem, tametsi nulla ibi Salina extruerentur (modò tamèn reliqua opera non omittantur) utique faciendam existimarem, eaque ratione omnem ferè illarum noxam cessaturam; praesertim cum eiusmodi materia ad tot, tamquè multiplices usus expetatur. Sequitur opus huic contrarium, sed non minima profectò utilitatis, ideòque omni ratione perficiendum, Siluarum vimirum excisio, quae maximam partem horum littorum occupant nè exiguo sanè aeris detrimento, quippè non tantum ventorum librum*

rum perflatum impediunt, sed solis radios magnoperè præpe-
diunt, unde frequentes lama, lacunaque canosa depressis, con-
densisque locis existunt, quæ non minimam partem cali huius
grauitatis ferunt, ut appositè omnino Albertus affirmauerit in-
ter magnas Syluas aerem spissum, & suffocatum reperiri, ideò-
que interiectas ijs terras parùm commodas esse, quas ideò succi-
sione Sylvarum ab antiquis purgari consueuisse, nec ideò tamèn
necessè erit omnes omnino Syluas radicitus extirpare, sed
hic, atquè illic sparsim, ac ferè ubicumque canosa loca sese
objiciunt.

- 28 Essendo necessario l'auuertire in questa autorità del Doni,
che rispetto al taglio delle Selue, egli accuratamente distin-
gue tre casi. Il primo è quello, nel quale suppone, che si
trasportino le Saline d'Ostia alle paludi pontine, ed allora
conchiude, che fa di mestieri piantarui vna foltissima Selua
per riparare gl' influssi dell' vne, e dell' altre. Il secondo è
quello, nel quale non si trasportino le Saline d'Ostia alle pa-
ludi pontine, & in questo stato di cose, vuole, che per di-
fendere la Campagna, ■ Roma dagli effluuij delle paludi, si
pianti pure in guardia delle medesime vna foltissima Selua.
Il terzo è quello delle boscaglie, che nascono nella Campa-
gna incolta, sotto le quali si producono i pantani, & in que-
sto terzo caso consiglia il Doni à tagliare. Il Doni dunque
è di sentimento, che il tagliare le Selue, che sono contigue
alle paludi, ■ specialmente alle pontine, sia per recar no-
cumento all'aria della Campagna, ■ di Roma, il che ancora
fù comprouato da Monsignor Lancisi nel suo parere dato in
questa medesima causa, e distribuito nelle passate Congre-
gationi == Io stimo di molta importanza il premettere, che l'in-
terposizione delle Selue incedue piantate vicino à i luoghi palu-
dosi incontro à i Venti insalubri, come sono frà noi il Scirocco, l'
Austro, & il Lebeccio sopra, ò pure ■ vicinanza di cattive esa-
lationi, l'interposizione dico delle Selue costituisce vn riparo effi-
cacissimo per proteggere da i mali effluuij le Città, le Terre, ed i
Castelli, che sono posti in vicinanza, tutto che in maggior altez-
za delle medesime, le quali io reputo etiandio più efficace d'ogn'
altro antemurale, ancorche fosse d'vn Colle, che sormontasse le
cime di simili boschi.

- 29 L'ultimo caso finalmente, nel quale il taglio della Selua può
dar danno al publico, è quello d'vna Selua piantata sopra
terreni pieni di minerali, mentre si come il fluido vitioso è
in gran parte assorbito dagli Alberi, così il leuare i detti Al-
beri non può non essere pernicioso à i luoghi, e ai popoli vi-
cini, come pure soggiunge Monsignor Lancisi nel citato suo
dottissimo parere == può giouare ancor molto vna Selua à gli
abi-

*Offeruazione so-
pra l' autorità
del Doni.*

*Ultimo caso d'u-
■ Selua posta
sopra vn Terre-
no pieno di mi-
nerale.*

abitatori vicini, quando venga piantata sopra terreni, o palustri, o pieni di minerali d'indole perniciofa, perche allora tutto il fluido vitioso, e l'esalatione marbosa, che uscirebbe da quel suolo à pregiudizio de' popoli poco distanti, parte penetra internamente, come notò Plinio, e scorre per i tubboli, e per i canali degl' Alberi, ne' quali prendendo vita, più offende, parte viene intercettata estrinsecamente frà i rami, e le frondi dell' istessi Alberi.

Conclusione dell' argomento.

30 E così conchiudendo l'induttione, se presentemente noi non trattiamo di boscaglie nate per vna Campagna incolta, sotto le quali fianfi prodotti i pantani, se ora non si parla di purgare la Selua col fuoco, & introdurvi abitatori, che in essa piantino Case, o pure di tagliare gli alberi d'un Giardino posto vicino ad vna Casa; se inoltre non è il nostro quesito rispetto ad vna Selua, che impedisca l'ingresso de' Venti buoni, mà per lo contrario se la presente controuersia è di vna vastissima Selua, che ripara l'ingresso de' Venti perniciosi, Australi, e Sciroccali, se stanno le nostre Selue in guardia delle paludi pontine, se probabilmente parlando, sono esse piantate sopra terreni minerali, resta euidentissima la conseguenza, che il tagliarle, non può mai esser salutare, mà bensì perniciosissimo all'aria della Campagna, de i luoghi abitati nella medesima, & ancora di Roma; Non potendo tralasciarsi in ordine al cattiuo minerale del terreno, nel quale le Selue sono piantate il riflettere, che nel Quarto viparito, o sia viperato, che è il decimo nella pianta esibita dopo la Scrittura contraria, ritrouasi vicino alla foce verde vn'acqua nera, cattua, e fetente, e che dall'altra parte opposta, benchè fuori della Selua, ritrouasi il Rio detto d'acqua puzza, & essendo frà l'vna, e l'altra acqua piantate le Selue, non v'è chi possa impedire il legitimo timore, che partecipando il suolo intermedio dell'vno, e l'altro minerale, quand' esso resti scoperto col taglio delle Selue, & esposto à i raggi del Sole, non si solleui vna mortale esalatione, che trasportata da i Venti, rechi vn memorabile pregiudizio alle Campagne, à i luoghi abitati, & à Roma medesima, come oltre à quello, ch' è stato dedotto nel mio primo ragionamento §. 14. & 15., offerua Monsignor Lancisi nel suo parere più volte memorato. Io poi non voglio rileuare qui vn fortissimo argomento, che per altro farebbe vna gran forza agli amatori del vero, ed è, che io sento trouarsi presso alla foce verde dentro alla Selua di Cisterna vn pantano d'acqua minerale, suboscuro, ed ancor' essa fetida, la quale senza dubbio hà sotto quel piano la sua matrice atta, quando restasse libera dalla difesa della contigua Selua à tramandare le sue impure esalazioni

tan-

tanto à Cisterna, quanto ad altri luoghi, secondo la varia direzione de' Venti, ■ perche doue trouansi due miniere frà loro distanti, etiamdio per più miglia, ed in mezzo è collocato il maggior corpo della Selua, come si segue nel caso nostro, vi è sempre il ragionevole sospetto, che il suolo intermedio in cui è posta la Macchia partecipi dell'vno, e dell'altro minerale, ricorre nella Selua di Cisterna, e Sermoneta per non douerla tagliare interamente quell'altro argomento, che non conuenga di ■ scoprire vn Terreno per tanti Secoli non percosso ugualmente, nè con piena libertà da i raggi del Sole, affinche non euapori vn' effluuio maligno à pregiudizio de' luoghi esposti à i Venti, che per le Selue passano, e sorgono dalle medesime.

31 Nè à quanto fin hora s'è detto può in veruna maniera ostare, quello, che si soggiunge nella Scrittura contraria, che gli Autori allegati parlano colla propria opinione, come si legge nel §. 17., che non si adattano gl'esempi delle Selue tagliate, perche non si proua, che quelle, che hanno recato pregiudizio fossero situate, come quelle delle quali si tratta, che finalmente non hà fondamento la distinzione frà le Selue, che riparano i Venti cattiuu, e le Selue, che riparano i Venti buoni, come si legge nel §. 22. imperoche sarebbe stato meglio il dire, che li Autori allegati non piacciono al compositore della Scrittura contraria, perche parlano troppo chiaramente contro di lui. Del rimanente il suggerire, che essi parlano colla propria opinione, quando con questa frase ■ intendesse di dire, che parlano senza fondamento si risponde, che parlano colla ragione, e coll' esperienza alla mano, mà quando con quelle parole si pretendesse di dire, che parlano, come l'intendono, si replica che questa è vn'eccezzione, che può darsi ad ogni Vomo d'onore, quando particolarmente scriuendo compone trattati per dargli alla luce; e quanto all'asserire, che non si proua, che le Macchie tagliate, e che hanno recato danno fossero situate, come le nostre, e che il distinguere la Selua, che ripara i Venti buoni da quella, che ripara i Venti cattiuu, non hà sussistenza, non è proposizione, che meriti d'essere esaminata, raccogliendosi ■ bastanza da quanto si è detto di sopra, e che le Selue tagliate difendevano dallo Scirocco, conforme fanno le nostre, e che i Filosofi, & i Medici sono di sentimento, che sia gioueuole il tagliare vna Selua, che impedisca i Venti buoni, ■ che sia nociuo il tagliarne vn'altra, che difenda, e protegga i luoghi esposti dai Venti cattiuu.

32 Nè è di maggior forza il lungo ragionamento, che si và facendo nella Scrittura contraria, che tagliandosi le Selue, se restasse libero l'adito à i Venti Australi, restarebbe ancora aper-

*Risposta alle
spiegazioni, che
si danno dalla
Parte contraria
all'autorità al-
legate.*

*Varie opposizio-
ni della Parte
contraria.*

*Risposta all'argo-
mento della mag-
giore ventilatio-
ne de Venti.*

*Risposta all'argo-
mento che ta-
gliandosi le Sel-
ue, restano i luo-
ghi più esposti al
Sole.*

to l'adito maggiore à i Venti saluteuoli, che tagliandosi le Selue, il Sole dominarebbe maggiormente quei luoghi, che le esalationi, e i venti cattui, non tagliandosi le Selue, restano più incanalati, e più vniti, e per conseguenza si portano con maggior impeto verso le Campagne, e verso Roma, che finalmente, se i venti restano interrotti dalle Selue, si riuniscono poco doppo, che hanno superato l'ostacolo, inferendo da questo supposto, che l'esistenza delle Selue non contribuisce in verun modo à riparare, e le Campagne, e Roma da i venti Sciroccali, ed Australi, e dalle cattive esalationi delle paludi pontine.

33 Auegnache, esaminando à parte à parte ciaschedun capo di questa oppositione, ed incominciando dall'adito maggiore, che si dà à i venti saluteuoli tagliando le Selue, bastarebbe il dire, che questo gran beneficio, che ci vien promesso dall'Autore della Scrittura contraria, non fù prouato da i miseri Abitatori della Tolfa, che oltre tant'altri esempi di sopra portati, furono esposti à malattie, e morti per il taglio della Selua, che li riparaua dallo Scirocco, non ostante, che tagliata la Selua, restasse ancora in quella parte più libero l'adito à i Venti saluteuoli; Mà rispondendo direttamente, ancorche la ventilatione de Venti regolarmente renda l'aria migliore, non nasce da questo principio la conseguenza, che tagliandosi la Selua, non restino esposti i Luoghi, e le Campagne à i Venti cattui, ed alle esalationi delle Paludi, poiche lasciando molt'altre cose da parte, non ogni volta, che spirano i Venti cattui, spirano i Venti buoni, nè ogni volta, che combattono i Venti cattui co i buoni, questi secondi restano vincitori, ■ però uscendo continuamente dalle Paludi Pontine, effluuij cattui, e perniciosi, e spirando i Venti cattui, ■ non i buoni, ò restando superati i Venti buoni da i Venti cattui, sempre hà luogo l'argomento, che non ritrouandosi le Selue intermedie, che riparino da i Venti cattui, e che depurino le particelle infeste, che sono da essi sollevate, i Luoghi sono esposti alle cattive infettioni.

34 Il miserabile caso della Tolfa somministra ancora la risposta all'osservatione, che, tagliandosi le Selue, restano quei Luoghi più esposti al Sole, e più sani; mà quando non si prestasse fede all'esperienza, prescindendo ancora da quella, è molto difficile il persuadere con ratiocinio filosofico, che contribuisca all'aria buona l'esporre à i cocenti raggi del Sole vna gran quantità di terreno, che per centinaia, e centinaia d'anni non ne è stata percossa, e sotto la quale si teme l'esistenza di qualche cattiuo minerale, poiche la buona Filosofia c'insegna, che da ogni parte della Selua, che sarà recisa, usciranno

no infiniti eſtranei, e prauì corpicciuoli per la virtù de' raggi del Sole, che fermentaranno ſtraboccheuolmente la terra; Quindi vediamo attribuirſi all'eceſſo del caldo, che ancora vien detto ecceſſo delle prime qualità, la ſtragge peſtilenziale riferita da Tucidide, come molto bene diſcorre l'erudito Pier Salio Diuerſo = *Pariter & aer in exceſſu primarum qualitatum conſtitutus aliquando corrumpitur, ut conſirmit peſtis à Thucidide enarrata, qua ex aeris immodica caliditate ortum habuit*; aſſegnandone la ſeguente ragione = *Hec aeris putredo aliàs ex diuturna conſtitutione oritur calida, & humida, aliàs ob ſuſceptas exhalationes pùtridas diù in eodem retentas*; Quindi vediamo eſſer più volte accaduto, che doppo il Terremoto è venuta la peſte, e ſpecialmente nel Conſolato di Marco Cornelio, e di Lucio Papirio Craſſo, e ne i tempi dell' Imperatore Veſpeſiano, non per altra ragione, ſe non perche ſcuotendoſi la Terra per l'incendio de' fuochi ſotterranei, s'aprono, ■ ſi dilatano i di lei ſpiragli, d'onde eſalano effluuij totalmente contrarj alla natura de' Viuenti, al che parue, che alludeſſe il celebre Pontano ne ſuoi verſi ſeguenti =

*Spiramenta Soli quondam tremor ille recluſit.
Exhalat vis, undè nocens per viſcera Terra
Conſiſtata diù, tetroque infecta veneno;
Hinc necat afflatu miſeros, ſternitque animantes.*

- 35 Ideale più toſto è la ponderatione, che per l'eſiſtenza delle Selue vengono i Venti cattiui più incanalati, e più vniti verſo Roma, come pure, che i medefimi ſi riunifcono dopo che hanno ſuperato l'oſtacolo delle Macchie, poſciachè in vna gran Selua piena d'Alberi, e che non è piantata ad uſo di viale delitioſo, ■ impercettibile il figurarſi vn canale, ſomminiſtrando vn'Albero quell'impedimento, che non ſi ſomminiſtra dall'altro, e quanto alla riunione de' venti non voglio contraſtarla, doppo, che hanno ſuperato l'Oſtacolo, mà benſi pretendo, che la riunione ſiegua, ò colla totale deperditione, ò con vna grandiffima diminutione delle cattive particelle, che ritrouandoſi per l'Aria, che è ſopra le Paludi Pontine, erano ſtate da eſſi ſolleuate, e veniuano ad eſſer trasportate alle Campagne, à i luoghi vicini, e à Roma medefima, ſe non ſi foſſe ritrouato l'intermedio impedimento delle Selue, che ſeruono per ſeparare, trattenere, e ſepellire frà i ſuoi ſpeſſi, e folti vacui à guiſa di Criuello, ò di Colatoio le impurità dell'Aria, come diſcorre Monſignor Lanciſi nel più volte citato ſuo parere dato in queſta medefima Cauſa; Senza che debba attendeſſi, che ſe foſſe vero queſt'auſunto, nè ſeguireb-

Riſpoſta all'argomento che i Venti vengono più incanalati, e che ſi riunifcono, ſuperato l'oſtacolo.

be, che la Selua fosse d'aria cattiva, quando l'esperienza dimostra il contrario, mentre per appunto l'esperienza è quella, che dimostra il contrario, e che comproua l'affunto, essendo cosa assicurata in pratica, che quantunque nelle Selue, delle quali si tratta, non sia nell'Inverno Aria cattiva, contribuendo il freddo, ed il rigore della Stagione a rendere il clima migliore, e però l'aria pessima nell'Estate, in cui cessando il freddo, e subentrando il caldo, le cattive particelle iui lasciate da i Venti, hanno il suo vigore, e riacquistano la sua attuità.

Risposta all'opposizione, che Roma è lontana, e ben guardata dai Monti.

36 Consimile è la riflessione, che la Città di Roma è molto lontana, ■ ben guardata da Monti, e che per conseguenza non può capirsi, ch'ella sia per restare soggetta alle cattive influenze delle Paludi Pontine, quando ancora si tagliassero le Selue, essendo errore del Volgo, il dire, che l'aria di Roma è cattiva, ò per l'esalationi delle Paludi, ò per i Venti Australi, sapendosi, che la vera cagione prouiene dall'acque stagnanti, e dalle vicine Saline; posciache per il punto della pubblica salute, sempre dourebbe bastare, che se Roma è ben guardata da Monti, non lo sono però, e le Campagne, e tant'altri luoghi abitati, che si possono vedere nella pianta esibita dalla Parte contraria, siccome molto bene considerò Monsignor Lancisi nel suo trattato *de nativis Romani Caeli qualitatibus* cap. 3. §. 15., oue doppo hauer'asserito, che Roma si può dire guardata dalle cattive influenze per il parapetto de i Monti d'Albano, e di Frascati, conchiude rispetto alla Campagna = *Qui tamen Montes, cum partem Latij infrà Romam, & versus Mare minimè protegant, hinc etiam fit, ut humiles illa regiones, quæ hoc Vento liberiùs perflantur, ea insalubritate, si præsertim canosa occurrant affici soleant, quam huic Vento diximus esse peculiarem*; ■ concorda con essa il Doni *de restituenda salubritate Agri Romani* pag. 97., quando ancora la di lui autorità si debba intendere, conforme pretende l'Autore della Scrittura contraria nel §. 38., che parli non già di Roma, mà del paese intermedio = *Propriè verò loquentibus Scirocco ventus est, qui Græcis Euronotus perhibetur, Latinis veteribus Vulturnus. Hic sanè apud nos multò deterior ipso Austro esse videtur, cum longiori pestilentis terræ tractu feratur, ideoque quidquid est insalubris littoris, legens à Pontinis usque Campis, noxios vapores Romam versus expellat, ac secum rapiat.*

Arriano à Roma gl'influssi delle Paludi Pontine.

37 Mà il punto principale si è, che non si può dire con tanta franchezza, essere opinione del volgo, che gl'influssi delle Paludi Pontine arriuino fino à Roma col veicolo de Venti. Atanasio Kircherio nel suo Libro intitolato = *Vetus, & nouum Latium* pag. 263., lo dice con giuramento = *Equidem sanctò affir-*

affirmare ausim aeris tam perniciosi Vrbi dominantis [præsertim vento Syrophenice, quem Scirocco vulgò vocant, flante,] aliam causam non esse, nisi putridas exhalationes, parla delle Paludi Pontine, quæ à dicto Vento Romam delata ibidem eos effectus causant, quos non infirmi tantum, sed, & sanioris etiam constitutionis homines, non sine incommodo experiuntur, ed il Kircherio non era Vomo del volgo, ne era poco pratico, ò delle Paludi Pontine, ò di Roma, conforme è cosa notoria, e ciascheduno potrà facilmente ricordarsi.

- 38 Ed in fatti, se l'vnico, e il forte argomento, con cui si pretende di sostenere, che Roma sia sempre guardata dagl'influssi delle Paludi Pontine, ancor quando si tagliassero le Selue, consiste nella distanza da luogo à luogo, e nell'essere frà 'l mezzo dell'vno, ■ dell'altro i Monti d'Albano, e di Frascati, l'esperienza, che si ricaua dalle Storie, ci somministra vna ben forte risposta. Celebre è il Monte vicino à Napoli, che hora si dice Monte di Summa, e dagli antichi fu detto Vesuuio =

Si risponde coll' esperienza Istoricà all'argomento della lontananza di Roma, e de i Monti, che la guardano.

Hic est pampineis viridis modò Vesuius umbris

Disse Martiale, ■ soggiunge Silio Italico =

Euomuit pastos per Sacula, Vesuius ignes.

Da quello Monte Dione racconta, che ne tempi di Tito Imperatore, uscì tanto fuoco, e con tanta forza, che le Ceneri furono portate dalla furia de Venti nell'Africa, nella Siria, nell'Egitto, ed in Roma. Il passo di Dione è tradotto in Italiano dal mio accurato Concittadino Leandro Alberti nella descrizione d'Italia pag. 192. della Stampa di Venezia dell' Anno 1568.; Ecco le di lui parole = Bruciò detto fuoco due Città qui vicine, cioè l'Erculano, ■ Pompei, essendo ragunati amendui i Popoli di dette Città nel Teatro. Furono portate dell' antiddette ceneri dalla furia de Venti insino nell'Africa, nella Siria, nell'Egitto, & etiandio à Roma. Celebre ancora è il fatto, che viene attestato da Amiano Marcellino nel Libro decimoterzo, che ne tempi degl'Imperatori Antonino, ■ Vero, hauendo alcuni Soldati aperta vn'angusta buca, la quale molt'anni innanzi era stata chiusa, mandò ella fuora vn'aura così velenosa, che da i confini della Persia, fino alla Francia priuò d'Abitatori molte Città, ■ Villaggi = *Milites, dice egli, fanum scrutantes, inuenere foramen angustum, quo resecato, ut pretiosum aliquid inuenirent, ex adito quodam concluso à Caldæorum arcanis, labes primordialis exiliuit, qua insanabili-*

lium vi concepta morborum eiusdem Veri, & Marci Antonini temporibus, ab ipsis Persarum finibus, ad usque Renum, & Gallias cuncta contagijs polluebat, & mortibus.

Autorità de Medici nel sopradetto proposto.

39 Non è questo caso d'Amiano Marcellino reputato impossibile da Medici, imperochè essi se ne preualgono in alcune opere date alle Stampe, per dimostrare con quanta facilità le cattive influenze trasportate da Venti passino da i Paesi più remoti à gli altri, riempendo il tutto di Stragi, e di morti. Il Riolano nel lib. 2. cap. 19. si serue del detto esempio d'Amiano Marcellino = Cum Marci Antonij Milites, auri spe in Seleucia Babilonia arculam Auidij Cassij aperuissent, inde tam putris aura exalauit, ut non Regionem modò peste infecerit, sed Ventis in Graciam, inde Romam delata, hominum magnam partem sustulerit = Valerio Martinio nel suo trattato de veneno pestilenti cap. 21. pag. 217., così parla = Vtterius horrendus habetur casus apud Iulium Capitolinum, ut Marcellinus tradit, quia anno 170. ex Auidij Cassij arcula aurea in Apollinis templo in Babilonia Seleucia reposita cum esset, eamque Milites Marci Antonij Veri inuenerint, sperantes eam pretiosis rebus plenam esse, in eaque ab ijs foramine facto, ex ea ita venefici pestilentesque halitus exalarunt, ut primo illi Milites subita morte confecti sint, mox ij halitus illius regionis habitatores, pestilentia atrocissima occiderint; deinde in reliquos Asie, postea apud Gracos inuaserrint, tandem in Romanos grassata sit, unde Ventis in aere circumfluo pestilenti residens, in Italiam etiam prolapsa est, & si non intensa itaùt in Asia fuerit = Concorda Baldassarre Pisanelli mio Virtuoso Concittadino, e che tant'anni è stato Medico dell'Ospidale di S. Spirito di Roma, nel suo discorso sopra la peste, come può vedersi nella pag. 29., come auuenne quando i Soldati di Marc' Antonio in Seleucia Città della Siria, vollero, aprire vn' Arca d'Oro d'Auidio Cassio, sperando ritrouarui dentro gran quantità di cose pretiose ispirarono vn' aria rinchiusa, tanto fetida, tanto putrida, che non solo si apestarono insieme con tutti gl'abitanti di quel Paese, mà anco questa pestilenza ammorbò tutta l'Asia, e quindi la Grecia, e finalmente venne infino à Roma, solo la contagione, mà anco l'Aria pestilente.

Conclusione della risposta; ed in oltre che l'Aria cattiuu in Roma prouiene de i Venti Australi.

40 Laonde, se non ostante l'interposizione di tanti Monti, la grandissima distanza furono da i Venti portate le Ceneri del Monte di Summa, non che à Roma, mà nell'Africa, nella Siria, e nell'Egitto, se in oltre da Seleucia Città della Siria furono trasportate à Roma coll'aiuto de Venti, ò almeno fino in Francia le fetide esalationi, che uscirono dal Sepolchro d'Auidio Cassio, si vede non esser tanto ideale quello, che è stato detto dal Kircherio, che l'esalationi delle Paludi Pontine

fine rendono l'aria di Roma cattiva, quando spira lo Scirocco, e non esser fauoloso quello, che hò detto nel mio primo ragionamento al §. 21., che le Montagne vanno in parte impedendo, mà non in tutto l'impeto maggiore de' Venti Australi, e le cattive influenze delle Paludi Pontine. Insossistente più tosto può dirsi l'assunto della Parte contraria, che l'Aria cattiva di Roma prouenga dall'acque stagnanti, ò dalla vicinanza delle Saline, mentre la causa principale consiste ne i Venti Australi, che sollevando i vapori copiosi, ■ grossi, e non ritrouando tanto impedimento, che basti, li vengono à deporre in questa nostra Città; Paolo Sanquirico nel suo parere sopracitato dell'aere di Borgo, doppo hauer' esaminate, e rigettate le Cause, che gli altri esponeuano della cattiva di lei qualità, cioè delle Cantine piene d'Acqua, della nuoua fortificatione di Castello, ■ delle molte Fontane, che si sono fatte nel detto Borgo, ne assegna alcune altre, ■ frà queste il Vento della Tramontana, che fa in Borgo quello stesso effetto, che fa lo Scirocco nelle altre parti di Roma, la prima, e principale è, che auendo i Pontefici lasciata l'abitazione del Vaticano, hanno dato esempio di fare il medesimo à Cardinali, & ad altri Signori, & il simile à molti Arteggiani, & al Popolo, sì che Borgo è restato come disabitato, e l'Aere suo non viene corretto, come prima dagli abitanti. La seconda è, che i vapori copiosi, ■ grossi, che sorgono, come si è accennato in Prati, e dalla Tramontana sono portati à Borgo, particolarmente alle parti più esposte ad essa, e più vicine à i Prati lo rendono tanto più infetto; Alessandro Petroni de victu Romanorum lib. primo cap. 3., che è allegato in contrario nella Scrittura, alla quale rispondo, dice per l'appunto lo stesso, che dice Paolo Sanquirico, rigettando l'opinione di alcuni Medici, che attribuiuano vna certa infettione d'aria venuta in Roma all'acque stagnanti, attribuendo questo cattivo effetto allo Scirocco = *Id quod in hortorum valle, licet à compluribus Medicis Africo, non Austro, sed Aqua de Fonte Triuio illuc effusa, ibique mox stagnanti, ac limo quamplurimo ibidem existenti acceptum referatur, re tamen vera, quoniam in vico suburbano, & plerisque alijs ab Vrbe locis, ubi limus, aqua stagnans est, hoc idem euenit, probabilius est ab his flatibus, quam ab eo, quod hi opinantur natum esse, & ut in his locis mali sunt, sic apud Sanctum Spiritum, paulòque etiam suprà, & infrà, quia per Tyberim ipsum longo tractu feruntur, pessimi sunt.*

- 41 Anzi allo Scirocco, ed à i Venti Australi, non solo s'attribuisce la cattiva qualità, che più volte s'esperimenta dell'Aria di Roma, mà ancora l'inondazione, e l'escrescenza del Teue-

Dallo Scirocco
prouengono le
inondazioni del
Tevere.

Equiuoco nella
Perizia del Si-
gnor Casoli.

Si comproua
l'equiuoco del Si-
gnor Casoli col-
l'altre carte geo-
grafiche.

re, se prestiamo fede à Domenico Panarolo nelle sue Offer-
tazioni Medicinali pag. 439. = *Crescit fluuius, flante Vento Au-*
strali ubique, ubique enim flat, & Tyberis cursum suum contra
Austrum tendit, atque iterum Ventus contra Tyberim flat, ipsum
totum à pedibus ad caput retinet, & sic paulatim crescit, donec
aduentantibus aquis ex Montibus, inundatio supra Romam,
infra prius apparet. Quod Ventus possit aquam retinere,
nulli dubium est, alioquin in Oceano nulla daretur fluctuatio,
si aqua à Vento moueri nequiret; Patet hoc experientia, nam
in augmento inundationis, si desistat Auster, & flare Boreas in-
cipiat, statim conspiciamus undas prapete cursu Mare petere,
& inundatio deficit; quare hoc? quia à Borea impulsæ aqua
facillime descendit, ergo à pari, si à Borea decrementum experi-
mur, ab Austro augmentum habere possumus.

42 Minore è la forza dell'induttione del corso di venti, che si pro-
pone nella Scrittura contraria dal §. 39. agli altri seguenti
colla quale induttione, si pretende di dimostrare, che non
seruono le Macchie di verun riparo allo scirocco, ò alle cattiu-
e esalationi, non meno parlando di Roma, che non è per-
corsa direttamente dalla sua linea, che parlando de' Luoghi
conuicini, e delle Campagne; Si perche caminando ancora
colla Pianta del Signor Luigi Casoli, che è stata data alla
luce, e posta doppo la Scrittura contraria, ciascheduno può
vedere, che la quarta di leuante, e scirocco prende tutti i va-
pori delle Paludi Pontine, e se non ritroua il maggior corpo
delle Selue, v' à portare la cattiuà infettione à Nettuno, à
Castel Romano, e ad Ostia, che sono Luoghi posti à Liuello
delle Macchie, e delle Paludi, e lo scirocco ancora caminan-
do pure coll'istessa Pianta, prende i vapori dalle dette paludi,
e li porta à Cisterna, ad Albano, e à Ciuitalauiunia. Si per-
che posso, ne deuo dissimulare, che io temo esser corso
qualche equiuoco nella Pianta del Signor Casoli circa la po-
situra de' venti, il che rouerscierebbe tutto il sistema del Si-
gnor Auuersario.

43 Che possi esser corso qualche equiuoco nella pianta del Signor
Casoli circa la positura de' venti, si raccoglie dall'osserva-
zione, che si è fatta sopra l'altre Tauole del Latio, si antiche,
come moderne date in luce da i primi Professori della Geo-
grafia. Nella descrizione della Campagna di Roma stampa-
ta in Roma l'anno 1564. da Enrico Vanschoel, facendosi il
centro de' venti in Cisterna, conforme fa il Signor Casoli nel-
la sua Perizia, la linea dello scirocco non v' à terminare à
S. Ciriaco, mà à Roma. Nella Tauola della Geografia dello
Stato della Chiesa dedicata ad Urbano VIII. di Gulielmo
Blau, che è esattissima, e nella quale è posta la bussola de'
ven-

venti, si offerua, che tirando vn meridiano parallelo al vero meridiano descritto nella carta, che passi per Cisterna, la linea dello scirocco vada a terminare non a S. Ciriaco, ma a Roma. Nella carta Geografica del Latio di Giouanni Gianfonia, oue sono distintamente descritte le Pontine, qual carta quantunque stampata in Amsterdam, è dedicata al medesimo Pontefice Urbano VIII., si vede, che la linea dello scirocco passando per il mezzo delle Paludi Pontine per Cisterna, vada a terminare a Roma. Nella descrizione dello Stato della Chiesa del gran geografo Michel' Antonio Baudrand stampata in Roma l'anno 1669., hà luogo la medesima ispezione, mentre facendosi il centro de' venti a Cisterna, la linea dello scirocco passando per il mezzo delle Paludi Pontine, vada pure a terminare a Roma, e questa Pianta merita ogni fede, non meno per il gran sapere dell'Autore, che per esser' egli stato più volte nel luogo della differenza, che è lo stesso, che dire alle Paludi Pontine conforme, attesta nel suo *Lexicon Geographicum* nella parola *Pontina Palus*, oue così dice *& ego pluries vidi*; Nella Tauola della Topografia del Territorio, e distretto di Roma stampata in Roma l'anno 1674. da Innocenzo Matteo Geografo Pontificio sotto Clemente X. facendosi il medesimo centro de' venti, la linea dello scirocco passando per il mezzo della via Appia, delle Paludi Pontine, vada a terminare non a San Ciriaco descritto nella medesima Pianta, ma a Roma. Nella Topografia geometrica dell'Agro Romano di Gio: Battista Cingolani stampata in Roma l'anno 1692., qual Topografia è colla bussola de' venti, non corrisponde la linea dello Scirocco a S. Ciriaco, ma vada verso Roma sempre parallela alla via Appia.

- 44 Alle quali notizie, se noi aggiungeremo, che il *Doni* sopracitato nel suo trattato de *restituendis salubrit. Agr. Roman.* pag. 97. suppone, che lo scirocco raccolga i vapori cattiuu delle Paludi Pontine, portandoli verso Roma, che lo stesso con asseueranza è asserito dal *Padre Atanasio Kircherio* sopra allegato nella sua *Opera del Latio* pag. 263., da i quali non discorda il moderno *Domenico Antonio Contatore* nella *Storia di Terracina* lib. 1. cap. 2. pag. 11. = *Ob putridas exhalationes harum Paludum ventum Syrophanicum Roma summopere noxium volunt nonnulli*, potrà cischeduno facilmente persuadersi, essere assai verisimile, che sia corso qualche sbaglio nella Pianta del Signor Casoli, nella quale facendosi il centro de' venti a Cisterna, la linea dello scirocco vada a terminare a San Ciriaco, e non a Roma, altrimenti douressimo dire, che le carte Topografiche del Latio, e dello Stato della Chiesa fatte per lo spazio di tanti anni, e dagli Vomini più grandi nella Geografia, fossero

Con altre autorità si proua l'equiuoco del Signor Casoli.

fero sbagliate, e quando il Signor Casoli abbia nella sua Pianta equiuocato, non solo cresce il pericolo della publica salute rispetto à tanti Luoghi abitati, che si vedono nella pianta, mà ancora rispetto à Roma, e resta distrutto tutto il ratiocinio, che in ordine à i venti si v`a facendo nella Scrittura contraria.

*Non gioua al
Sig. Casoli ò l'ul-
tima carta stam-
pata dal Rossi, ò
l'uso della buffo-
la.*

45 Senza, che giouì il replicare, che in vna stampa moderna del Latio, che è stata data in luce dal Rossi, la linea dello scirocco concorda con quella del Sig. Casoli, ■ che il d. Sig. Casoli ■ feruì per guida sicura della buffola, cõforme attesta Monsignor Crispolti in più Luoghi della sua diligentissima relatione, e particolarmente al §. 12. poiche in ciò, che appartiene all' vltima predetta carta del Latio, ella non toglie il pericolo dello sbaglio del Signor Casoli, essendo contrarie à questa, e à quella tant'altre piante fatte dal 1564. sino al 1692., da i primi Professori, che siano stati in Europa, ed in ciò, che riguarda l'vso della buffola, ò sia della calamita, sarà forse deriuato da questo l'errore del più volte nominato Signor Casoli, come or'ora dimostrarsi.

*Equiuoco del
Sig. Casoli nell'
uso della buffola.*

46 Abbiamo dagli esperimenti fatti sopra la Meridiana, che con tanta sua lode hà fatta fare la Santità di Nostro Signore nella Chiesa della Madonna dell'Angeli detta della Certosa, che la calamita l'anno passato, e quest'anno hà declinato, ■ declina verso Maestro gradi vndici, e mezzo in circa, come potrà attestare Monsignor Illustrissimo Bianchini, al quale, come peritissimo in queste materie, ed offeruatore diligentissimo, e della Meridiana della Certosa, ■ dell'altra, che hà fatta fare nella sua Casa, hò stimato bene il ricorrere, per hauere la notizia certa di questa declinazione; Non habbiamo dalla distintissima relazione di Monsignor Crispolti, che il Signor Casoli nell'adoptrare la buffola abbia data la douuta declinatione alla calamita; Dall'vso dunque della calamita, ■ stato forse cagionato l'errore, imperochè se non hà il Perito nella pianta fatta dipendente dall'ago calamitato corretto nella posizione del Meridiano la declinazione de' gradi allontanandosi dal Maestro della buffola verso il Settentrione di quella per vndici gradi, ■ mezzo in circa, da ciò sarà deriuato, che egli hà poi messa nella sua Pianta la linea dello scirocco, terminante, à S. Ciriaco, e non à Roma, discordando in questo dagli altri esattissimi Geografi.

47 Ciò sia detto à fine, che il tutto sia posto sotto l'occhio della Sagra Congregazione, non già perche il taglio delle Selue non sia per apportare pregiudizio alla publica salute, prescindendo ancora da quanto si è riferito, mentre esalando le Paludi Pontine le loro cattive infettioni, quando non vi sia il ri-
paro

paro delle Selue faranno sempre quelle portate, e verso la Campagna, ■ verso i Luoghi abitati, e verso Roma se non dallo Scirocco almeno da qualsivoglia altro vento, che quantunque di sua natura saluteuole diuenta cattiuo, e pernicioso per le particelle, che ritrouando nell'aria, trasportata i luoghi, ■ i quali egli arriua, giusta l'osserruazione di *Sennerto Operum tom. 1. lib. 4. cap. 3. §. Qui pro loco*, ■ da questa prima parte passando alla seconda parte dell'assunto del Signor Auersario, quale pretende, che ammesso ancora, che il taglio generale delle Selue fosse per recar danno alla publica salute, nel caso però presente si siano esibite tali, e tante cautele, che in sequela delle medesime siasi à bastanza proueduto alla publica salute, non è questa parte dell'assunto più felice dell'altra.

Pretensione della Parte contraria, che colle cautele esibite s'escluda il pericolo della publica salute.

- 48 Consistono le cautele nel dire, che il taglio non si fa tutto in vna volta, mà nello spazio d'anni diecidotto, lasciando vna gran quantità d'Alberi intatti, ed altri tagliati solo à prima croce, ò à corona ad vso di arte; Che si lasciano ancora intatte le Macchie di S. Biagio à fronte dello scirocco, che deuesi finalmente mantenere vna barriera d'vn quarto di miglio di esse Macchie, per quanto s'estendono le Paludi Pontine, come può vedersi nella Scrittura contraria al § 35., mà non v'è alcuna di queste cautele, che sia bastante à leuare il probabile pericolo della publica salute.

Cautele proposte.

- 49 Tale certamente non è quella, che la Selua si deue tagliare nel decorso d'anni diecidotto, poiche douendosi fare il taglio d'Alberi grandi, & antichi, quando questi ritornino à germogliare, non possono però ritornare alla primiera altezza, e per conseguenza alla capacità di riparare i cattui influssi, e le cattue esalationi nello spatio d'anni diecidotto, mentre ciò non succede nel corso della vita d'vn'Vomo, *Gayll. obseru. Iur. obseru. 67. = Annosa, & sublimes Arbores magno numero vice subcisa, non possunt hominis etate, pristina altitudini, & utilitati restitui.* Conferma lo stesso, ■ colle medesime parole il *Leisero nel suo Ius georgicum lib. 3. cap. 11. n. 14.*, ■ non discorda il *Fritschio nel suo corpo Iuris venatorij tom. 1. 2. part. cap. 3. num. 13.*, e se non possono gli Alberi grandi, & antichi tagliati ritornare allo stato loro primiero nello spatio dell'età d'vn'Vomo, ciascheduno può facilmente vedere, che la cautela del taglio da farsi in anni diecidotto, non è di veruna rilevanza. Tale ancora non è la cautela, che si lasciano intatte le Macchie di S. Biagio, imperoche essendo queste nella Pianta del Signor Casoli situate al num. 22. col supposto, che riparino lo scirocco, e l'esalationi delle Paludi Pontine quasi à drittura, non hà luogo questo supposto, quando si

Risposta alla proposizione delle cautele.

abbracci il sistema degli altri geografi, che non fanno terminare la linea dello scirocco à S. Ciriaco, mà à Roma, giusta ciò, che poc'anzi si è dimostrato. Tale finalmente non è la cautela, che si lascia in piedi vna barriera d'un quarto di miglio, per quanto s'estendono le Paludi Pontine, perche essendo la Campagna, essendo i Luoghi abitati, e Roma medesima nel possesso d'hauere vn riparo d'vna gran Selua, il fare, che il riparo tant'oltre esteso, venga ristretto ad vn quarto di miglio di barriera, è cosa, che mette in azardo la pubblica salute, auendoci lasciato li Autori, e specialmente il Doni per ricordo, che per difenderci dall'influenze delle Paludi Pontine, farebbe bene, non che il piantare vna folta Selua, mà ancora il fare vn'alto terrapieno; Ecco le di lui parole nella pag. 141., che è necessario il ripetere, quantunque di sopra si siano riferite = *Haud futili remedio, ni fallor huic malo occurremus, si iuxta easdem Salinas, Urbem versùs, procerarum Arborum Syluam maximè pinorum obseremus, exaggerata etiam si opus fuerit, quàm altissimè terra ad eam latitudinem, qua aliquot Arborum ordinibus sufficiat, ut multò efficacius ab exitialium ventorum flatibus illinc surgentibus, non latinus ager tantum, sed Roma quoque ipsa protegatur*, il che dal Doni, è detto ancora nel caso, in cui non si trasportassero le Saline d'Ostia vicino alle Paludi Pontine = *Atque hanc quidem pineti consitionem secundum citeriorem Paludum Pontinarum limitem, tametsi nulla ibi Salina extruerentur, modò tamen reliqua opera non omittantur, utique faciendam existimarem, eaque ratione, omnem ferè illarum noxam cessaturam*, facendo di mestieri il riflettere à quest'ultime parole = *Modò tamen reliqua opera non omittantur*, colle quali ci addita il terrapieno, di cui haueua poco anzi parlato nel caso, che da Ostia si trasportassero le Saline vicino alle Paludi Pontine.

- 50 Cresce altresì il discorso, posciache sembra impossibile il mantenere l'accennata barriera in guardia delle Paludi Pontine, attestando Monsignor Crispolti nella sua più volte citata Relazione al §. 10., che quasi in tutti i quarti la Selua è notabilmente diramata. Ecco le di lui parole = *Vedendosi in oltre quasi in tutti li quarti à luogo à luogo notabilmente diramata la più alta Selua, in cui le vestigia de' ciocchi restati fissi sul terreno, fan vedere la qualità degli Alberi già tagliati ad uso di gran lauoro, anzi ve ne sono delli sfusati, che vinti anch'essi, o indeboliti dalla grauezza dell'età, o sforzati dall'impeto de' venti, giacciono affatto quasi inariditi sul terreno, restando per consolatione di chi li rimira il numero degli arborescelli, che dalla stessa specie risorgono, à riparare o in tutto, o in parte, o in copia maggiore successiuamente le mancanze.*

Le Selue sono diramate come attesta Monsignor Crispolti.

51 E però, se quasi in tutti i quarti è notabilmente diramata la Selua, che barriera farà mai quella, ò di mezzo miglio, ò di vn miglio, ò di due miglia, che sia capace à ripararci dagli effluuij delle Paludi Pontine trasportati da i venti? E con qual cuore potrà sostituirsi ad vna Selua di tante miglia vna barriera di tal natura? Mà quello che in ciò, che riguarda le cautele progettate, toglie ogni difficoltà, consiste nelle seguenti riflessioni.

Dalla diramazione nasce l'impossibilità della barriera.

52 La prima si è, che non si è mai pensato in queste cautele al riparo dell'influenze de' Laghi, che si vedono nella Pianta del Signor Casoli, e pure questi Laghi essendo di poco fondo, ed hauendo bisogno di quando in quando d'acqua nuoua, si fa entrare in essi l'acqua marina per il mezzo della foce verde, giusta ciò, che racconta Monsignor Lancisi nel suo più volte citato parere, ■ mi si dice essere cosa certissima, pagandosi da' Signori Gaetani vna certa quota alla Camera, per poter'empire i detti Laghi d'acqua marina, ■ pure insegnano i Filosofi, ■ lo dimostra l'esperienza, che l'acqua dolce meschiandosi colla salata, facilmente s'imputridisce, giusta ciò, che racconta il Doni nel suo trattato de restituen. salubrit. Agr. Roman. pag. 105. = *Vt experimento comperi, aqua dulcis salsa commista citius, ac facilius putrescit*, e seguendo la putrefactione, se non abbiamo il riparo della Selua, non è panico, mà ben fondato, il timore della publica salute. La seconda si è, che oltre il pericolo degli effluuij delle Paludi Pontine, di sopra si è comprouato esserui l'altro de i cattiu vapori, che possono esalare dalla terra, che per tanti anni non è stata percossa dal Sole, e sotto la quale per l'inditio, che abbiamo dall'acque, ritrouasi vn cattiuo minérale, la circonferenza del quale non si sà, ed à questo non pongono verun rimedio, ò i quarti tagliati à scacco, come altre volte si è progettato, ò le Macchie di S. Biagio, che restano intatte, ò la barriera d'vn mezzo miglio, di vn miglio, ■ di due miglia; La terza finalmente, ed vltima si è, che si come non vi è chi possa assicurare, che conducendosi l'affare in questo modo, non sia per venire qualche disgrazia, non essendoui esperienza veruna, che lo comproui, così sembra doueroso il lasciare le Selue nel modo, nel quale sono, senza inuouatione di sorte veruna, e quantunque nella Scrittura contraria si vada esagerando, che nel terreno delle Selue nascono ginepri, mortelle, ed altri arborescelli odoriferi, quasi che ciò sia sufficiente per escludere il pericolo di qualche euaporatione, non è però questa circostanza di tanto valore, quanto si persuade il Signor Auersario, si perche le sopradette erbe sono in qualche parte della Selua, ■ non in tutto il loro Territorio, si

Nuoui argomenti contro le cautele proposte.

per-

perche la productione di quest'erbe è compatibile coll'esistenza di qualche cattiuo minerale, che percosso dal Sole può cagionare cattive influenze, come può vederfi nelle considerationi filosofiche di Monsignor Lancisi sopra la Villa di Plinio, stampate doppo la dissertatione *de generatione fungorum* del Signor Conte Ludouico Ferdinando Generale Marfilij.

Argomento contro ogni mezzo termine proposto.

53 Facendomi io qui altresì lecito, per escludere ogni mezzo termine, il ripetere l'argomento da me proposto nel mio primo ragionamento §.44., e seguenti, che se preuedendosi da vn Medico il male, che sia per sopraggiungere ad vn' Uomo, non può egli abbracciare il rimedio, che meno probabilmente è per escludere la malattia, lasciando l'altro, che più probabilmente è per riparare il male, molto meno preuedendosi il male, che può sopraggiungere à centinaia di migliaia di Persone, e presenti, e future potrà abbracciarsi il rimedio meno probabile, lasciando il più probabile; ne potendosi controuertere, che l'obbligo del Medico non sia quello di sopra accennato, come insegnano comunemente i Teologi *Sotus de Iustit., & Iur. lib.3. quest.6. artic.5. ad 4. Vasquez in prima secunda disp.64. art.4. Sanch. in summ.lib.1. cap.9. num.41. Layman. in sua Theolog.moral.lib.1. tractat.1. cap.5. §.3. num.15. Georgius de Rodes disput.2. de actibus human. quest.2. sect.3. §.3. Bausembau in medull.Theolog.moral. lib.1. cap.2. dub.2. Tamburin.in decal. lib.1. cap.3. §. Quarto num.17. Francisc. Ouied. prima secunda tract.5. controuer.3. punct.6. num.114. Giballin. tom.1. de scientia Canonica lib.3. cap.7. confectar.8.num.3. Muniessa in stimul.conscient.stimul.8. §.5. Mercor.in basi theol. par.2. ar.15.*, ed essendo altresì cosa chiara, che è più probabile, e più sicuro per la publica salute il lasciar in piedi il gran riparo della Selua intiera, remedio per centinaia d'anni sperimentato, che il lasciare vna Selua più piccola, meno folta con tagli à scacco, e con vna piccola barriera, di qui nasce la conseguenza, che ogni mezzo termine si deue rigettare, ■ che non deue permettersi altro taglio, che quello, che altre volte s'è praticato.

Non gioua la risposta della Parte contraria.

54 Nè viene questa riflessione sneruata dal dire, come fa l'Autore della scrittura contraria, che ella suppone quello, che è in controuerfia, e che i mezzi termini, non si sono proposti, che per compiacere alla Sagra Congregazione, imperochè l'argomento non suppone quello, ch'è in controuerfia, mà suppone quello, ch'è concesso dalla Sagra Congregazione, che hauerebbe à quest'hora concessuta la licenza del taglio intiero giuffa il primo istromento, se non hauesse supposto, che

che egli potesse portare pregiudizio, ■ però, ò siasi il mezzo termine proposto dalla parte cōtraria, ò siasi proposto, perchè l'abbia la Congregazione insinuato, sempre hà luogo il motiuo poc'anzi dedotto, che preueduto il male non può applicarsegli il rimedio meno probabile, lasciando il più probabile, dal che poi nasce il non poter consigliare il riparo d'vna piccola barriera, abbandonando il riparo d'vna vastissima Selua.

55 Al pericolo della publica salute succede secondo il metodo intrapreso nel mio primo ragionamento, e mantenuto in questo secondo, il discorrere del Ius della Reu. Camera Apostolica.

56 Dissi altre volte, ed hora ripeto, che ciò, che siasi di Sermonea, della quale di sopra s'è parlato, possiede la Nobile Famiglia de Gaetani Cisterna dipendentemente da vna cessione, che le fece Bonifacio Nono delle ragioni, che egli haueua sopra quella Terra per hauere il suo predecessore Urbano Sesto fatto vn prestito à Riccardo Frangipane di scicento ducati d'oro, prendendola in pegno; e da questo sistema di fatto dedussi la conseguenza, che non si poteua pretendere il Taglio della Selua appartenente à Cisterna, ■ che essendo la Reu. Cam. succeduta nelle ragioni di Riccardo Frangipane, doueua ella, ■ poteua opporsi al taglio, poco giouando la reintegrazione ottenuta da Giulio Secondo in ordine à i Beni confiscati da Alessandro Sesto, perchè non hà la reintegrazione data veruna ragione di più di quella, che appartenesse alla Famiglia Gaetani auanti la confiscazione, come può vederfi nel mio primo ragionamento dal §. 26. fino al §. 35.

57 E quantunque nella scrittura contraria si dica, non esser stata cosa conueniente il promouere questa inspezzione nelle circostanze presenti, nelle quali il Signor Principe D. Michel'Angelo Gaetani ricorre alla Santità di Nostro Signore per ottenere la licenza di tagliare, ■ d'estrarre il legname delle Selue, quasi che l'eccezione proposta abbia per oggetto non l'impedire, il taglio, mà il leuare il dominio della Terra di Cisterna.

58 Non crederei però, che mi si douesse precludere la strada à far comparire la raggione, che mi hà mosso à porre in carta il sopradetto motiuo, ed è, che hauendomi comandato la Santità di Nostro Signore, che in qualità d'Auvocato lo deduceffi tutti i fondamenti, che possono ostare al taglio, acciò la Congregazione deputata per l'esame di questa materia auesse il tutto sotto l'occhio, ■ distinguendo l'vn fondamento dall'altro, vedesse, se tutti, o parte di loro si pos-

Cessione di Bonifacio Nono ■ i Sig. Gaetani delle ragioni, che egli haueua sopra Cisterna.

Riflessione della Parte contraria circa il Ius pignoris sopra Cisterna.

Ragione, che hà indotto ■ proporre il punto del pegno sopra Cisterna.

fino

fino abbracciare, opure se fossero tutti talmente irrelevanti, che in sequela loro non potesse in verun modo impedirsi al Signor Principe D. Michel'Angelo l'esecuzione del taglio, che egli richiede.

59 Il mio debolissimo talento mi persuase, che il punto della cessione di Bonifacio Nono fosse valutabile, e stante questa persuasiva, il giudicar della quale appartiene alla Sagra Congregazione, e non al Signor Auversario (il di cui impiego è ristretto a dimostrare l'insistenza), seguitando il costume da me praticato nello spazio di dodic'anni, ne quali hò esercitata la curia, mi sono stimato in obligo preciso, e di coscienza, e d'onore, il non dissimulare ciò, che reputauo rileuante per l'affare commessomi, senza però eccedere in verun modo i confini dell'onesto, imperochè dalla cessione di Bonifacio Nono, non hò dedotta veruna conseguenza in ordine all'auocare il dominio di Cisterna dalla Famiglia Gaetani, mà hò solamente conchiuso, che non può in sequela di quel principio concedersela la licenza di tagliare le Macchie, ch'è quell'vnico punto, nel quale m'è stato comandato lo scriuere.

60 Ciò sia detto per giustificare la mia condotta non meno contro quello, che è stato dedotto nella scrittura contraria, che contro ogn'altra cosa, che si sia potuta dire da altri in voce; ed hora passando all'eccezzioni legali, che contro questo secondo punto del Ius della Reu. Camera Apostolica si promouono dall'Autore della scrittura, alla quale presentemente m'ingegno di rispondere, quando à noi piaccia di lasciare il superfluo, ed abbandonare l'inutili repetizioni, il discorso del predetto Autore consiste nell'asserire, che non possiede la Famiglia Gaetani la Terra di Cisterna per la cessione gratuita di Bonifacio Nono, mà più tosto per il titolo di compra fatta da suoi maggiori, che da Bonifacio Nono à Giulio Secondo, che reintegrò la Famiglia dalla confiscazione patita sott'Alessandro Sesto, sono passati cent'anni, e che da Giulio Secondo à i nostri giorni sono trapassati due Secoli, che in'oltre la Selua, della quale si parla, è cedua, dalla qual qualità dopoi s'argomenta, che il taglio di quella non può impedirsi à chi ancora fosse possessore con dominio resolubile, che finalmente la Camera non è succeduta nelle ragioni di Riccardo Frangipane, e che però il di lei interesse non porta, ch'ella s'opponga al taglio.

61 Sichè quando in questo mio secondo ragionamento Io haurò dimostrato, prima, che la Famiglia Gaetani non per compra fatta da i suoi maggiori, mà per la cessione di Bonifacio Nono gode Cisterna, secondo, che non seruono alla parte
con-

*Risposta della
Parte contraria
al Ius pignoris
sopra Cisterna.*

contraria, o la centenaria trascorsa da Bonifacio Nono. *Metodo che s'in-*
 Giulio Secondo, o le due centenarie da Giulio Secondo à i *traprende per ri*
 giorni nostri, terzo, che la Selua non è cedua, quarto, che *spodere alle ra-*
 la Camera è succeduta nelle ragioni di Riccardo Frangipa- *gioni della Parte*
 ne, non solo restarà tolta di mezzo qualsiuoglia opposi- *contraria.*
 zione fatta da chi scrive in contrario, mà sarà sempre
 più vigoroso il mio motiuo della cessione di Bonifacio
 Nono.

- 62 Che Urbano Sesto desse à Riccardo Frangipane in prestito
 seicento ducati d'oro, e che prendesse in pegno Cisterna
 con obligo di restituirla, quando, o à lui, o à suoi Succes- *Urbano Sesto pre-*
 sori fosse restituito il denaro, non è finzione, mà verità in- *se in pegno da*
 contrastabile, mentre si deduce dal diploma di Bonifacio *Riccardo Frangi-*
 Nono stampato nel fine del mio primo ragionamento, ne *pane Cisterna.*
 il possesso d'Urbano Sesto della Rocca di Cisterna può con-
 trouerterfi, mentre nell'anno 1382. fece la deputazione
 d'un certo Gorio Nardi Gogio da Velletri per Castellano
 della detta Rocca, ingiungendo all'Vniuersità di quella
 Terra il prestargli la douuta obediencia, come si vede nel
presente Somm. Num. 2.

- 63 Il contratto d'Urbano Sesto apre la strada alla cessione di
 Bonifacio Nono, e per conseguenza à dimostrare, che la
 Famiglia Gaetani possiede Cisterna per il titolo della ces-
 sione fattale da questo Pontefice. Prima di Bonifacio Nono
 non abbiamo memoria, che questa Nobil Famiglia posse- *Cessione di Boni-*
 desse Cisterna con titolo legitimo, anzi nell'Anno 1399., *facio IX. e rispo-*
 che è lo stesso, che dire due anni prima della cessione più *sta alla Bolla di*
 volte memorata il sopradetto Pontefice qualificò Onorato *Giulio II.*
 Gaetani, come ingiusto detentore di Cisterna, imperocchè
 concedendo à Giouanni Ceccarelli Domicello di Sezza in-
 guiderdone de' seruigi prestati alla Santa Sede il Castello,
 e la Rocca di Cisterna dice apertamente, che era con ingiu-
 stizia posseduta, e ritenuta da Onorato Gaetani giusta il di-
 ploma che si dà nel *presente Somm. Num. 3.*, ed hauendo egli
 doppo nell'anno 1401. fatta la cessione à Giacobello Gae-
 tani del credito, che haueua la Camera contro Riccar-
 do Frangipane sopra Cisterna con espressione, che do-
 uesse tenerla sin tanto, che o da Riccardo Frangipane, o
 da suoi Eredi fosse restituito il denaro prestato, o fossero
 bonificati i miglioramenti fatti nella Terra, e nella Rocca,
 conforme si vede nel Diploma stampato doppo il mio pri-
 mo ragionamento; Non può negarsi, che la Famiglia Gae-
 tani goda Cisterna per la cessione di Bonifacio Nono; nulla
 giouando la replica, che nella Bolla di Giulio Secondo rein-
 tegratoria della confiscazione fatta da Alessandro Sesto si
 leggino le seguenti parole rispetto à i beni confiscati = *qui*
ca à dicta Camera immediatè non receperant, sed eorum ante-

cessores, cioè dè Sig Caetani *pro magno pretio ab eorum Dominis emerant*, mentre in questa Bolla non si parla, che di Sermoneta, e Bassano, e non si fa veruna menzione di Cisterna, come non solo si raccoglie da tutto il tenore della Bolla, mà fù ancora auuertito dal grand'Auvocato Fiscale Pietro Francesco dè Rossi nel suo discorso allegato nel mio primo ragionamento = *pro Camera verò notandum est, quod loquuntur* parla il dè Rossi delle Lettere di Giulio Secondo = *de Sermoneta, & Bassano*.

64 E se prima della Cessione di Bonifacio Nono, non fù approvato dalla Santa Sede Apostolica il possesso, come legittimo della Famiglia Gaetani, sopra Cisterna, e se questa Famiglia accettò la Cessione del Credito, che auena la Camera contro Riccardo Frangipane sopra quella Terra con obbligo di tenerla fin tanto, che fosse restituito il denaro prestato, sì come questo fatto dimostra, che non l'haueuano i Signori Gaetani comprata, così non pare possa dubitarsi, che le parole di Giulio Secondo siano adattabili non già à Cisterna, mà solamente à Sermoneta, e à Bassano; ed à Sermoneta, ■ Bassano relatiuamente alle compre fatte dagl' Annibaldensi, ■ non relatiuamente alla donazione, che fece altresì Bonifacio Nono de i detti luoghi alla sopradetta Famiglia, come si raccoglie dal *Sommario Num. Primo*, e da quanto di sopra s'è riferito; nè maggiore è la forza dell'argomento, che si fa nella Scrittura contraria, che nel mio precedente Ragionamento siasi ammesso, che Cisterna benchè non nominata nella Bolla di Giulio Secondo, sia compresa nella medesima, poscia che questo si è detto caminando col Sistema di Monsignor de Rossi, che ammise la comprensione di Cisterna nella Bolla di Giulio Secondo, per vna cosa di più, è con vn supposto impossibile, che tal volta si fa ne i Ragionamenti per non far lite di lite, *etià admissa*, ecco le parole di Monsignor de Rossi, *virtuali comprehensione Castri Cisterne in huiusmodi restitutione, ac reintegratione*; mà dall'esser stata compresa Cisterna, benchè non nominata nella reintegratione di Giulio Secondo, non vale la conseguenza alla comprensione della medesima sotto le parole della Bolla citata, *qui ea à dicta Camera immediate non receperant, sed eorum Antecessores pro magno pretio ab illorum Dominis emerant*.

65 Tanto più, che in questa medesima Bolla Giulio Secondo, si protesta di annullare la confiscatione d' Alessandro Sesto, ■ la vendita fatta alla Duchessa Lucretia Borgia, rimettendo i Signori Gaetani nel possesso, che prima haueuano in sequela del loro titolo precedente, *vigore prioris Tituli*, come nel presente *Sommario Num. 4.*, dal che poi nasce, che se prima della reintegrazione di Giulio Secondo non haue-

uano

*Altra risposta
alla Bolla di Giulio Secondo.*

*Altra risposta
alla Bolla di Giulio Secondo.*

uano questi Signori sopra Cisterna, che vn' Ius di pegno, lo stesso Ius per appunto è continuato ancora doppo la reintegracione giusta il sentimento dell' Auuocato Fiscale Pier Francesco de Rossi nell' altro suo Discorso citato nel primo Ragionamento §. 29. *etiam admissa virtuali comprahensione Castri Cisterne in huiusmodi restitutione, ac reintegracione, quæ nouum titulum minimè tribuit, sed priorem dumtaxat illasum seruauit*; E se la Famiglia Gaetani, e prima, e doppo Giulio Secondo hà posseduto Iure pignoris la Terra di Cisterna sembrami assai ben prouato il mio assunto, ch'ella gode Cisterna, non per compra fatta da i suoi maggiori, mà per la Cessione di Bonifacio Nono.

66 E di qui passando alla centenaria trascorsa da Bonifacio Nono à Giulio Secondo, e alle due centenarie passate da Giulio Secondo à i giorni nostri, che sono il secondo punto, che hò intrapreso ad esaminare in questa parte del mio Ragionamento, che risguarda l' interesse della Camera, e sopra le quali l' Autore della Scrittura contraria si v`a persuadendo di fabricare vn nuouo titolo, ed il migliore, come suol dirsi, del mondo esclusiuo del pegno, e induttiuo di vero, e proprio dominio, ammesso il quale egli crede, che non possa in verun modo negarsi la domandata licenza del Taglio, tanto maggiormente, che secondo la cautela insinuata dagl' Autori, si protesta di prendere questo gran lasso di tempo non in linea di prescrizione, mà di osseruanza.

Punto delle Centenarie proposto dalla Parte contraria.

67 E necessario, il premettere vn principio indubitabile non meno nel diritto Canonico, che nel Ciuile, ed è, che la Chiesa Romana hà il priuilegio della Centenaria, in tal maniera, che, contr' essa non si prescriue per il lasso di minor tempo, nè v' è contro la medesima verun' osseruanza, che vaglia, quando è minore di cent' anni; parlando del diritto Canonico, chiarissimi sono i Testi nel Canone penultimo, & ultimo 16. *quest. 3. nel Cap. Cum dilecta de Confirmat. Vtil., vel Inutil., nel Cap. Ad audentiam, e nel Cap. Si diligenti de Prescription.*, chiare altresì sono le dispositioni del diritto Ciuile, come può vedersi nella Nouella nona secondo alcuni. e secondo altri nella Nouella ottaua sotto il Titolo *de Prescriptione centum annorum Ecclesie competente Romanæ Ciuitatis*, ■ se bene alcuni Giuris-Consulti inimici delle prerogatiue della Chiesa Romana, hanno preteso, che alla citata Nouella siasi derogato dall' Imperatore nella Legge *quas actiones Cod. de Sacrosanct. Eccles.*, non mancano però grauissimi Autori, che con notitie Istoriche hanno pienamente dimostrato, che il priuilegio della Nouella non è tolto di mezzo dalla citata Legge *quas actiones*, mà che questa Legge leua il priuilegio della Centenaria conceduto

Quale sia quella Centenaria, che hà luogo contra la S. Sede.

duto alle Chiese Orientali nella Legge *ut inter Cod. de Sacro-
sanctis Ecclesijs*, come diffusamente comprouano Gonzal. in
*Cap. Cum nobis num. 5. §. Adhuc ergo in fin. sub titul. de Præ-
scription.*, Ciron. *ad tit. Decretal. de Præscription. pag. 155.*,
Cabasut. in *Theor.*, & *Prax. Iur. Canonic. libro 6. cap. 22. nu-
mero 9.*, Fachin. *Controu. Iur. libro 8. cap. 3. §. Restat*, e
nella prescrizione, e nell' offeruanza di cent' anni, che
hanno solamente luogo in pregiudizio della Chiesa Roma-
na, non solamente si deue detrarre il tempo delle Sedi Va-
canti, come dispone il *Testo nel Cap. de Quarta.*, e nel *Cap.
Auditis de Præscription.*, mà quello ancora de Scismi giulta
la determinazione del Pontefice Lucio Terzo nel *Cap. Cum
vobis* nello stesso titolo *de Præscription. == Licet tam legali,
quam Canonica sit definitio Statutum, ut contra Romanam
Ecclesiam, quæ gaudet priuilegio speciali, non nisi centum an-
norum præscriptio locum sibi valeat vindicare, tempora tamen
intercedentium Schismatum. quæ secundum Iuris ordinem cur-
sum præscriptionis impediunt, nolumus aliquatenus computa-
ri, sed diligenti consideratione adhibita, de ipsa computatione
deduci.*

Non e trascorsa
la Centenaria da
Bonifacio Nono,
a Giulio Secondo.

68 Douendosi dunque dalla Centenaria dedurre il tempo non
solo delle Sedi Vacanti, mà ancora de Scismi, potrà cias-
cheduno facilmente riconoscere, che nella Centenaria tra-
scorsa da Bonifacio Nono a Giulio Secondo, non si può fare
verun fondamento, mentre lasciando ancora da parte il
calcolo delle Sedi Vacanti, che pure sarebbe non poco va-
lutabile, essendo durata la sola Sede Vacante, doppo la
morte di Giouanni Vigesimo terzo quasi due anni, e mez-
zo, lo Scisma, che nacque nell' Eletzione d' Urbano Sesto,
durò quasi lo spazio di quarant' anni, e leuando quaranta
dal numero di cento, non hà più luogo la Centenaria, che
se bene per il difetto d' alcuni anni non è tolta di mezzo,
ciò però solamente s' intende nel difetto di trè anni *Rota
decis. 184. num. 3. part. 6. Recent.*, & *coram Coccin. dec. 2027.
num. 2.*, o al più nel difetto di quattr' anni *Rota decis. 509.
num. primo parte 5. tomo 2. Recent.*, & in *Fanen. Canonica-
tuum 5. Maij 1700. §. Penultimo, coram clar. memor. Card.
Caprara.*

Non giouano le
Centenarie tra-
scorse da Giulio
Secondo a i gior-
ni nostri.

69 Esclusa la Centenaria da Bonifacio Nono a Giulio Secondo,
restano le altre due Centenarie da Giulio Secondo a i giorni
nostri. Non vi è stato certamente per misericordia di Dio
veruno Scisma da Giulio Secondo a i giorni nostri, in oltre
è passato tanto tempo, che sou'abbonda per la Centenaria,
mà ciò non ostante non gioua questo gran lasso di tempo al-
la parte contraria. Possiede ella, conforme s' è dimo-
strato, Cisterna col titolo del pegno. Non è questo titolo ba-
stante per tagliare vna Selua non cedua. Vi vorrebbe quel-
lo

lo del dominio, quando non ostassero gli altri motiui, e della publica Salute, e delle ragioni delle Comunità di Sermoneta, e di Cisterna, come in termini più forti proua il Testo nella Legge *nec Creditores Cod. de Pignorat. Actiō.*, con tutte l'altre autorità allegate nel mio precedente Ragionamento §. 31., e quando il titolo infetto, è chiaro, perde ogni Centenaria il suo vigore, nè hà più luogo la presunzione d'ogn' altro titolo migliore, perche ella è vinta dalla verità, caminando colla Teorica dell' Innocenzo nel *Cap. Dudum sub numero 2. de Decim.*, ch' è communemente seguitata dagli altri Dottori, e dalla Rota medesima nell' Autorità Citate nel mio precedente Ragionamento §. 34.

- 70 Non si contrasta dal dotto Autore della Scrittura contraria questa massima Legale, mà bensì si pretende, che habbia ella luogo nel caso, in cui il titolo infetto è prodotto da quello, che hà per se le Centinarie, mà non quando è prodotto dal di Lui Auuersario, non impedendo questa produzione, che il Possessore appoggiandosi all'asso di tanto tempo, non possi allegare vn'altro titolo migliore del Mondo, ed ancor distruttiuo del primo, che si suppone inuálido, ed insufficiente. Non crederei però, che douesse attendersi questa risposta, perche ancor quando il titolo infetto è prodotto non da chi è Possessore di più centinaia d'anni, mà dal suo Auuersario, ciò basti per escludere la presunzione di nuouo titolo migliore, e quello, che più importa, quando ancora la massima della Scrittura contraria si douesse abbracciare, non è ella applicabile al caso nostro presente.

Il titolo infetto guasta le Centinarie, ancora, che non sia prodotto da chi ha in proprio fauore le dette Centinarie.

- 71 Hò detto, che non hà luogo la presunzione di miglior titolo, quando ancora il titolo infetto è prodotto non da chi è Possessore di centinaia d'anni, mà dal di lui Auuersario, e pretendo di non hauerlo detto senza fondamento, come può riconoscersi da quanto sono per soggiungere, che mi è sembrato assai puntuale.

- 72 Nel Senato di Catalogna, ò sia nella Regia Vdienza introdusse il Conte di Petralata vna lite contro D. Francesco de la Nussa per recuperare alcuni Luoghi, che questo possedeva per tempo maggiore di ducent'anni; Fondaua il Conte di Petralata la sua pretensione nel dire, che li Antecessori del Nussa haueuano preso in pegno da suoi Maggiori i luoghi contrastati, e che però non gli giouaua il lasso di ducent'anni. Replicaua il Nussa, ch'egli portaua per se l'immemorabile, e che non allegaua verun titolo, come si vede nella decis. 445. num. 6. di Fontanella = *Successit casus, quòd egregius Comes de Petralata nobilissima familia Vicecomitum de Rupeberti huius Principatus introduxit Causam in Regia.*

Lite del Co. di Petralata nel Senato di Catalogna.

Audientia superioribus annis contra D. Franciscum de la Nussa nobilissimum Virum pro recuperatione quorundam Locorum, quae dictus de la Nussa possidebat, praeendebatque egregius Comes ad se, & suam domum spectare, & pertinere, fuit opposita praescriptio plus ducentorum annorum, & immemorabilis absque allegatione tituli exceptio. Replicauit Comes Reum possidere sicuti antea possidebant illius Antecessores iura pignoris, fuerunt enim dicta Loca de anno 1403. cuidam praedecessori de la Nussa in pignus pro quodam credito tradita, quod impignoramentum ostendebat, & producebat Comes existimans ex hoc fore etiam praescriptionis exceptionem, cum ea non prodesset in fauorem Creditoris, ut diximus, sed negabat de la Nussa se, & suos dicto titulo possedisse, & insistebat in possessione tam longa, quam allegabat. Dubitatum fuit, quis deberet obtinere.

*Ragioni del Nussa
la Auersario
del Co. di Petralata.*

73 Chi scriueua per il Nussa, diceua, come dice l'Autore della Scrittura contraria, che il titolo del pegno non era prodotto da lui, ma dal suo Auersario, e che però per il lasso di ducent'anni poteua allegarsi ogni titolo migliore, come può vederli, diffusamente nel Fontanella dal num. 7. sino al num. 20. della citata decisione 445. ■ ac in primis contra dictum egregium Comitem facere videbatur, quod nobilis de la Nussa non exhibuisset titulum pignoratitium, quia est inhabilis ad praescribendum, ut diximus, sed exhibuerat illum egregius Comes, negante semper illo de la Nussa se vigore illius tituli possedisse, & insistendo in allegata praescriptione. Quando autem pars, quae opponit de praescriptione non est, quae titulum exhibuit, sed pars diuersa, vel alius quidam tertius, tunc quantumuis titulus sit inofficiosus, & vitiosus non nocet ex aduerso allegatae praescriptioni, nec tollit praesumptionem boni tituli ex cursu temporis orientem, nec excluditur possibilitas alterius melioris tituli.

*Ragioni del Co.
di Petralata cō-
tro il Nussa.*

74 Chi scriueua per il Conte di Petralata, diceua conforme dico lo, che non giustificandosi il possesso prima del titolo del pegno, si deue presumere, che sempre siasi posseduto in vigore di quello, ■ che però non sia lecito in sequela de i ducent'anni l'allegare vn titolo migliore, come si vede nella citata decis. 445. di Fontanella sotto il num. 20. == Ex quo facto sic formabat egregius Comes suum argumentum contra aduersam partem. Constat, quod antea impignoramentum non possidebant praedecessores illorum della Nussa, sed post illud; ergo praesumendum ex titulo praebulo dicti impignoramenti omnes possedisse, dum de alio non apparet, ex regula vulgari quemlibet praesumi possidere ex titulo praebulo, de quo constat &c. unde etiam illud infertur, & resultat dictis de la Nussa non licuisse, nec licere ex illa antiquissima ducentorum annorum, & ultra possessione titulum praesumptum sibi for-

formare, cum ad titulum, de quo apparet dicta antiquissima possessio reduci, restringi, atque limitari debeat.

- 75 Fù portata questa Cauſa nel Senato, ò ſia nella Regia Vdienza di Catalogna, fù diſcuſſa, ■ fù data la Sentenza à fauore del Conte di Petralata, come ſi vede nella decif. 446. di Fontanella num. 6. = *Senatus re diſcuſſa in hanc ultimam venit Sententiam, atque ita eam pro egregio Comite tulit die 8. Octobris 1620. Scriba Comelles, ex eiſdem motiuis in Sententia expreſſis, quæ ſuprà proximè poſuimus pro opinione eiſdem egregij Comitis.* Parue dura queſta reſoluzione al Fontanella, come ſi vede da quanto egli ſcriue in detta vltima Decifione dal num. ottauo fino al fine, mà finalmente nel num. 16. abbraccia per rileuante il motiuo del Conte di Petralata, che il ſuo Auuerſario non auèſſe mai poſſeduto prima del pegno, ■ ſi protesta di venerare la riſpoſta del Senato, dicendo, che quanto hà dedotto in contrario, l'hà fatto, non per impugnarla, mà acciòche la verità maggiormente compariſca == *Ego vehementer diligo Senatum, & eiſus reſolutiones, uti delphica oracula veneror, ſuſpicio, & ſuprà caput pono, vix fieri poſſe, ut labatur, exiſtimans. Scribo nonnulla quandoquæ, quibus videor illius iudicia controuertere. Sed non eſt ita, numquam talis mea mens, ſed, ut veritas eluceſcat.*

Sentenza del Senato di Catalogna.

- 76 Hò detto altresì, che quando la maſſima di chi ſcriue in contrario, che il titolo infetto, quale non è prodotto da chi ■ poſſeſſore di più centinaia d'anni, mà dall'Auuerſario, non eſclude la poſſibilità di vn titolo migliore, foſſe vera, ■ ſoſſiſtente, non è mai applicabile al caſo noſtro preſente, ſi perche ella hà luogo in quelle centenarie, delle quali non apparisce il principio, ■ che perciò ſi poſſono vguagliare, all'immemorabile, la di cui eſſenza conſiſte nel non ſaperſene il principio, Ioan. And. in cap. 1. num. 4. verſ. in głoſſa. Geminian. num. 16., Franc. ſub num. 15. de Præſcript. in 6., mà non in quelle centenarie, delle quali, conforme nel caſo noſtro preſente, ſi vede il principio, eſſendoli poc'anzi dimoſtrato, che il principio del poſſeſſo della Famiglia Gaetani ſopra Cifterna hà la ſua origine dalla ceſſione di Bonifacio IX. fatta nell'anno 1401.

La maſſima della Parte contraria hà luogo in quelle centenarie, dalle quali non apparisce il principio.

- 77 Che poi ſi poſſino ſolamente paragonare all'immemorabile quelle centenarie, delle quali non apparisce il principio, che è lo ſteſſo, che dire quelle centenarie, nelle quali ſi proua benſi vn poſſeſſo continuato per tutto il tratto di quel tempo, ſenza però, che ſi veda, che incominciàſſe all'incominciamento di quelle, lo dimoſtra diffuſamente l'Addente al Molin. de Primogen. Hiſpan. lib. 4. cap. 10. ſub num. 10., e magiſtralmente diſtingue, ed inſegna il Caſtillo controu. Iur. lib. 5. cap. 93. §. 8. num. 51., & ſequen., e ſpecial-

Autorità, che comprouano l'aſſunto.

cialmente al num. 52. cogl' altri, che seguono = *immemorabilis dicitur, quae accedit ad ducentum annos, & multo magis, si ducentos ipsos annos excedit &c.*, quod tamen semper est intelligendum, dummodò de initio tituli, aut possessionis non constet, siue hominum memoria in contrarium non extet, & ea-que simul concurrant, quae ad immemorialis probationis interuenire debent; e Monsignor Coccino nella decisione 872. nu. 4. attesta, che questa è l'opinione della Rota, e che poi apparendo il principio del possesso, sì come non può la centenaria vguagliarsi all'immemorabile, così non sia permesso l'alle- legare in vigore di quella vn nuouo titolo migliore, e destruttiuo del primo, l'insegna la detta Rota nella decis. 291. num. 14., & sequen. par. 16. Recent. = *ea procedere possunt, ubi agitur de vera, & propria immemorabili origine, aut principium aliquod non agnoscere, cuius vigore presumi potest derogatio, ac licentia Principis, seu, quod bona antè conditum fideicommissum fuerint alienata, sed ubi tractatur de impropria, aut abusua, qualis est praescriptio centum annorum, de cuius initio apparet ex alienatione facta grauatò, tunc presumi non potest derogatio.*

- 78 Si perche il possesso di ducent'anni potrebbe seruire per la presunzione d'vn nuouo titolo migliore destruttiuo dell'altro illegittimo ed insufficiente, quando nel decorso di tanto tempo si fossero fatti tanti, e tali atti, co i quali si mettesse in chiaro essersi mutato il titolo del possesso, ed essere il possessore dal titolo del pegno, passato à quello del dominio. Chiaro è il Testo nella l. qui bona §. 1. ff. de acquiren. posses. *quod scriptum est apud veteres neminem sibi causam possessionis posse mutare, credibile est de cogitatum, qui, & animo, & corpore possessioni incumbens, hoc solum statuit, ut alia ex causa id possideret, non autem si quis dimissa possessione prima eiusdem rei denuò ex alia causa possessionem nancisci velit.* La discorre molto bene ancora il Graziano nel c. 779. n. 17., & sequenti, one non solo ricerca nuoui atti, mà vuole vna nuoua causa per dire, che siasi receduto dal primo titolo del possesso = *Successores iuris praesumptione quantumcumque habeant alium animum, finguntur, & censentur tenuisse, & possedisse eo modo, & forma, qua defunctus tenebat, cum reputetur pro eadem persona, cum igitur defunctus teneret tanquam usufructuarius, ita etiam illius haeredes censentur eodem modo tenuisse, licet reuera tenuerint velut Domini, quia superueniente noua causa, sicut defunctus non potuisset mutare suam possessionem solo animo, ita neque illius haeredes, concordà il Fontanella, nella citata decis. 445. num. 26., & sequent., e ne i termini del pegno l'hà deciso la Regia Vdienza di Catalogna riferita presso lo stesso Fontanella nella decis. 446. numer. 7., & *possessio censetur adepta, & continuata ex titulo praebulo**

gnoris, & hypotheca, non apparente alio, nec vera, & iusta causa extrinsecus superueniente, ob quam potuerit mutari antiqua causa possidendi, nulla giouando il ricorrere al gran lasso del tempo, ò à gl'atti fatti, non al gran lasso del tempo, perche se apparisce il titolo del pegno, e per lo spazio di mille anni si fossero fatti atti compatibili con il titolo del pegno, il gran lasso del tempo non seruirebbe à cosa veruna, non à gl'atti fatti, perche nel caso nostro presente, vno non se ne porta, che sia esclusiuo del pegno, ed induttiuo del dominio, come potrà riconoscere chiunque vedrà il Sommario della Scrittura contraria, e però conchiudendo, ò il titolo del pegno, ancorchè prodotto da noi guasta la centeneria, che è il fondamento della Parte contraria, ò quando sia vera la massima, che il possessore solo pregiudica à se medesimo, quando deduce vn titolo, che poi si scorge infetto, non è la medesima applicabile al caso nostro.

79 Supposto, che la Famiglia Gaetani non per compra fatta da i suoi maggiori, mà per la cessione di Bonifacio IX. goda Cisterna, e che per l'effetto, del quale si tratta non le giouino le centenarie trascorse, ò da Bonifacio IX., à Giulio II. ò da Giulio II. à i giorni nostri, non restano, che due cose, da porre in chiaro per compire l'impegno intrapreso, e di sopra accennato, e sono, che la Selua, della quale si tratta, non sia cedua, e che la Reuerenda Camèra sia succeduta nelle ragioni di Riccardo Frangipani.

80 Non è cedua la Selua, della quale si tratta, mentre secondo la commune opinione de' Dottori richiedendosi due condizioni, ò acciò la Selua sia cedua, che sia destinata al taglio, e che tagliata rinasca, sì come non v'è memoria, che la nostra Selua sia mai stata tagliata, così per necessità dobbiamo conchiudere non essere ella cedua, secondo l'autorità allegata nel mio primo ragionamento al §. 31., colle quali concorda l'autorità della Rota di Siena nella Causa *Senen. Iuris Lignandi* stampata nel secondo tomo del Bonfino *ad Bannimenta generalia*, tante volte citata nella Scrittura contraria, come può vedersi nella pag. 421. num. 15. *ex quibus patebat Syluam non ceduam eam dici, quæ non habetur ad cedendum, sed ad alios usus, & quæ cæsa non renascitur ex stirpibus, vel radicibus.*

81 Nè per farla cedua, possono in veruna maniera contribuire i documenti indicati nel Sommario della Scrittura contraria *lit. C.* co i quali si pretende di comprouare, che dall'anno 1606. sino al corrente anno 1715. si sia fatto il taglio del legname, e che se ne siano fatte le vendite, imperochè prescindendo dalla risposta, che potrebbe darsi, che nel Sommario della Parte contraria sono indicati l'istromenti delle vendite, mà non sono specificati i prezzi, la specifi-

La Selua non è cedua.

Non si proua la ceduità della Selua, da i tagli fatti.

cazione de quali farebbe forse vedere, che dal 1606. fino al 1715. non si è ricauato dal legname venduto vna somma vguale à quella, che è stata presentemente conuenuta di scudi trecento settanta mila di moneta Romana, e che per conseguenza li tagli fatti à tratto, à tratto, come piccoli, e di poca considerazione, non sono capaci à rendere la Selua cedua.

Si dimostra lo
stesso circa la ce-
duità della Sel-
ua.

82 Se le Selue sono di quarantamila rubbia di Terra, come si legge nell'accurata relazione di Monsignor Crispolti al §. 7. ciascheduno, che haurà la sofferenza di dare, prescindendo ancora dal prezzo, vna breue occhiata al numero, e quantità del legname, che dal 1606. fino al corrente anno 1715. è stato venduto, caminando colla nota del contrario Sommario alla lett. C., restarà pienamente persuaso non contribuire questi tagli alla ceduità della Selua, douendosi in questo proposito hauer riguardo all'uso principale, al quale è stata destinata la Selua, come insegna la Rota Senese nella *Senen. Iuris Lignandi* appresso il Bonfino nel luogo citato pag. 434. sotto il num. 21. *cum qualitas caduitatis, vel inceduitatis arborum desumi debeat ab eo usu, ad quem illa principaliter destinantur*, e se per fare vna Selua cedua è d'vopo, che la medesima sia principalmente destinata al taglio, quindi è, che sì come alcuni piccoli tagli fatti à tratto, à tratto, non la rendono principalmente destinata al taglio, così da quelli non può inferirsi, ch'ella sia cedua, come auuertì sauamente il *Lagunez de fructibus part. 1. cap. 6. sotto il num. 18. = Semper attenditur id, ad quod principaliter destinatur, ut cadua dicatur, vel non.*

Confessione della
inceduità della
Selua.

83 Il che è tanto vero, che l'Autore della Lettera alla Signora Duchessa di Sarno, che è stata stampata, ed esibita in questa Sac. Congregatione per ottenere la bramata licenza del Taglio, hà ingenuamente ammesso, che la Selua non è mai stata tagliata, ■ che però non è ceduta. Ecco le di lui parole = *ridotti all'estremità di concederci la più parte delle predette chiarissime proue, si riducono li superstiziosi zelanti à dire, che conuiene, che per questo dell'aria, o per qualche altro graue non conosciuto motiuo, non siaui memoria, che questo gran Bosco, quasi consagrato à qualche Nume, si sia mai nè meno per discorso tagliato, al che mi sia lecito di rispondere esser più che facile, il rinuenire di ciò la cagione, mentre dalli suoi antichi natali, sino alla metà del decorso Secolo è stata la Casa di Vostra Eccellenza, in tal' auge di grandezza, & opulenza, che ben lungi dal procacciarsi il ristoro da vna tal vendita, doppo diffusi i tesori nelle dispendiose Legationi in seruitio della Santa Sede intraprese, nobilissime fabbriche Sagre, e la compra del Magnifico Palazzo &c. dal che si può ritrarre essere mancato l'impulso di mai trattare la predetta vendita.*

84 Concorda il Signor Marc'Antonio del Rossi Perito Agricoltore del Signor Principe D. Michel'Angelo nella sua Relatione Peritale stampata, & esibita in questa Sagra Congregatione, conforme si raccoglie dalla pagina 25. = essendo dunque i legnami delle sopradette Selue, legnami di Selue vergini mai tagliato, è stato necessario nell'Istromento porre il sudetto Capitolo, e quello che più importa attestando Monsignor Crispolti nella sua Relatione, che è il Testo, col quale dobbiamo procedere, che non v'è memoria veruna, che queste Selue siano mai state tagliate, come si vede nel §. 14. resta intanto per l'intero adempimento dell'opera il dar conto delle diligenze usate per rinuenire in questi Paesi le memorie di consimili tagli di Selue &c. mà sentitosi sopra tal particolare in più, e di uerse Città, e Terre quelli abitanti, non se ne raccolse cosa alcuna di positivo, sì che si giudicò opportuno di ricorrere alle perquisizioni dell'Archiuo, e Cancellarie &c. mà ne tampoco da queste fu potuto acquistare notizia alcuna, e soggiungendo lo stesso Prelato nella citata Relatione al §. 10. che il principale uso di queste Selue è stato per la delitia della Caccia, dal complesso intiero della Selua si raccoglie essere stata sempre ritenuta a delitia per la Caccia, ad uso di Macchia per le fide degli Animali nell'Inverno, ed a frutto di taglio di quell'arbori, che poteuano seruire a far carbone, ed a far legna da fuoco, ed a lauori anche cospicui &c. vedendosi inoltre quasi in tutti li quarti a luogo a luogo notabilmente diramata la più alta Selua, in cui le vestigia de' Ciocchi restati fissi su'l terreno, fan veder le qualità degli Alberi già tagliati ad uso di gran lauoro.

Confessione del Signor de Rossi circa l'incensità della Selua, il che ancora si deduce dalla relatione di Monsignor Crispolti.

85 Due sono le conseguenze, che da queste premesse si possono dedurre, la prima, che i tagli fatti sono stati in piccola quantità di legname per il riguardo almeno della gran vastità della Selua; l'altra, che non essendo stato l'uso principale di questa Selua intiera per il Taglio, mà per la Caccia, sempre più può dirsi con sicurezza, che ella non è cedua, come oltre le autorità allegate insegna il *Leisero nel suo Ius Georgicum lib. 3. cap. 11. num. 13.* = *Cedua dicuntur Sylue, quae in hoc habentur, ut cedantur*, il che ancora è confermato nel *secondo tomo del corpo Iuris Venatorij* stampato in Lipsia l'anno 1712. pag. 86. num. 34.

86 Finalmente, che la Reu. Camera Apostolica sia succeduta nel Ius di Riccardo Frangipane ad effetto almeno di poter impedire il taglio delle Selue, pare, che non possa in veruna maniera controuertersi, poscia che, ciò che siasi, se la Terra di Cisterna sia allodiale, o feudale della Casa Gaetani, nel qual punto io mi protesto di non entrare, riseruandolo all'indagine de' Signori Camerali, che colla loro consueta diligenza han ben veduta la materia, strettamente dico, che ò vi sono li Eredi, e Successori di Riccardo Frangipane, ò non vi sono;

La Camera è succeduta nelle ragioni di Riccardo Frangipane.

Se

Se non vi sono li Eredi, e Successori di Riccardo Frangipane, la Camera è senza dubbio succeduta nelle di lui ragioni, succedendo il Fisco ne l beni, e nelle ragioni di quello, che non hà legitimo Erede, e Successore, giusta il *Testo nella Legge 4. Cod. de bon. vacan. nel lib. 10. = Vacantia Mortuorum bona, tunc ad Fiscum iubemus transferri, si nullum ex qualibet sanguinis linea, vel Iuris titulo legitimum reliquerit intestatum heredem,* ■ però siccome potrebbe Riccardo Frangipane, se fosse viuo, opporsi al taglio della Selua non cedua, come s'è dimostrato nel mio primo ragionamento al §. 31. così lo può fare la Camera, ch'è succeduta ne l di lui beni, come in beni vacanti.

Può la Camera
opporfi al taglio
della Selua.

87 O vi sono li Eredi di Riccardo Frangipane, e siccome questi potrebbero agitare contro la Camera, ò contro il Fisco, per ha-uer'egli permesso, che si tagli vna Selua non cedua posta contigua ad vna Terra, che il suo Autore gli haueua data in pegno, giusta il *Testo nella l. 6. C. de pignorat. action. = Creditor, qui fundos, & domos pignori, vel hypotheca accepit, damnum in decidendis arboribus, domibusque destruendis ab ■ datum in rationem debiti deducere cogitur; & si dolo, vel culpa rem suppositam deteriore fecerit, eo quoque nomine pignoratitia actione tenebitur, ut talem restituat, qualis fuerat tempore obligationis,* così la Camera per impedire questa possibile vessatione, può senza dubbio opporsi al taglio della Selua, non douendosi in verun modo valutare la replica, che in sequela del Diploma di Bonifacio Nono sono state cedute à Giacobello Gaetani tutte le ragioni, che haueua il Fisco sopra Cisterna mentre Bonifacio Nono fece à Giacobello Gaetani la Cessione del credito, che haueua sopra Cisterna permettendogli il goderla fintanto, che da i Frangipani si fosse restituita la somma di seicento ducati d'Oro, che erangli stati prestati da Urbano Sesto, come può vedersi nel Diploma stampato nel fine del mio primo ragionamento, ■ dalla Cessione di queste ragioni non vale l'argomento alla cessione dell'altre, che la Camera poteua acquistare per l'estinzione della linea di Riccardo Frangipane, e per la non esistenza di qualche legitimo di lui Erede, e da questa medema cessione non può inferirsi alla cessione, ò sia alla rinuncia di fare le sue opposizioni nel caso, che la Terra impegnata fosse per patire qualche deterioratione, essendo massima legale, ■ che non hà bisogno d'allegazioni per comprouarla, che le rinuntie, e le cessioni non s'estendono da caso à caso, e che s'intende escluso tutto quello, che non è in esse letteralmente compreso, giusta l'assioma ampiamente comprouato dalla Rota nella Romana Attentatorum 8. Februarij 1697. §. Minus subsistit cor. bon. mem. Muto.

88 Dal Ius della Reu. Camera Apostolica trasportando il discorso all'interesse delle Communita di Cisterna, e di Sermoneta, nel

nel mio primo ragionamento hò detto, che per quanto mi veniua supposto, haueuano li Cittadini di Sermoneta, di Cisterna, e Bassano, vn pacifico, ed' immemorabile possesso di pascere cò i Porci, ed' ogni sorte d'animali piccoli, ■ grossi le Selue, ■ Macchie, che oggi si pretende di tagliare, deducendo da questo supposto, che non può concedersi la licenza di fare il taglio, mentre la dispositione delle leggi stabilisce, che il Padrone del luogo, non può fare veruna mutatione pregiudiziale à chi hà il Ius di pascere tagliando la Selua; ò facendo qualch'altra cosa equiualente, come può vedersi nel citato mio primo ragionamento al §.35.

*Interesse delle
Comunità di
Sermoneta, ■ Ci-
sterna osta al ta-
glio della Selua.*

89 L' Autore della Scrittura contraria và soggiungendo alcune risposte, alle quali breuemente andarò replicando parendomi tutte quante insosistenti. La prima si è, che questa è vn'eccezione di ragione di terzo, mà se sottonome di Terzo si comprendono le dette Comunità, e se il possesso di non tagliare le Selue nel modo, e nella forma, che hora si pretende, è à fauore di chi s'opponne al taglio, haurà luogo la massima legale, che il possessore, ò chi scriue per il possessore può proporre vn'eccezione di ragione di terzo quand'ella, come nel caso nostro presente, esclude l'intenzione dell'attore, ed' in questi termini è magistrale la decisione della Sagra Rota la 39. à num. 13. *vsque ad finem coram Priolo*, oltre di che esaminandosi la materia in questa Sagra Congregatione per commandamento del Principe Supremo, ed' essendo lo stato deputato da lui per esporre in carta tutto ciò, che può impedire il taglio richiesto, non potendosi dire, che il Supremo Principe sia vn terzo rispetto al far conseruare le ragioni, ed' il Ius, che possono appartenere alla Comunità di Sermoneta, di Cisterna, ■ di Bassano, quindi nasce, che nemeno l'eccezione proposta può qualificarsi, come eccezione di terzo, tanto più, che ne tempi passati vediamo hauer hauuta i Sommi Pontefici vna cura speciale di queste stesse Comunità, mentre il Pontefice Giouanni Vigesimo Secondo, detto Vigesimo Terzo, fece vna generosa condonazione per il tempo passato, e per dieci anni futuri della gabella del Sale, e del Focaccio à i Cittadini di Sermoneta come nel *Sommario num. 5.* il che ancora fù praticato da Martino Quinto come nel *Sommario ■ ■ ■ 6.* ■ lo stesso Martino Quinto proibì al Senatore di Roma il procedere contro l'Abitatori della Terra di Sermoneta, e dell'altre sottoposte al dominio di Giacomo Gaetani, senza vna sua espressa licenza, come nel *Sommario num. 7.*

*Confutationi del-
le risposte date
all'interesse del-
le Comunità di
Sermoneta, ■ di
Cisterna.*

90 Consiste la seconda risposta nel dire, che le Comunità non reclamano, riconoscendo il taglio delle Macchie per vantaggio alla Salubrità dell'aria, ed al traffico, ■ publico commercio; non si dà però la proua del consenso delle dette Com-

*Confutatione del-
le dette risposte.*

mu-

munità, e pure ciascheduno sà, che supponendosi il consenso, è necessario esibirlo, ed'acciò che egli sia in forma valida, esser ancora necessario, che siano chiamati tutti quelli delle Communità, che siano congregati nel luogo publico, e consueto, che v'interuenghino due delle tre parti, che la deliberazione sia presa colla maggioranza de voti, che il consenso sia dato nomine comuni, e in luogo publico, e che la ballottazione ■ facci per voti segreti come diffusamente insegna l'*Altogrado consil. 97. num. 82. & sequen. lib. 2.* il che dottamente ancora è comprouato da *Monsignor Zauli ad Statut. Fauent. tom. primo lib. primo rubric. prima num. 16. & sequen. & rubrica 2. num. 46.*, ■ quando le Communità abbiano conforme si suppone il ius di pascere, il consentire al taglio delle Macchie, farebbe vna tal quale alienatione, che non può sostenerli, ò prendendola per donazione, conforme si è dimostrato nel mio primo ragionamento §. 35. ò dandole qualsiuoglia altro nome, mentre le Communità dello Stato Ecclesiastico, ò siano mediatamente, ò immediatamente sottoposte alla Santa Sede, nè possono alienare, nè possono obligarsi senza la licenza espressa del Sommo Pontefice, ò delle Congregazioni da esso deputate à quest'effetto, come si vede nella Bolla 42. §. 5. & 7. di Sisto Quinto, e nella 10. di Clemente Ottauo, con quello di più, che dottamente in questo proposito è riferito dal citato *Monfig. Zauli ad Statut. Faentin. tom. 1. lib. 1. rubric. 4. num. 28. & seqq.*

91 Si riduce l'ultima risposta al dire, che le Communità hanno il possesso di pascere cò i loro Animali nelle macchie per il solo arbitrio del Signor Prencipe, ■ delli suoi Antenati, quali per l'amore verso i suoi Sudditi gli hanno permesso il pascere in alcuni quarti, ed in alcuni tempi determinati, e che potrà continuarsi questa medesima liberalità, essendoui nelle Macchie luogo capace per pascere vna quantità d'Animali di gran lunga maggiore. Non hà questa risposta maggior fondamento dell'altre, mancando non meno la proua di questa gratuita concessione, che del tempo del di lei principio, quantunque sia assioma legale, che il Reo è obligato à prouare la sua eccezione nello stesso modo, che l'Attore è obligato à prouare la sua attione *leg. ei qui ff. de probation. Barz. dec. 29. n. 32. Mans. consult. 51. n. 48.* e però non controuertendosi, che non abbiano le Communità il possesso di pascere, l'Autore della Scrittura contraria, che dice, che questo possesso prouiene dalla liberalità della Casa Gaetani, non può esentarsi dall'obligo di comprouarlo, ed in ciò, che appartiene al commodo di poter pascere ancor doppo il taglio delle Selue, quando la difficoltà si riducesse à questo punto, e fossero sopite tutte l'altre, farebbe senza dubbio assolutamente necessario il far riconoscere il Paese, che resta,

■ cir-

Confutatione del
 le medesime ris-
 poste.

■ circa la quantità, ■ circa la qualità, per assicurarsi, se ciò, che si lascia, equiuaglia à ciò, che si prende, tanto più, che nel contratto fatto, ò sia nella minuta dello stesso data nel *Sommario contrario litt. B. N. 15. & N. 19.* Si concede al Ver-
cassoni Compratore il pascere i Caualli, Bufali, & altri Ani-
mali, che seruono per il trasporto del legname, purché non
eccedino il numero di quattrocento, e douendosi il taglio del-
le Macchie fare nel termine d'anni dicidotto, e non in tem-
po minore, giusta ciò, che si legge nella citata Minuta Nu-
mero 8. vna quantità così grande d'Animali, che per lo spa-
zio d'anni dicidotto dourà pascere in queste Macchie, ci di-
mostra la necessità di riconoscere per l'indeanità de' Citta-
dini di Sermoneta, di Cisterna, ■ di Bassano, quale, e quan-
to sia il pascolo, che si lascia per i loro animali.

- 92 Il gouerno Economico del Principato è l'ultima inspezione
proposta nel mio primo ragionamento, ed hà la sua sostituen-
za per essere ella appoggiata à i Bandi publicati in Roma
nelli anni 1626., 1636., 1648., 1659., e 1690., come può
vedersi nel §. 35., e quantunque nella Scrittura si risponda
lasciarsi vna gran quantità d'Alberi nel taglio diuisato per
seruizio della Camera Apostolica, e non applicarsi il disposto
ne' Bandi Generali, per essere il loro contenuto ristretto all'
estrazione del legname, ed alle Macchie di Nettuno, Terra-
cina, ■ Conca immediatamente soggette alla Camera Apo-
stolica, non è però questa risposta migliore dell'altre, sì
perche non consiste l'Economia del Principato nel solo biso-
gno, che possa hauere la Camera del legname per vso pro-
prio, mà in quello ancora, che può esserle necessario per i
casi, che possono darsi di douer concedere legname alle Po-
tenze Straniere per fare Armate Nauali contro il commune
Inimico, ò per difesa delle Spiagge de' Prencipi Cattolici,
sì perche non sono i Bandi Generali ristretti alla sola estraz-
zione del legname, mà s'estendono al taglio, sì come ne meno
sono ristretti ■ Nettuno, Terracina, e Conca, nè Conca è sotto-
posta immediatamente alla Camera Apostolica. Non sono
i Bandi ristretti à Nettuno, Teraacina, e Conca, mà com-
prendono tutto lo Stato Ecclesiastico mediamente, ò im-
mediatamente soggetto alla Chiesa Apostolica, ed i beni, ò
Giurisdizioni de' Baroni inferiori, come può vedersi nel *Som-
mario Num. 8.* Non è Conca sottoposta immediatamente al-
la Camera Apostolica, mà è del Tribunale del Sant' Offizio
per gratuita concessione del Pontefice San Pio Quinto, come
è cosa notoria, e può vedersi nell'Archiuio di quel Tribu-
nale. Questo stesso gouerno economico del Principato è sta-
to sempre mai l'impedimento alla Casa Orsini di tagliare le
Macchie di Palo, ■ di Cerueteri, non ostante che ella più
volte ne dimandasse licenza, ■ specialmente, conforme in-

*Gouerno econo-
mico del Princi-
pato osta al ta-
glio della Mac-
chia.*

tendo, nel Pontificato di Paolo Quinto, e non essendo le Macchie di Palo paragonabili à quelle di Sermoneta, e Cisterna, se per il gouerno economico del Prencipato non fù effettuata la concessione del taglio di quelle, molto meno per lo stesso motiuo potrà concedersi il taglio di queste, argomentando dal meno al più, che è vn' argomento assai forte appresso i Legisti, *Rot. in Romana Multiplicorum* 25. *Iunij* 1699. *S. Consonat in fine, & in Hispalen. Visitationis* 30. *Aprilis* 1700. *S. Magis tamen expresse coram Rmo Decano.*

- 93 Persuadono i motiui dell' interesse della Camera, e delle Comunità di Sermoneta, ■ di Cisterna, come pure l'altro del gouerno economico del Prencipato, non solamente, che non si deue fare vn taglio generale delle Selue, mà che ne meno si può ammettere verun mezzo termine in ordine à lasciare la Barriera in piedi, ed il tagliare i quarti à scacchi, ostando i predetti motiui à qualsiuoglia innouazione, & à qualsiuoglia cosa, che sia per farsi più di quello, che si è fatto per il passato, conforme fù dimostrato nel mio primo Ragionamento al §. 37., ■ così conchiudendo, quando si voglia fare qualche gratiosa concessione al Signor Prencipe Don Michel' Angelo, dourà ella esser ristretta ad alcuni quarti, ed à quel modo, che altre volte si è praticato, e che può raccogliersi dalla nota degl' Istromenti di tagli, ■ vendite esibita nel Sommario della Parte contraria *alla lett. C.* soggiungendo in vltimo, che presentemente non si tratta d' impedire al Padrone, & al Possessore l' vso delle sue Selue, che non si tratta, che le medesime nello stato, nel quale sono, gli siano infruttifere, che si tratta d' vna pura, e semplice grazia, imperoche i Bandi proibiscono à ciascuno il tagliare, e l' estrarre fuori dello Stato il legname tagliato, che sarà molto difficile il persuadere, che la materia non sia dubbia, ■ con dubbio ragioneuole, il quale, quando à bastanza non si raccogliesse da tali, e tante ragioni, che sono state portate da me, ■ nel primo, ed in questo secondo ragionamento, da tante indiuiduali autorità, ed esperienze, dourebbe almeno raccogliersi dal non vedere, per quanto intendo, vniti frà di loro di sentimento i Periti, che sono stati consultati, e quando concorre vn dubbio di questa natura, dal quale può deriuare vn male non rimediabile, che per miracolo di Dio, il più sano consiglio è quello, che riferisce Tacito nel Libro primo degli Annali, che diede Pisone, il quale nell'occasione, che si trattaua in Senato di riuolgere il corso à i fiumi, che fanno Capo nel Teuere = *nihil censuit immutandum.*

*Vltime riflessio-
ni contro il ta-
glio della Selua*

SOMMARIO.

NUM. PRIMO.

*Bulla Bonifatij Noni, in qua Jacobo Cajetano
Castra Sermonetæ, Bassiani, Ninphæ,
ac Normarum, iterum titulo
Donationis, & Investi-
turæ concedit Anno
1402.*

BONIFATIUS, &c.

*Dilecto Filio Nobili Viro Jacobo Cajetano Militi
Romano salutem &c.*



EXIMIAE devotionis, & sinceritatis affectus, quem ad Nos, & Romanam Ecclesiam Sponsam nostram gerere comprobaris, grataque, & accepta servitia per Te haftenus Nobis, & eidem Ecclesiae impensa, & quæ sollicitis studiis impendere non desistis merito promerentur, ut non solum Personam tuam, verum etiam posteros tuos Apostolicis gratijs, & favoribus prosequamur. Tuis igitur, quo Castra Sermonetæ, Bassiani, ac Ninphæ, & Normarum, quæ in Provincia nostra Maritimæ situata existunt cum omnibus Juribus, & pertinentijs suis, & Vassallis, ac mero, & mixto Imperio, & omnimoda Jurisdictione per aliqua tempora tenuisti, & laudabiliter rexisti, & etiam gubernasti, prout tenes, regis, & gubernas de præsentī in hac parte supplicationibus, & alijs rationabilibus causis nostrum ad hoc inducentibus animum inclinati, prædicta Castra cum eorum, & cuiuslibet eorum Vassallis, Territorijs, montaneis, Nemoribus, aquarum decursibus, Piscarijs, Pascuis, Pratis, Paludibus, & alijs Juribus, & pertinentijs quibuscumque, quomodocumque ad Nos, & Ecclesiam, ac Cameram Apostolicam prædictas ex confiscatione, seu devolutione, aut ex Legato, seu Testamento quocumque, seu per quemcumque condito, etiam propter demerita, & rebellionem quondam Honorati Cajetani olim Fundorum Comititis, aut alio quovis titulo, seu

seu causa pertineant cum dictis Vassallis, dictoque iure, & mixto Imperio, ac gladij potestate, ac omnimoda Jurisdictione, omnibusque alijs Juribus, & pertinentijs eorundem, Tibi pro Te, tuisque Hæredibus, & Successoribus in perpetuum titulo meræ, & puræ, ac irrevocabilis Donationis inter vivos auctoritate Apostolica de Apostolicæ potestatis plenitudine, tenore præsentium jure proprio in perpetuum tradimus, concedimus, & donamus Tibi, & Hæredibus, & Successoribus supradictis possessoribus dictorum Castorum, Vassallorum, Juriumque, & pertinentiarum prædictarum propria auctoritate, & super hoc alicujus licentia minimè requisita tenutam, & corporalem possessionem apprehendendi, & perpetuò retinendi plenam, & liberam harum serie licentiam concedentes, ac mandantes dilectis filijs Universitatibus, singulisque personis dictorum Castorum, & cujuscumque eorum, ut Tibi, ac eisdem Hæredibus, & Successoribus fidelitatem, subjectionem, & obedientiam omnimodam studeant exhibere Apostolicis Constitutionibus, & alijs in contrarium editis, non obstantibus quibuscumque. Volumus autem, quod si ullo unquam tempore, quod absit, à Nostra, & Ecclesiæ præfatæ, ac Successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonicè intrantium fidelitate, & obedientia, Tu, aut Hæredes, & Successores tui Te subtraxeris, aut rebellis fueris, seu se subtraxerint, aut rebelles fuerint, præsentis Litteræ nullius existant roboris, vel momenti. Nulli ergò omnino &c. nostræ Concessionis, Donationis, & Voluntatis infringere &c.. Si quis &c.. Datum Romæ apud Sanctum Petrum Idibus Februarij, Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.

Gratis. De mandato D. N. Papæ.

N. Heynlini.

F. de Montepolitiano.

NUM. II.

*Urbanus Sextus Gorium Nardi Gogij Vellitren,
constituit Castellatum Rocchæ Castri
Cisternæ Anno 1382.*

U R B A N V S, &c.

*Dilecto Filio Gorio Nardi Gogij de Vellestro Rocchæ Castri Cisterna
Vellitren. Diœcesis Castellano salutem.*

A Tendentes probatæ Fidei constantiam, & sinceram deuotionem quas ad Nos, & Romanam geris Ecclesiam indubiè credimus,

dimus, & fiducia certa speramus quod ea, quæ tibi duxerimus
committenda promptis studijs, & exacta diligentia exequaris.
Cupientes itaque, vt Rocca Castri Cisternæ Velletræ Diœcesis
per personas Nobis, & dictæ Ecclesiæ fidas regatur, & etiam cu-
stodiatur, ac de tua prudentia gerentes in Domino fiduciam Spiri-
tualem, Te Castellani Rocchæ prædictæ vsque ad nostrum bene-
placitum tenore præsentium constituimus, & etiam deputamus
tibi faciendi, gerendi, & exercendi omnia, & singula, quæ ad hu-
iusmodi Castellani Officium pertinent potestatem plenariam con-
cedentes, ac mandantes Vniuersitati dicti Castri, ac omnibus,
& singulis quorum interest, & impofterum intererit, vt in omni-
bus, quæ ad huiusmodi Officium pertinent, tibi plenariè pareant,
& intendant. Volumus autem, quod antequam possessionem dictæ
Rocchæ accipias in manibus Venerabilis Fratris nostri Augustini
Episcopi Pennen. Thesaurarij nostri fidelitatis debita, & per hu-
iusmodi Officium fideliter exercebis, & dictam Roccham finito
huiusmodi beneplacito Nobis, vel Successori nostro, aut alij per
Nos deputato, vel deputando liberam, & cum effectu restituas,
præstes, vt moris est, debitum Iuramentum. Datum Romæ apud
Sanctum Petrum Decimotertio Kal. Maij Pontificatus Nostri
Anno quinto.

NUM. III.

*Bonifatius Nonus concedit Joanni Cecharello,
qui Domicellus erat Terræ Setiæ ejus opera
recuperatæ, Castrum, & Roccham
Cisternæ, atque alia nonnulla
Bona Familiæ Cajetanæ,
& de Frangipanibus
Anno 1399.*

BONIFACIUS, &c.

*Dilecto Filio Nobili Viro Joanni Cecharelli Domicello de Setia
Terracinen. Diœcesis salutem &c.*

Sinceræ deuotionis affectus, quem ad Nos, & Romanam geris Ec-
clesiam, grataque, & accepta obsequia per Te Nobis, & eidem
Ecclesiæ, & maximè nuper in recuperatione Terræ Setiæ Prouin-
ciæ

giæ nostræ Maritimæ impensa, & quæ sollicitis studijs impendere,
non desistis, meritò nos inducunt, vt non solum personam tuam,
verùm etiam posteros tuos Apostolicis gratijs, & fauoribus pro-
sequamur. Horum igitur consideratione inducti, Castrum, & Roc-
cam, Cisternam dudum, vt asseris per te emptum à quondam Ior-
dano milite de Vrsinis, & post reductionem tuam ad nostram,
& prædictæ Ecclesiæ fidelitatem, & obedientiam, & prædictam
Ecclesiam de tuis manibus ereptum, & per Honoratum Caieta-
num olim Fundorum Comitem detinetur principalitè occupa-
tum, nec non dimidiam cuiusdam alterius Rocchæ propè dictam
Roccam Cisternæ situatæ ad iniquitatis alumnum Honophrium de
Frangipanibus adhærentem prædicti Honorati, olim pertinentis,
& etiam tenimentum Castri Veteris, quod olim ad ipsum Hono-
phrium pertinebat, & etiam quasdam domos, & vineas in Terri-
torio Castri Mareni, quæ olim fuerunt prædicti quondam Iordani
de Vrsinis, & per ipsum, vt asseris tibi venditas cum omnibus,
& singulis Vassallis, Terris, Possessionibus, Iuribus, Iurisdictioni-
bus, & pertinentijs suis, quæ omnia hic per quantitates, qualita-
tes, Loca, vocabula, confines, ac valores haberi volumus pro suf-
ficienter expressis, & declaratis, prout in rotum, seù pro parte ad
Nos, & Romanam Ecclesiam, & Cameram Apostolicam de Iure
pertinent, atque spectant quocumque modo, causa, vel forma,
siuè confiscata, aut aliàs deuoluta fuerint ex quocumque facto, vel
persona omnes, & singulas donationes, concessiones, & mandata
de donando, vel concedendo sub quacumque forma, vel conces-
sione verborum sub præsentis, seù cuiusuis alterius diei data alij,
seù alijs forsan per Nos, aut auctoritate nostra facta, etiamsi de eis
hic esset de verbo ad verbum specialis mentio facienda ex certa
scientia reuocantes, eaque decernentes nullius esse valoris, vel
momenti. Constitutionibus Apostolicis, & alijs contrarijs ne-
quaquam obstantibus, tibi pro Te, vel tuis hæredibus, & Successo-
ribus in perpetuum auctoritate Apostolica concedimus per præ-
sentes. Ità quod liceat tibi, & dictis hæredibus Castri, & Roc-
chæ, Cisternæ, & dimidiæ alterius Rocchæ, & Tenimenti Castri
Veteris Domorum, Vinearum, Vassallagij, Terrarum, possessio-
num, Iurium, Iurisdictionum, ac pertinentiarum prædictorum,
& cuiuslibet ipsorum possessionem auctoritate propria liberè, ali-
cuius licentia, vel consensu minimè requisitis apprehendere, & li-
citè retinere, mandantes nihilominus vniuersis, & singulis Incolis,
habitatoribus, Vassallis Castrorum Roccharum, ac Tenimenti
prædictorum, & omnibus alijs ad quos id pertinet, vt Te, & dictos
Hæredes ad Castra, Roccas, Tenimenta, cum fortilitijs, Iuribus,
& pertinentijs supradictis, eorumque omnium possessionem liberè
recipiant, & admittant, tibi que, ac mandatis tuis, & dictorum
hæredum tamquam eorum veris, ac vtilibus dominis plenè, & in-
omni-

omnibus pareant, & obediant, cum effectu sicut Nobis, & alijs Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris obedire consueverunt, & debuerunt. Volumus autem, quod si vllō vñquam tempore à fidelitate, & obedientia nostris, & prædictæ Ecclesiæ, & Successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonicè intrantium Te subtraxeris, aut ipsi Hæredes, & Successores se subtraxerint, præsens Donatio, & concessio nullius existat valoris, vel momenti. Cæterum huiusmodi concessioni adiicimus per præsentem, quod antequam prædictorum possessionem capias in manibus Venerabilis fratris nostri Conradi Archiepiscopi Nicosien. Camerarij nostri, fidelitatis præstare debeas in forma debita Iuramentum. Nulli ergò &c. nostræ reuocationis silentij impositionis, donationis, Concessionis mandati, voluntatis, & adiectionis infringere &c. . Si quis autem &c. . Datum Romæ apud Sanctum Petrum Decimo Kalendas Iulij, Pontificatus Nostri Anno Decimo.

Gratis de mandato D. N. Papæ,
N. de Montepolitiano.
Io: de Borzour.

NUM. IV.

Parte della Bolla di Giulio Secondo reintegratoria della Confisca- zione d' Alessandro Sesto.

Licuisse, & licere eidem Guglielmino superstiti quandocumque propria auctoritate absque alia Superiorum restitutione, aut Iudicis declaratione, & sine alicuius spolij, aut inuasionis vitio, seu alia exceptione ad ipsas Terras loca, & Bona redire, illaque vigore prioris Tituli antiqui, vtilis, & directi dominij, quatenus etiam opus fuisset, recuperare, recipere, tenere, & possidere, vt prius.

NUM. V.

*Joannes Vigessimus Secundus dictus Vigessimus
Tertius remittit Communitati Sermo-
netæ onus soluendi salem, &
focatum Anno 1412.*

IOANNES, &c.

*Dilectis Filijs Regimini, & Communi Sermoneti Terracinen.
Diocesis salutem &c.*

S Incerae deuotionis affectus, quem ad nos, & Romanam geritis
Ecclesiam, necnon constans fidelitas in aduersis comprobata,
diutius erga statum præfatæ Ecclesiæ promeretur, ut illa vobis
ex dono liberalis munificentiae concedamus, quæ vestris commo-
ditatibus cognoscimus profutura, ut animemini propensioribus
semper studijs circa singulâ, per quæ status, honorque noster, &
eiusdem Ecclesiæ, continuis proficere valeant incrementis. Sanè
petitio pro parte vestra, nobis nupèr exhibita continebat, quod
cum Commune vestrum, & vniuersitas, Dilectis Filijs Romano
Populo, & Camerae Almæ Urbis, pro Sale, & Focatico annis
singulis tenentur ad soluendum summam octuaginta florenorum
currentium, & propter guerrarum angustias, quæ partes illas,
diutius, ac miserabiliter affligerunt ad solutionem huiusmodi
quantitatis, quam per multa tempora non soluistis, estis proti-
nùs impotentes, tam pro præterito, quàm etiam pro futuro.
quare pro parte vestra, nobis, fuit humiliter supplicatum, ut
Vobis in præmissis, dictæ absolutionis, & remissionis beneficio,
prouidere de benignitate, & munificentia Sedis Apostolicæ di-
gnaremur. Nos igitur volentes vos in præmissis prosequi fauore
gratiæ specialis, & huiusmodi supplicationibus inclinati omnes,
& singulas florenorum, & pecuniarum summas ad quamcumque
quantitatem ascendentes, in quibus nobis, Romanæ Ecclesiæ, &
tam Apostolicæ, quàm Almæ Urbis Camerae, seu Populo præ-
dictis communiter, vel diuissim, pro Sale, & Focatio prædictis, ut
præfertur, & ad soluendum tenemini, & obligati estis, & pro præte-
rito tempore, & pro tempore futuro, vsque ad decennium à data
præsentium computandum de speciali gratia, & Apostolicæ libe-
ralitatis munificentia, tenore præsentium plenariè remittimus,
concedimus, & donamus. Vosque, & Vestrum singulos, res, &
bona vestra præsentia, ac futura, ac singulares personas pro dictis
præ-

præterito tempore, & futuro decennio à solutione, & præstatione dictæ quantitatis, octuaginta florenorum in anno pro Sale, & Focatio præfatis, ac dependentibus, & connexis, ad quamcumque quantitatem ascendat etiam vigore pleni dominij præfatæ Urbis, quo fungimur, plenariè liberamus, & absolvimus per præfentes, & reddimus absolutos, districtius inhibentes dilectis Filijs Senatori, Conseruatoribus, & Camerario Cameræ, & omnibus Magistratibus præfatæ Urbis, & alijs, ad quos id posset quomodolibet pertinere, nè contra absolutionem, & remissiones nostras huiusmodi, Vos, aut singulares personas, Res, Iura, seu Bona huiusmodi, communiter, vel diuissim, directè, vel indirectè, quomodolibet inquietare, seu molestare præsumant, quini-
mò in libris, & registris dictæ Cameræ in forma oportuna cassare debita, & Immunitatem registrare, & aptare studeant, prout fuerit oportunum, ad instantiam cuiuscumque. Volumus autem, quod si vnquam tempore, quod absit, à fidelitate deuotione, & obedientia nostris, & eiusdem Ecclesiæ, ac Successorum nostrorum Romanorum Pontificum, canonicè intrantium, ac dilectorum filiorum Romani Populi, vos subtraxeritis, vel rebelles fueritis, præsens remissio, & absolutio, quoad se subtrahentes, & rebellantes, nullius existant roboris, vel momenti. Nalli ergo &c. Nostræ Remissionis, Concessionis, Donationis, liberationis, redditionis, Inhibitionis, & voluntatis infringere &c. si quis &c.
Datum Romæ apud S. Petrum Kalendis Iulij Pontificatus Nostri
Anno Tertio.

N U M. VI.

*Remissio Salis, & Focatijs ad fauorem
Communitatis Sermonetæ luben-
te Martino Quinto facta
Anno 1425.*

B E N E D I C T U S, &c.

*Nobilibus Viris Colutia Nucij, Petro Ioannini, & Nicolao Signorelis
anteposita super exactione Salis, & Focatici, aliorumque
Iurium Camera Almæ Urbis debitorum, & cuilibet
eorum insolidum salutem, &c.*

Nuper Sanctissimus in Christo Pater, & Dominus Noster Dominus Martinus Diuina Prouidentia Papa Quintus Communi, & Hominibus Castri Sermoneti Terracinen. Diocesis totum,
& quid-

& quidquid Camerae dictae Urbis occasione Salis, & Focatici pro tempore retroacto usque dumtaxat in praesentem diem soluere tenentur, & debent, de mera liberalitate, atque suae Sanctitatis munificentia nobis praesentibus gratiosè remisit, atque donauit. Quod nos etiam de ipsius Domini Nostri Papae mandato super hoc viuae vocis oraculo nobis facto eidem Communi, & Homini-
nibus usque in eandem diem donamus, & remittimus totaliter per praesentes. Quo circa de mandato simili vobis tenore praesen-
tium committimus, & mandamus, quatenus Commune, & Ho-
mines antedictos occasione praedicta pro dicto tempore persona-
liter, vel in bonis nullatenus compellatis, vel molesteris, neque
compelli, aut molestari aliquammodo permittatis. Quinimò dictos
Commune, & Homines in libris, & registris vestris, tamquam
absolutos de praedictis pro dicto tempore annotetis, seu annotari
faciatis, statutis, & consuetudinibus dictae Urbis, vel alijs in-
contrarium editis, aut facientibus non obstantibus quibuscum-
que. Datum Romae apud Sanctos Apostolos subsecreti &c. die
quartadecima mensis Martij sub anno à Natiuitate Domini mil-
lesimo quadringentesimo vigesimo quinto Indictione tertia Pon-
tificatus &c. Anno octauo &c.

C. de Lambardis.

NUM. VII.

*Mandatum nomine Martini Quinti factum
Senatori Urbis de non procedendo con-
trà Homines Sermonetae, & aliorum
Locorum Iacobo Caietano subiecto-
rum Anno 1426.*

Benedictus &c. Magnifico Militi Domino Valerio de Luschi de
Vicentia Almae Urbis Senatori Illustri salutem &c. De manda-
to Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Domini Martini
Diuina Prouidentia Papae Quinti super hoc viuae vocis oraculo no-
bis facto, vobis praesentium tenore committimus, & mandamus,
quatenus contra Vassallos Magnifici Domini Iacobi Caietani, aut
Habitatores, & Incolas Terrae Sermonetae, aliarumque Terrarum
sub Dominio ipsius Domini Iacobi constitutarum, ad quorumcum-
que instantiam, seu requisitionem sub cuiuscumque Causae, seu
occasione praetextu, represalias aliquas, inconsulto Domino No-
stro Papa praefato, & absque nostra speciali licentia, vel mandato,
nullatenus procedatis, in contrarium facientibus, non obstantibus
qui-

quibuscumque; Datum Romæ apud Sanctos Apostolos subsecr-
ti &c. Die sextadecima mensis Februarij sub anno à Natiuitate
Domini millesimo quadringentesimo vigesimo sexto Indictione
quarta Pontificatus &c. Anno Nono &c.

C. de Lambardis.

N U M. V I I I.

Editto antico, col quale si conformano gli altri doppoi publicati.

Volendo la Santità di Nostro Signore prouedere, che le Fortez-
ze, e Rocche dello Stato Ecclesiastico stiano sempre proui-
ste, e possano in ogni tempo esser mantenute di tutte le cose
necessarie, e particolarmente di legnami buoni à far Rote,
Casse, Tauole, & altri ordegni d'Artiglierie. Et intenden-
dosi, che nel medemo Stato vien mancando legname di Olmo
atto à tal vso, per li tagli di tal sorte d'Alberi fatti da diuerse
persone, e che si fanno continuamente anco per estraerli fuori di
detto Stato in graue danno, e pregiudizio della Camera Aposto-
lica per non hauer essa doue prouedersene. E volendo Noi ouuia-
re à tal inconueniente, non recedendo dalle proibizioni altre volte
fatte, con il presente Editto, d'ordine espresso di Sua Santità datoci
à bocca, e per l'autorità del nostro Officio di Camerlengato.

Proibiamo, ordiniamo, e commandiamo, che nessuna persona di
qualsiuoglia stato, grado, condizione, ò dignità si sia Ecclesiastica,
ò Secolare, etiam Signore di giurisdizione, ò altrimenti qualifica-
to ardisca, ò in qualsiuoglia modo presuma per l'auuenire tagliare,
ò far tagliare in qualsisia Luogo di detto Stato Ecclesiastico me-
diatamente, ò immediatamente soggetto alla Sede Apostolica
etiam in Beni, ■ Giurisdizioni proprie alcun Albero d'Olmo, sen-
za licenza in scriptis nostra, ò di Monsignor Tesoriere Generale di
Nostro Signore, ò di Monsignor Paluzzi Commissario Generale
dell'Armi, ò di Monsignor Commissario della Camera, & in quan-
to alle Città, e Stati di Bologna, e Ferrara senza licenza di que-
gli Eminentissimi Legati, sotto pena della perdita della robba,
e di scudi 50. per ciaschedun Albero d'applicarsi per la metà alla
detta Camera, e l'altra metà frà l'Esecutore, ■ l'Accusatore, e
d'altre pene etiam maggiori pecuniarie, ■ corporali à nostro arbi-
trio secondo la qualità de casi, e persone nelle quali pene rispet-
tiuamente incorreranno tanto quelli, che taglieranno detti Alberi
contro la forma del presente Editto, quanto quelli, che li faran-
no tagliare, ò permetteranno, che si taglino ne' Beni loro.


In oltre proibiamo, come sopra, che nelle Selue di Nettuno, Terra-
cina, ■ Conca, oltre gli Alberi d'Olmo, non si possano tagliare
alcuna sorte d'Alberi da Edificio atti ■ fabricare Galere, Naui,
Bar.


Barche, & altri Vascelli di Mare, nè quelli estrarre senza licenza, come sopra, sotto le medeme pene.

*Altr'Editto antico, col quale concordano
gli altri susseguenti.*

HAuendo Noi sin sotto il dì cinque Maggio del presente anno in esecuzione della Santa Mente di Nostro Signore con particolar nostro Editto comandato, che da qualsiuoglia persona tanto Ecclesiastica, Regolare, e Secolare di qualsiuoglia stato, grado, condizione, preminenza etiam Cardinalizia, quanto Laica con titolo di Conte, Marchese, Duca, Prencipe, & ogn'altra maggior Dignità, benchè degna di speciale, & indiuidua menzione si dovesse nel termine di sei mesi dare la nota negli Atti dell'infra scritto Notaro di tutte le Selue, Boschi, Macchie, e Luoghi doue siano Quercie, Roueri, Olmi, Abeti, Faggi, Oppij, Albucci, Noci, & altri Alberi atti à far Vascelli, Remi, Antenne, & qualunque altro Lauoro per la Fabrica di qualsiuoglia sorte di Nauigli, e loro Instrumenti necessarij, & opportuni per la nauigazione. E successinamente hauendo Noi, non recedendo dalle proibizioni, ordini, e comandamenti fatti, e publicati sopra il taglio d'Alberi, ordinato, & proibito à tutte le sopradette Persone espresse come sopra, sotto le pene contenute in detto Editto il vendere, comprare, tagliare, condurre, ò far condurre detti Legnami, e Lauori fuori dello Stato Ecclesiastico, tanto per Mare, quanto per Terra senza espressa licenza in scritto per Chirografo, ò Breue della Santità Sua, come più amplamente in esso si contiene, al quale &c.

E rappresentandoci hoggi, che sotto il pretesto d'estraere legna atta al fuoco si possa commettere fraude, e deludere la predetta nostra proibizione, estraendosi sotto colore d'essa, legna atta à detti Edificij, e Nauigli come sopra; Quindi è, che per ouuiare à dette fraudi, e per ogni miglior fine d'ordine di Nostro Signore datoci à bocca, e per l'autorità del nostro Ufficio di Camerlingato, estendendo il predetto Editto, proibizione, e pene all'estrazione da farsi delle predette legna da fuoco per tutto il tratto della Marina dalli confini col Regno di Napoli per la parte di Leuante, e con lo Stato di Siena per quella di Ponente, proibiamo espressamente à tutte, e singole Persone di qualsiuoglia stato, grado, condizione, preminenza, tanto Laica con titolo di Conte, Marchese, Duca, Prencipe, e d'ogni maggior Dignità quanto Ecclesiastica, Regolare, e Secolare etiam Cardinalizia, come sopra l'estraere, e far estraere li Legnami predetti da fuoco senza espressa licenza in scritto per Chirografo, ò Breue della Santità Sua, sotto le pene contenute in detto Editto delli cinque Maggio del presente anno, & in tutto, e per tutto, come in esso si contiene.





Em.^{mi}, & Reu.^{mi} Signori.

PER condurre à fine la tanto bramata opera de Condotti di Ciuita Vecchia fu proposto all'EE. VV. sotto li 24. Marzo prossimopassato, che si fussero degnate far somministrare à Ferdinando Patrone Conduttore di essa, & humilissimo Oratore la tenue somma di sc. 17500. con pagarne qualche onesto interesse, e nella quantità di sc. 2500. il mese; assicurandole, che questa vnita alli sc. 12500. almeno douuti dalla R. Camera saria stata non sol bastevole, ma di gran lunga eccedente il puro bisogno. Ne fu giudicato poterne addurre proua migliore, che coll'esibirsi di voler soggiacere alla caducità da tutta la concessione à fauore di chiunque hauesse dato la predetta assistenza, quando colla medema non si fosse terminata l'opera, senza ne meno pretendere alcuna sorte di rimborso, ò reintegratione per le dieci miglia di lauoro già fatto, che computati tutti i preparamenti, e lo scauo della forma quasi fino a Ciuita Vecchia non è minore di scudi 25. mila.

In ordine poi agl'assognamenti concessi al Conduttore della Reu. Camera, della Comunità si fece costare esser questi non solamente sufficienti per sicurezza, e rimborso di detta somma, ma che dal Forno si debbano ritrarre in 15. anni sc. 105. mil. e dalle Mole sc. 1660. annui perpetuamente senza quel più da conseguirsi colla costruzione di tanti altri edificij, e dalla vendita dell'acque à particolari, concludendo finalmente, che volendosi hora caminare per Condotto scoperto sarebbe giunta l'acqua nel breue termine di quattro mesi, come dalla Scrittura, che si compiaceranno di riassumere. Ma essendo stata impugnata la sussistenza di queste propositioni, e differita perciò la resolutione, stima l'Oratore essere in debito di giustificarle intieramente all'EE. VV. alfinche leuato ancor quest'ostacolo, possano poi risolvere quel che giudicaranno più opportuno.

Incominciando dunque dalla spesa pretende lo Scrittore non potersi creder sufficiente quella di soli sc. 30. mil. stante che gl'Architetti Camerali nel mese d'Aprile 1693. vnitamente riferissero, che tutta l'Opera hauerebbe importato sc. 140. mil. come dalla relatione data all'EE. VV. mà in ciò si dimostra poco informato, essendo ben noto à Monsignor Illustriss. Tesoriero Commissario dell'Armi, e della Camera, che il sistema premeditato in quel tempo era totalmente diuerso sì dall'antico, che dal moderno, e si pensaua far l'opera à conto della Camera con pompa, e magnificenza proportionata al gran cuore di Nostro Signore, nel qual caso non è merauiglia, se la spesa poteua diuenire tanto considerabile, e se vi consentì anche il Cavalier Fontana Architetto dell'Opera medesima. Ma supposto il disegno stabilito d'ordine dell'EE. VV. (che è superiore à quello degl'antichi Imperatori) si verifica à merauiglia il primo giuditio dato dal predetto Cavalier, e rimane la detta relatione totalmente estranea, ed inapplicabile di maniera, che il volersene seruire di regola sarebbe l'istesso, che dichiarare incapaci della loro professione huomini di tanta intelligenza, stante l'eccesso euidente nella somma di scudi 96800. e più come appare dall'esame

dello scandaglio generale sopra di cui s'è fondata la detta relatione, & il seguente.

Esame dello scandaglio sudetto.

1. *La forma vien considerata per il suo prezzo à ragione di sc. 6. 50. la Canna per lunghezza di Canne 14674 importa tutto sc. 95381.*

In questa partita vi sono due suarij notabili. Primo rispetto alla quantità delle Canne da farsi, che sono solamente 13300. e questo prouiene perche nella misura vi è stato compreso l'Aquedotto fatto in tempo della sa: me: di Clemente IX. qual è stato concesso al Conduttore senza pagamento, sicche si deue leuare dal conto il valore di Canne 1374. che alla detta ragione di sc. 6. 50. sono ——— sc. 89315

L'altro suario è rispetto alla spesa, che si calcola à scudi 6. 50. la canna, quando per altro non reedendo dalli Capitoli stabiliti, e considerata esattamente la qualità del lauoro, e comodità di tutti i generi de materiali non importa più di scudi 2. 60. la Canna compresaui la forma, come apparisce dalla distinta attestatione de Capo Mastri dell'Opera, & altri Professori tutti pratici della medema, che si dà in *Somm. num. 1.* Si che da questa partita doueranno detrarsi altri ——— sc. 51870:

2. *Ponti ad vso d'Aquedotti, e Massicci, che cresceranno nel fondo della forma di più del Massicio ordinario per il cauo della forma per l'inequalità de terreni circa sc. 24. mil.*

Il Massiccio già si è calcolato nel prezzo della Chiauica. Quanto poi alli Ponti, che erano stati considerati di vna gran somma si riducono à sc. 3000. in tutti, atteso che il maggiore di essi esattamente scandagliato non importi più di sc. 1000. come in *Somm. num. 2.* essendoui in vicinanza del medemo il comodo di tutti i materiali, e gl'altri vniti assieme non sono il doppio di esso, che però da questa partita si deuono leuare ——— sc. 21000:

3. *Bottini num. 100., che fabricati con suoi finestrini di pietra, si valutano à ragione di sc. 10. l'uno importano sc. 1000.*

Li Bottini secondo il concordato deuono essere due per miglio, di modo che in miglia 20. in circa da farsi di nuouo farebbero solamente 40. & il loro prezzo al sommo rigore non importa più di sc. 4. 50. l'vno, esibendosi Gio: Antonio Todeschi Mastro Scarpellino di Roma di fare i chiusini di trauerino con suoi telari à sc. 3. 50. come in *Somm. num. 3.* e l'altro scudo se li aggiunge per il trasporto, muro, & altro, che vi possa bisognare per metterli à lauoro, facendosi però su l'opera medesima costeranno molto meno, si che qui vi è lo suario di ——— sc. 820:

4. *Allacciamento di Botti, e ripolitura de Fossi dou'è slamato sc. 7340.*
Il valore delle Botti ascende à sc. 16. l'vna raguagliatamente, stante che la loro altezza non ecceda palmi otto; con tutto ciò si pongono sc. 20. che in numero 18. sorgenti farà la spesa sc. 360.

Per

Per allacciare le dette num. 18. sorgenti si deuono fare Canne 1000. in circa di Braccioli di chiauichette, che si valutano alla ragione di vno scudo al più, che in tutto faranno sc. 1000.

Quanto poi alla ripolitura del fosso già fatto resta calcolata nel prezzo della forma, talche in questa partita vi sono posti d'auantaggio sc. 5980

5. *Selciate, e muri di speroni per assicuramento del Condotto ne' luoghi, doue sono scaui per fianco del medesimo Condotto sc. 5000.*

In tutto il Condotto antico fatto da 2. mil. anni non si vede ne pur vn palmo di speroni, e pure si è trouato quasi tutto in piedi, nè in tanto giro vi faranno 200. Canne mosse dal suo sito, e portate in giù verso la pendice del Monte per pochi palmi. Se dunque dopo altrettanto tempo ne slamassero altre 200. Canne, sarà cura de' posteri il remediarui. Quello che si può fare per maggior seruitù dell'opera è accrescere la grossezza de muri ne luoghi di maggior pendenza, come si è fatto sin hora, & aggiungendo canne 1000. di più sia di muro, ò di speroni non porterà la spesa sc. 1200. in circa, talche dalla detta partita si deuono detrarre. sc. 3800:

6. *Smacchiatura, e spianatura di terreni dalle parti del Condotto per formare le strade, e copritura del medemo sc. 500.*

Alla smacchiatura, e strade è tenuto chi fa la forma, onde solo puol calcolarsi la copritura, che porta la spesa di scudi 100. onde vi sono posti di più sc. 400

7. *E più se li aggiunge per altri lauori, che potranno esser necessarij in detto lauoro circa sc. 7000.*

Si puol credere, che in questa partita fossero comprese le fontane pubbliche, Iscrittioni, Armi, & altri ornamenti, ma non essendo à queste obligato il Conduttore non se li possono calcolare altro, che le spese de' stigli d'ogni genere, Ministri &c. che al sommo rigore si pongono sc. 2000. & altri sc. 1000, per la fabrica delle Mole, onde si detrahono sc. 4000

Sommano tutte le partite da leuarsi dallo scandaglio sudetto sc. nouantaseimila ottocento sc. 96800

Spesa in conformità dello scandaglio sudetto sc. 140000

Partite da detraersi sc. 96800

Resta la giusta spesa di tutta l'opera in scudi quarantatremila dugento dico sc. 43200

Con ragione dunque è stato esposto all'EE. VV. che si sarebbe terminata l'Opera con minor somma di scudi 30. m. atteso che nelle dieci miglia di lauoro già fatto siano compresi i luoghi più disastrosi di selue, e monti forati, doue è bisognata spesa maggiore, essendo tutto il restante paese aperto, e commodissimo. E volendone vna riproua non meno chiara, che concludente basta riferirsi alla relatione data all'Eminentiss. Barbarigo da vn suo

Architetto, che si porta in *Somm. num. 4.* hauendo l'E. S. ad imitazione di tanti altri Personaggi voluto certificarsi della verità del fatto per impulso hauuto da Nostro Signore, ■ per zelo del publico bene.

Restarebbe hora da esaminare la spesa del mantenimento creduta da taluno assai considerabile, ma quanto sia per essere in effetto, ben si riconosce dalle offerte spontanee de' Capo Mastri date in *Somm. num. 5.* vno de quali si obliga per 15. anni à sc. 120. l'anno, e l'altro per sc. 90. sua vita durante, e che in effetto non sia per eccedere i scudi cento annui l'asserisce il predetto Architetto in *d. Somm. num. 4.* comprouandosi anco da tutti la bontà del lauoro fatto, mentre si esibiscono al d. mantenimento, continuandosi l'opera nel modo intrapreso.

Fermata la mediocrità della spesa non accaderebbe descendere all'esame degl'assegnamenti, poiche niuno puol controuertere, che in tal caso siano sufficienti, ■ proportionati per rimborso, e cautela di chi desse il denaro, ■ se pure mancassero per reintegratione dell'Oratore potrebbe ascriuerlo à sua maggior gloria entrando à parte di sì gran bene, non solo senza proprio profitto, ma con suo sommo discapito, vessationi, e pericoli continuamente sofferti, oltre che non potrà negarsi, che vn opera di tanto decoro, vtile, e vantaggio, meriti vn assistenza di sì poco rilieuo, benché non vi fusse alcuna speranza di rileuatione; E se bene la Santità di Nostro Signore non hà sopra di ciò bisogno d'impulso, come osserua lo Scrittore contrario, non sdegna però di abbracciar benignamente i modi più facili da solleuare i suoi. Sudditi quando le siano sinceramente rappresentati,

Del resto per render maggiormente appagate l'EE. VV. si torna ■ replicare, che quando anche fussero necessarij per l'opera in scudi 140. m. vi sarebbe nondimeno sopra i detti assegnamenti il capitale equiualeute, & anche maggiore.

Fù detto nelle passate, che il Forno publico di Ciuita-Vecchia attese le prerogative, colle quali è stato concesso, non frutti meno di scudi settemila annui, mentre il lus priuatiuo, impedendo la vendita al Fornaro delle Galere stabilisce lo spaccio di rubbia duemila annui almeno; la facoltà d'incettare limita il prezzo del grano à scudi quattro il rubbio vn anno per l'altro raguagliatamente, e la pagnotta di otto once dà il fruttato di scudi noue, e mezzo, ò noue almeno per ogni rubbio; che detrattone il prezzo, e spese, ne rimangono franchi scudi quattro, ò almeno trè, e mezzo.

Si oppone lo Scrittore in primo luogo con dire, che lo spaccio non giunga à rub. mille, ò mille dugento al più, ma oggi si dimostra il contrario coll'appresso giustificationi.

1. Con l'attestatione di Antonio Verducci *Sommario numero 6.* il quale depone, che nell'anno 1680. hauendo il subappalto di detto Forno spiand più di rubbia 1500. e pure non hebbe il pane da dispensarsi à Soldati, che porta il consumo di rubbia 300. nè la priuatiua sudetta per il Fornaro delle Galere. Dunque non si puol dubitare, che se hauesse hauute le dette facoltà, senza dubbio haurebbe spacciate assai più di rub. 2. mil.

2. Colla dispositione di Giosepe Dolce *Somm. num. 7.* quale asserisce, che nel

nel 1682. essendo Appaltatore del Forno con la priuatiua sudetta il q. Pietro Rolli, spianò rub. 2200. e nell'anno seguente, che lo ritenne lui medesimo, ma vendeua il Fornaro delle Galere, vi fù lo spiano di rub. 1700.

3. Col foglio dato dal Signor Alessandro Zinaghi per l'amministrazione hauuta nel mese di Giugno 1693. *Somm. num. 8.* doue asserisce hauer spianate in detto mese rub. 186. 1/2. trà pane bianco, e negro, ancorche vendesse il Fornaro delle Galere, potendosi da ciò raccogliere lo spaccio in assai maggior quantità delle rub. 2. m.

4. Con altra attestatione di detto Verducci, e Carlo di Pietro, che hauendo seruito al Forno nel primo Anno, che lo ritenne il detto Zinaghi, vnitamente asseriscono esserui stato lo spaccio di rubia 2550. ■ più, come al *Somm. num. 9*

Si oppone in secondo luogo al valor del grano, ma questo si giustifica in fede del Computista dell'Annona *Somm. num. 10.* doue si vede, che il prezzo dell'incetta si è stabilito à scudi quattro per rubio, per essersi considerato prezzo corrente, & vniforme. E benchè alle volte possa crescere in qualche parte, nondimeno altre volte è anco minore, di modo che il raguaglio, e stabilimento sudetto à sc. 4. è il più sussistente, come apparisce da libri degli Appaltatori Camerali, ed è à tutti ben noto.

Si oppone finalmente all'utile da ritrarsene tanto per le ragioni sudette, quanto anche perche hauendolo la Reuerenda Camera voluto affittare, non vi fusse altri, che il detto Zinaghi, che offerisse scudi duemila annui, e perche il medesimo ne restaua dannificato, conuenisse darlo à Sestilio Gatti per sc. 1450. doppo hauerlo esibito al Signor Abbate Bollo per il medesimo prezzo, aggiungendo che se l'hauesse voluto il Conduttore gli si farebbe dato per scudi 4. mil. co' quali si faria fatta l'opera con sodisfatione comune.

Tanto al detto Zinaghi, quanto al Gatti è stato dato l'affitto senza particolar concessione di *Ius priuatiu*, onde non è marauiglia, se non vi siano state oblationi più vantaggiose. E' ben però vero, che hauendo ambedue annesso il Forno delle Galere, l'effetto rispetto à loro è stato l'istesso, mentre essendo soli à vendere sono rimasti esenti da pericoli, che porta seco l'hauer competitore, massimamente negl'anni d'abondanza. Ciò manifestamente si riconosce dal vedere, che il Zinaghi in vn solo anno hà hauuto lo spaccio di rub. 2550. come in *d. Somm. num. 9.* Onde è totalmente alieno dal verisimile, che vi sia rimasto dannificato, mentre supposto il fruttato del grano in scudi noue, e mezzo per rub. si come dimostrano tutte le tariffe date in luce d'ordine di più Sommi Pontefici, e detraendone scudi quattro il rubio per il valore di esso, scudo vno, e ba. 50. di spese, e gabelle, e li sc. 2. m. d'affitto, deue in conseguenza essersi vtilitato in sc. 8200. E se hauesse fatto prouista di grani migliori poteua certamente hauer maggior spaccio, mà per la mala qualità di essi, gli conuenne darne vn auanzo di rub. 225. all' Ospizio Apostolico di S. Gio: à scudi trè il rub. condotto in Magazzino, come dalla fede del Monte di Pietà *Somm. num. 11.*

Non s'impugna, che Monsignor' Illustrissimo Tesoriero anche in presenza di Monsig. Commissario della Camera esibì al Sig. Abbate Bollo l'affitto sudetto,

detto, ma non si sa con qual fine, mentre era di già stabilito col detto Se-
stilio, ne li fu dato altro tempo à deliberare, che dalla sera alla matina, an-
corche il medesimo Sig. Abbate richiedesse il breue termine di tre giorni.
Il dir poi, che possa prenderlo il Conduttore per scudi quattromila annui non
ammette principio di discorso, stante che il forno gli sia stato concesso dal-
la Comunità per la rileuatione delle sue spese nella condotta dell'acqua,
e non altrimenti per trafficarui, e pagarne ad altri l'annua risposta.

Riassumendo per tanto il discorso si dice, che l'Oratore hà sempre calcolato
quest'assegnamento, come tutti gl'altri, in suo grandissimo disauantaggio,
come se ne protestò nella sua prima scrittura, mentre lo spaccio di rub. 2.
mila si faceua bensì negl'anni più remoti, mà nel progresso del tempo, e
coll'aumento del Popolo è sempre andato crescendo, come costa dalle giu-
stificationi sopradette, onde per l'istessa ragione sarà anco maggiore per
l'auuenire. Il fruttato del grano si è posto solo scudi noue per ogni rubbio,
quando pure da tutte le tariffe apparisce, che deue rendere scudi noue,
■ mezzo almeno, e maggiormente in Ciuità-Vecchia, doue oltre la tole-
ranza nel pane bianco, si pratica ancora il pane negro à decina, che porta
seco maggior vantage. Il grano posto in Magazzino suol crescere rub-
bia cinque per cento si come è noto à tutti i Professori, che in rub. 2.
mila formano somma considerabile; Se tutto ciò si fosse posto ■ calcolo dal
Conduttore, ognun vede quanto maggior vtile poteua proporre oltre li
scudi settemila.

L'altro assegnamento, che è quello de' Molini si è calcolato in sc. 1660. l'an-
no, col fondamento, che nelle nuoue Mole si habbino a macinare rub. sei
mila di grano solamente, di modo che pigliandone rub. noue per cento di
di molitura secondo il conuenuto, sen'habbino a ritrarre ogn'anno rub. 540.
che valutati a scudi quattro il rubbio siano per formare sc. 2160. l'anno, e
detrattone le spese di Molinari, mantenimento di mole, ■ di condotti, re-
stino franchi li detti scudi 1660.

Non vi è chi controuerta la sussistenza di questa rendita, poiche in effetto
■ molto maggiore, come in appresso si dirà; Ma tutta via per
non far godere al Conduttore cosa alcuna pacificamente, si nega il fonda-
mento, che è la sufficienza dell'acque, supponendo che d'Aprile 1693.
pesate le due prime sorgenti dallo Stagnaro della Reu. Cam. fossero troua-
te in quantità d'onze sessantadue, e d'Agosto di detto anno fossero ridotte
ad oncie 38. ■ l'altre sorgenti seccate affatto

Alla prima misura si oppone direttamente il Chirografo di N. Signore, do-
ue si esprime che pesate le dette due sorgenti in tempo di siccità mai più re-
cordata fossero ritrouate in quantità di onze settanta in circa, onde è to-
talmente inuerisimile, che nella rinouatione della stagione quando l'acque
erano in maggior crescimento douessero ritrouarsi in minor quantità; Al-
la seconda non si puol prestare alcuna fede, atteso che in essa si dica essersi
seccate affatto tutte l'altre sorgenti, quando sette di esse erano perenni ne
mai mancorno come dall'attestatione in *Somm. num. 12.*

La verità però è che la detta prima misura non fu fatta in luogo opportuno
perloche vna gran parte dell'acqua si perdeua per il fosso, come si può
auuer-

auuertito a Monsignor Commissario della Camera; Ma qualche sia di ciò l'è indubitato, che le medesime due sorgenti macinano attualmente alla Mola delle Lumiere, onde chi negherà, che possano all'istesso modo macinare in quelle di Ciuita-Vecchia, e molto più allora che saranno chiuse, e raccolte, aggiuntavi l'acqua, che ne' mesi d'Inuerno và in detta Piazza, e tante altre sorgenti, che si ritrouano per tutto il giro dell'Aquedotto tutte d'equal bontà, e perfettione descritte in *Somm. num. 13.*

E quando anco si volesse ammettere la detta misura delle once 38. non mancherebbe modo di supplire al bisogno con far le Mole alla Francese, che macinano con pochissima acqua, come si vede in Viterbo, & altri luoghi dello Stato ed apparisce dall'attestatione in *Somm. num. 14.* verificandosi ciò meglio in questo caso, doue si hà tutto il declinio desiderabile.

Del resto è incontrouertibile, che per otto mesi almeno dell'anno non le dette acque vn gran Torrente, talmente che se bene mancassero affatto ne' mesi d'Estate la perdita si renderebbe totalmente insensibile. Testimonio maggiore d'ogni eccezione puol' esserne all'EE. VV. Monsignor Ciampini, che hauendo desiderato la perfettione di quest'opera per gloria immortale di Nostro Signore non prima vidde le sole due prime sorgenti, che restò appagatissimo dell'abondanza, e duratione di esse, ■ senza considerare gl'altri vtili sopraccennati da conseguirsi sopra del forno offerse la somma di scudi 25. mil. & anche 30. se fossero bisognati, per formarne vn Capitale perpetuo sopra le Mole da fabricarsi; Si potrebbe aggiungere, che nel medesimo sentimento concorre l'Architetto dell'Eminentissimo Barbarigo come in *in Somm. detto num. 4.* ma in vn Soggetto di tanta esperienza, e capacita la proua è così chiara, che non fa di mestieri addurre altri lumi per illustrarla.

Non è però da tralasciare, che anche in questa parte hà il Conduttore abondata secondo il solito in suo suantaggio, e primieramente nel valutare il grano delle moluture à scudi quattro il rubbio, quando non si puol calcolare meno di scudi cinque, stante che si riceua concio, e purgato, e in casa propria.

Secondo. Nel supporre, che le Molinelle poste nel Territorio di Ciuita-Vecchia possino macinare rubbia mille vn'anno per l'altro quando è noto, che essendo situate sopra vn Torrente, non macinano, che negli'anni, e mesi più piuosi, e per esser quel clima molto soggetto alle siccità pochi sono gl'anni, che l'acque abondino, e frequentissimi quelli, che affatto mancano.

Terzo. Finalmente nell'ammettere che ne'tempi piuosi possino macinare la detta quantità di mille rubbia, poiche pagandosi in esse maggior molutura, non è verisimile che siano per hauere il detto concorso quando saranno dentro Ciuita-Vecchia nuoui Molini doue si paghera meno, e si goderà di vedere macinare i grani sotto i proprii occhi. Se tutte queste Circostanze si haueranno in consideratione, farà facile il comprendere che l'vtile non dourà restringersi alli soli sc. 1660. mà potrà ascendere alli scudi 2500., ■ molto più se piacerà al Signore Iddio di far godere à quel Porto l'accrescimento di commercio, che vniuersalmente si brama, ■ se si farà qual-

qualche conto degl'altri Edificii d'ogni genere da poterli praticare colle medesime acque.

Conosceranno dunque da tutto ciò l'EE. VV., che le propositioni dell'Oratore abbondano di sussistenza in ogni lor parte; Tutta via quando non le giudicassero meriteuoli della tenue assistenza che richiedeuà per non perdere maggiormente l'opportunità della stagione, si restringe à supplicarle di permettergli la libertà di oprare, che li fù concessa nel primo istromento ■■ già per tralasciar l'ordine prescritto, ■■ stabilito in ordine alla grossezza de' muri, e grandezza del condotto, ma perche douendosi fare l'Opera ■■ conto proprio, e per goderla perpetuamente si dene credere, che sarà fatta di tutta perfettione, si come in effetto è quella fatta per il passato, conforme attestano i Capomastri in detto *Somm. num. 4.5.* E se veramente l'Opera non hà fondamenti per la rileuazione, non sembra ragionevole d'aggrauarla maggiormente col peso di tanti Capitoli, e pene di Condotta in caso di contrauentione, altrimenti non hauerà occasione lo Scrittore contrario di merauigliarsi, che al Conduttore sia mancato chi gl'assistesse potendo facilmente l'EE. VV. restar informate, che Monsignor Ciampini incominciò ■■ mettere in esecuzione quell'impiego, che haueua esibito come dalla partita del Banco *Somm. num. 15.* ma per il rigore di dd. Capitoli, e nuouo Chirografo, che si proponeua fù necessitato a desistere contro sua voglia.

E anco noto, che la Communità di Ciuita-Vecchia risolse nel publico Consiglio di voler terminar l'opera a proprie spese, si come ad ognuno è palese la cagione per la quale non si effettuasse.

Ne sono mancate persone, che volendosi approfittare degl'altrui sudori, & industria, han preteso continuar l'opera sotto nome del Signore Tomasso Bollo con farsi cedere le sue ragioni per li scudi 15. mila prestati, come in *Somm. num. 16.* e meglio in voce si rappresenterà all' EE. VV. In somma ■■ stato conosciuto, che prescindendo anco da tanti riflessi di decoro alla Santa Sede, e sollieuo de' Popoli merita la medesima Opera d'esser intrapresa per puro negozio, e vi si possa far capitale di 150. m. scudi; ma forsi questa causa più che da ogn'altra sono deriuare le sue contradizioni.

ALLA SAGRA
CONGREGATIONE
DEPUTATA.
Sopra la Condotta dell'Acque à
Ciuita Vecchia.

P E R
Ferdinando Padrone.

Memoriale di Risposta.

IN ROMA, Nella Stamperia della
Reu. Camera Apostolica 1695.
Con Licenza de' Superiori.

SOMMARIO

Num. 1.

Scandaglio, e valore d'una canna andante di Condotto.

S Econdo i Capitoli già stabiliti il Condotto da farsi deue ha-
uer palmi cinque, ■ mezzo d'altezza di vano interiore
e palmi due, ■ mezzo di larghezza.

Il Maffo grosso vn palmo.

Le sponde laterali grosse palmi due raguagliatamente, la volta
grossa palmo vno, e vn quarto.

Supposto ciò si forma il seguente scandaglio d'vna canna di Con-
dotto andante sì della quantità de'muri, come della spesa di
essa, per venire da ciò in cognitione della spesa di tutta l'ope-
ra ad vn dipresso.

Massiccio longo palmi 10. largo palmi 7. alto palmo vno fa palmi
70. di muro di pietra ————— pal. 70

Sponde lunghe pal. 10. grosse pal. 2. raguagliatamente alte
pal. 4. 1/2. sino al impostura della volta, affine resti in al-
tezza con il fesso della medesima alto pal. 5. 1/2. fanno assie-
— palmi 180. ————— pal. 180

Muro della volta longo pal. 10. largo pal. 4. affine la volta
del Condotto sia fatta di tutto fesso grosso pal. 1. 1/2. fanno
pal. 50. in circa —————, pal. 50

Sono in tutto palmi 300. ————— pal. 300

Che ridotti ■ palmi 200. per canna essendo muro di pietra
fa vna canna, e mezza di muro per ogni canna di condot-
to andante.

Il valore d'vna canna di muro di palmi 200. come sopra, ■
il seguente.

Fattura secondo l'offerte hauute da più Capi-Mastri sì di
Roma, come fuori, trantandosi di lauoro comodo, e
facile a farsi ba: 40. ————— ba. 40

Rena some dodici, che si valuta a ba. tre la soma in riguardo
di essersene trouate altre caue vltimamente perfettissime,
ne' luoghi doue più bisognaua ba. 36. ————— ba. 36

Vn peso, ■ mezzo di calce viua in tutto lib. 600. condotta
sul lauoro, e già accottimata a ba. 14. il peso ————— ba. 21

Vna canna di fasso al più così accottimata ————— ba. ■

Somma il valore d'vna canna di muro al più — sc. 1: 17

E aggiungendosi alli detti palmi 200 altri pal. 100. di muro
per compimento d'vna canna di Condotto andante, cre-
scerà la spesa alla ragione sudetta altri ba. 58. 1/2. ————— ba. 58. 1/2

Che in tutto faranno sc. vno, ba. 75. 1/2. ————— sc. 1: 75 1/2

E più

E più per vna canna andante di mattonato, ò vero calce-
struzzo, arricciatura, e colla, secondo i capitoli al più
ba. 40. ————— sc. 40
■ più per vna canna di forma ba:45. ————— sc. 45

Somma la spesa sc. 2: 60. ————— sc. 2:60

Noi sottoscritti Capi-Mastri della Fabrica de' Condotti intrapre-
sa dal Sig. Ferdinando Padrone essendo informati delli cottimi
fatti, de materiali, de siti de' medemi, ■ delle nuoue caue della
rena, ritrovate doppo tralasciata l'opera, attestiamo secondo
la nostra peritia, e coscienza esser vero, e reale il presente
scandaglio in fede &c, questo di 30. Marzo 1695. in Ciuita
Vecchia.

Io Gio: Domenico Petrinetti affermo quanto sopra mano prop.

Io Giosepe Petrinetti affermo come sopra mano prop.

Io sottoscritto essendo informatissimo come sopra in occasione
che Monsignore Illustriss. Ciampini si portò sù l'opera affermo
quanto sopra mano prop.

Pietro Maggetti.

Num. 2,

*Misura, e scandaglio del Ponte più grande detto del Pisciarello
fatto da Matteo Sassi misuratore della R. C. & altri Professori
in presenza di Monsig. Ciampini.*

Muro delli 4. pilastroni maggiori alti l'vno pal. 110. larghi pal. 12.
grosi pal. 10. fa ciaschedun pilastro pal. 13200. che ridotti ■
canna di pal. 200. di pietra sono canne 66. per ciaschedun pi-
lastro, che n.4. assieme sommano canne 264. compreso il fon-
damento di canne 25. fa in tutto canne ————— can. 289

Muro delli 6. pilastri minori alti raguagliatamente pal. 76.
con il fondamento, larghi palmi 10. grosi palmi 10. fa vno
pal. 7600. che fa canne 38. che n.4. fanno canne — can. 228

Muro delle 2. Ale longo assieme pal. 140. alto raguagliata-
mente pal. 18. grosso pal. 10. fa pal. 25200. ridotti à canne
fa canne ————— can. 126

Muro delli num. 11. Arconi di vano pal. 38. larghi palmi 10.
grosi nella cima palmi 5. calcolati con rifianchi &c. sono
canne 18. per ciascheduno, che in n. 11, sono can. — can. 198

In tutto sono canne num. 841. ————— can. 841

Che per esserui nel medesimo luogo, calce, rena, sassi, e ogni altra
cosa necessaria non eccederanno il valore di sc. 1000. sc. 1000

Num. 3,

*Scandaglio, e valore d'un chiusino di trauertino longo, e largo pal-
mi 2½ con suo telaro, (si tralascia per breuità)*

Io sottoscritto Capo-Mastro Scarpellino di Roma prometto, e mi
obligo di fare il sudetto chiusino di trauertino della misura so-
pradetta, & in quella quantità, che bisogneranno, e ciaschedu-
no di essi per il prezzo di sc. 3. 50. moneta &c.

Antonio Tedeschi.

Re-

*Relazione dell'Architetto dell'Eminentissimo Barbarigo, e sub
giuditio in ordine all'Opera.*

Num. 4.

Io, infra scritto Architetto, & Ingegniero dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Barbarigo Vescovo di Montefiascone attesto per verità, che essendomi portato alla visita dell'opera de condotti, che deuono condurre l'acqua à Ciuita Vecchia per comandamento di Sua Eminenza Patrone, la quale presentando varie opinioni, che correuano della medesima Opera tanto in ordine all'eccessiuità della spesa, quanto alla sicura riuscita di essa bramò d'hauerne da me vn sincero raguaglio, desiderandone l'effettuatione per il beneficio publico di tutto lo Stato, e delle Nationi Forastiere, ma specialmente per la gloria immortale, che ne sarebbe risultata à Nostro Signore. Dico dunque, che in ordine alla sicura riuscita di potersi portare l'acqua à Ciuita Vecchia, è indubitato, ■ crederei, che per perfettionarsi detta opera, non possi bisognarui maggior somma di trenta mila scudi, sicome per il mantenimento di detto Condotto fatto che sarà, non si ricerchino più di scudi cento l'anno, vn anno per l'altro, quando però si continui l'opera nel modo, che resta fatta sin hora, hauendo lo offeruato benissimo, che in molti luoghi si son fatti li muri delle sponde di detto Condotto sino alla grossezza di quattro palmi, come ocularmente da tutti si puol vedere, mentre resta tuttaui scoperto detto Condotto. In oltre dico, & attesto, che li Capi dell'acque sono molti, & in quantità considerabile, ■ stimo sufficienti per far girare qualsiuoglia Mola, non hauendole però lo misurate, perche l'E. S. non me l'ordinò, & in fede &c. Di Corneto questo dì 27. Marzo 1694.

Io Gio: Battista Orrigoni mano propria.

Offerta del mantenimento del Condotto per sc. 120. annui.

Num. 5.

Si offerisce da me infra scritto, che ogni volta sarà terminato dal Sig. Ferdinando Padrone l'Aquedotto principiato dal passo della Vecchia, e Romitorio della Santiss. Trinità fino à Ciuita Vecchia di mantenerlo intieramente per quindici anni à tutte, e singole mie spese per scudi cento venti l'anno, purchè sia fatto di buona materia, e di tutta perfettione secondo le regole dell'arte cioè che sia perfettionata l'opera nel modo, che si è fatto sin hora, eccettuato però le rouine de Ponti, che succedessero per casi impensati, in fede &c. in Ciuita Vecchia questo dì 18. Aprile 1695.

Io Gio: Domenico Petrinetti affermo quanto di sopra mano propria.

Altra offerta per scudi 90.

Si offerisce da me infra scritto, che ogni volta sarà terminato dall' Illustriss. Sig. Ferdinando Padrone l'Aquedotto del passo della

A ■

Vec-

Vecchia, e Romitorio della Santiss. Trinità fino à Ciuita Vecchia di mantenerlo intieramente mia vita durante à tutte, e singole mie spese per sc. 90. l'anno purchè sia fatto di buona materia, e di tutta perfettione secondo le regole dell'arte, cioè, che sia perfectionata l'opera nel modo che si è fatta fin hora, eccetto però le ruine de tanti, che succedessero per casi impensati, & in fede questo dì 18. Aprile 1695. nella Tolfa.
Io Gioseppe Buttinelli mi obbligo quanto di sopra mano propria.

Num. 6.

Attestazione d' Antonio Verducci sopra lo spaccio di Rubbia due mila di grano, e più.

Io sottoscritto so piena, & indubitata fede à chi spetta etiam con il mezzo del mio giuramento qualmente nell'anno 1680. hauendo il q. Bartolameo Bezzi pigliato l'appalto del Forno del pan venale di questa Communità di Ciuita Vecchia, concede à me infra scritto il Subappalto di detto Forno, nel quale spacciò rubbia mille, ■ cinquecento di grano, ò poco più, e se lo haueffi hauuto anco lo spiano del pane de Soldati di questo Presidio, che porta di continuo rubbia 300. di grano, come anche se il Fornaro delle Galere non haueffe venduto publicamente il pane in Darsena hauerei spacciato senza dubio più di due mila rubbia di grano, con tutto che in detto anno non si fermasse in detto Porto alcuna squadra di Galere Forastiere, ouero Vascelli, che portano consumo molto maggiore, e per esser questa la verità hò sottoscritta la presente di mia propria mano, questo dì 18. Gennaro 1695. in Ciuita Vecchia.
Io Antonio Verducci attesto quanto di sopra mano propria.
Siegue la recognitione della mano in publica forma.

Num. 7.

Altra attestazione sopra lo spaccio di rubbia 2200.

Gioseppe Dolci fa fede anche mediante il suo giuramento, come nell'anno che tenne l'appalto del Forno del pan venale di Ciuita Vecchia il q. Pietro Rossi, che fù da Settembre 1682. sino à Settembre 1683. hebbe di spaccio rubbia due mila duecento di grano, e questo lo sà per hauerlo fin dall'ora inteso dire tanto dal d. Pietro, quanto anco da suoi Ministri. Nell'anno poi susseguente, hauendo il medemo Gioseppe preso il Subappalto di detto Forno dal qu. Bartholomeo Bezzi, spacciò rubbia mille settecento, ■ se non haueffe venduto il Fornaro delle Galere hauerebbe senza dubio spianato quanto il d. Pietro Rossi, che per esser ciò la verità, e per non sapere il medesimo scriuere hà fatto la presente attestazione, che sarà segnata da esso con vn segno di Croce in fede &c. In Ciuita Vecchia, questo dì 14. Aprile 1695. Croce † di Gioseppe Dolce sudetto.

Siegue la recognitione della Croce in publica forma.

Par-

*Partita dello spaccio hauuto nel mese di Giugno 1693. estratta
dal conto dato da Alessandro Zinaghi saluo &c.*

Num. 8.

Hauere per compra di rubbia cento settanta sette, ■ mezzo grano, come per giustificatione &c.

E per valuta di rubbia noue Tritello ■ giulij 56. il rubbio &c.

Somma il consumo d'vn mese rubbia 186.½ saluo &c.

*Attestatione dello spaccio di rubbia 2550. hauuto dal sudetto
Zinaghi in vn anno.*

Num. 9.

Noi sottoscritti facciamo fede anche mediante il nostro giuramento, come nelli primi dodeci mesi, che il Signor Alessandro Zinaghi fece esercitare il Forno della Comunità di Ciuità Vecchia per conto proprio hauendone hauuto l'appalto d'Ordine di N.Sig. per lo spatio di tre mesi, e mezzo in circa vi fù lo spaccio assai tenue, in modo che si faceuano trè, e quattro forni il giorno, passati li detti trè mesi, ■ mezzo crebbe lo spaccio, ■ si faceuano quattro, cinque, e sei forni il giorno, e questo spaccio durò per lo spatio d'altri trè mesi, e mezzo in circa nell'rimanenti poi mesi cinque crebbe notabilmente lo spaccio, in modo che non si faceuano meno di forni otto, noue, dieci, e vndici il giorno, & alcune volte d'auantaggio, si che raguagliati i mesi di spaccio poco, mediocre, ■ grande in dd. mesi dodici, lo spaccio non fù minore di forni sette il giorno raguagliatamente. Dichiarando in oltre, che in vn forno di pane bianco entrano quattordici stara di grano in circa, & in quelli di negro, vi entra vn rubbio e vna quarta, si che raguagliato vn per l'altro li forni, che furno fatti di bianco, e quelli di negro si poterono calcolare tutti li dd. forni vn per l'altro ad vn rubbio di grano per forno. E questo lo sappiamo per esser stati noi infra scritti in d. forno per tutti li dd. dodici mesi infornatore, & impastatore rispettiuamente, & hauere memoria precisa di questo spaccio à causa degl'vtili, che noi haueuamo d'vn grosso per forno dalli quattro forni in sù. Dichiarando però il detto Infornatore sottoscritto d'esser stato assente dal detto forno solo per lo spatio d'vn mese cioè per tutto Agosto, nel qual tempo lasciò vno in sua vece a sue spese, e dal medemo li fù reso conto de i forni fatti. E per esser questa la verità hanno sottoscritta la presente vno di propria mano, e l'altro col segno della Santa Croce questo dì 4. Aprile 1695. In Ciuità-Vecchia.

Io Antonio Verducci Infornatore attesto quanto di sopra tanto ■ nome mio proprio, quanto di Carlo di Pietro impastatore, che farà vn segno di Croce. †

Segue la recognitione della mano, e Croce come sopra.

Fe-

Num. 10.

Fede del Computista dell' Annona sopra il prezzo dell' Incetta del grano in scudi quattro il rubbio.

Io infra scritto Computista dell' Annona di Roma faccio fede ■ chi spetta qualmente per l'incetta de' grani, che fanno li Commissarij di d. Annona, è nella Cornetana, & altri luoghi per servizio della medesima, e sempre solito di darci per caparra scudi quattro per ciascun rubbio di grano per valutarlo poi al prezzo, che impone la Camera, e riuscendo questo maggiore, il Commissario dà ■ compimento al Venditore, ò pure essendo minore il Venditore restituisce al Commissario quello di più hà riceuto, & in fede &c. questo dì 7. Maggio 1695.

Così è. Listro Bottacci Computista dell' Annona.

Giustificazione, che li Zinaghi vendesse rubbia 225. grano all' Ospitio Apostolico di S. Gio: à scudi tre il rubbio condotto in Magazzino.

Hospitio Apostolico de' Poveri inualidi.

Signori Prouisori del Sacro Monte della Pietà si compiaceranno pagare al Sig. Alefandro Zinaghi scudi seicento settantacinque moneta sono per intiero prezzo, e pagamento di Rubbia duecento venticinque grano da esso venduto al detto Hospitio a ragione di scudi tre il rubbio, e consegnato nelli granari di esso Hospitio li 18. corrente in conformità dell'attestazione d'Elia Loreti Dispositore, & ordine esistente in Computistaria posto in filza del presente anno, che con riceuuta saranno ben pagati. Di Casa li 19. Agosto 1694. &c.

Segue la riceuuta del pagamento in forma &c.

Num. 12.

Attestazione, che d' Agosto 1693. fussero perenni sette delle sorgenti, che lo Stagnaro, e Fra Mario dissero haucr trouato seccate.

1695. a 5. Aprile in Ciuita-Vecchia.

Noi sottoscritti facciamo fede etiam con il mezzo del nostro giuramento, qualmente nel mese di Agosto del anno 1693. e da quel tempo in quà sempre sono state perenni non solo le sorgenti del passo della Vecchia, ■ della SS. Trinità esistenti nel Territorio della Tolfa, ma anche vna a Monte Rouello, l'altra al Fontanile della Borzella, vn'altra all'Orto della Borzella, due altre sorgenti alli Pontoni di S. Leonardo, vn'altra in Contrada le Vecchiuzze, denominata la Fontana di poco pane, e per vltimo la sorgente al Fontanile dello Spizzicatore le quali sorgenti habbiamo riconosciuto nelli tempi, e stagioni sudette esser state, & essere perenni, e correre in sito superiore al Condotto, e forme fatte dal Sig. Ferdinando Padroni in modo che si possano imboccare con facilità dentro il medesimo Condotto, e forma, ■ tutto questo, noi sap-
pia-

piano per esser natiui, & habitanti rispettiuamente da 15.
anni in quà alla Tolfa &c.

Io Cristofaro Fogliano affermo quanto sopra mano propria,

Io Filippo Milaragno affermo quanto di sopra mano prop,

Segue la ricognitione delle mani come sopra &c.

*Nota di tutti i Capi d'Acqua da douersi imboccare ne'nuoui
e'quedotti.*

Num. 13.

- 1 Passo della Vecchia.
- 2 Santissima Trinità.
- 3 Al Ponte delle Carbonare.
- 4 Monte Rouello.
- 5 Dentro il 'Traforo di Monte Rouello.
- 6 Monte Rouelletto.
- 7 Quarto de Boui.
- 8 Fontanile della Borzella.
- 9 Primo Ponte di S. Leonardo.
- 10 Secondo Ponte di S. Leonardo.
- 11 Terzo Ponte di S. Leonardo.
- 12 Primo Ponte delle Vecchiuzze.
- 13 Secondo Ponte delle Vecchiuzze.
- 14 Terzo Ponte delle Vecchiuzze.
- 15 Fontanile dello Spizzicatore.
- 16 Orto della Borzella.
- 17 Alla Ficoncella.
- 18 Capo d'Acqua.

*Attestatione della poca quantità d'acqua che si richiede per le
Mole alla Francese,*

Num. 14.

Io infra scritto faccio fedè anche per mezzo del mio giuramento
qualmente le Mole a Ruotoni, o sia alla Francese macinano
alla stesa, e corrente quando hanno vn Canale d'acqua di va-
no all'entrata largo palmi due, ■ vscita once cinque con il de-
cliuiò, e cascata d'vn palmo d'altezza dal Canale al Rotone,
quando però il Rotone sia di dicidotto palmi di vano è habile
a macinare libre cento sessanta di grano l'hora, e forse d'auan-
taggio, essendo però le sponde del Canale d'altezza d'once
otto di passetto, ■ ciò lo lo sò per esser stato molinaro per lo
spazio di più anni in questa Città di Viterbo, e per hauer
praticato, ■ praticare continuamente in dd. Edifitij, ■ Mole
li quali continuamēte hò fabricato: Di più attesto, che quando
li Canali riceuono la sudetta quantità d'acqua benchè quelli
siano in piano, e non habbino alcun decluiò, l'acqua sudetta
è habile ■ far voltare li dd. Rotoni, ■ far macinare la d. quan-
tità

sta di 150. libbre di grano Phora, & anche d'auantaggio in se-
de &c. questo di 11. Aprile 1695. in Viterbo,

Io Angelo Petroselli affermo quanto di sopra mano propria.
Andrea del qu. Francesco Molinaro di Viterbo affermo
quanto di sopra &c.

Segue la recognitione in publica forma &c.

Num. 15.

Pagamento ■ scudi 200. fatto da Monsignor Ciampini in conto
di quello voleua dare per la Condotta dell'acqua.

Signori Ministri del Banco di San Spirito ■ compiaceranno di
pagare al Signor Ferdinando Padrone scudi ducento mo-
neta, quali faccio pagare a conto di quello, che intendo
dare a Sua Signoria per condurre l'acqua in Ciuita-Vecchia,
■ che assieme con gl'altri me ne deue l'obbligo &c. che con
riceuuta &c. ■ Casa questo dì 17. Aprile 1694. scudi 200. mo-
neta &c.

Gio: Ciampini.

Segue la riceuuta del pagamento in forma &c.

Num. 16.

Offerta di persona, che voleua continuar l'opera a proprie spese

Roma 18. Luglio 1694.

Persona di credito dice ritrouarsi chi offre proseguire il Con-
dotto di Ciuita-Vecchia a proprie sue spese sotto nome però
del Sig. Tomasso Bollo al quale nella dichiarazione, e reco-
gnitione di buona fede, che passerà frà di loro, darà ogni mi-
glior cautela in ordine alla restitutione del denaro da lui spe-
so in dett'Opera &c.

ALLA SAGRA
CONGREGATIONE

DEPVATA


Sopra la Condotta dell'Acque a
Ciuita Vecchia.

P E ■

Ferdinando Padrone.

Sommario.

IN ROMA. Nella Stamperia della
Reu. Camera Apostolica 1695.
Con Licenza de' Superiori.



BANDO GENERALE

Delli Signori Mastri di Strade.



Ortione dell'Eminentissimo, Reverendissimo Paluzzi del titolo de' Santi dodici Apostoli Prete il Cardinale Almeri della Santa Romana Chiesa Camerlengo, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore l'apa INNOCENTIO XI. a lui con Oracolo di viva voce fatto. Noi Stefano Pignattelli, e Giuseppe Boccapaduli Mastri delle Strade, & altri luoghi pubblici dentro, e fuori dell'Alma Città di Roma, e suo Distretto, non recedendo dall'altri Bandi di Signori Mastri di Strade,

per il passato in qualsivoglia modo, e tempo publicati, ma quelli con firmando il nuovo, statuto, ordiniamo, e comandiamo con il presente Bando a tutti, e singoli, tanto Romani, quanto Forastieri, tanto Chierici, quanto Laici, di qualunque grado, stato, o vero precinenza si siano, ancorche hauesse o bisogno di speciale menzione, o fusse privilegiato di qualsivoglia sorte, acciò che le vie, e Strade di detta Città di Roma, e suo Distretto, si mantenghino nette, & accoscie per la sanità dell'Abitanti, e bene universale, & acciò che il Publico sia conservato illeso, e non occupato da parti olari, che da tutti esse usari l'infrazioni bandi, sotto il pene infra scritte d'applicarsi ad arbitrio nostro in conformità dello stile, uso, consuetudine, Statuti, e Bolle Apostoliche, sarà data fede all'Accusatore con il giuramento, e con Testimonio secondo la forma di detti Statuti.

1. Si fa intendere a tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e conditione, che hanno particolare interesse nelle Tasse de' gettiti, e verocomodamento di Strade, Selciate, Chiusiche, & altre opere pubbliche, tanto dentro, quanto fuori Città, & altre cose appartenenti al nostro Offitio, e Tribunale, sentendosi gravati, incosidero da Noi a darne notizia, che al tutto rimedieremo con tutti quelli debbiti modi, che saranno possibili.
2. Che nel riscuotere le Tasse li Esattori non facciano buona estrazione, o privilegio, etiam delli dodici figlioli di qualsivoglia altra sorte, o persona alcuna ancorche privilegiatissima, & hauesse bisogno di speciale menzione, hauendo Nostro Signore comandato espressemente, che niuno sia esente, conforme al Bando altre volte spedito d'ordine della sel. rec. di Clemente VIII. il 21. Aprile 1600. e publicato sotto li 5. di Maggio, e Chirografi d'altri Sommi Pontefici sopra di ciò emanati, e Bandi publicati.
3. Item, che niuna persona ardisca togliere alcuno delli Officiali del Tribunale, o qualsivoglia altra persona, tanto nelle differenze, o atto di esercitare l'Offitio, come anco avanti al Tribunale de' Signori Mastri di Strade, sotto pena di scudi 10. e di etre tratti di corda da darsi incontinente.
4. Item, che qualsivoglia nostro Officiale, che non esercitarà con la debita diligenza il suo officio, e che perciò succeda alcun danno, o publico, o privato, sia tenuto non solo alla restituzione di esso, e delle spese, ma trouandosi in fraude giudicando male, o pigliando oltre il douuto, o denari sotto mano in pregiudizio del Terzo, oltre l'esser privato dell'Offitio, sarà tenuto a risarcire il pregiudizio, & alla pena di scudi 10. per volta sarà castigato in pena afflittiva del corpo ad arbitrio nostro con ogni rigore.
5. Item, che nessuno eserutore possi pigliare la sua esecuzione, se prima non haueà non effetto pref. pegno, & denari per la valuta, che si contiene nel mandato, o nelli Bandi, e tutti li pegni ancora di contrauentioni, & in qualsivoglia modo, che saranno, debbano consegnarsi all'Offitio del nostro Notaro in termine di due giorni, sotto pena di scudi 25. per volta, e etre tratti di corda, e trouando alcun Trasgressore de' Bandi, e lasciandolo, cada nella medesima pena, sarà tenuto a risarcire il pregiudizio, & alla pena di scudi 10. per volta.

Per la Tasse niuno ha esente.

Officiali non si possono ingiuriare.

Officiali negligenti, & fraudolenti.

Esattore piglia l'esecuzione dopo fatto il pegno, e lo porta all'Offitio.

Stabbio portarsi à luoghi soliti, e con la rete sopra le carciole.

Non si butti stabbio nel corso d'acqua piovana,

Paglie, e pagliaricci non si abbruscino.

Acque, ne cose sporche dalle finestre. Afficurar i vasi delle finestre.

Chiaichette, e sciacquatori in strada si ferrino.

Materie sporche, e putride à luoghi soliti, e di notte.

Contro Macellari, e Caprettari.

Calcinaccio si porti in fiume.

Stabbio delle stalle.

Immondizie in strada dalle finestre.

Lauare, ne stendere panni in strada.

Danno del correre de' Cocchieri.

6. Item, che nessun Carrettiero, Cocchiero, o altri Vetturali possi, e debbia stabbio per le strade della Città senza sopra, acciò non si butti per le strade sotto perdita de' Carretti, e Canalli, e al Cocchiero, o Carrettiero, Vetturale di tre tratti di corda, e in particolare nella Piazza del Popolo, e fuori della Porta, ma quelle farlo portare al Teuere, o alle loro possessioni sotto la pena predetta.

7. Item, che nessuna persona ardisca quando piove di buttar stabbio, e paglia, e altre immondizie nelle strade le loro Case, e nel corso dell'acque, ne spingere con Pale, e Rastelli il fango, e immondizie nel detto corso, acciò le Chiaichette non arruino, sotto la pena di scudi 5. per volta, e li Padroni siano tenuti per li Seruitori, e Garzoni, e li Padri per li figlioli.

8. Item, che nessuno possi abbruscire Pagliaricci, o altre paglie, o fieni per le strade, e Piazze pubbliche, di giorno, nè di notte, nè metter fuoco in stabbio, sotto pena di scudi 25. e altre pene arbitrarie, per essere detto abbruscimento nocivo per la puzza della Città, e se gli usara ogni diligenza, e il Padrone sarà tenuto per li Garzoni, Fattori, Lanoranti, e il Padre per li figlioli, e Seruitori.

9. Item, che nessuna persona ardisca dalle finestre, o Loggie delle loro Case buttar alcuna sorte di Acque brutte, e altre cose sporche, e fraside nella strada, sotto pena di scudi cinque per ogni volta che si contraverrà, e il Padrone, e Padri saranno tenuti come sopra, oltre il pagamento del danno, e chi hauerà ricevuto detta bruttezza addosso, e per rimediare al danno, che tal volta si riceue dal tenere vasi di verdure, o altro, che si tengono alle finestre, o vero alle Ringhiere, o Palchetti, ordiniamo, anzi espressamente comandiamo, che si debbano tenere talmente assicurati, che non possino cadere, e dal vento farsi cadere, sotto pena di scudi cinque. E quando facessero danno, alla refettione di detto danno, e chi fusse stato danneggiato.

10. Item, perche vi è cosa che facci più fango, e bruttezza in quest'Alma Città, che Chiaichette, e Sciacquatori, Necessarij, Condotti, che escono nelle Piazze, strade, e luoghi pubblici, e vicoli soliti à praticare, però ordiniamo, e comandiamo à tutte, e singole persone, che fra otto giorni doppo la publicatione del presente Bando debbano, e ciascuno di essi debba hauerli ferrati, e murati, o vero fatto ferrare, e murare, e gli proibiamo, che non possino, e debbano passato detto tempo ritenersi, nè di essi servirsi etiam sotto pretesto di mandar fuori Acqua piovana, e volendosi sene seruire, debbano conduttarli sotto le strade, acciò restino brutte, e fangose, sotto pena di senni venti di moneta per ogni condotto, Sciacquatore, o Chiaichetta, che si trouerà, d'applicarsi conforme al solito, e altre pene corporali arbitrio nostro, e acciò il tutto si in esecuzione ordiniamo à tutti, e singoli Inquilini, Subinquilini, e habitatori di Piazze, Case, e altri luoghi, doue fanno le dette Chiaichette, Sciacquatori, Necessarij, e Condotti, che mancandoli Padroni, e seguire l'ordine sudetto, debbano subito metterci la mano, e farlo a spese dellidetti Padroni, e quel tanto, che si sarà speso possino ritenerlo nelle prime pigioni, e altrimenti non sarà tra di loro conuenuto all'Instrumento di locatione, e non facendosi procederà all'esecutione di dette pene, tanto contro li Padroni, quanto contro gli Inquilini, e Subinquilini, e Habitatori, oltre che si potranno anco rimurare, e ferrare in officio, à tutte le spese.

11. Item, comandiamo à tutti li Muratori, o altri che votano Cantare, Necessarij, Chiaichette, e Sciacquatori, debbano farlo solamente notte, e con licenza nostra sottoscritta dal nostro Notaro, e debbano portare la robba, che si caua alli luoghi, e posti, che li sono stati assegnati, e deputati, e quella buttar dentro il fiume immediatamente, e con portar la lume per Roma, e tenerla doue nettano, sotto pena di scudi 10. per ogni volta che contraueranno, e carceratione, e tre tratti di corda. Così anco debbano fare li Macellari, Caprettari, e simili col buttar le loro materie putride dentro l'acqua del fiume per ouviare alla puzza de' Conuicini, e infectione d'aria, i quali doueranno ne' loro Mastelli riportar l'acqua chiara sotto le medesime pene, alli quali luoghi, e posti assegnati, e nel fiume proibiamo, a qualsiuoglia persona portare, buttar, o far buttar calcinaccio, maliccio, e altre materie lode, sotto pena di scudi 10. ogni volta che contraueranno, e della carceratione; E perche alcune volte li sudetti Muratori, e altri nominati in detto Capitolo contrauengono l'adistenza de' Barigelli, e Esecutori della Città di Roma, perciò dichiaramo, che in tal caso, detti Nettracantari, quanto detti Barigelli, e Esecutori incorreranno nella pena di scudi 50. per ciascheduno, e tre tratti di corda.

12. Item, che lo stabbio, che si caua da molti dalle stalle, e si mette in strada, si debba ammucchiare appresso la porta della stalla, e l'istesso giorno farlo portar via dalli Somari, e Carrettieri, acciò non si ammucchi troppo robba insieme, sotto pena di scudi 10.

13. Item, che non possino, nè sia lecito à persona di qualsiuoglia stato &c. mettere, o buttar alcune monditie nelle strade le loro Case, o vero nelle Piazze, e quelle ritenere vicino alli muri delle loro Case, o vero Botteghe ben'ammucchiati per portarle via nel giorno, che passara no le Carrette sopra ciò deputate, sotto pena di scudi cinque di moneta per volta, e per ogni persona, che contrauerà, e nelle medesime pene incorreranno quelli, che butteranno le dette mondezze, e scopature di Casa dalle finestre acciò non offendino le persone che passano per strada, e li Padroni saranno tenuti per li loro familiari, e li Padri per li figlioli.

14. Item, che non sia lecito à nessuna Lauandara, nè qualsiuoglia persona far Bacare, ne lauar panni nelle strade pubbliche, nè in esse buttar lauature, Bucaticcie, e Ceneracci, nè trauerfare strade pubbliche con corde per stendersi i Panni da Cala all'altra, sotto pena di scudi 5. per ciascuna volta che si contrauerà.

15. Item, che non sia lecito ad alcun Barilaro, Molinari, Portatori di grano, Carrettieri, Cocchieri, e altri Vetturali andar correndo trotando con le loro Bestie per le vie publiche che

che dell'habitato di Roma, e questo acciò che con dette ■■■ nuochino alli Pucriò Donne
■ altre persone come più volte si è visto, sotto pena per ciascuna volta di tre tratti di cor-
da succedendo documento alcuno, e di scudi cinque per ciascuna volta.

16. Item, che ■■■ lecito ad alcuno Artegianno tenere auanti le loro Case, e Botteghe,
Banchi, Casse, nè altra robba eccedente la solita misura conforme alli Bandi altre volte ■■■
nostri Antecessori publicari in vigor delli Chitografi della fame: di Papa Alessandro VII.
& altri Sommi Pontefici nelle strade, ■■ Piazze di Roma, quali renouiamo, particolarmente
Vaccinari, Giupponari, Librari, ■■ Becchierari, quali sogliono più d'altri v'surgare le strade
pubbliche, oltre le pene predette sotto pena di scudi cinque.

*Misure de Bottegari in
strada.*

17. Item, che tutti quelli, che non hanno Case, nè Botteghe, come Ciambellari, Cicoriari,
Cortellinari, Mercieri, Librari, Ferrauecchi, & altri, non possino, nè debbano tenere
Banchi, nè altro impedimento da vendere alcuna cosa, ■■■ da mangiare necessaria in
Piazza, o strada di Roma, nè quelli in modo occupare, senza Patente nostra. Notifican-
do a tutti, che dal g'orno della publicatione del presente Bando non gli sarà fatta buona
patente alcuna, quale hauessero hauuto da qualsiuoglia persona, etiam dalli Signori Mac-
etri di strada passati, e tutti quelli, che hauessero hauuto da qualsiuoglia persona tal Pa-
tente per vendere le loro merci, o vero robbe da mangiare da qualunque arte,
o vero esercizio se siano, debbano fra ■■■ di cinque giorni, dal dì di detta publicatio-
ne dedurre le loro Patente all'Offitio del nostro Notaro, e quelle rinouare, e vendendo al-
trimente nelle Piazze, strade, o luoghi publici, s'intendino esser cascati in detta pena,
eccettoli Forastieri, che vengano ■■■ la Grascia, alli quali sia lecito stare per le Piazze,
■ strade di Roma con le loro Bestie ■ loro beneplacito, purché non impediscano il tran-
sito, e che nessuno Macellaro, o Pizzicarolo, nè altra persona ardisca di metter Banco di
macello, o filagne per tale effetto senza nostra licenza, nè li Caprettari possino mettere fi-
lagne per le Cantonate, nè in altro modo, se non nelle facciate de' muri, purché non spun-
tino fuora delle cantonate, se ■■■ con licenza come sopra, sotto la pena di scudi 10. in
ciascheduno de' sopradetti casi.

*Botteghe, e banchi in
strada.*

*Banchi de Macellari,
e Caprettari.*

18. Item, che niuno ardisca, nè possa fare, nè metter Tavolaro, ■■ Tole incerate, nè meno
le Store ad uso de' Tavolari, nè coprire detti Tavolari di Piombo, nè di Teuole, ■■ todo-
rarli, acciò più facilmente si possino alzare, e bassare secono l'occorrenze, nè di sorte
alcuna, nelle facciate delle loro Case, habitatione Botteghe, o ■■ qualsiuoglia altro ■■■
do, nè meno far Botteghini di legno nelle strade, e siti publici senza espressa licenza nostra,
■ sottoscritta dal nostro Notaro, nè meno raccomandare, nè far raccomandare detti Tavo-
lari senza detta licenza, sotto pena di scudi 10. carceratione, & altre pene arbitrarie, e nel-
la medema pena incorreranno li Falegnami, che ■■ li mettono, ■■ il Padrone sarà tenu-
to alla pena pecuniaria per li Garzoni, e Lauranti.

*Tavolati senza licenza
proibiti.*

19. Item, si prohibisce ancora a tutti, a singoli Rigattieri, Ebrei, & altre persone, ■■■
possino impedire le strade publiche, o Piazze della Città, o ■■ qualsiuoglia luogo con-
mettere, tenere, e vendere robbe, e massime di qualsiuoglia sorte, e qualità senza
licenza ■■ scripiis sottoscritta da Noi, e nostro Notaro, eccetto per o l'istesso giorno, che
comprano, sotto pena di scudi 25. & altre pene etiam corporali.

*Robbe de Ricattieri, &
Ebrei in strada.*

20. Item, tutte, e singole persone, ■■ hauessero legnami, ■■ vero T ■■ confitti nel muro,
che trauesassero la strada, debbano hauerli leuati fra terminedi otto giorni sotto pena
di scudi 25. e similmente li puntelli che impediscono le vie publiche, purché non tussino
in luoghi pericolosi di rovina, non derogando in questo il Bando sopra questo altre volte
sopra ciò publicato dall'Eminentiss. Sig. Card. Camerlengo.

*Travi, o puntelli, che
attraversano la strada.*

21. Item, che tutti li Scarpellini, Muratori, Fornaciari di Calce, ■■ altri Industriatori di
Pietre, Trauertini, Colonne, e legnami, e qualunque altra persona a chi spetta debbiano
fra termine di dieci giorni doppo la publicatione del presente Bando hauer leuati, portati
via tutti, ■■ singoli Marmi, Trauertini, Colonne, Pietre, legnami, ■■ altri ■■ pedimenti, che
tenessero nelle Piazze, e ■■ publiche, sotto pena di scudi 10. ■■ perdite di esse robbe, e
debbono li Scarpellini leuar li Sassi ■■ qualsiuoglia sorte d'auanti alle Case de' Vicini, ■■
possino tenerli auanti le loro Case, ■■ Botteghe nelle strade, ■■ Piazze conforme alli Bandi
come sopra publicati al Cap. 16.

*Sassi ■■ scarpellini in
strada.*

22. Item, che non sia lecito ad alcun Ferraro, che ferra Caualli, ■■ altri Animali tenere
nelle Strade, o Piazze publiche, e frequentate, Sbarre, Colonne, Pietre, o legni, nelli quali
tengono Anelli per attaccare, ma solo sia lecito tenere detti Anelli nel ■■■ della loro
Casa, ■■ Bottega per legare dette Bestie, sotto pena di scudi dieci.

*Legni, e colonne ■■ Fer-
racaualli in strada.*

23. Item, che niuno ardisca buttare, ■■ far buttare alcuna sorte d'immonditie, terra, o
fango, Calcinaccio, Corna, Pelle, & altre robbe de' Macelli, Cantere nelle Chiauiche,
maestre, sotto pena di scudi 10. per ogni volta, e carceratione, e tre tratti di corda, ■■ que-
sto tale, che sarà trouato a buttare, oltre la pena per lui incorsa, sarà tenuto alla pena de
gl'altri, che hauessero buttato simili monderze non danno lui vera scienza di chi hauesse
contrauenuto.

*Non si buttino cose ■■■
nelle Chiauiche,
maestre.*

24. Item, che quelli, che nettano li Pozzi non possino mandar l'Acque per le strade publi-
che, nè ■■■ metter il fango che ■■■ da detti Pozzi auanti le loro Case lenza licen-
za nostra, sotto pena di scudi cinque, e mercendola ■■ licenza la debbiano far portare
■ fra termine di tre giorni.

Nettar pozzi.

25. Item, che niun Muratore, o qualsiuoglia altra persona ardisca rompere, o far rompere
nelle strade, o Piazze per far Condotti, Chiauiche, o fondamenti, o per qualsiuoglia al-
■ causa, senza licenza nostra sottoscritta dal nostro Notaro, sotto pena ■■ scudi dieci per
volta, facendosi con detta licenza, debbano coprire le rotture la sera, quando lasciano l'o-
pera, con Travi, Tauole, o altro modo, acciò li Passaggieri, o vero Animali di notte non
vi caschino, sotto pena alli Padroni di scudi ■■ anticinque, e siano anco obligati a pagare il
danno

*Rompere in strada ■■
licenza.*

Porci in strada.

Conciar grani in strada.

di Macellari.

Carrozze e vettura in strada.

Patente de Carrettieri.

*Caualli non impediscano la strada.
Tintori non attanagliano la strada.*

Porci proibiti per Roma.

Bufale sciolte.

Carri, o Carretto ferrati.

Carrozze di Bufale.

Rettoradi strade per le tende.

Cavee pozzolane.

Riempire le cavee.

Luoghi proibiti a cavee.

danno delle Bestie, o altri, che per tale effetto pericolaranno, & alli Lavoranti, e Garzoni di tre tratti di corda, & il Padrone sia tenuto per il Garzone quanto alla pena predetta.

26. Item, che nessuna persona di qualsivoglia stato, possa far fare strada finestrata, cantina con ferrate, se prima non hauerà ottenuta la solita nostra licenza sottoscritta come sopra, sotto pena di scudi venticinque.

27. Item, che nessuno Conciatore di Grano, o altri possa, né debba conciar Grano, & altre Biade, né far poluere nelle strade pubbliche senza licenza, sotto pena di scudi cinque per ciascuna volta che contrauertano.

28. Item, che non sia Macellaro, Pizzicaro lo, né altra persona, che ardisca ammazzare, né vendere alcuna sorte di carne, saluo, che nelli luoghi deputati, sotto pena di scudi venticinque, perdita di carne, né meno metter Banco senza licenza nostra.

29. Item, che non sia Carrettiero, né altra persona, che oltre li luoghi soliti ardisca tenere nelle strade, o luoghi pubblici, Carrette che siano attaccate a Caualli per l'impedimento, che fanno nelle strade sotto pena di scudi 5. per volta, e quelli, che prestano Carrozze e vettura non possino in modo alcuno tenerle, né farle tenere, né in Piazze, né in Strade, ma le debbano tenere dentro le loro Rimesse, con le Ruote fuori ad impedire strada, sotto la medesima pena.

30. Item, che tutti li Carrettieri di qualsivoglia sorte, che non hanno Patente debbano fra termine di otto giorni far farsi le Patenti delle loro Carrette dal nostro Notaro acciò che non possino defraudare l'Offitio nostro, e chi nel detto termine non l'hauerà fatta, s'intenda hauer defraudato, e cascato in pena di scudi 10.

31. Item, che nessuna persona possa strigliare, né Caualli nelle strade pubbliche, che diano impedimento, sotto pena di scudi 10.

32. Item, che non alcun Tintore, o altra persona, che ardisca tener panni di sorte alcuna che siano attaccati, & attraversati da vna banda all'altra della strada, che venghino ad occupare il transito de' Cocchi, Carrozze, Caualli, Viandanti, senza licenza nostra, sotto la pena, perdita di essi.

33. Item, che niuna persona ardisca lasciare andare per Roma Porci, sotto pena di scudi cinque, & a ad arbitrio nostro, e per il presente Capitolo s'intendino reuocati gl'altri Bandi sopra ciò publicati, né essi derogato.

34. Item, che non sia lecito a Macellari, Vaccinari, né altra persona capi di Bestie, Vaccine per l'habitato di Roma, né menare Bufale sciolte per le strade, che non siano legate con tre funi, o vero con le stampe alle piedi, per li vicoli trasuersali, né sciolte né legate per essere luoghi stritti, acciò non possino nuocere a persona alcuna, sotto pena di scudi venticinque, e sia lecito agli Esecutori ammazzarli subito, & alli Garzoni, quelli che li menaranno di tre tratti di corda.

35. Che non sia lecito a persona alcuna di qualsivoglia stato &c. menare, o far menare Carrette, e Barozze ferrate per le strade di Roma, sotto pena di scudi 25. & altre pene arbitrarie senza nostra licenza, e che tutti quelli Carrettieri, o altri che tengono, o terranno dette Carrette, o Barozze ferrate debbano pagare scudi 5. l'anno di Tassa a scala, e le Barozze, Carrette a Cassa scudi 5. e ba: 80. l'anno per ciascheduna, & acciò non sia fraude del bagno darne notizia negl'atti de l'infra scritto Notaro dentro il termine di vn mese dal giorno della publicatione del presente Bando, sotto la medesima pena, e quelli che non vorranno più esercitare vadino denuntiare nell'Atti di detto Notaro, altrimenti s'intenda continuare nel pagamento di detta Tassa non recedendo però ad altri Bandi sopra ciò publicati.

36. Che non sia lecito a persona di sorte alcuna di qualsivoglia stato, grado, e conditione, tanto Secolare, quanto Ecclesiastica di menare, o far Carri da Boui, Bufale ferrati, tanto a quattro, quanto a due Ruote per le strade selciate di Roma, senza expressa licenza nostra in conformità de' nostri Statuti, e d'altri decreti sopra ciò fatti, sotto pena di scudi dieci per ciaschedun Carro.

37. Item, che non sia alcuna persona, che ardischi di menare per l'habitato di Roma Carrozze di Bufale, o Bufale sciolte, sotto pena della perdita di esse Bufale, o Carrozze senza expressa licenza nostra, acciò sia dato a loro la strada manco dannosa, e quelli debbano tenere, e rimettere ne' luoghi soliti, e non nelle strade pubbliche.

38. Item, che ciascuno, al quale sia concesso poter tenere tenda in Mercato, quanto in altre Piazze, sia obligato subito leuata detta Tenda, da tirare li busci da lui fatti per piantarla, sotto pena di scudi 10. e di rifare tutti li danni, & interessi, che per detto conto, effetto causassero.

39. Item, comandiamo a tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e conditione, che ardiscano cauere, né far cauare tanto in luoghi pubblici, quanto priuati, Pietre, Pozzolana, o altra simile senza la solita licenza registrata nel nostro Offitio, sotto pena di scudi cinquanta, & altre pene corporali ad arbitrio, e cauando con la licenza, non possino sotto le vie publiche, o vero Edificij, o Muraglia, Antichità di Roma, né sotto le strade passare per andare ad altre possessioni, sotto pena di scudi cinquanta, e altre pene etiam corporali ad arbitrio nostro, e saranno anco tenuti alli danni, che l'Edificij, Strade patiranno per le sopradette caue, e questo senza pregiudicio dell'altri Bandi sopra ciò publicati, quale per il presente Capitolo non s'intendino in modo alcuno reuocato, né ad essi derogato.

40. Item, che quelle persone, che per il passato hauessero fatto Caue ne' luoghi pubblici debbano fra termine di otto giorni hauer riempire dette Caue, e fossi ad equalità della terra, sotto la pena predetta, auuertendoli, che mandarà a vedere con diligenza per tutto, e contro quelli, che non haueranno obbedito, si procederà da Noi ogni rigore alle pene sopradette.

41. Item, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e conditione, che per l'auuenire non possino, né debbino sotto qualsivoglia pretesto, né per via di qualsivoglia Patente cauare, né far cauare qualsivoglia luogo, tanto publico, quanto pri-

privato, doue s'anno Cimicerij, se non discosta da quelli 200. Canne, e dalli Condotti Canne cinquanta, dalle strade Canne 10. & a Caua aperta, sotto pena alli Padroni di scudi 500. & a quelli che caueranno della Galera per dieci

43. Dieciaranno ancora, che tutti quelli, che sin' hora haueranno fatto, o fatto fare Caue con Burbere, in altro modo nelle loro Vigne, e Beni, & in qualsuoglia luogo, non faranno stati lontani da Cimicerij, Condotti, Aquedotti, e strade, conforme a quello che di sopra nel predetto Capitolo disposto, senza però nostra licenza, se termine quindici giorni cominciare dal giorno della publicatione, non verranno denunciate dette Caue nell'atti dell'infra scritto Notaro, si scopriranno, incorreranno nell'istesse pene. haueranno contrauenuto al presente Bando, e se per causa di dette Caue fatte venisse per l'auuenire danno alcuno, alle Strade, Aquedotti, e Beni da particolari, vogliamo siano tenuti in tal caso, quelli, che haueranno fatto la denuncia, quanto quelli che non l'haueranno fatta, oltre alle pene sudette a tutti i danni, e interessi.

Denuncia della caue.

43. Item, che niuno ardisca sotto qualsuoglia pretesto pigliare, pigliare Selci grossi, o piccioli, o altre materie in strada, o fuori di strada luoghi pubblici tanto fuori, quanto dentro di Roma, ancorche seruisseno per accomodamento delle strade, senza licenza dell'Eminentissimo Card. Camerario, o Nostra, sotto pena di scudi dieci ogni volta, che contraueranno.

Selci, e sassi di vie, e luoghi pubblici.

44. Item, che tutte, e singole persone, che haueranno auanti le loro possessioni Case, Beni occupato del publico fratte, altri impedimenti senza valida, e legitima licenza nostra, debbiano tutti tosti riempire, ridurre detti luoghi da loro occupati pubblici nel pristino stato nel termine di dieci giorni doppo la publicatione del presente Bando, sotto pena di scudi 50. di far ridurre detti luoghi a loro spese de fatto, manu Regia, non ostante qualsuoglia causa, che dalla parte s'allegasse.

Siti pubblici occupati.

45. Item, si comanda a tutte, e singole persone, che haueranno auanti le loro Possessioni, Casali, Vigne, al ri Beni, Strade, o passi guasti, li debbano fra termine di quindici giorni raccomandare di buona materia, ad effetto, che per esse strade possi commodamente passare, sotto la pena predetta; Notificando a tutti, che passaro il detto termine si faranno raccomandare dette strade, e passi, a spese delli Padroni di Vigne, Casali, altri luoghi contigui, oltre il pagamento del a pena.

Vicini accomodino li passi guasti.

46. Item, che non sia alcuno di qualsuoglia stato, grado, o conditione, sotto pena di scudi ducento, & altre pene etiam corporali, che ardisca intromettersi in dar fili nelle Vigne, Canali, o altre Possessioni, & Terreni vicino alle Mura di Roma, o altroue, pigliarsi li o, Case, e rifare, e chiuder Vicoli, o altri siti pubblici, tanto dentro, quanto fuori di Roma, nè in qualsuoglia modo occupare il Sito publico, come, nè far Speroni, Archi, pianar Colonne, Sassi grossi, simili, nè far Ringhiere di qualsuoglia sorte, senza la solita licenza, sotto pena di scudi 50. alli Muratori, & altri Operarij, di pene corporali ad arbitrio.

Dar il filo, no concedersi li pubblici. Speroni, Colonne, Ringhiere proibite senza licenza.

47. Item, che non sia lecito ad alcun Muratore, o altro far selciare, e mattonati nelle Piazze, o Strade, o altro luogo publico senza licenza, o Patente nostra, sottoscritta, e registrata nell'Offitio del nostro Notaro, a quali da Noi, nostro Sotto Maestro si dara il Piano, & Livello delle pendenze, sotto pena di scudi venticinque, carceratione, & altre pene arbitrarie, & affigere li soliti Editi alle Cantinate, e chi ha Patenti spedite dali Signori Maestri passati, debba esibire nell'Offitio del nostro Notaro fra di cinque anni, accio si possino vedere, altrimenti s'intendino, dichiarino reuocate, s'intendino durare più di vn'anno, con obligo di rinouarla ogn'anno, auanti il mano a far detta selciata, o mattonati, debbano osservare li decreti sopra ciò fatti da Noi esistenti nel nostro Offitio, auertendo che trouando Case, Magazzini, Finili, altri luoghi sfitati, e che non siano habitati, debbano far diligenza d'rimandarli alli Padroni, o Affittuarij, & non lasciar intimatione al luogo disabitato, o sfitato, e li Padroni, o Inquilini pretendendo hauer la loro selciata bisogno di risarcimento alcuno, debbiano nel detto termine assignarli nell'intimatione nell'atti dell'infra scritto Notaro, & inhibire il Muratore, che rimoua cosa alcuna, il quale in tal caso non possi accomodarla, se prima precederà la sede dell'Architetto, & Sotto Maestro di strade deputato secondo il solito da Noi, e che vi si il bisogno, altrimenti non facendo le dette diligenze nel tempo prefissoli come sopra, non se li ammetterà più scusa alcuna doppo che li Muratori gli haueranno accomodata.

Selciare strade con patente ferma per far dette selciate.

48. Item, che detti Muratori deputati, & altri etiam de particolari, che fanno selciare, debbano farle di grossezza di tre quarti di palmo, con buona materia di buona Calce, e Puzzolana, metter le Selci la punta in giù, o vero in Coltello senza mescolanza delli Selci vecchi consumati, o cattiu con li nuoui sono la detta pena, e tre tratti di corda, possino li Muratori deputati detti di sopra metter, o a far le dette Selciate, prima non sarà ordinato dal Sotto Maestro deputato al suo Rione, nè rompere in qualsuoglia luogo, se non quanto facci di bisogno, sotto la detta pena, e tratti di corda da darsi irremissibilmente & in tempo opportuno, accio li Padroni, Abitanti possino vedere il loro interesse, ne possino esigere le dette selciate, se prima non faranno scoperte, e portata via la robba, se fatti di rappezzi possino essere apprezzate dall'Architetto, o Sotto Maestro più di giulij venti tre per Canna, e faranno selciare auue, doue non siano più tate a giulij venticinque, e di quadricci ne i luoghi sfitati a giulij trent'otto, contrauenendo, & esigendosi, mettendoli nelle misure maggior prezzi, il Muratore incorra nella perdita del credito, & l'Architetto, e Sotto Maestro sia priuo a beneplacito, altre pene ad arbitrio &c. E similmente non possino detti Muratori deputare alle loro eligenze persona di sorte alcuna senza mandato procura da rogarsi per l'Atti del detto Notaro, alli quali Effattori non possino assegnare per le loro mercedi più scudi cinque per cento, & all'Architetto più di scudi due per cento, sotto le pene sudette, perche molte volte occorre, che li Padroni delle Case, o Inquilini dentro al termine dell'intimatione fanno accomodare loro Muratori, li quali non accomodano bene, o non inieramente quanto bisogna, però tal caso vogliamo, che li Muratori deputati

Qualità della, e prezzi.

*Filo per murare ■ ludo
ghi pubblici.*

*Segno ■ strada per
l'accomodamento de
tetti.*

Qualità ■ puzzolana

*Selci vecchi, e mattoni
nelle selciate.*

*Nettar le strade avanti
casa sua in tempo di
caualcate.*

Et in ogni altro tempo.

*Terra delle fabbriche, e
selciate.*

*Piazze nettarsi dall'
immonditia.*

*Leuar terra, e calci-
nacci d'auanti casa.*

*E doue le fabbriche siano
finite.*

*Acque putride di Ossi,
e Pesciuendoli.*

*Stalle de Macellari
e c. tenersi pulite.*

Immonditie di feni.

rati ■ possono auanti alle dette Case rifare le dette Selciate, sotto pretesto, che ■ siano
fatte bene, se di nouo non intimaranno li detti Padroni, o Inquilini ■ rifar meglio le dette
Selciate, sotto pena della perdita del lor credito.

49. Item, che nessuno Muratore, nè altri architetto, o presumino murare, o far murare alcun
luogo publico, nè facciate che siano ■ strade senza licenza nostra, ■ senza che sia stato
dato il filo, qual filo non lo debbano domandare, nè lo possono hauer da altri, che ■ Noi,
e tutti quelli, che li faranno dati da altri, faranno di nullo momento, ■ se li farà guastare,
■ quello, che hauessero fatto murare, ancorche dette licenze l'hauessero hauute dalli Sotto
Maestri di Strade, quali incorreranno nella pena di feudi venticinque per ciascheduna licenza;
■ li Muratori, che muraranno senza filo dato, ■ senza licenza passata da Noi ■ sopra cas-
cheranno nella medesima pena di feudi venticinque, ■ ■ dette licenze debbano essere sotto-
scritte da ambedue Noi, con li Sigilli dell'vno, e dell'altro sigillate, ■ sottoscritte, ■ regitrate
dal Notaio di più ■ o d'una, e comanda, che tutti li Muratori, che accomodan Tetri, e
fabbricano nelle facciate delle Case debbano mettere il segno ■ Trani, o Piane, acciò li Vian-
danti possano euitare il pericolo, che possono correre, e non lo facendo incorrano nella pena
di feudi dieci per ciascheduna volta, & in altre pene ad arbitrio.

50. Item, che nessuno Muratore debba adoprare altra Puzzolana, che quella delle Caue
ordinarie nel far dette Selciate, o mattonati, ■ non possono pigliare, nè adoprare Puzzolana
de corsi d'Acqua, o Terra, o altra cosa simile di strada, sotto pena ■ feudi venticinque, e tre
tratti di corda, e siano tenuti li Maestri per li Garzoni, e Lauoranti, e quelli che la portano,
casccheranno nella medesima pena.

51. Item, che trouandosi Muratori, che facciano Calcinari di notte, o Selciare, ■ mattonari,
o vero ch'adoprino Selci, ■ mattoni vecchi nelle selciate, cascchino nella medesima pena, e li
Maestri similmente siano tenuti per li garzoni, e Lauoranti.

52. Item, comandiamo partiolarmente, che quando sarà intimato, che la Sanità di Nostro
Signore, ■ Calicata publica sia per passare per strada alcuna, quelle si debbiano far nettare
dal fango, ■ poluere dall'habitant, per quanto tiene il suo, con fare ■ Montoni a canto li
Muri, ■ non in mezzo della strada, sotto pena di pagar feudi cinque per volta, e di più tutto
quello, che spenderà ■ far nettare la strada ad arbitrio nostro, ■ in ciò si crederà alla sola
relazione ■ Deputati, ■ Soprastanti ■ questo seruitio, ■ altra persona, che ne darà notizia.

53. Item, s'ordina a tutti li Padroni ■ Case, e Botteghe, o Abitanti in esse, che debbiano
tener netto, sì d'Inverno, come di Estate, ■ ■ altri tempi, auanti ■ loro habitationi, fa-
cendo scopare, e raccogliere li Montoni dell'immonditie, fango, o poluere a canto le mura,
in modo però che non s'impedisca il cammino a Viandanti, ■ ■ quelli giorni particolag-
mente, che haueranno da passare le Carrette sopra ciò deputate per leuare la robba, e li
detti Bottegari non debbano trattenere il solito pagamento del giulio ogni Tremestre, sotto
le pene dette di sopra, ■ alie ad arbitrio nostro.

54. Item, che li Muratori, che fanno fabbriche, & altri ■ chi sarà permesso auar terra, la deb-
biano ■ ■ al muro delle loro fabbriche, acciò non impediscano la strada, e quella
portar ■, secondo la caueanno nel termine datoli nelle licenze, che li sono concesse, e
quelli, che fabbricano Condotti, raccomodano, ■ fanno di nouo selciate, ■ possono la-
■ Terreno, Calcinaccio, o altra materia per le strade sotto qualsiuoglia pretesto, e doue
saranno state fatte le solite selciate passati venti giorni, siano ■ obligati portar via la Terra,
che vi haueranno messo di sopra, sotto pena ■ ciascheduno delli casi sudetti di feudi 25. da
esigerli ipso facto, e pagare la spesa ■ che anderà a far portar via la robba, ■ altre pene
etiam corporali ad arbitrio come sopra, e che debbiano rifare le selciate sopra li Condotti,
con buoni Massicci sotto, acciò non calino, e calando siano tenuti di rifarli a tutte loro
spese.

55. Item, che tutti gl'Apprentatori, e Padroni delle Piazze, doue si vendono robbe, debbia-
no una volta almeno la settimana hauerle scopate, ■ portate ■ la mondezze, mantenen-
dole ■ di continuc, altrimenti si faranno ex officio nettare a spese loro, non ostante
qualsiuoglia cosa in contrario, nè se gli ammetterà scusa alcuna, starà anco in arbitrio no-
stro il condannarli in altre pene, secondo saranno trouati negligenti, ■ contumaci.

56. Item, si fa intendere a chi ha Terreno, Calcinacci, o altra materia a canto alle sue Case
debbia ■ termine di otto giorni hauerli fatti portar via nelli luoghi permessi, sotto pena
di feudi venticinque, ■ di esser fatti portar via a loro spese, ■ così si farà ogni volta, che
saranno trouati.

57. Item, che il simile, ■ sotto le medesime pene si faccia delle Pietre, e Sassi di qualuoglia
sorte, Puzzolana, & altre materie, doue effettivamente non si fabbrica, o la Fabrica sia finita,
altrimenti passati li sudetti otto giorni li mandaranno ■ luoghi Pij ■ spese di quelli, che
■ la tengono, e così si farà ■ volte, quante se ■ faranno, doue effettivamente non
■ fabbrica, ■ fabricando, ■ auerisce ■ Muratori, & alli Padroni non impedire ■ le mate-
rie sudette il transito delle strade, sotto le pene sudette, & altre ad arbitrio.

58. Item, si comanda espressamente a tutti gl'Olli, Bettolieri, Fruttaroli, Erbaroli, Pesci-
uendoli, Fienaroli, Conciatori di pelle, Tintori, Pelapiedi, & altri, che con li mistieri loro
imbrattano le strade, che non possono buttare Acque puzzolenti ■ strada, ma la debbiano
buttare nelle Chianiche proprie, che hanno in Casa a questo effetto, e chi non l'ha, le
faccia, e che la sera debbiano portar via ■ la mondezze, che hauessero fatta, sotto
pena di feudi cinque per volta, ■ altre pene etiam corporali ad arbitrio nostro.

59. Item, che tutti quelli, che tengono Stalle, o Rimesse, o qualsiuoglia altro loco, per ri-
cettar Bestie, & in particolare Macellari, Bufalari, Vetturini, ■ altri simili debbano per ■
manco ogni otto giorni hauer nettato li loro luoghi, e portato via lo stabbio, & ogn'altra
mondezze a luoghi soliti, sotto la sudetta pena.

60. Item, che tutti quelli, quali condurranno, ■ ■, o faranno condurre, ■ ri-
met-

mettere in Roma Fieno, o Paglia, debbano il medesimo giorno, che ■ condurrà, o rimetterà subito scopare, & ammucchiare la bruttura, che resterà nella strada, talmente, perche piouendo ■ possa esser portata nelle Chiau che, & il giorno seguente al più lungo farla portare a fiume nelle polti permesse, sotto pena alli Padroni done si rimetterà il fieno, o Paglia di feudi venticinque per ciascheduna volta, & alli Mercanti, ■ Venitori di fieno, e Rimettitori di tre tratti di corda da eseguirsi subito.

61. Item, che nessuno, sia chi si voglia ardisca in tempo di pioggia, o quando la Fontana di Trevi va fuori dell'Aluco solito, o giù per la Piazza, o altra Fontana, ■ Acqua ferrare le ferrate, o done va il Corso de l'Acqua, o ■ qualsivoglia altro modo impedire che non vada al corso suo, sotto pena di tre tratti di corda, e di pagare venticinque feudi per ogni volta, & altre pene ad arbitrio nostro, ■ nelle sudette pene incorreranno quelli, che butteranno nelle dette fontane Stabbio, Mondezze, & altre monditie, o vero ci uaranno, o netteranno bucelli d'Animali, Trippe, & altre materie sporche, per il presente Capitolo non s'intenda derogato, ■ pregiudicato in cosa alcuna a l'altro Bando pubblicato sopra le fontane.

62. Item, e perche si possa maggiormente attendere ■ nettare delle strade. Vogliamo che tutti ■ Carrettieri a richiesta de nostri Officiali, & anco de particolari ■ portar via a luoghi, ■ posti soliti l'immonditie, siano obligati andarvi per li prezzi soliti, ■ consueti, sotto pena di feudi cinque.

63. Item, acciò che le dette Carrette non vadino buttando Terra, e Calcinaccio, o Stabbio per Roma, s'ordina, che fra ■ di ■ mese debbiano hauer conio le loro Carrette, ■ siano eguali, con ■ Tavole da banda, alte palmi tre, e portando Stabbio con una coperta fatta di Cigne, o vero Rete, e le Casse siano ben ferrate, ■ chiodate, acciò non si possa spargere la robba, che portano, imbrattando le strade doue passano, & anco acciò non facciano rumore, sotto pena di feudi 5. carceratione, & altre pene arbitrarie.

64. Item, che non sia lecito a nessun Carrettiero, & altre persone buttare nelle Piazze, Strade, Vicoli, niuna sorte di Calcinacci, Pietre, e Breccie, sotto pretesto di acconciare dette Strade, senza espressa licenza nostra, sotto la pena di feudi cinque alli Padroni, ■ alli Garzoni di tre tratti di corda, etiam che li Padroni delle Casse ordinassero.

65. Item, che ■ sia lecito ad alcuno Esecutore pigliar mancie, o denari sotto qualsivoglia pretesto, per non far l'executione, sotto pena di feudi dieci per ciascheduna volta, ■ altre pene ad arbitrio nostro da incorrersi tanto dal Barigello, ■ Esecutori, quanto da quelli, che per cuitar l'executione daranno dette mancie, ■ in questo si crederà ad vn solo Testimonio con il giuramento.

66. Item, auuertendo ogn'vno, che per l'executione di dette pene, etiam della Galera, da Noi si procederà contro li Trasgressori, e disubidienti, ■ si darà fede all'Accusatore con il suo giuramento, ■ col detto, o vero deposizione di vn solo Testimonio, quali pene si applicaranno conforme all'altri Bandi, e l'Accusatore sarà tenuto secrete, e guadagnara il quarto delle pene pecuniarie, nelle quali li Delinquenti saranno condannati.

67. Item, si proibisce a tutti, e singoli Artigiani, e Bottegari, che ■ ardischino tenere Tende auanti ■ loro Botteghe ■ chiodi, e corde consecati in Strada, acciò non impediscino il transito di esse, sotto pena della perdita di essi Tenda, e feudi cinque per ciascuna volta.

68. Item, si fa intendere a tutti, che li Pegni, che ■ leueranno per le pene comminate del presente Bando per la contrauentione, si porteranno all'Offitio del nostro Notaro, ■ perciò debba ciascuno hauerlo aggiustato nel termine di tre giorni, altrimenti, allato detto termine dal dì dell'executione si venderanno a publico incanto senza altra citatione, o interpellatione col'intervento del nostro Procuratore fiscale, ■ di altra persona da deputarsi da Noi, ■ il prezzo si cauerà, si applicarà per le sudette pene rispettivamente, & il sopra più ■ depositerà nel Monte della Pietà a credito del Padrone.

69. E vogliamo, che il presente Bando affisso, e publicato ne luoghi soliti, ■ consueti astringa ogni persona come gli fosse stato personalmente intimato, ■ presentato. Dato li 20. Settembre 1681.

Stefano Pignattelli Maestro delle Strade.

Giuseppe Boccapaduli Maestro delle Strade.

Rinaldo Rinaldi Notaro.

Die, mense, et anno, quibus supra, supradictum Bannimentum affixum, et publicatum fuit ad valuas Curie, et in Acie Campi Flora, ac alijs locis solitis, et consuetis Urbis per me Bernardinum Lobbiu Eminentiss. et Reuerendiss. D. Card. Camerarij, et Illustriss. DD. Magistrorum Viarum Mandatarium.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reu. Cam. Apost. 1681.

*Impedire il corso dell'acqua.
Non si buttino brutture nelle fontane.*

Prezzi de Carrettieri.

Carrette ■ spargono le brutture per le strade

Non si butti calcinaccio, ■ altro in strada.

Esecutori ■ possono pigliar mancie.

Pene a trasgressori.

Tende in Strada.

Pegni ■ venderli.

Mappe delle Strade Consolari
Visita 1681



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Copia

Pietro Antonio Leoni Esattore della Passa della
Strada della Baldrina deliz. 15bre 1675
dene come y suo obl.º, e securtà di Antonio Pa-
lombo deliz. 8. gbre d. Anno

145: 30

Ex residui della Passa deliz. 16. xbre 1671 esatta
già dal Meloni come y suo oblijo

435: 40

Pare de

576: 06

San. dion

559: 00

Resta debba di

27: 70

Pietro Ant.º Leoni Es. della Passa della Croce di M.º
Mauri deliz. 30 Gen. 1669 dene come y suo oblijo
e con siurta del Sig. Gio. Fran.º Leoni Lip. 15 giugno
1670

2209: 62

Ex altra Passa site deliz. 5. 7bre 1675 come y suo oblijo
e con siurta del Sig. Carlo Fabio Sansonetti

063: 37

Ex altra Passa site deliz. 20 gbre 1679 come y suo
oblijo

2240: 62

Ex tanti esatti y altra Passa site del p.º Feb.º 1666

232: 60

Ex tanti esatti da Cavi, e Casallete in puiubri

267: 60

In fede f.º di 27 Feb.º 1670
Gio. Ant.º Pardi Comp.º

2702: 00

Copia de Carta di Pietro Antonio Conti
 Hauere tanti depositati nel Banco di S. P. in nome di
 dell'9. gbre 1673 a tutto Liq. Feb. 1677 come al

Lib. Mr. Dool L22:-

Septanti perati ord. d. Cong. a Carlo Terile Fabbricatore.
106: mB

Extinguished Antonio Plombo Ord. come s.º ah
ste in deb. _____ 29:45

System exaltione 50% 2 100:06 enalla 4. 100 22:54

Copia di Jassa

Sy tant a segra da visnotere da J. J. Powe _____ 2000: 05

ms. B. 5. 5.

Haverne tanti depositati nel Banco de S. Vincente d. d. 12.

Luglio 1671 a tutto Lipzi Gen^o 1674 come al libro

Midway _____ 2056:42

Lyntani Depositatarius Sac. Monte dallipz 2 Aprile 1652

a tutto v. ore d. Anno come a Lib. Mio da

Sua Esaltione $5^{\circ} 22' 16'' : 47 \pm 274 \text{ ff } 100 \text{ esalt.}$ m: 65

Spese di Assegni in via di Canale 5 Anni → 22:50

Scopie di Paise, e Citazioni	2:50
------------------------------	------

Estanti enora d'atoside b. oncha passa del 1669 a r.

Espresso d'Esentio, anni 1676, e 1677 ————— li 2: -

Le parti insegna resta da visimolare: D. Jase — 4 ms. 133

Kandere sud 2007:40

Rare items } 2702: 050

Resto red. ————— 205:60

Lighe di Piero Antonio
Leone - Anno 10.,
i fol. 100.

Romana Taxæ Viarum.



Resolutio Congregationis deputatæ, cum eius fun-
damentis, quæ ex votis R.R. PP. DD. Depu-
tatorum, reassumpta fuerunt per R. P. D.
de Luca Auditorem Sanctissimi.

S V M M A R I V M.

- 1 **C**ausa questionis, de deputatione Congregationis.
- 2 Resolutio approbatione Sanctissimi.
- 3 De voto particulari Auctoris, & quid iste discursus contineat.
- 4 Quare allegentur auctoritates.
- 5 De questione, Clerici teneantur ad refectioes pontium, & viarum, aliasque similes publicas expensas, & de distinctione.
- 6 De ratione, cui innixa est exemptio Clericorum à dictis expensis.
- 7 Qui Clerici deberent reputari indigni immunitate ab oneribus publicis.
- 8 Quando exemptio Clericorum in dictis expensis non intret.
- 9 Declaratur quomodo Clerici ad has expensas cogi debeant.
- 10 De ratione, cui innixa est conclusio, de qua num. 8.
- 11 De qua specie refectiois in isto casu agatur.
- 12 Quare Camerales debeant esse immunes.
- 13 De privilegio super exemptione Cameralium.
- 14 De facultatibus Cardinalis Camerarij obiter, & quare de eis agatur.
- 15 Quomodo privilegium exemptium à dictis publicis expensis intelligi debeat.
- 16 Non potest maior esse exemptio privilegiatiua, quam illa iuris communis.
- 17 De potestate Principis tollendi ius tertij.
- 18 Quomodo intelligenda sit facultas per Principem concessa eius Vicario, vel Officiali.

- 19 De privilegio *Cassanensium*, eiusque interpretatione.
- 20 De privilegio Hospitalis S. Spiritus Urbis.
- 21 De origine privilegij *Cameralium*, eiusque ratione.
- 22 Ad quid pro fit, & operetur dictum privilegium *Cameralium*.
- 23 De causa onerosa, & de observantia remissione.
- 24 De taxa, quæ sit occasione refectionis universalis in anno Sancto.
- 25 Quare reassumatur historia Tribunalis Magistrorum viarum.

R E S O L V T I O.



I ABITIS ad Sanctissimum D. N. INNOCENTIVM Diuina prouidentia Papam Vndecimum, ab ipso initio eius assumptionis ad Apostolatus apicem, quampluribus recursibus per dominos, & possessores casalium, vinearum, & prædiorum rusticorum extra Urbem, aduersus exemptiones, & franchitias prætenfas per DD. Clericos Camerae Apostolicæ, aliosque Camerales, qui in eadem Camera sedent, vel federunt, & alios prætenfos privilegiatos, à taxis, & contributionibus, quæ per Tribunal Camerarij, & Præsidis, ac Ædilium, seu Magistrorum viarum respectiue, tam coniunctim, quàm diuisim, fieri solent, pro refectione viarum, & pontium extra dictam Urbem, prorata, & proportione casalium, & vinearum, aliorumque rusticorum prædiorum adiacentium, ad rationem cuiusdam summæ pro quolibet rubro, vel iugere, seu petia respectiue. Placuit Suae Sanctitati, sub die prima Iulij 1677. deputare Congregationem particularem octo Prælatorum ad consulendum, ad hoc vt audito eorum voto dare posset illas prouisiones, quæ pro eius summa iustitia, & prudentia, oportune viderentur; Dictique Prælati fuerunt Reuerendissimi Domini, Ginettus Thesaurarius Generalis, Raggius Præses viarum, Antaldus Auditor Eminentissimi Cardinalis Camerarij, Altouitus, & Panciaticus, vtriusque Signaturæ Referendarij, De Pilastris Commissarius Camerae, De Luca eiusdem Sanctissimi Auditor, & Liberatus Subdatarius. Qui pluriès congregati in domibus præfati Domini Thesaurarij, vt audirent, prout pluriès audierunt, oretenùs, & inscriptis, etiam in contradictorio, partium Aduocatos, & Procuratores; Demùm denuò congregati in Palatio Apostolico sub die 13. Decembris 1677. excepto Domino Antaldo ab infirmitate detento, qui votum transmisit, concorditèr (vno excepto) fuerunt in voto, atque resolverunt, & consuluerunt.

Omnes, & quoscunque, quantumuis exemptos, & privilegiatos, tam ex privilegijs clausis in corpore iuris, quàm ex particularibus, etiam prædictos Dominos Clericos, & Officiales Camerae, teneri, & obligatos esse ad taxas, & contributiones, quæ pro refectionibus, vel

vel nouis constructionibus, pontium, & viarum, alijsque similibus
expensis, tam intrà, quàm extrà Urbem fiant, ad ratam, & propor-
tionem domorum, & Casalium, ac Tenutarum, & Vinearum, alio-
rumque prædiorum, tam vrbano-um, quàm rusticorum adiacentium,
vel quæ aliàs ex dicta refectione, vel constructione priuatam repor-
tent vtilitatem, vel commoditatem, ad rationem certæ summæ pro
quolibet iugere, vel petia, seu domo, alioué prædio, tam vrbano,
quàm rustico, & eo modo, quo tenentur omnes alij possessores casa-
lium, & vinearum, aliorumque prædiorum vrbano-um, & rustico-
rum in eadem taxa, vel contributione descriptorum, perindè si
nulla adessent priuilegia, quæ declaratum est non suffragari pro taxis,
& contributionibus factis die assumptionis Sanctissimi Domini No-
stri, pro alijs, modo quo supra, imposterum faciendis.

*Factaque præfatorum votorum, resolutionis per nos in-
frascriptum relatione eadem die Sanctissimo, iste lauda-
uit, approbavit, & confirmavit, atque seruari mandauit.*

Io: Baptista de Luca Sanctiss.^{mi} Auditor,
& Secretarius Memorialium.

Votum, siue discursus super fundamen- tis resolutionis.

3 **Q**uamuis in *Miscellan. Ecclesiast. disc. 48.* habeatur in hac eadem causa discursus iam impressus; Attamen ille continet meum votum particulare editum in primo congressu, in quo nulla capta fuit resolutio, quam impressor expectare non potuit, ut volumen prosequeretur. Ille verò discursus continet vota omnium Congregatorum, ad indicandum fundamenta, quibus innixa est resolutio. Cumque præsupponatur alloqui scientes legem, idcirco negligitur auctoritatum cumulus, qui nimium facilis esset cum illarum transcriptione ex eisdem nimium copiosis, ac doctis, & elaboratis votis, 4 solumque illa motiua, quæ magis ad rem facere visum est, quo breuius fieri potest, indicantur, ut etiam genio, ac stylo satisfiat, utroque abhorrente, ac damnannte, ut in votis, vel discursibus decisivis, in quibus loquendum est more magistri, huiusmodi inanes, ac superflui allegationum cumuli fiant more tyronum, super iam notis, ac receptis propositionibus, dum tam lex, quam natura abhorrent superflua.

Dux itaque fuerunt, pro methodica resolutione quæstionis, effor-
[] inspectiones; Vna super exemptione competente clericis, & Ecclesijs, alijsque personis ecclesiasticis de iure communi ratione ecclesiasticæ immunitatis; Et altera super exemptione competente ex privilegijs particularibus.

5 Quatenus pertinet ad primam; Licet scribentes hinc inde nimium se diffunderent in quæstione, de qua in *Theatr. lib. 2. de Regal. disc. 58. & 59. & lib. 14. Miscellan. Eccl. disc. 3. & sequ.* An Clerici teneantur ad taxas, vel contributiones, & collectas pro refectionibus, vel novis constructionibus viarum, pontium, manium, & arcium, aliarumque munitionum, necnon aquæductuum, & fontium, vel pro exicationibus paludum, aut pro refectione, vel constructione arginum, alijsq; similibus concernentibus publicam necessitatem, vel utilitatem, adeo ut de utilitate, vel commodo participant etiam ipsi clerici, & ecclesiastici, & de qua quæstione latè agunt *Fagnan. super Decretal. Bellett. disquis. Clerical. Delbene de immunit. Pignatell. in consultationib. Cohell. ad Bull. Boni Regiminis*, alijsq; moderni, quia alios antiquiores copiose cumulant; Disputando præsertim in hac speciali quæstione refectionis viarum, an dispositio iuris civilis in *l. ad constructionem C. de Sac. san. Eccl.* sit correctæ, nec ne, per ius canonicum. Nihilominus ex concordi sensu visum est, quod iste fuerit labor inanis in Romana Curia, in qua proceditur cum opinione Canonistarum, & Moraliū, quæ Ecclesiasticis est magis fauorabilis, cum verà necessitas disputandi formiter istam quæstionem procedat in illis Principatibus, vel Curijs, in quibus prætenditur, quod magis vera, magisque recepta sit opinio Civilistarum, quæ
gene-

generalitèr, ac indefinitè ad huiusmodi taxas, & contributiones obligat omnes etiam Ecclesiasticos; In Curia verò, cum qua se regulant aliæ Curia Ecclesiasticæ inferiores, tanquàm cum earum metropoli, & magistra, non videtur ampliùs hodiè quæstio iuris, vtpotè iam decisa cum distinctione de qua infra, sed potiùs facti, & applicationis ad casum, de quo agitur, an ille sub vna, vel altera distinctionis parte cadat.

Vbi namque huiusmodi expensæ primariò respiciunt publicum, commodum, & vrile omnium ciuium, & incolarum loci iure vniuerso, & populari, vndè proptereà taxa, vel contributio afficiat generalitèr, ac indifferentèr omnes loci ciues, & incolas cum collecta personali, vel mixta, quod scilicèt personæ grauentur, & taxentur ad mensuram bonorum, quæ possident, atquè, vt vulgò dicitur, per æs, & libram, nulla constituta differentia inter bona stabilia, & mobilia, ac iura, & actiones; Siue in genere stabilium, non curata illorum, situatione, & an adijciant, nec nè, vijs, vel pontibus, vel alijs operibus, de quibus suprà, & iuxtà illam speciem collectæ, vel contributionis, de qua *eod. tit. de Regal. disc. 100. & seqq.* Et in hac specie magis receptum est apud Canonistas, & Morales, cum quorum opinione, vt suprà, in Curia proceditur, quod Ecclesiastici non tenentur, quotiès non concurrant illa quinque, vel sex requisita desumpta ex celebri *consilio 3. Abbatis*, quod reputatur in materia magistræ, de quibus *d. disc. 59. de Regal. & disc. 3. & seq. in Miscell. & alibi.*

Quamuis enim ista opinio Ciuilitis, seu laicis dura videatur, atque eorum aliqui illam dicant contrariam iuri naturæ, de quo in *l. secundum naturam, &c.*, vt eum sequantur incommoda, quem sequuntur commoda, vndè proptereà dum Ecclesiastici ex huiusmodi expensis, & operibus æqualitèr commodum cum laicis reportant, iniustum sit, vt ad onera expensarum non teneantur. Nihilominùs probabilis est ratio per Canonistas, & Morales assignari solita, mutua scilicèt compensationis onerum, quoniam Clerici, alijsque Ecclesiastici supportant onera spiritualia pro salute, & conseruatione totius populi, & Reipublicæ, in administratione Sacramentorum, aliorumque diuinorum, ac in orationibus, vigilijs, ieiunijs, & disciplinis, alijsque similibus operibus, à quibus exempti sunt sæculares, qui proptereà reportant ex his operibus spiritualibus commodum sine incommodo, & per consequens intrat mutua compensatio, quæ generalitèr adaptatur omnibus alijs publicorum, vel communitatiuorum onerum speciebus, quibus cum, sua proportionè eadem ratio adaptatur. Vndè proptereà hodiè quod adeò creuit numerus clericorum, & ecclesiasticorum, quorum multi, 7 pro temporali potiùs, quàm pro spirituali fine clericalem vitam eligunt, adeòvt laicalitèr magis de facto viuant, quàm faciant sæculares, & de consequenti præfata ratio nullatenùs eis congruat, à iustitia, & à ratione non alienum videretur, quod Sedes Apostolica, ad quam priuatiuè id pertinet, absque eo quod sæculares istam sibi assu-

mant licentiam, ■ potestatem; & cuius iudicio totum remittitur, hac immunitate, & exemptione indignos reputaret illos clericos, ■ ecclesiasticos, quibus præfata ratio non adaptatur.

Vbi verò agitur de illis taxis, vel contributionibus, quæ fiant pro enunciatis publicis operibus, quæ primario, ac principaliter respiciant priuatam vtilitatem, & commoditatem, ratione prædiorum, & ■ bonorum vicinorum, pro eorum cultura, vel conseruatione, siue pro collectione, & asportatione fructuum, cum similibus, quamuis accessorie, & consequutiue adsit etiam vtilitas, vel commoditas publica, vel popularis aliorum, qui bona, & prædia in loco non possident, atque taxa, vel collecta fiat ad mensuram, & proportionem illorum bonorum, & prædiorum, quæ vtilitatem, vel commoditatem reportant, ad rationem certæ summæ pro quolibet iugere, vel alia mensura, siue quantitate bonorum, aut fructuum, adeo ut sit taxa, vel collecta merè realis; Et tunc Ecclesiasticorum immunitas, ac exemptio non intret, quamuis etiam opus fiat cum auctoritate alicuius publici Magistratus secularis, quoniam id fieri non dicitur in ratione iurisdictionali, & potestatiua, sed potius in ratione cuiusdam melioris, immò necessariæ
9 æconomicæ administrationis nomine singulorum, cum huiusmodi opera de eorum natura exigere videantur vniuersale, ac vniforme implementum, dum aliàs negligentia, vel mala constructio vnius, totum opus inane reddere potest, vt latius explicatur *in allegato discurs. 59. de Regal.* Atque solum in alijs Principatibus secularibus in hac specie intrat consideratio ecclesiasticæ immunitatis, ne clerici, & ecclesiastici ad solutionem cogantur cum auctoritate laicali, quoniam cogi debent à proprio competenti iudice, & superiore ecclesiastico, qui cognoscere, & inquirere potest de taxæ, vel collectæ iustitia, & æqualitate, ne ecclesiastici plus grauentur, quàm laici; Ista verò dubitandi ratio non intrat in Vrbe, totoque Statu Ecclesiastico, dum eius Princeps coniunctum habet vtrumque gladium, vt notoria praxis enunciatorum Tribunalium Cameræ, & Camerarij, ac Præsidis, & Ædiliū docet.

Isto namque casu, clerici, & ecclesiastici non considerantur tanquam tales, sed tanquam possessores illorum bonorum, quibus potius, quàm personis, non curata qualitate possessorum, onus inest; Minusque intrat superius allegata ratio mutue compensationis, sed è conuersò intrat dicta regula *secundum naturam, &c.*, nec non inconueniens ab omni iure naturali, & positiuo, etiam ecclesiastico damnatum, locupletationis cum aliena iactura, quodque laici debeant suo sumptu facere expensas pro vtilitate, vel commoditate priuata clericorum, aliorumque ecclesiasticorum. Immunitas enim, vel exemptio, aliud non est, nisi quædam præseruatio à damno in re propria, quod accidentalis introductio collectarum, & publicorum onerum introduxit, ita conseruando personam immunem in primæuo statu libertatis, perindè

perindè ac ■ gabellæ, ■ collectæ non adessent, non autem, vt fiat lu-
crum de alieno, vt latius *discurs. 5. & sequen. in Miscellan. Eccles.*
& alibi.

Constituta itaque ista theorica, quæ nullam hodie admittere vide-
tur amplius disputationem, vel dubitandi rationem, vnde propterea, vt
præmissum est, nulla sit quæstio iuris, sed solùm facti, & applicatio-
nis; Quatenus ad istam pertinet, clarum, ac indubitatum videtur, quod
11 taxa de qua agitur, sit iuxta hanc secundam speciem, principalitèr
scilicèt pro vtilitate, & commoditate priuata possidentium casalia,
tenutas, vineas, & alia prædia, quorum occasione, tam in asporta-
tione fructuum, quàm in commercio pro cultura cum curribus, &
plaustris, alijsque instrumentis, ac etiam, cum iumentis, & homini-
bus viæ corrumpuntur, & quas in tempora oportet reficere, ideòque
taxantur solùm istorum bonorum possessores, pro eorundem bonorum
modo, seu rata, ad rationem certæ summæ pro quolibet iugere terræ,
vel pro qualibet petia vineæ. Si etenim esset onus populare, & vni-
uersale personale, vel mixtum, impositum personis ad mensuram bo-
norum, sequeretur, quod illi ciues, & incolæ qui nulla possidentes
casalia, & vineas, aliaque prædia rustica, sunt diuites, quia possi-
deant domos in Vrbe, ac loca montium, & census, ac mobilia pretiosa,
deberent quoque concurrere, & tamen isti non taxantur, quamuis via-
rum vsum, & commoditatem quoque habeant; Ergò manibus palpa-
tur, quod istud est onus merè reale, principalitèr priuatum, accessoriè
verò publicum.

Idque ad euidentiam comprobatum remanet à notoria inconcussa,
irrefragabili praxi, quoniam in faciem Papæ, & Sedis Apostolicæ huic
taxæ subiacent, Cardinales, & Episcopi, omnesque clerici sæculares,
& regulares, quantumuis priuilegiati, ipsæque Ecclesiæ etiam pri-
marie, & Patriarchales priuilegiatissimæ, quod vtrique toleratum non
esset, neque toleraretur si violationem ecclesiasticæ immunitatis id re-
doleret, ideòque exindè resultat conuincens probatio huius verita-
tis. Et per consequens si præfatæ adeò priuilegiatæ Ecclesiæ, earum-
que Capitula, & Monasteria, nec non adeò qualificati clerici, quales
sunt Cardinales, & Episcopi, non gaudent ista exemptione iuris com-
munis, vtrique prorsus absònum est dicere, quod illa gaudere de-
beant Clerici, & Officiales Cameræ, qui sunt potius, ac principa-
litèr officiales fisci Principatus sæcularis, atque eorum aliqui,
nempè ambo Aduocati, Cameræ, & pauperum, & ambo Procuratores
fisci in criminalibus, & Cameræ in civilibus, non semper sunt cleri-
ci, cum sint munera, quæ possunt etiam sæcularibus conuenire; Qui-
nimò ipsemet clericatus Cameræ, præsertim antequam clericis per
Alexandrum VII. concederetur locus in cappella, non videbatur exi-
gere perneceffe qualitatem ecclesiasticam; Sed quidquid sit de hoc,
illud certum est, quod simplices clerici in minoribus non possunt
esse.

5
24
12

3
4

3 1/2

7 1/2

32

52

72

7

esse magis immunes, ac priuilegiati, quàm sint Cardinales, & Episcopi, ipsæque Ecclesiæ maiores, & Patriarchales, ac earum Capitula, & Monasteria; Ideoque, vt præmissum est, omnia, quæ percutiunt hanc speciem exemptionis de iure communi ratione clericatus & ecclesiasticæ immunitatis, reuerà sunt extrà casum, atque inanem continent laborem.

Disputationis igitur cardo quoad Clericos, & Officiales Camerae, 13 fuit in secunda inspectione priuilegij particularis, quod ipsi ex litteris expediri solitis per Cardinalem Camerarium coniunctim cum ipso Tribunali Camerae, habent super franchitijs, & exemptionibus ab omnibus gabellis, & oneribus, etiam isto refectionis pontium, & viarum, vt de exemptionibus, & franchitijs à dohanis, & gabellis habetur *disc. 47. in d. Miscellan.* & in enunciato *disc. 48. continente* meum votum particulare in hac eadem causa.

In hoc autem, duo fuerunt puncti, Vnus super validitate dicti priuilegij, Et alter, posita validitate, super eius efficacia, & operatione; Quatenus ergo pertinet ad primum, licet non modica fuerit inter 14 Scribentes hinc inde disputatio, ac etiam inter congregatos sententiarum diuersitas, an Cardinalis Camerarius habeat hanc facultatem concedendi exemptionem à publicis oneribus, cum id sit absque dubio de regalibus, ac de reseruatis supremo Principi, & an ipsi asserenti id agere ex Papæ oraculo viuæ vocis, deferendum sit, & super quo multa elaboratè, ac doctè in votis deducta fuerunt. Nihilominus aduertebam, quod pariter id inanem continet laborem, quoniam vbi etiam ageretur de expresse, ac directo priuilegio, 15 quod immediatè concessum esset per ipsummet Papam, adhuc tamen intelligendum veniret cum eadem distinctione, de qua supra in priuilegio clauso in corpore iuris communis, ratione immunitatis ecclesiasticæ, ideoque suffragetur, atque operatiuum sit in prima specie illius refectionis, quæ principalitè fiat in causam publicam, non autem in altera specie refectionis principalitè priuatæ, vt supra.

Absolutum siquidem est in iure, quod longè fauorabilior est, ac latiore recipit interpretationem illa immunitas, quæ competit de iure communi, non solum positiuo, sed etiam diuino, qualis est immunitas ecclesiastica, quam sit illa, quæ à iure exorbitans, competit ex priuilegio particulari, quod de sui natura est odiosum, atque strictam, ■ rigorosam exigit interpretationem; Potissimè vbi non, concernit solum præiudicium ipsius Principis concedentis, & quo casu aliquando latam recipere solet interpretationem, sed etiam illud priuatorum, quo casu semper strictam, ac rigorosam interpretationem habere debet; Ideoque si priuilegium clausum in corpore iuris non suffragatur in hac specie refectionis principalitè priuatæ, utique multò minus debet suffragari priuilegium particulare exorbitans

rans, quod sufficit, ut aliquam faciat qualem qualem operationem, adeo ut fatuum, ac inane dici non valeat.

Quamvis etenim, quoad ea quæ concernunt forum externum, (quidquid sit de interno) Princeps supremus, & absolutus, quando vult uti eius suprema, & absoluta potestate, possit tollere ius tertij, eique præiudicare; At tamen ista voluntas non præsumitur, nisi plusquam clara, & expressa accedat; Ideoque receptum, ac planum est iuris principium, quod privilegium, vel concessio Principis, semper intelligitur sine præiudicio tertij; Atque si id procedit in omni Principe, multo magis procedit in Summo Pontifice, qui per eius Cancellariæ regulam de iure tertij quæsito non tollendo, expressè se declarat, ac profitetur, nolle per eius gratias, & concessionem tertio præiudicare, nisi expressè dicat, cum derogatione dictæ regulæ, vel ubi gratia sit per necessè, ac de sui natura præiudicialis, ex copiosè ad hanc materiam potestatis Principis tollendi ius tertij deductis in dicto titulo de Regal. dist. 148. & 177. & in alijs pluries.

Si ergo, etiam ubi ageretur de directo, ac immediato privilegio, concessio per ipsummet Summum Pontificem, qui habet hanc potestatem supremam, & absolutam, adhuc illud non comprehenderet istum casum, ob nimiam exorbitantiam, quæ redoleret speciem iniquitatis, ut unus teneatur reficere pro altero; Multo magis id dicendum est in hoc privilegio, quod ex Papæ implicita, vel præsumpta communicatione concessum est per eius Vicarium, & Officialem, cui communicata censetur solum potestas ordinaria, in ijs, quæ sint multum exorbitantia, & insolita, ac tertio præiudicialia, & non alias, ut patet in ijs, quæ habentur in eod. Theat. dist. 1. & 2. de emphyt. super conclusionem, quod in mandato generali concessio Vicario, vel alteri Officiali faciendi concessionem, & investituras, non venit facultas faciendi concessionem abusuas, & præventivas, cum similibus.

Comprobatur id in his specialibus terminis habetur ex eo, quod Chassinenfes præsertim, alijsque Regulares, expressa, & speciali concessione Apostolica Eugenij IV. fortèque aliorum Pontificum, habent in specie hoc privilegium exemptionis à taxis, & collectis pro refectionibus pontium, viarum; Et tamen pluries, tam per Sacram Congregationem immunitatis, quam per illam boni regiminis, decisum, ac declaratum est, hanc exemptionem suffragari pro prima specie, non autem pro altera; Ut etiam in specie Chassinenfium, decisum pluries fuit per Rotam in casu, de quo dicto dist. 59. de Regal. ubi referuntur decisiones.

Exindeque dictum fuit nullam habere subsistentiam prætentam exemptionem Hospitalis Sancti Spiritus, quoniam illud in hoc nulum habet proprium, ac directum privilegium, sed solum per communicationem, unde propterea, quidquid sit de puncto, an huiusmodi communicatio suffragetur in ijs, quæ sunt tertio præiudicialia, de quo

65

124

264

173

332

044

532

352

072

14

quo præsertim agitur sub titulo de Decimis, in quarum materia frequen-
tius de hoc disputari contingit; Pariter inane videbatur opus de hoc
disputare, dum etiam ipsismet principalibus, ad effectum de quo agi-
tur, priuilegium non suffragatur. Et quoad alios priuilegiatos enun-
ciatos eodem superius allegato *discurs. 48.*, actum non fuit, quia ne-
mo comparuit, nullumque exhibitum fuit priuilegium. Vnde propte-
reà quidquid sit de facultatibus præfati Cardinalis Camerarij, pro
quarum competentia, & efficacia maior pars inclinabat, adhuc tamen
id nil releuare visum est, dum neque directum. ■ immediatum pri-
uilegium ipsius met Papæ releuaret.

Considerabam quoque, pro compatibilitate istius priuilegij cum hac
resolutione, eiusdemque priuilegij interpretatione (ad hunc effectum
21 assumendo rem aliquantulum magis ab alto), quod huiusmodi priui-
legium Cameralium, iuxta eius antiquam formulam, prodijt à qua-
dam consuetudine Tribunalis in præmium laborum, vt in eisdem
litteris exprimitur, dictaque consuetudo originem trahere videtur
à priuilegio fisci non soluendi vectigalia, & pedagia, aliaque onera
huiusmodi, & de quo priuilegio habetur *disc. 44. & 45. eodem tit. de Regal.* & alibi, quasi quod isti officiales sint pars, & membra corporis
fiscalis, ideoque participare debeant de eius priuilegijs. Ac etiam quia
cum sua proportionem, illis adaptabilis est ratio superius assignata in
priuilegio exemptionis clericorum, aliorumque ecclesiasticorum, mu-
tuæ compensationis onerum, quæ ab istis officialibus supportantur in
regimine ■ in administratione publici ærarij ad beneficium, & vti-
litatem, vel securitatem omnium de populo; Ideoque ad istam con-
siderationem reflectendum est ad duplicem effectum; Primo nempe,
quod ita priuilegium non est exorbitans, & iuri contrarium, vt pro-
indè facilius cesset obiectum defectus potestatis. Et secundo pro
eiusdem priuilegij intelligentia ad limites priuilegij fisci, & clerico-
rum super exemptione scilicet ab oneribus principaliter publicis, ■
autem ab istis priuatis, vt supra.

Motiuabat (iudiciosè quidem) vnus ■ congregatis pro ratione du-
bitandi, quod cum in Vrbe sit solum in vsu dicta taxa, vel contribu-
tio realis ad ratam bonorum adiacentium, non sit verò in vsu alia
■ species taxæ, vel collectæ personalis, ita priuilegium remaneret fa-
ctum, & inane, dum pro dicta specie taxæ personalis necessarium,
non est priuilegium particulare, ■ intret priuilegium generale clau-
sum in corpore iuris ratione ecclesiasticæ immunitatis. Verum idem
benè soluebat obiectum cum duplici responsione. Primò nempe,
quoniam priuilegium, si non est operatiuum in Vrbe, potest esse ope-
ratiuum, & proficuum in alijs locis, in quibus Camerales, qui non
sint clerici possideant bona, atque pro refectionibus pontium, ■
viarum sit in vsu prima species ■, vel collectæ personalis, vel mix-
tæ, ideoque sufficit hæc operatio ob tollendam fatuitatem. Et secun-
dò

dò quoniam antiquioribus temporibus, etiam in dicta prima specie, taxæ vniuersalis, vel communitatiuæ personalis, aut mixtæ, non erat ita firma, & recepta opinio clericis, & ecclesiasticis fauorabilis, cum illa potius solidata sit tempore moderno, quod moderni auctores Canonistæ, & Morales illam magis firmarunt, adeo vt benè inspectis auctoritatibus antiquiorum, tunc magis communis esset potius in contrarium, ideòque priuilegium in hoc remanet operatiuum; Idque comprobatum benè remanet à priuilegijs, quæ per Eugenium IV; aliosque Pontifices concessa fuerunt Chassinensibus, alijsque Religiosis, quæ tamen ita interpretata, & recepta fuerunt, vt supra, cum sufficiat excludere fatuitatem.

Ad motiū causæ onerosæ, in qua ex parte Cameralium nimium
 23 insistebatur, atque ad alterum obseruantia, sufficit relatio ad ea, quæ insinuantur in dictis discursibus 47. & 48. in Miscellan., cum reuerà neutrum habere videatur substantiam, neque magnæ trutinæ dote digna videantur, ex ibi deductis; Et præsertim circa obseruantiam, in hac vltimâ propositione magis elucidatum fuit in facto, quod illa esset potius in contrarium, adeò in hac parte casus remaneret extra omnem dubitationem. Et quoad causam onerosam, vltra considerata in dicto disc. 48. ponderatum fuit, quod distinctio, an priuilegium sit ex causa lucratua, vel onerosa, percutit punctum, an Princeps possit, nec ne illud reuocare, quatenus possit reuocare, an teneatur restituere acceptum, & de quo videant inter se priuilegiatus, & concessor priuilegij, sed de hoc nihil ad tertios priuatos quorum respectu nulla adest causa onerosa, correspondens, dum ipsi nil receperunt, atque ita cessat omnis difficultas.

Aliquam probabilem difficultatem ego habebam solum in illa generali refectione pontium, & viarum, quæ fieri solet, etiam extra
 24 agrum, & districtum Romanum, in anno iubilæi vniuersalis, qui Sanctus vulgò appellatur, & de qua refectione in specie agitur in dicto tit. de Regalibus disc. 141., quasi quod ista refectione sit potius de prima specie principaliter in causam publicam, & per consequens, quod iuxta prædictam distinctionem, intrare deberet exemptio, tam ex iure communi, quam ex priuilegio particulari. Verum attentè reflectendo, visum est difficultatem non obstare; Tum quia in agro præsertim Romano, & in aliqua magis adiacenti parte districtus, maior videtur in omni tempore vsus priuatorum, qui pro cultu, & asportatione fructuum cum rhedis, & curribus, ac plaustris, alijsque instrumentis, & cum iumentis magis corrumpunt vias, & pontes, quàm faciant peregrini, qui pro maiori parte sunt pedestres, ideòque attenditur præponderantia vsus, vt consideratur dicto disc. 141. de Regalibus, inter illos populos, qui magis, & minùs vias frequentant. Tum etiam ratione consuetudinis, cui nimium in hoc deferen-

65
 12 1/2
 76 1/2

1) 3/4

3 1/2

04 1/2

53 1/2

35 1/2

07 1/2

14

deferendum videtur, dum etiam in hoc tempore, in vijs præsertim, quæ sunt in agro, adhibetur eadem forma taxæ, eique iuxta antiquam, & inconcussam praxim subiacent etiam Ecclesiæ maiores, ■ patriarchales, earumque Capitula, & Monasteria, ac etiam subiacent Cardinales . ■ Episcopi . Atque ad hunc effectum, absque superfluitatis vitio, vtiliter, ac misteriosè ab alto assumpta fuit series, vel historia hodierni Tribunalis Ædilium, seu Magistrorum viarum, cum mixtura Camerarij, & Præsidis viarum .

R O M A E,

Typis Reuerendæ Camerae Apostolicæ.
M. DC. LXXVIII.

SVPERIORVM PERMISSV.

(23)

Nota dell'augumento sà la Tabella de' casali
non attendendosi il privilegio di Giurisdizione
nel quale si tassaua in denaro meno.

Per: sig. ^{omo} Inge. D. Giuro Odiscalchi.

Per Selua della Rocca in Cuaallegieri	—	2. 65
Monterone in detta	—	3. 12 $\frac{1}{4}$
Carlotta	—	3. 46 $\frac{1}{4}$

Per: sig. March. Gio. Vinc. Saluati.

Per Centofrui in Cuaallegieri	—	4. 17 $\frac{3}{4}$
-------------------------------	---	---------------------

Per: sig. Ill. Maffeo Barberino.

Per Santa Marinella in Cuaallegieri	—	2. 73 $\frac{1}{2}$
-------------------------------------	---	---------------------

Arch. esp. di S. Spirito in Saxia

Per Santa Severa in Cuaallegieri	—	21. 04 $\frac{1}{2}$
----------------------------------	---	----------------------

Per: March. Patritio

Per il Fasso in Cuaallegieri	—	13. 53 $\frac{1}{2}$
------------------------------	---	----------------------

Per: sig. Gio. Batt. Borghese

Per Pantano in Mag. d'acqua bollente	—	0. 35 $\frac{1}{2}$
--------------------------------------	---	---------------------

Per: Barone. Alonzi del Nero.

Per Torigliano in San Paolo	—	12. 07 $\frac{1}{2}$
-----------------------------	---	----------------------

Per: sig. Gio. Batt. March. Sacchetti.

Per Castel Romano in San Paolo	—	1. —
--------------------------------	---	------

71. 14

71:74

Segue l'augumento faranno l'aggresso par-
tite, le quali in vigore di sentenze non sono
state poste in Tabella.

F. Marchi Latitij

Per Castel Giuliano in Viterbo e per metà in Monte
Miano —————

12:972

F. Maccia e fratelli Cappaccina

Per l'ignale in Popolo e prima Penna —————

3:102

Segue l'altro augum. l'aggresso Tenute
e l'acquisto faccione dell'istesso.

F. Inge D. Egidio Clonno

Per il quarto di Galera detto la Porta di Soriano
e l'ub. 211. in Viterbo —————

2:60

F. Massimiliano Salombaro

Per il quarto di Galera detto el Pontone dell'
elci e rub. 113. in Viterbo —————

1:35

Moni. Giuseppe e Benedetto d'Alte

e insieme colli. Buca Jacomo Salviati.

Per Valle Luzzana, Monte Senio, Muratella,
Biano S. Olmo, e Banditella, poste nel Ter-
ritorio di Bracciano e rub. 543. in Viterbo —————

6:52

97:69

4
7 13.20.

12.40.

2.105

305.20.

11.67.

1.49.

11.27.

9.012

33.07.

9.90.

600.12.

104.13.

66.67.

6.90

91.92.

100.23.

29.57

23.49.

17.14.

55

2013.60.

4.113

226.27.

94.

5.12

36.852

10.122

139.67.

104.56.

126.19.

49.77

1559.70.

73941.112



Segue altro augmento di infirmità
non comprese in Tabella.


Abbadia di S. Paolo in Albano
Mon. Gio: Battista Spinelli.

Per Paglia in Sale di Rub. 200. in S. Sebast.	—	L. 732
Per Conigliano di Rub. 200. in S. Sebast.	—	L. 73

Santissima Inquisizione

Per Conca di Rub. 160. in S. Sebastiano	—	L. 39.
---	---	--------

45:407 L



Adi 5. Marzo 1656

Noi in fructi in executione del Decreto dell' Illmo Congreg^{ne} delle strade siamo
stati a riconoscere nel sud. giorno la strada fuori di Porta Portese, e li:
congrue il lavoro fatto, e se si sta facendo dalli. uomini mandati dal sig.
Don. Ant.° ferrill. Uno dell. Appaltatori, et habbiamo trovato in d. strada
come segue

Un pezzo di strada accomodata con massiciata coperta di breccia minuta
in lunghezza di @ 74

Un altro pezzo di lavoro simile più avanti lungo @ 123 passato la casa del sig.
Dionisio Scaccia, nel qual pezzo di strada, e fuori alla sua la nuova uano
n.° 24 uomini, cioè n.° 6. in d. strada. n.° 6. con le carrette, e n.° 6. stanno
alla sua della pietra, e breccia

La massiciata di po. secondo pezzo lungo @ 123 sino al nostro arrivo è di
buona, e di buona pietra alta m. 1½ coperta di d. breccia minuta in altezza
di mezzo palmo, la qual coperta, per la breccia la quale si stringe, e asporta
hanno cominciato a levare la terra e fanga, che le stringeva la strada ag:
aggiata all' muri gettandola nelle Vigne contigue

Al capo la strada di po. l'uffino avanti la vigna del sig. Fran.° Onorati n.° hab:
biamo trouo n.° 9. altri uomini mandati dal medesimo ferrill. de ingliana
la grappa di terra, e liempiano le buche nella strada, e faceua:
no il letto con una tendenza a farsi limbrecciata et hanno fatto due
sinequatori per forza dell. acqua

Pier Andrea Ruspoli Archt. essor mio Dept.

Tommaso Zandri Archt. essor mio Dept.

100

Adi 6. Marzo 1616.

Noi Inferiori in esecuzione del decreto dell' Ill^{ma} Cong^{ra} delle
Stade siamo stati a riconoscere nel 12^o giorno la strada
fuori di Porta S. Sebastiano per Albano et riconoscere il
lavoro fatto et che si sta facendo dalli hercommini man-
dati dal sig. Tom.^o Antonio fratelli uno dell' Appaltatori
et habbiamo trovato in detta strada come segue

Passato Tor di mezza via habbiamo trovato 10. 101 hercommini
che lavoravano in far letti e fossi un pezzo di letto a due
pendenze 101. 213, altro pezzo 101. 51, ad una pen-
denza, altro pezzo 101. 33, et un pezzo a due pendenze
101. 62. Li detti letti sono di robbia, terra, e buona
li fossi fatti da due parti sono lunghi 101. 49 assieme, et
li altri che seguono da una parte 101. 33, et altri
pezzi di fossi dalla parte 101. 124

Nel fine delli sudetti lavori per venire a Tor di mezza via
vi è un pezzo di lavoro fatto fare dal sig. Cassalini fontana-
re di schiena 101. 294 1/2 101. 5 1/2 vagh. incirca con terra, e
qualche sasso nel quale vi sono molte casciole, e
scagioni

Pier Andrea Bufalini Arch^{to} e con m^o Des^{to}
Tomaso Zanoli Arch^{to} e con m^o Des^{to}

الحمد لله رب العالمين

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خير البرية

والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية

والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية

والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية

والذين هم خير البرية
والذين هم خير البرية

Adi 29 Marzo 1656

In Executione dell'ordine dell' Ill^{ma} Congreg^{ne} delle strade Noisinfiori
Auditati, e sotto mio Reg^{to}, e con l'intervento del S^{to} Gio: Fontana
Uno degli Appaltatori siamo stati y la strada fuori di Porta S. Sebast.
Giano Albano a riconsegnare la quantità degli uomini, che vi la-
vorano; dove ne habbiamo trovato numero 16 uomini che vi lavoravano
insieme passato per di mezza via a far tutti passato il lavoro nouo, e
seguivano il d. lavoro della parte uero le fatiche

Tomaso Zandoli Arch^{to} e sotto mio Reg^{to}
Pier Andrea Buplini Arch^{to} e sotto mio Reg^{to}

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and blurring.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and blurring.

Ricognizione di Albano
della quantità dell' uomini
della Lauranano
29 marzo 1656

Adi 8^{mo} Aprile 1656-

In esecuzione dell' Ordine dell' Ill^{ma} Cong^{re} della
Madre si è visitato da Noi con suoi Architetti e
con M^{re} Deputati con l'intervento del Sig.
Cavalier Carlo Fontana, uno dell' Oppaltatori la
Strada di Porta et anche la Strada per la Magliana
fuori di Porta Portese nella quali habbiamo ve-
duto come segue

Levata Strada di Porta principiando dalla Cappella de
Massimi sino dove lavorano le huomini che è
sino alla Vigna del Designor che si è detto la Strada
accomodata come si è detto nelle visite passate
In detto luogo habbiamo trouo 12 huomini che lano
vacano a far massiciata, e letti, et un altro hu-
mo alla faccia della pietra con due farrestini
e sequitavano il lavoro dello scandaglio
li passi più bisognosi tra le righe sono stati accom-
modati, ma non è accomodata tutta conforme
allo scandaglio che dicono continuare con detti
huomini e perfezionarla, si començia portan-
do della breccia per la coprire conforme habbia-
mo veduto della breccia scaricata da bigonzi de
Somarelli.

Lassato la Vigna prima d'amicare alla fasetta de Massi
al pontello di muro per la uoltate de carri e

e farrozzo fa bisogno di crescere un pezzo di uolta
et unirle con la vecchia quale di già habbiamo
ordinato, e dice volerlo fare

Alla campagna, che si conosce d. esservi più stab-
bato lavoro si conosce, che per i tempi cattivi
e fangoso il Terreno, et si viandanti. di latano per
far la strada, si è ordinato mettersi a filo un pezzo
di d. strada, e viandino da una parte con dar solo
verso la Valle con equivo di Beccia, et andarsi
la Beccia vicino

Quanti si arrivi al 2.° fontanile dove è la fergna
vi è un pezzo di strada cattivata, quale si
deve spianare, viem più e equivo di Beccia
con dare solo all'acqua

Quanti il 2.° fontanile dove la strada era cattiva, e
pantata si è nuovo e per far accommodar con
viem più viandato, e Beccia, et nella me-
desima Beccia fatto il canale roverso, ma et andarsi
da noi visto che d. è permanente si ordinato che
del canale roverso si metta in calce, si come anche
l'altro ponte di son che porta l'acqua di d. fonta-
nile nel sotto

Seguitando detta strada vi sono alcuni sorgenti di

a acqua, che hauesano la strada et si è ordinato
che si accomodino con penti vuerti come sopra
Leila strada della magliana passato il piano delle
due torre si è uerso S. Angelo in diuersi luoghi
e scoperto la selciata che uende da strada grobi
cable.

Pier Andrea Bufalini Arch. e suo m. D. 1710
Tommaso Zamboni Arch. e suo m. D. 1710

Leve

Adi 20 Mayo 1656

Visita della strada fuori di Porta S. Lorenzo per andare a S. L. fatta
da noi sottoscritti Audit. e sotto m. di D. con l'intervento del
Sig. Caus. Fontana Vno dell' Appaltatori di ord. del. S. Congreg.
delle strade come di vero & dove habbiamo notato quello che e necessario
di accomodare come segue

Nella porta Romana sino alla Chiesa di S. Lorenzo vi sono tre buche
di selciata guasta, che fa bisogno di rifarla

Al Ponticello di S. Maria Lata e stato lasciato da Mercanti un pezzo di
traversino grosso, quale impedisce il passo del carri, e l' e dato ordine
di farlo tirare, e levare & rendere il passo libero

Passato Ponte mammolo vi sono a rifare due pelli di massiciata
quad. 2. e piu avanti un altro pello, che l' uia guastando in longhez-
za di 20 e incina

Alla selciata nella strada avanti la Penuta di quale lungo e necessario
a fare alcuni pelli di guide che sono guaste Long: ass. 20 e circa
il ponte a fare due pelli di selciata che sono guaste quad. circa 2.

Avanti l'arriu al forno e necessario fare un pello di massiciata
in longhezza di 20 e spendon le guide di selci buoni dalle parti
E piu avanti la strada e traversata con una calvafora, che e necessario
riempirla, e accomodarla con massiciata Long: 7. 20 Long: 7.
25. con guide dalle parti

Scrima

Prima di arrivare alle pauernecole nel fine della Selciata grossa
è necessario di aggiustare l'imbonatura di D.

E più avanti il ponte l'ovvero di Selci è guasto dalla parte di bono, che
è necessario di seguire il bono, e aggiustarlo di Selci Long. $g^m 12$
Larg. $g^m 12$

Seguendo più avanti vino passato Castel Avione per quanto siamo
arrivati dove passano i carri della quale la Santa Consolara è
buona

Tommaso Zanoli Archt. e somm. Sept.

Piero Andrea Bufalini Archt. e somm. Sept.

2711
De
m
mo
i

é
n
b
a

• Trust.

Terza ricognizione di Ponte Salero fatta li 21. Giugno dell'anno
corrente 1696. con ordine. e decree. dell' Illma. Congreg. delle strade.
tenuta li 11. detto, il qual Ponte. se ho' trouato nel medesimo
stato dell'altro. uolendo da me uisitato.

Cioe partendo da Roma. passato il Ponte. ci manca la strada.
Ora muro nella mano manca in lunghezza di tanto dieci e più.
La selciata per essere in diuersi luoghi rotta è necessario
Ora ristata, et al presente. in più pezzi uene manca.
circa canne otto. Le sponde uenendo uerso Roma sono
mancate dalle due parti con pericolo de' Passagieri,
che uanno di noue.

Pier Andrea Bufalini Arch. e con. mio Deputo.

Handwritten musical notation on a single staff, featuring various notes, rests, and bar lines. The notation is somewhat faded and difficult to read precisely.

Handwritten text or a title, possibly indicating the name of the piece or a section of the manuscript.

Adi 13 Oct. 1696-

Visita della strada di Tuoli fatta da Noi con scritti Voi
Architetti, e con più deputati di ordine dell' M^{ma} de
Congreg^{ne} delle Strade, nella quale habbiamo notato il
stato della medema nella congruità, che l'habbiamo tro-
uata.

Principiando dalla Porta Romana di S. Lorenzo all'imboccatura
della chiauica incontro la cappelletta è necessario fan-
gere, e dare l'esito all'acqua nella chiauica accio non vi
faccia pantano alla strada, del resto la strada sel-
ciata sino alla chiesa di S. Lorenzo sta honestam^{te}.

Passato detta chiesa per andare a Pietro lato è necessario
la strada che è fangosa in diversi luoghi di fangarla
Al 2^o ponticello passato Pietro lato è necessario d'aggiustarla

la selciata incalce, che è quasi circa 22 -
È necessario sequitare un pezzo di massiciata accanto detto
ponticello, et anche più accanto dove fa fango in più
pezzi in lunghezza di 250 incirca dove di già vi sono le
guide di selci.

Passato detto hammoio vi è un pezzo di massiciata questa
in lunghezza di 230 incirca, che è necessario rifarla, che
di già vi sono le guide dalle parti.

Sequitando più avanti si troua la massiciata in diversi
luoghi questa, e scoperta, che è necessario rifarla
e ricopirla in lunghezza assieme di 200 incirca, et
accanto la massiciata buona vi è una fondatura
che è necessario d'aggiustarla.

Seguitando più avanti prima di arrivare alla
selciata buona vi è un pezzo di strada guasta
che bisogna rifare la massciata in lunghezza
di @ 6. in circa

Seguitando la selciata in calce, che avanti il Ponte
di Prato lungo è necessario di rifarla in diversi
luoghi circa @ 10 in circa

Seguitando detta strada avanti detta Tenuta di
Prato lungo sino al forno la massciata vecchia
in diversi pezzi, et in più luoghi è guasta in lon-
ghezza assieme di @ 250 - che bisogna rifarla
et vi sono le guide dalle parti, et dare la sua
pendenza parte a schina, e parte ad una pendenza
da Sta. Sinfiora sino all'osteria di Castel Arcione
vi sono diversi pezzi da massciata, e selciata
a secco da rifare in più pezzi circa @ 150 -

Lasciata detta Osteria sino al Ponte Luono la strada
Traverbino ha bisogno d'esser spianata in
diversi luoghi rispetto le Balle delle carrozze
con rompere, e spianare li scaloni, che vi sono
nel Traverbino

Pier Andrea Zafalon Archt. e som. mis. D. ept.
Tommaso Zanoli Archt. e som. mis. D. ept.

Adi. 8. mo. xmo. 1606-

Visita della strada ~~frutta~~ vecchia fatta da Voi
son venuti Architetti e sono stati deputati d'Ord.
dell'Off. mag. ^{na} delle strade principiando
dal Ponte ~~caualigieri~~, seguendo per quanto
siamo potuti arrivare avanti a causa delle
pioggie, e trattenim. accaduto in detto giorno
di non poter passare il ponte passato. Et per
della Magliana, dove che habbiamo notato
il stato come habbiamo notato da detta Porta
fino ad. Ponte e Pas.

Sopra il Ponte dove passano le condotte dell'acqua
al Lidocchio è necessario accomodare la
selciata in calce in diversi luoghi che è guasta
circa circa quad.

La casa d. a capo alla vallita, che tende ad acqua
fredda habbiamo trovato un pezzo di strada
accomodata di tagliatura d' terra quale
ad occasione di pioggia ~~per~~ lungo che per man-
tenim. è necessario coprirlo con creta
Nel piano a pie de ventura è stato accomodato
un m. ~~un~~ pezzo di strada quale hauesse di
bisogno d'esser ricoperto di creta, et nel ritorno

che habbiamo fatto la piena dell'acqua ha
portato via il lauoro, che è neccessario rifarlo
e ricoperto di breccia con farui li fossi dalle
parti ad effetto, che habbia li scoti in debiti et
l'acqua perenne solo per la strada hauendo
le sue pendenze di già ha li suoi canali rotti
che scotando resterà detta strada bene aggiu-
stata

Et in detta piena vi è il ponte fatto a posta per
le piene dell'acqua, che uenendo grandissima
acqua in tempo di pioggie come habbiamo ue-
duto nel d. giorno prima è neccessario di accom-
modare la selciata in calce nell'imboccatura
dalla parte uento Roma quale equa et
accompagnarla auanti con matricciata, et
alzarla et dall'altra parte uento la Ma-
glianella accompagnarla similmente
e rifarla selciata quale manca

Per per rimediare à detta piena, et per libberare
il passo al pubblico tenore ordinato alli Ladri-
ni delle Torute, che bisogna li fossi, che
riceuono, et per il passato hanno riceuto d'acqua

continuam^{te} resterà il Pubblico senza passo -
essendosi veduto, che l'acqua sopra bonda
che niuno vi può passare tener con seco:
costo, e rischio

L'istesso detto Lente fanno la salita quanto la
scenta che va all'osteria della Maglia
nella ha bisogno di riempire alcune casse
fotte, che sono in mezzo alla strada et anche
di uertire l'acqua, che dalla cima della salita
va per la scenta verso detta Osteria, con vi
farvi parte dell'fotti, che ricauano l'acqua
et alzare nel mezzo la d. strada à schina
accio d. acqua potè passare nell'fotti ro:
verti, che vi sono, e liberare detta strada
con coprire del lavoro con breccia

Mentre siamo stati attediati dall'acqua che
uennero nel sud. giorno, nel quale ci baste
nemame alla detta Osteria à causa d. detta
pioggia sopruuene tanta grand'acqua
che fece su mara, et occupò il Lente passò
d. Osteria da tutte due le parti in altezza
di p. 10, e più, che allagò anche tutti li prati
circonuicini, e necessò di uerti passaggio andare

la notte ramminghi per capanne e grotte
che hanno, non havendo ripiego da niuna
parte poter passare estendo il pericolo
evidentissimo, et molta necessitate vestire
per la strada sino alla mezza notte non po-
terno passare, che li primi pastorno furono
alcuni persuasi et la causa del battimento
d'acqua sono li fiumi della Tenuta del Sig.
Francesco Coni, quali sono tutti ripieni, che
se non si fanno sfogare è impossibile non
dare à detto danno

Del resto della strada, che non habbiamo potuto
visitare habbiamo havuto relationi da diverse
persone delle Tenute concucine, da Lallagi-
eri, et da Vetrurini, che la strada fatta
da accomodarsi dalli Appaltatori sia se ne
alla Bonauia, et il resto si strada prati-
cabile senza pericolo, et alli loro caduti
uidera stato fatto riparo sotto al Ponte d'Tor-
reno con legnami come dicono li Appaltatori
havuto fatto loro in modo tale, che al presente

si pratica, et li può passare, et all' altri
fonti simili. Si può passare con qualche
avvertenza però, che dalla parte che sono
crepati uisita bi'ogno di ripararli, et li detti
danni, che sono in hora avvenuti li ano-
accaduti dall' influenza dell' aequa

Tommaso Zano li Arch. e son mio Dexto
Giacomo Morado Arch. come int. degli


Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines across the top half of the page.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines across the middle of the page.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines across the lower middle of the page.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines across the lower part of the page.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines across the bottom of the page.



Almo Lmo Sig. et Almo Sig. li

Li Infrascritti Abitanti, e Conuini della Strada Baccina umiliss.
espongono alle Sig. VV. Mm. come nella medesima Strada in mezzo
l'imboccatura del Vioto, e Salita del Collegio. Nevefe li Arregiani,
orti, et altre persone basse hanno introdotto portarvi tutte le immon-
ditie, asseguo che s'impedisce il passo, ma quello che è peggio
Le dette immonditie si fracciano, e restano ferme non ordinario, mast-
me quando piove corre per il proclivio di 1^a Strada, e per cui si
rende insopportabile a tutti li Abitanti delle case di esso proclivio. Per
tanto li Ori con ogni ossequio supplicano le Sig. VV. Mm. a degnarsi
fare visitare il d. Loro, a riconoscere i pregiudizii accennati, e per
affieme con publico Edicto penale uolere proibire tal radunanza
d'immonditie. Cagla gen. rical

24

CA. M. M. e. Q. mo Sig. le
Monsig. C. Presidente della Strada
con L. M. Sig. Maestri nella Cong.

Dev

Li Abitanti di Strada Baccina

Romana

(25)

Jo: D. Petrus Grollus pntis meus, qui exerceat ma-
gazzennu scilicet in urbe officium cum Thoma
Glands appal. Curruum, Balorziarum, et seniliu
in urbe, et di. hinc, quidquid et ipsum debebat
occione pti appal. et annum, et solui. leg. meae
anticipate

De mense maij 1707. ad instanciam P. Jo: D. Chiorij,
fui. et exee. anetatum Carreum meij pntis, qui
solui eidem pti Captum in hunc pntis; Post hoc pntis
in Cong. exhibui appal. cum soloni. factis
P. D. Ostant, etiam pntis P. Solino pntis
Chiorij, ac alij in Cong. intervenient, et Jo: D.
D. meus mard. citari pntis Cong. tam digne P.
Ostantum, quam P. Chiorium, qui pntis pntis
fieri Congreg. iterum exequi feci cum pntis
meum super q. pntis, qui fui. et ex. appal. in
Cong. et pntis habitis auctori. a P. D. D. meum,
obtinui q. pntis vestitui, et in expens. condemn-
ari; Pro quibus soloni, ac refectione damno
et Interest, hodie supp. et credimus conceden

Quoniam ipse pater indebiti sui negat a d. B.
Cicero, qui non potuit aliquid innovare pendente
termino recursum ad plenam Congreg. et multo ma-
gis, quia nullam actionem habebat con pater
meum, qui solius personae legatus, et ab ipso quic-
tantiam deportavit, et cum ipse Cicero ad rem
nulliter, et indebiti perisset, utique ab ipso
affricande sunt expense, ac damna, et interest,
pro his.

Quare

A. Zambrinus

3. 1
te
ma
D
vie
rigg
to
ce

M^{no}er L^{no}s.

Diaum Lyide

Romana

Pri

Leho Eusio

W
D. Joseph Schrein

met

Inlay.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Handwritten notes in the right margin:]
He
He
He

Die 2^a Julij ibat Die Marti
Fuit habita Congregatio in Domino Domini Pissulis Paramicini

De Li hys: Siudici andiammo a' niconoscere, a' chi puo d' nifere il Ponte Salato.
De fl hys: Ficale fani citare. - fudre li mandati onto l' Appaltatori.
De fl hys: Ficale niconoscia fl Chirografo delle Mte di S. Piero Montorio.



Seville 1894
E. J. Smith

Illi Mi. S. S. h.

Anno
Christoforo Cappellone Duca d'Orvieto dello S. V. V. M. S. S.
Rauendo le presentati due Memoriali sopra i danni
patiti nell'esigenza della Casa di Carrette Baro-
nez e Carretini ferrati, supplica humil. per umile, e
secondo le ragioni individuali in quelli dedotte prega
della sua camera del mio palazzo di 1300 in
circa residuo dell'officio, e spera ottenerlo median-
te le evidenze riportate che gli assiste non solo
per le cose dedotte ma da dedursi come appo.
Supplica a beneficiarli una partita di 1335.50
del primo triennio dell'appalto cominciato il 1.º
Febro 1603 delle Carrette e Baronez, e rispettivi alli
Carretini dalli 25 Marzo d'anno, e la beneficia-
zione che nell'istesso dell'appalto gli si concede il
1.º di esigere per mesi 1344 incominciati li 25 Marzo d'
et a finire l'ultimo Termi 1686 con obbligo di pagar esca-
di 1350 — annui e la rata parte in principio d'ogni
trimestre che è di 1335.50 come appo. dal Istesso d.
Appalto stipulato li 15 Maggio 1603 Sum. n.º mo dal qual
tempo dalli 25 Marzo l'Ordo non potè esigere ne ha esat-
to, che q.º Mag. Con. ha uenuto dep. il S. Tiberio Vecchia
a risuonare la Casa in qualità d'Economo Sum. n.º.
et Supergr. Vecchia uscoppe e ne porto il Saldo da
1.º Maggio 1603 Sum. n.º 13. onde li d.º Appal. non ha
potuto esigere q.º triennio spento dal Vecchia e con-
sequenza non e tenuto al paga. del offitio ne p.º appo. puol
ess.º conuenuto dal q.º Mag. Magistrato p.º che gli sia
l'occasione

L'eccezione dei non tradire la quale rappresenta l'agente dal
termini del Giuramento dei di except cap. 10 § 1^{mo} n. 1
et in eorum non habet dato tutto ma parte della
cosa affittata ferma il medesimo. Nihil per medesimo. Luogo al § 1
n. 1 et al § 1 co. die che tanto più quest'eccezione si de
niamma e quando il Locatore sapena et a tacito
questa mancanza al § 1 cap. 10 n. 13 ferma con altri da
che quest'eccezione di non habere dato la cosa promessa
intende non solo l'eccezione della sentenza e
indicata ma ancora dell'obbligo. Cam. e tanto più che
questa cosa fatta dal locatore et provenuta dal fatto pro
posto del Registrato il quale in questa causa non può
mandar l'Affitt. Craso. di cap. 13 n. 5 e fanno a
questo proposito le allegat. portate nell'altro memoriale
Sopra l'eccezione del non adimento per parte del
Locatore ripugnando espressi. Le Leggi e i Dottori
concorda tutti affermano che il conduttore non può
essere tenuto a convenire a pagare l'affitto quando
il Locatore non ha dato tutto o parte della cosa locata
onde è questa partita parimente non possa contravvenire
e questa sola è sufficiente per la revoca. del mto
che tutto il debito dell'ore ascendono a 733 n. 50
e li pagam. già fatti ascendono a 344 8. 65 onde
il deb. verrebbe solo a restare in 388 8. 55 con
il calcolo sum. n. 4. Li quali non meno si può tras
sar e il mto non solo per la partita del primo Trime
stre si deve all'ore presentate il danno del Lucro ce
sante per il tempo che è stato impedito di esigere —

di esigere Fontanelli. de. 1732. n. 15. Gregor. n. 41. et
Boratt. decis. 64. Roma decis. n. 85 n. 2. post pacis de
salvian. interdict. ma ancora per le altri sequenti parve
che parve. si devono unificare. La prima che si fece
do l'ore offero per l'appalto 17350 — anni heb-
bendo alla quantita delli Carrettini che all' hora erano
in Roma secondo li quali regolo la sua offerta con-
cond. che gli fosse permesso l'esazione dalli 15
Marto d. n. 50 per ciaschedo un Carretto d'anni la
quale rispetto alli particolari non solo non ha potuto
esigere per il 1. Trimestre che il Magistrato fece
esigere dal Vecchio ma ne meno per altri tre mesi
app. per che questa M. Cong. Sotto li 17 Maggio
1734 fecero un decreto che non potessero essere
sforzati li particolari al pagamento se non a die assi-
gnationis. Sum. n. 5. il quale decreto fu damente dis-
truttivo del contratto dell'appalto per che l'appal-
ta convenne di pagare 17350 — anni quando ha-
vesse potuto riscuotere dalli 15 Marzo e non
dal giorno dell'Assegna per che in questo caso doveva
be moderata la sua offerta in somma minore
e per cio quel tempo di meno che per fatto proprio
del Tribunale Locatore e stato impedito non si
dove

considerare a conto del conduttore che ha contratto
perisamente sotto questo conto. E esigere La Tassa
dat per sebro e intende il suo obbligo, quando le
cose restano nel medesimo stato, che gli erano pro-
messi e nella stipulatione del contratto e non altri-
mentes come ferma il Gratian docet. 534. n. 33 et seq.
Tanto e in che non solo il locatore era obbligato a
mantenere il contratto. stipulato, col conduttore
con tutte le sue qualità ma ancora era tenuto
a rimuovere qualunque impedimento a cui che
questo potesse. Per unsi della cosa concessa e non
potrebbe in modo alcuno fare atto pregiudiziale e
danno a lui. Et di contraria, anzi haue et be dovuto pe-
sare au cordo ad un testo che si fosse opposto come
preparamente ferma il Doro dicit 53 n. 6 n. n. et seq.
Per che sempre che il Conduttore non può seruire
della cosa affittata nel modo che gli e stata
concessa e a dire che la mutatione gli venga sen-
za colpa del locatore non può esser e asseverato al
pagamento dell'affitti. Gratian docet 53 66 n. n. et
molto piu in questo caso doue con corre il contrario
contratto fatto dal Locatore et che nel suo tro della
stipulato. Si presume d'haue promesso che non
farebbe stato di far cosa alcuna che impedire
l'esecuzione della gabella come dalle parole di Bal.

Baldo dice Corneo cons. 38. n. 13 lib. n. e però
tenendo fatto un atto positivo e distruttivo del
contratto per due termini, di cui non solo il defetto
ma ancora il danno per il fuero capante, e danno
emergente.

Anorché l'impedimento per parte del locatore fosse
giusto et a favore della pubblica utilità per
tanto il conduttore si deve fare la dimissione
dell'affitto nonostante che venisse l'impedi-
mento per parte del Principe e che fosse giusto
e ingiusto. Centuria cons. 25. n. 5 e due al n. 6. si con-
sidera che la pubblica utilità lo può aver e che
col danno del vero Corneo d. cons. 38. n. 13 lib. n.
Mastrilli d. n. 99 di più per cui a di questo fatto
proprio del magistrato non solo si deve la dimin-
sione della mercede al conduttore ma ancora que-
sto può aver e altri danni e all'interessi per il
fuero capante e danno emergente per che per fatto
proprio del locatore e stato impedito come pie-
namente ferma la Corte nella decis. n. 85. n. 4.
et per app. d. Pacifico de salman in re de
dote pare che ancora questa partita si
debba bonificare all'ore.

Per medesimo modo si opera la bonificazione per le

Le Barone presentate dalli R. S. Antonio del
foco e di S. Paolo quali pretendono di non paga-
re, per haver ottenuta sentenza assolutoria con-
to il Fisco del Tribunale di S. M. n.º 6 - è quan-
to avuta pare non possa controuertersi, poiche
essendo l'itpoalto indefinito e comprendendo
qualsivoglia persona il Conducente ha avuto
La mira del far l'offerta di 10050 - annui
nella speranza che hauua di esigere da tutti
e non essendo stato impedito da quella Superio-
re alla quale l'istesso magistrato non ha
potuto resistere, di dare questo Confinicare
al Conducente Wicell' e remissione mercedis
Cap. 1.º §. tot

Dell' istessa natura è la partita delle sei Carri-
ce dell' Appaltationi di tutte le strade che gior-
na l'istesso ordine non pagassero Summi
poiche come si è detto l'ord. non han erebbe fatto
tanto offerta. Se hauesse potuto immaginarsi
che detta Cong. hauesse dovuto fare tante eccezio-
ni non compresi nell'istesso dell' App. nel quale
soltanto intesero essere eccettuate e nominate esprop-
riamente quelle delle quali l'App. non ouera
esigere et e uolgere la regola che reuertuta una
parte

Le altre si dicano comprese Barbof assim. 85 n. 4.
onde il Tribunale è obbligato a far buono quello
partite non eccettuare e che il conduttore non ha
potuto esigere. Le dottrine sopra dedotte
Supplica ancora a S. Ove L. M. Tribunale di far
giustizia e giustizia a' apionogli alle esecutione
dei mandati contro il Collegio Germanico S. Ove
Barbieri dell' L. M. S. Caro. L. Ove e contro gli
altri delli quali se ne da nota ap. L. M. n. 8
poiche L. Ove non ha potuto mai esigere cosa
alcuna e spera di buona grazia poiche per
frutto del L. Ove espre. gli fa promessa L. Ove
senza in tutte le quorente som. d. n. p. L. A

poiche quella parola Braccio et assistenza dinora
no il Braccio secolare che è di farli seguire
li mandati particolarmente che è uesita con la
causa finale. La prima assente è non man
cheranno mai a guerra. L. M. Tribunale di ricor
dere a S. Ove e farli seguire. La promessa
del Braccio et assistenza che se bene potet
be comandare e di fare. La promessa e prom
essa di meno impiora. L. M. Tribunale

Conforme an cora Suppli ca si dichiara che li
Padroni dei Carretini che in vigore del Chirogra
fo di N. S. sono esenti. L. Ove proprio siano tenuti
a pagare

ha pagare di quello che si servano nel vendere
quelli di più che non serve al uso proprio conforme alle
dottrine puntualissime allegate nel presente pas-
sato nel quale si è fermato che la parola uso
proprio non si estenda più oltre che a quello
del vino di se anni e controuerso fra Dottori se
la parola d'uso si possa estendere alla fa-
miglia, e la legge non ff de verbo. signi-
ficat. e preparamente dice che la parola uso
non abbraccia altro che il vino proprio e uin-
giunge la parola tantum che è restrittiva e
comunemente i Dottori sopra il titolo de uen-
et habitatione dell' Instituta civile afferma-
no che l'uso non si stende più oltre che
se et al più di la famiglia e come si debba
intendere la parola uso pienamente si spiega
nel Consuetudine de verbis signis lib 19 Verb. usus
intendendo che l'uso proprio non si significhi altro
che quello che appartiene a se et al più alla
sua famiglia e questa spiegazione conforme
alla mente di se il quale nel Micrografo
sopra questa gabbella espressamente dice che
paghiamo tutti quelli che ritennero arretrati
di marimonia o negoziazione essendo notoria
che li padroni de quali se ne sono novae apparte
non solo

Arretrini e fanno venir li dui in maggior quan-
tita che ~~il~~ uso proprio, e non si meno pagano
Il di piu onde potrebbe a sordo che l'uso pro-
prio in materia d'una gabella si doue e in-
terpretare in un modo et in un'altra gabella
in un altro quando in questa nostra d'ore il
commune vocabolo uso proprio habbiamo parole
Somamente restrittive mero preciso priuato et
assoluto uso proprio, che al senso restrinzano
l'uso proprio a se istessa famiglia al piu
essere personalissimo che il tutto

an-
anc
pro.
in
ella
d-
oov
abv
gomi
H

CAR. ALMA ^Pche delle made

Ler

Christoforo Cappellone già
App. delle Carrette e Baroli
Re Ferrate —

A. Mellini

Sommarium
N.º 1.º

Appalto è patto
Sopra il tempo è
Di che devano pa-
fare

L' Ill. mo Con. del Tribunal delle Strade d'ad. con-
cede l' Appalto et Affiat. al S. Cristofaro Cap-
pellone a tutto suo rischio e pericolo l'esigenda
delle Tasse imposte sopra le Carrette e Ba-
rcole e Carrettini e Carrecole strascini stanghe et
altro Istro con ruote ferrate in conformità de
Cirografi de Sommi Lombefici e non altrimenti
in quanto alli Sudetti Carrettini Carrecole et altri
di sopra espressi in conformità del Girografo
di R. S. in data delli 14 Marzo 1683 da inscri-
ver nel presente suo quale Appalto in quanto alli Car-
rette Barcole s'intenda per anni tre in comin-
ciati il 1.º Febro d'anno e da finir come segue et
in quanto alli Carrettini et altro Sud. per mesi 34
in cominciati li 15 Marzo d'anno e da finir e sul-
timo Genio 1686. Il quale App. il Sud. Cap-
pellone sia tenuto et obligato di pagare ogni an-
no 72350 — di tre in tre mesi anticipatam.
La rata parte di 73350 e depositarli nel
Banco de S. Depositari del Tribunale a Cred.
delle Tasse Sud. a Disp. di Mons. L'endente e S.

Mastri di Strade che così
Detto Appaltatore sopra de debbia riscuotere e in caso che non
anno

anno di qualsivoglia Carretta è Barocca a Cassa-
 5.80 è di qualsivoglia Carretta a Scala 5 -
 benchè servano di uso proprio di tre in tre mesi la
 data anticip. conf. il solito è di qualsivoglia
 Carrettino e Carretola strascino stanghe et altro
 nostro con ruote ferrate anche di uso et ad uso d'osti
 che non paghi la portata è capaeità della metà
 della Carretta e Barocca ordinaria 2 n. 50 di sei
 in sei mesi la data anticip. ma pagando la
 metà douera esigere la Tassa full. Istessa Somma
 della Carretta e Barocca è delli Carrettini tirati
 da somari non posà esigere che la metà che
 pagano l'altri eccettuando però da tal pagamento di
 Tassa quelli Carrettini Carretole et altri nostri
 di sopra espressi che seruano e serviranno
 di uso mero preciso privato et assoluto uso pro-
 prio et anche quelli delle Castelli circonuicini
 purchè non siano di momenti e stanziali in Roma
 o nelle Vigne e Casali dell' Agro Romano che
 esigenda douera farla da qualsivoglia persona
 di qualsivoglia Stato creato e cond. Secondo la
 dispo. de d. Circegrafo di R. S. dando e con-
 cedendo a tale effetto al C. Appaltatore tutte le fa-
 coltà

et autorita che compiono p^a l'esigenza delle d. Tasse
in virtù delli Tuedi Livografi Pontificij Bandi Editti
publicati e da publicarsi sopra le medeme Tasse
che eccettuano ancora dal pagamento d. detta Tassa
tutte le Carre che servono di p^{re} e serviran
no in avvenire p^a lo spargo e pulizia delle stra
de e Liab^o di Roma quali sieno esenti dal pagam^{to}
d. d. Tassa e non comprese nel p^{re} Appalto
senza che d. App^{to} possa p^{re}ndere di fatto o per
missione alcuna p^a che cosif

Lia. A

All' incontro d. Tribunale sia tenuto come promesso di
p^a Tribunale pro- fare e publicare Bandi e Editti che si stimano
meno il sub. b^o necessario et opportuni p^a evitare le fraudi p^a la
esigenza - spedira esigenza buono incamminamento e gover
no del p^{re} App^{to} come anche di poter essere d. d.
App^{to} ogni Braccio et assistenza in tutte l'ocor
renze p^a che cosif

Die Lune p^{mo} februari 16 1713 in Cong.

R. N. Perarum fu deputato il Tiberto Vecchia p^a Economo a
L. M. M. Con. deputa no curare la d. Tassa delle Carre e Barbe e ferrate
L. Economi p^a il Sino a nuovo ord. con la provisione da dedursi dal
p^{mo} trimestre. M. M. Con. che dia sicurtà idonea conf. il solito
registrar. Libro della Cong. fol. 124

Somma a dietro e segue

33 in. 50

In conto de quali a pag^{li}

13 44 8.65

Resto in deb. d. Caporali d.

16385

Si denario Comificari infrascriptis
partibus

Carrettini d' Osti n. 95 p. sei mesi che
non furono a osun esigere p. il dec.

La pag. Dal giorno del A. Reynier conve-

5885

Sic detto a Cap. A. n. 50. Pannac

283.50

Carrentini de particolari n.º 150 co. 8.º

Remembrance

Carreno e Bawke de L. H. S. Lano

4 n. 30

Annivers

Carretero dell' I. R. A. J. Antonio del fono.

79.90

Annire

hanno il Decimo Carro Sei dell' App^{li} 17 ve anni &

104.40

4811.85

Devano il Debo. Cappellone

63.85

119

Testa U. D. Capellone in Cred.

Die Venus in May 1652. Viar. Proj. et mois

N. 5. 0

Lao Off. i D. Cristofaro Cappellone App. Carrentinoz.

*Li di Giudici mi Strascinoz et alior pibiz & con. D. Joseph Chellium
miscono il tempo y rem
L'esigento alla padra ex. perem Univerisim Gabonaz ubiq. optum spe
nide. Arretini. veltay CC Mandatavim retulise die s. huius DD.*

Verling CC Mandarawing retulip edics. Rain DD.

eundem citare ad solvendum seu solvendo docendum Taxa
 Carretinorum, Stipendiis, Camporum vel Tabernarum. Ut his a
 die datae Chirographi S. S. P. A. S. ad formam et ritum
 Appellatus in acribus cogat alias videtur contrarios et
 quolibet ipsorum Tabernariorum Urbis decerni et relaxari pro
 executum et deinde ad pro Instans eodem ritus sine respon
 dit idem citare perijt ut supra. Et tunc DD.
 decernerunt et relaxarunt intum eorum pro Taxa
 decerni ad die signationis nisi in fratres cum
 prima Omnia

N. 6. Liber Sententiarum fol. 20 tergo Vian. Pres. e. mag.
 Die 25 Septbris 1633
 Jo. L. A. Monachis S. Monasterii S. Pauli de Urbe con.
 fectum et actum. Alexander Brugionis Prorem
 fidelem Tribunalis. Vian. e. I. Joannem Letrum
 Canfarinum Appellatorem Carretarum, Ferratarum
 Xeti nomine dicunt S. Monasterium S. Pauli illiusque
 S. Abb. pro tempore Brivem Cellerarium et ceteros
 S. Monachos eiusque Religionem non teneri ad predi
 tam impositionem et ad solvendum fore et ex parte impe
 titis non estant. ac eam Chirographi S. P. pro ut absolviimus
 Ita pronunciamus Ferdinandus Raggius C. A. C. Vian. Preses.
 Et tunc pronunciamus Marcus Antonius Boncompagni
 Die 25

Nota di Carrettini ferrati che sono stati esercitati da particolari p. uso p. pio nell'anno 1653 di febr. a 22. Febr. 1653 e p. condurre la Vini de Castelli nelle loro case e poi venduti agli isti et altri particolari quali Carrettini p. e per e di capacita p. di meliora carrena ta deuant pagare p. Carrena, conforme il Chirografo di Her. sig. Innocenzo XI. conforme l'Appalto fatto a Cristofaro Capponi e Bellone p. d. tempo dal Tribunale delle Stado.

Esare fagotini Vignarolo del S. Duca Caffarelli f. L. Cas-	
tello Carrettino uno ferrato p. tre anni	2.50
S. Gio. Bona Cigni Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Bartolomeo Bohis Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Carlo Mauri Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Giuliano Buti Carrettini Sei ferrati p. tre anni	4.50
S. Fran. Busi Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Agnesa Piccolomini Festa Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Girolamo Varese Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Gio. Paolo Bonelli Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Carlo Taurini p. Carrettini due ferrati p. tre anni	2.50
S. Ludovico Martoli Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
franti Don Vignarolo della Sig. Lucia Legni Carrettino	
ferrato p. tre anni	2.50
S. Don. Marzone Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Bartolomeo Farini p. Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Girolamo Ermini de Giudice Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Giuseppe Libi Carrettino ferrato p. tre anni	2.50
S. Giuseppe Tarpanetti Carrettino ferrato p. tre anni	2.50

Somma ad. e. segue		165 —
Don Caballino Carrettino ferrato ff tre anni	—	2.50
Andrea Alberetti Carrettini qui ferrati ff tre anni	—	15 —
Vincenzo Luca Antonio Cicciaperci ff Carrettino ff tre anni	—	2.50
Don Fran cia Carrettino ferrato ff tre anni	—	2.50
Cesare Vidaschi ff Carrettino ferrato ff tre anni	—	2.50
Don Fran Duohi Carrettino ferrato et un Carro ferrato ff tre anni	—	15 —
Don Batta Valenti ff due Carrette a capo e un Carrettino ferrato ff tre anni	—	411.30
Bartolomeo Zanardi ff un Strascino ff tre anni	—	2.50
Don Beraud ff due Carretti ff tre anni	—	15 —
Don Arcolani ff — Carrettino ff tre anni	—	2.50
Don Brancani ff un Carrettino ff tre anni	—	2.50
Antonio Cori ff — Carrettini ferrati ff tre anni e hanno lavorato ff la sua bottega fu esent. il March. Patrij ff	—	15 —
Chiotin ff	—	2.50
Michele Bonjouanni Carrettino ferrato ff tre anni	—	2.50
Cristoforo affi. del Paparo Altieri Carrettino ff tre anni	—	2.50
Bongarzone frunavolo ff Serue e mo. Altie	—	15 —
Don due Carretti ff tre anni	—	10 —
Monz. Mo. Botini ff due Carretti ff due anni	—	2.50
Collegio Romano Carrettola a capo ff tre anni	—	2.50
Don Certorini Carrettola a capo ff tre anni	—	2.50
Don Giuseppe de Toris ff un Carrettino a capo ff tre anni	—	2.50
Don Maria de. Capis Carrettino a capo ff tre anni	—	2.50
Carrettini d'Obi n. 95 — ff sei mesi	—	118.55
Carrettini de Particolani n. 150 ff sei mesi	—	18.50
		5096.05

	Carrene ferrate	Somma d'ord	696.05
50	franc Antonio Salva Servano L'Eno Altieri gina Carrena a casa oltre quella se si fa buona p tre anni		12.40
50	fran Lucatelli alias spagnoletto serve il S. P. Sinio g Barol re tre p tre anni		57.10
50	Antonio B Carrotiero serve l'Ambasciatore di francia g una Carrenna p tre anni		12.40
50	Appaltatori Generali fuori di Roma p Carrene sei a casa de- cretato decretato dalla Conghe non paghino p tre anni		104.40
50	Jacomo Gallona g Barolo due a casa al Casal del Duca Lanzij p tre anni		34.80
50	J. di S. Imolo g Carrene due e un Carrentino hanno sentenza dal Tribunale Citato il fischiale p l'esentione p tre anni		47.30
50	J. di S. Calisto Carrena e Barolo a casa hanno sentenza come sopra		34.80
50	J. di S. Antonio del foco Carrena e Carrentino hanno sen- tenza come sopra		14.90
50	S. Atino Barolo n. 8. e Carrena una a scala p tre anni		135 —
50	Maggio Formanico Carrene due a casa p tre anni		34.80
50	Pope di S. Pio Laterano g Carrena una a casa p tre anni		12.40
50	J. di fran di Ripa g Carrena una a casa p tre anni		12.40
50	Marche Lucilio Barolo due coecurate nell'16 n. 3 fare. restimire da Mond. d. bre presite p tre anni		34.80
50	J. Imolo Antonio Camyiona g Carrena una a casa p tre anni		12.40
50	S. Antonio Inghirami g Carrena una a scala p tre anni		15 —
50	J. J. Dom Olonna g Carrena una a casa p tre anni		12.40
50			1313.45

[Faint, illegible handwriting covering the majority of the page]

R.
le
le

[Faint handwriting]

Dieu On. ^{Lis} 1655 Viar, Pres. è May.

Pro C. Rospi et R. B. L. S. Antonij Vienen con. M^m et Ex^m
D. Alasdum Brugiorum Prov^m et f^m ralem Tribunal^m
Vier et D. Joannem Lerum Confarimum App^m al^morem

Tasce Carrestar um ferratas
Xpti Nonne fuit Sententiatum ut supra non osem fundum
aservi Prographi s^{mi}

Ita pronunciant dictus Raggus
Ita pronunciant dictus Boncompagni

Die 19 Junij 1685

N. 30 In Conf. Viar fact decum pro ut infra videlicet che bene
 Le Carrene Baroque e Carrentini che servano p
 Le Carrene Strade fuori di Roma non siano molestate p il
 pagamento dell' Appalto delle Carrene ferrate ma non del
 servendo p d. App. G. e debbiano pagare la sud.
 Tracolla e frondine che servano p altro uso in tal caso debbano
 pagare et in corino nelle pene contenute nelle
 Bando

N. 8.º Sida in foglio La nota di tutte le Carrene e Carrettini: quali tutti si devono bonificare e che sono esercitati sono nome di voi proprio -

Summarium

Lro
Christofaro Capellone Appaltono
Carreanoun

EDITTO

Che si nettano le Case, Cantine, e Strade dall'Acque, & immonditie del fiume.



PALVZZO del tit. di S. Maria in Trastevere Prete il Cardinale Altieri della Santa Romana Chiesa Camerlengo.



ordine espresso di Nostro Signore dato ■ Noi, ■ Signori Maestri di Strade, si ordina à tutte, e singole persone di qualsuoglia stato, &c. luogo Pio, Hospitale, Chiesa, ■ che ■ biano il giorno immediate seguente alla publicatione del presente Editto cominciare à votare, ■ nettare le loro Case, ■ Cantine dall'Acqua, & immonditia portatoci dal fiume, ■ così anco la Strada auanti le loro Case, e beni, e fra tre giorni seguenti hauer del tutto nettato, sotto pena di scudi 50. per ciascheduno da essigerli ipso facto, & altre pene arbitrarie, oltre al far nettare à spese loro ■ officio.

Auertendo, che nella sopradetta pena incorreranno tanto li Padroni, quanto li pegionanti, quali siano tenuti in euento, che li Padroni non eslegiscano in detto tempo d'esleguir loro in termine di altri tre giorni, e ■ procederà senza riguardo di persona alcuna, nè si ammetterà alcuna scusa, & alli pegionanti se li dà facoltà di potersi reimburse di quel tanto, che haueranno speso, e ritenerselo nelle peggioni, che doueranno pagare.

Et affi'o, che sarà il presente Editto all'offitio delle Strade, banco de' Cursori, ■ luoghi soliti, vogliamo, che legghi ogn'vno, come se li fusse stato personalmente intimato. Dato li ■ Nouembre 1686.

P. Card. Altieri Camer.

Michel'Angelo Zaccaria Aud.

*Giuseppe Conti Maestro di Strade.
Pietro Millini Maestro di Strade.*

Rinaldo Rinaldi Notaro.

Die, mense, & anno, quibus supra supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valuas Curia, in Acie Campi Flora, ut moris est, ac etiam in alijs locis solitis, & consuetis Urbis, per me Dominicum Sperellum, Eminentiss. & Reuerendiss. D. Card. Camerary, ■ Illustriss. DD. Mag. Viarum Mandatarium.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica. 1686.

STUDIA

Caritate pure de ¹⁵ ~~14~~ Maestri delle ~~Terre~~ ^{per} le quali il ~~Pro~~ non
quasi prendere se non quello due la riforma per la quale lui
prende una molto di più uoi

Per le produzioni delle Misure non deve il Notaro prendere più di ~~2~~ ² per chia

rendendo così ordinando la riforma, e così stabilito

Per le licentie de fili non deve pigliare se non giusti due per ciascheduna così
ordinando la riforma, se non in caso che per il filo di ~~filo~~ ^{filo} congresso suo nuovo

per qual caso la riforma si da giusti cinque per ~~se~~ ^{se} stabilito

Per le licentie di Maestre ricevuti non deve prendere se non giusti quindici per
ciascheduna così ordinando la riforma, e così stabilito

Per ogni mandato di rescuire bonifacio a ~~lori~~ ^{lori} animali non deve prendere se non
~~15~~ ¹⁵ per uno così ordinando la riforma, e così stabilito

Per ogni patente di muratore per la quale la riforma non gli da più di ~~8~~ ⁸ 40 per
uno delle quali lui non ha preso sud di ~~due~~ ^{due} per uno nel cento passato, e per

che di questo per resti in ~~risoluzione~~ ^{risoluzione} essendo ripresentato all' ~~em~~ ^{em}
S. ~~ordinato~~ ^{ordinato} de Luca aud. ~~coro~~ ^{coro} di S. ~~dal~~ ^{dal} quale

Caritate sommani con ~~em~~ ^{em} ~~San~~ ^{San} ~~mer~~ ^{mer} ~~sen~~ ^{sen} ~~go~~ ^{go}, e ~~15~~ ¹⁵ Maestri di ~~Terre~~ ^{Terre}

Per ogni nota di sentenza non deve pigliare se non sud di ~~due~~ ^{due} così dando la ~~re~~ ^{re}
ma, ma perche la ~~di~~ ^{di} non ~~fa~~ ^{fa} ~~l'una~~ ^{l'una} ~~ora~~ ^{ora} se di moneta, o d'oro lui prendendo

in oro con tutto che sia ~~grissimo~~ ^{grissimo} che quando non si dica altro che sud lo ~~na~~ ^{na}
to uoi ~~si~~ ^{si} intendendo di moneta come al ~~15~~ ¹⁵ al libro ~~gi~~ ^{gi} al ~~5~~ ⁵ ~~su~~ ^{su} ~~em~~ ^{em}, ~~per~~ ^{per} ~~oro~~ ^{oro}

in una ~~con~~ ^{con} ~~pro~~ ^{pro} ~~gi~~ ^{gi} ~~o~~ ^o ~~pos~~ ^{pos} ~~dal~~ ^{dal} ~~em~~ ^{em} ~~de~~ ^{de} ~~Luca~~ ^{Luca} ~~ordinato~~ ^{ordinato} che per la ~~re~~ ^{re}
non ~~do~~ ^{do} ~~che~~ ^{che} ~~significare~~ ^{significare} ~~se~~ ^{se} non sud di due di moneta, così ~~fa~~ ^{fa} ~~coro~~ ^{coro} ~~de~~ ^{de} ~~re~~ ^{re} ~~dal~~ ^{dal} ~~em~~ ^{em}

de ~~Antonio~~ ^{Antonio} ~~de~~ ^{de} ~~Luca~~ ^{Luca} ~~ordinato~~ ^{ordinato} ~~che~~ ^{che} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~re~~ ^{re}

Per ogni nota di decreto ~~definitivo~~ ^{definitivo} non deve prendere se non ~~15~~ ¹⁵ ~~35~~ ³⁵ così ordinando la
riforma, e così stabilito ~~dal~~ ^{dal} ~~em~~ ^{em} ~~de~~ ^{de} ~~Luca~~ ^{Luca} ~~ordinato~~ ^{ordinato} ~~che~~ ^{che} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~re~~ ^{re}

Per ogni sessione di testimoni non deve prendere se non ~~15~~ ¹⁵ ~~35~~ ³⁵ così ordinando la
riforma, e così stabilito

Per ogni assente che presta in ~~due~~ ^{due} occasioni non deve prendere se non ~~15~~ ¹⁵ ~~35~~ ³⁵
così ordinando la riforma, e così stabilito

Per le tasse non quasi prendere più di sud di uno per cento sino alla somma di sud di
cinquanta, da cinquanta a mille giuldarine, e ~~ancinaro~~ ^{ancinaro}, da mille sin

a ~~qual~~ ^{qual} ~~si~~ ^{si} ~~uo~~ ^{uo} ~~gi~~ ^{gi} ~~di~~ ^{di} ~~15~~ ¹⁵ ~~35~~ ³⁵ sud di uno ~~em~~ ^{em} ~~de~~ ^{de} ~~Luca~~ ^{Luca} ~~ordinato~~ ^{ordinato} ~~che~~ ^{che} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~re~~ ^{re}

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several paragraphs, with some lines indented. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear.

Continuation of the handwritten text, showing further paragraphs and lines. The script remains consistent with the upper section. The page ends with a few lines of text and some marginalia.


Deha.

uent
rade
el
go
to
lo
ni
D
ne
cho
3
l
p
f
l
o

et
u
f

a
p
a

an



Adi 29 Febr^o. 1696.

Scandaglio del Lavoro di Murare et altri Opere fatto da me infu: Sottomuro depu: y ord: e interven-
dell' Illmo Sig: Pietro Millini Mro di Strada come depu: dall' Illmo Congregato: delle Strade
insieme con li SS: Depu: ad effetto d'ordinar lo spargo et altri lavori da farsi y servizio del
Fosso d: della Rondinella posto fuori di Porta del Popolo, e questo yche l'Acque di esso Fosso
danneggiano: la publica Strada Flaminia, onde y liberarla da tal inconven: fu stabilito
da d: SS: di far li seg: lavori e Primi
Che l' Illmo Sig: Anton: Filippo Inghirami debba far paltine largo: e profundar il Fosso nel Vicolo
in fra la sua Vig: e dell' Illmo SS: Maximi Jacovacci fin al Ponticello della Strada Flami-
nia a tutte sue spese y che così e
Che il med: Sig: Inghirami deua resarcire il Muro del d: Ponticello con guida sop: di Selci gio:
e Selci ord: a canto, fin alla dietta: di mez: Vicolo confu: e
Che l' Illmo SS: Maximi Jacovacci deuno ancor eni resarcire il Muro della sponda che seg: come
sopra, a to loro spese nel modo e forma che stava prima
Che infra il Muro della Vig: di d: SS: Maximi et il Muro del d: Ponticello a spese del SS: Padre
a farli una ni delle Vig: l'acqua si deua far un Muro su: p: 12. gdo: rag: p: 3
al p: 10 con coltella: di mat: sop: a d: Muro y manteneri: di esso e con un Arco a canto al
Ponte accio l'acque si possino comunicare et habbino libera pado, e questo muro sia y riparo
accio non possi passare il Bestiame che dannegg: e riempie il d: Fosso. circa
Che a spese parime: di d: SS: y Acquasende si deuno refar li due Fonti braccioli che pigliono l'
Acqua di d: Strada Flaminia, e si deua purga: e profundar sotto d: Ponticello fin al
entran della Vig: de SS: Pichini circa
Che infra il d: Ponticello e la Vig: de SS: Pichini doue l'Acqua si trattio: a causa della
Fratta si facci un par: di Muro su: p: 15 al p: 10 gdo: rag: p: 12 1/2 Pie con un Arco di tapo
in d: y il Pano dell' Acque, et in esso siero muro: per di Piano y imped il pado de gl' Huo-
mini che y eno Arco uoleno entrar in d: Vig: e que: y Acquasende come sop:
Che da SS: Pichini a loro spese si pulisca e profondi il d: Fosso y quanto tiene la lor Vig:
Che dal SS: Sesanetti parime: a sue spese si pulisca e profondi il Fosso y quanto tiene il suo
Che al Vicolo che para in fra la Vig: di d: SS: Sesanetti si facci un Ponticello di Muro di Pietra
con mure dell' Arco di tapo: su: p: 12 e la: p: 10, al p: 10 a spese di chi para y andar alle
sue Vig: circa
Che al Vicolo che va alle Vig: dell' Illmo Sig: Canonico et altri sacati, e de mmmmmmm
SS: Gravia, Picciotti et altri si facci parime: un Ponticello di Muro come sop:
a spese di quelli che passano e uanno alle lor Vig:.

che il Sig.^o Ruggieri (catoni à sue spese) starghi e profondi il Fosso della sua via e l'in-
dicato del Ponticello si che l'Acqua habbi libero il corso e non dia niente in dietro
che l'off.^o Sig.^o Cesare Vidaschi, off.^o Sig.^o Cont' Ottone, Sig.^o Donato Contucci, Sig.^o Jacopo
Leoncini, e off.^o Sig.^o Fabio (chi rinettino e profondino li loro Fossi e diano il declivio
all'Acque di modo che non resti in alcun luogo Acqua in dietro, e quest'ogni uno
la sua parte à proprie spese che così è

Piero Mellini M^o di Verde

Io inferoscoro mi obbligo di fare tutti li lavori d'Arte da
farsi vicino al Ponte del Fosso della Rondinella nella strada
maestra che va da Porta del Segolo à Ponte Molle, conforme
lo scandaglio fatto, come anco li due Ponti che va verso al Vico
per la Via de' parricidari, come il Sopradetto scandaglio à
giuli non scella l'anno, e con mi somminio in forma
della Reverenda Camera Apostolica. Questo è
Marco Cont.
Io somasse bel di mano per

Antonio Filippo Inghirami Dep. onore

Giuseppe Pighini Dep.^o

Paolino Petrone Dep. onore

Cesare Vidaschi Dep.

Gio: Bardo Casale Dep. onore

Cesare Cravetti Dep. onore

Giuseppe Leoncini Arch.^o e Sott. Dep.

est in
et h
uero
eclio
no p
q

de
na
ne
Nile
i
a

dep



Romana taxa extra Portam S. Petri
in Laterano

M^{re} D^{ne}. In plena Cong^{re} Viar^{um} habita de anno 1664 d. ma
Card^{us} Martinus, et alij de Directis p^{ri}oris Tenute Jurisd^{ic}
Tunicati^{le} p^{ri}oris declarari, q^{uod} r^{ati}o onere reficiendⁱ
et manutenendⁱ Pontem duce d^{omi}ni Greg^{orius} p^{ri}or^{is} sig in via
pub^{lica} d^{omi}ni la strada Romana non r^{ati}o pro d. Tenute
ad aliquam extra Viar^{um} extra Portam S. Petri in Laterano
Sum^{us} N^o 1^o. et d^{omi}ni f^{aci}endⁱ r^{ati}o r^{ati}o r^{ati}o d^{omi}ni Sum^{us}
N^o 1^o in fine. et ad fin^{em} d. p^{ri}oris p^{ri}oris, citato
Pror^{um} finale exactor^{um} taxa^{rum} extra d. Portam, omnib^{us}
Citatib^{us} Provinciis maritimis et Campanie, nec non
cl. m^{re} Card^{us} Colonna, ac p^{ri}oris d. Sign^{us} Burgherio pro
bonis, quae extra d. Portam r^{ati}o p^{ri}oris p^{ri}oris acce^{ssu}
ad d. Tenute, et Pontem ex^{ist}entⁱ iuxta d. Tenute
in via pub^{lica} tendentⁱ u^{er}itas Circens^{is}, et Sermonecam
nuncupag^{um} d^{omi}ni Portacis di Napoli et d^{omi}ni Tenute
super onere reficiendⁱ, et manutenendⁱ d. Pontem unac^{um}
relata, et muris, ut d^{omi}ni p^{ri}oris iuxta formam iⁿ
d^{omi}ni fac^{um} de anno 1662 per Portam d. Tenute lata
fuit sententia in eodem Trib^{unali} de anno 1663 in qua fuit
dictum, q^{uod} Portam d. Tenute non Tenentⁱ ad aliquam
solonem taxa^{rum} Viar^{um} extra d. Portam S. Petri usque
r^{ati}o fac^{um} et in futurum quomodoc^{um} fac^{um} = scante d.
onere reficiendⁱ et manutenendⁱ d. Pontem Sum^{us} N^o 2
Contra formam p^{ri}oris declar^{ationis} plena Cong^{re} Viar^{um} de
anno 1664 d. Sum^{us} N^o 1^o et contra demandata in r^{ati}o
lata de anno 1663 d. Sum^{us} N^o 1^o fuit de anno 1664

Taxata d. Tenuta in arborumna sed habito recurre ad
plena Cong^{ne} per R^{ed}. Ad! Paulus, et d. March
marcius fr^{at} de Ginnestis M^{ic} respue potora citat
modernis Appalatoribus d. ~~videt~~, et d. Bonum fiscalem
sub die ~~et omnibus~~ d. anno ~~1663~~ fuit dictum, quod
Tenuta prefata deleatur a taxa Sum^o n^o 3 et cum
hodie con^o d. d. r^{is}ipia et sentiam ac p^{ra}ceq^{ue} ecc
licitum exigere d. taxa, item d. d. de Ginnestis Br^{at}
les petunt declarari, qd Tenuta prefata non est
subiecta alicui taxa, et rep^{re}sent fieri non comp^o
Cum quoniam fuerit alias demandata a plena Cong^{ne} Viar^{um}
de anno ~~1663~~ qd d. d. de Ginnestis Bonora d. Tenuta
di Torricchiola non teneret pro illa ad aliquam
solone taxa Viar^{um} d. Sum^o n^o 8 et hoc dem^o p^{re}
dictis in sentia de super lata de anno 1663 p^{re}dictis
accusa ad d. Tenuta et Bonora de Grappara p^{re}dictis
illat^{is} existens in via pub^lica d^o de Proaccio di
Napoli d. Sum^o n^o 12, et citat modernis Appalatoribus
d. taxa ac d. Bonora fiscali Trib^u de anno ~~1663~~ fuit deman
datur qd d. Tenuta deleatur a d. taxa d. Sum^o n^o 4
iniusta omnino remaneat recitata in via d. d. moder
noris Appalator^{um} taxa Viar^{um}, et Ratio est euidens
q^{uod} vel d. d. de Ginnestis Br^{at}les vel Potora d. Tenuta
di Torricchiola habeant onus perpetuo refician^{ti}, et
manutene^{re} d^o Bonora della Grappara existens in via pub
licanda versus Circerna, et Sarmone ta nuncupat^{is} del Proac
cio di Napoli una cu^m solacia, et muris, ut dicit^{ur} p^{re}dictis

iuxta descriptionem iudicialis facti de anno 1662. d. sum. n. 12.
non debent duplici onere gravari manutene[n]di scilicet d. Pontem
unum salicem, et muris, et taxa viarum persolvendi.

Facile est rursus petitis partibus, q[uod] p[ro]p[ri]a sententia lata fuit de d.
anno 1663. citatis Pontis fiscale et exactione taxa extra d.

Pontis illius campis omnibus, Civitatibus Provinciarum mariti-
me, et Campanie, nec non el. me. Card. Columna ac arc.

D. Princeps Burghesio bona extra d. Pontis rursus petitis
dantibus qui non possunt hodie conqueri si d. de Ginebris

non concurrunt ad idem taxa viarum extra d. Pontis sal-
tem donec non abstinuerint illius revocationem ultra iudicium

Et q[uod] plus est donec p[ro]p[ri]a si d. de Ginebris dntes q[uod] de an-
no preterito 1663 p[ro]p[ri]a salicem d. Pontis della Grappava

impendunt singulis 40. et ultra sum. d. n. 4. indeq[ue] 2.
dequale, imo maius onus sustinent, quam ceteri Pontis

Pontis extra d. Pontis. Tunc non sunt molestandi pro
d. nova taxa viarum

Latus obsecro Chirographo d. n. d. Innocentio XI man-
dantis caneri ad d. taxa viarum extra d. Pontem
non obstantibus sententiis d. super liris.

Q[uod] n[on] sententia non fuit lata: ob aliquod Privilegium, vel ex gra-
tuita a Principe non solvendi d. taxa in quibus omni

Chirographus, sed ex q[uod] d. de Ginebris dntes ut d. Pontis
d. Pontis habent omnes p[ro]p[ri]as reficiendi et manutene[n]di

d. Pontem cum salicem et muris ut patet ex lectura d. n. 12.
de quibus nulla fit mentio in d. Chirographo q[uod] solum

sufficeret ad claudendum d. d. modernis hypothecarum et
viarum

Quare &

Bonifacius Bonifacius

M^{ma} Cong^{ne} Vianum
sine J

Rom^a taxa extra Locum
S. Giovanni Lariano

Pro
M^{mi} et R^{mo} D^o So. Paulo,
et March. Mario fr^{is} de
Finettiis

On
Appalcatorum taxa Vianum

Memte

12
Sig^o M^{ro} di strada Pietro Mellini

Orpheo nel Chingrolo segnato da N. S. per l'appalto del D. S. M.

Se d'el = Vi dar 8 scudi di quoto e partire si di 5000 & sopra
tutte le Città & Terre & Castella soliti tassarsi per d. strade Log-
gion de ... genute e Vigne et altri soliti tassarsi per pivar-
im. e martini. d. e se strade e non essendo mai stato tasse
to d. Casale dal Tribunale come quello che paga come si e
deco tale cassa alla d. Com. nel di cui servitio e posto non si e
potuto se non indebitam. e nullam. quello porre in Cassella d.
Cassa a favore d'essi d. p. p. p. come di diretto contrario alla
legge e facoltà presunta e data in d. Chiostro il quale men-
ta. permette che solam. si tassino le Casale soliti a tassarsi La
consequenza e chiara che proibisce e nega la facoltà di tasse
e non soliti a tassarsi. Et il tutto & Quam Deus &

go della f

Appo: red

uari

D. mer e

est. m

obliga per me anni

re non di Agostino

ro. a del curro polio

de Visti, a

e p. m. m.

il

re clam

va

pa. m. m.

n. m. m.

ni

è

è

è

gni

Capitoli sopra lo spurgo della fiera di Roma

1.
Il Signor Bartolomeo Bonetti App. sud. promette e s'obliga per tre anni
prossimi a venire incominciando il 16. del corrente men d'agosto
e da fare una igiene di tenere e mantenere a fare, e del tutto polire,
netto, e spurgare sempre, et in ogni tempo come la strada Viati, e
Lancia da Santa Maria in Campo Marzio, verso del quale, e mantenere queste
due non del tutto, e non mantenere ancora, anche il Chiozzo del
Monte, escluso, et a mantenere, Lancia Nuova, Lancia
di Campo di Fiori, quella della famulatura, Lancia Suedia
e la via Lancia verso il Foro, cioè quella del Tempio
e la via nuova verso il Foro, che hanno verso di queste le
nicole di tutte le monete e frange polire, e molto causer per
insistere di frange, e rete di rete, e chiacchie in modo tale
che in alcun tempo, e luogo, per qualunque causa debba esser
la fiera spurgata, e polire, ma polire, e netto, et in
caso di convenienza, anche minima incorsi il detto App.
nella pena di dieci scudi d'oro per ciascuna volta da esser
data con la migliore relazione del Com. o sotto Com. e con il
dun singolar Testimonio, et anche per inquisizione ex Offo, e di
tre mesi di Corda alle parimenti da darli in pub. in uische
duna volta che si conducono, et altre, per ad arbitrio

2.
Il Signor Appaltatore, per tre anni e s'obliga per servizio della
Colonia, et spurgare, e tenere sempre continuamente in ogni

tempo tanto di giorno quanto di notte dieci Carrette di buona qua-
lità con li suoi huomini e cavalli più di buona qualità d'assua-
re e addorare a detto effo senza che detto Appaltatore in
alcun tempo possa divertirli, o impiegarli in altro uso, e servizio
come la pena di sopra espressa, et allora da arbitrio dell'Es-
se. Sig. Ferd. Carlo Maria Principe, et Sig. M. di Trade da
esigersi immediatamente quali dieci Carrette sono esenti dal
pagamento della Tassa delle Carrette ferrate, e se detto Prin-
cipe, Principe, e supplire alla suddetta Solotto, et esposto
nona pena il Magistrali, comandando, e far comandare da
sui Ministri alla Ferrata, e tutti d'anni, quale et interesse di detto
Appaltatore.

3.^a Il med. Appaltatore sia tenuto, et obligato, come promette di girare
e far girare sempre, et in tutti i mesi 6. Dime Carrette, e hu-
omini per la Città, e Trade di effo con pagare avanti a tutte le
Lotte delli Salassi, Cane, e Borghetti, Chiese, Conventi, Monasterij,
Roghi pii, Orate, Barole, et altri luoghi dove sono addunare
immondizia, con fermarsi avanti la porta, e Borghetta di Schiungue
li chiamati per ricevere l'immondizia, et in caso di contumacia
ne incarta nelle pene come sopra espressa.

4.^a Le Carrette sudd. dell' Appalto dovranno far buona receptione
della solita immondizia con li fuochi ben serviti di suoi debiti
cavalli come anche li cavalli dovranno esser di buona qualità
et atti

...e tutti alla fucina, e gli altri dovevano assegnarsi all'
Off.^o per descrivere il pelame, con il marchio, e le Carcere dove-
ranno portare il marchio, o segno, che porteranno le Carcere dell'
Appalto perseguito, o altro che passerà al Magistrato, e non potendole
essendo ancora senza marchio, sopra possono esser catturati dal
Brigella, e spediti dal Tribunale per farli pagare quella pena
che passerà all'Ono Sig. Card. Cam. Maresc. Presidente, e Sig.
M. di Sind. e così debba fare ogni altro che muova o rinovare
detti fuochi e Carcere sotto la pena di essere esposto publico vitio.

5.^{to} E' anche che detto Appalto non si renda più facile l'espugnazio-
ne, e per questo si li proibisce che con un nuovo Editto
da pubblicarsi immediatamente dopo l'apporto l'istesso del genere
Appalto, sotto pena corporale, e pecuniaria da essersi inco-
municabilmente, si proibisca ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia
età, grado, e condizione, di essere, Maresc. Luoghi Sig. il genere in
stesso, non dalla finanza, prima della Corte delle Case, La-
tenti, Donzella Maresc. Luoghi Sig. nella rimessa
e altri Luoghi, e altri, e altre immortali di qualsivoglia
sorte, ma debba ogni uno separare quando possono le Carcere
dell'Appalto o vice amministrare la De. famondere vicino le
Corte delle Case, e altri Luoghi, e altri, e altri che possono le
Carcere come sopra accennati per la De. delle Isole, e
Rimesa, Calinacci, e altri. Rendute fini, Terreni di fin...

e di Saponi, e Carovaccia di Tonnare le quali cose si dove-
rondo da proprij padroni far portar aia da loro spese, e sotto la
medesima pena si commanderà, che tutti di qualsivoglia stato grado, e condi-
tione come sopra debbano ogni mattina di buon hora scopare, e far
scopare, et ammucchiare il fango, e immondizia auanti li suoi
Palazzi, Case, Botteghe, Piazze, Contrade, Monasterij, e luoghi di
per tutto quel tutto di sopra, et che se gli renderà il proprio o
facciano loro ouero passando le Carrozze dell'Appalto pocho spedin-
tamente caricare, e portar via l'immondizia ammucchiata.

6.^o E perche la principal causa della sporcizia della Città sono
le coperture delle selue, si commanderà a quelli Monasteri, Pazo-
ni, Terre, de' Palazzi, Case, et altri che hauessero fogni, e fa-
cessero fare selue, che debbano togliere il termine di dieci giorni
portare via i loro fogni alli luoghi destinati non però alli
luoghi del Terzo, et se per controuentione nell'Bandi sopra
ad allora publicati, e da rinnovarsi nuovamente come si
et in caso che passati detti dieci giorni non l'haueranno portata via
dovranno appaltarsi, et farli portar via alli luoghi sud-
detti, et destinati, e non nel Terzo, con talor faranno, ma non
con le sudde. Dieci del Appalto, non douendosi quere di contrare
in altro uero a seruizio. Dando gli Padroni di farsi pagare da
quelli che hauessero controuentione a ragione di giulij
vingia per Carovaccia, et quelli giulij, et vnghe douerò exigere
manu

manu Regia, con la semplice relazione girata del Com^{do} osmo
Com^{do}

7.^o Sia obligato l'Appaltatore in caso che si trouassero romere per
le strade che hauessero bisogno d'esser ripiene di breccia
Massici, Scaglia, Felinaui, & altro in occorrenze di qualche
co' a loro funzione publica, e priuata di N^{ro} Sig. o de S^g. Car-
dinali, Ambasciatori, et altri. L'esonaggi far portare la supradet-
ta materia con le sue carrette nelle dette romere secondo che
li sarà ordinato da detto S^g. Cardinal Com^{do} o Mass^g. Pre-
sidente, o S^g. M^o di Roma, e quel materia sia obligato il mas-
trato a farle dar gratis, e l'Appaltatore non sia tenuto ad altro
che a portarle ne sudati luoghi di romere e spianarle, et auo-
modarle in modo che sia rimediato al bisogno.

8.^o Sia anche obligato l'Appaltatore ogni volta che N. Sig. ande-
rà in S. Pietro, S. Giovanni, S. Maria Maggiore, S. Sabina
et in quals. altro luogo dentro Roma nettare, e pulire le
strade et andando alle porte si sia pure obligato di netta-
re, e pulire tutte le strade per doue passerà.

9.^o L'Appaltatore sia obligato in occasione di qualche, e d'altre
funzione come sopra nettare, e pulire a sue proprie spese
tutte le strade per doue passeranno anche se bisognasse fuori
delle porte di Roma cominciando dal luogo doue comin-
ciaranno dette funzioni, e funzioni per sino al luogo doue
dovranno finire secondo che sarà comandato

ii: Che Ferro Appaltatore sia obligato di polire e nettare due volte l'anno la strada che dalla Porta del Popolo va sino alla Vigna di Lapa Triclio di Sabbio, e altre summondose con questo però

... che sia più del ... di ... le figure
... che ... detto Appaltatore
... quando non ... e non
... questo obbligo se gli possa comandare
le cartelle a sua ...

12. L'Appaltatore sia tenuto a osservare di quanto promette
dal detto sig. ... la somma di sud. 1000 ...
che cominci ad eseguire quest' Appalto e in caso di non
adempimento della sua promessa, o di alcuna di esse, il Ma-
gistrato possa farlo adempire a spese di esso App. e sua sig. ...
con ogni rigore senza altra interpellazione perche così, e non al-
trimenti, e non diano. L'Appaltatore, e sua sig. in caso di
non adempimento di tutte le sue promesse siano tenuti a quel-
la pena che arbitreranno d. Sig. Card. Cam. Monsig. Lince
e M. di ...

13. Per il presente Appalto della sud. polizia, e espurgazione ...
Sig. Card. Cam. Monsig. Presidente, e Sig. M. di ...
promettono di dare, e pagare al sud. Appaltatore due mila tre-
cento settanta ogn' anno in questo modo cioè, per la rata di sud.
mille ottocento cinquanta gli danno, e assegnano in soluto l'Es-
igenza del Fucile delle Botteghe da esigersi da esso Appalto-
tore a suo rischio, pericolo, e carico, e tutti suoi danni, spese, e in-
teressi, e con li Capitoli, e convenzioni da inserirsi nel ...
che sopra di ciò stipulato appresso, e il regolamento sino

... alla sudora ... di ... milia ... cento ... che è
... di ... di ... di pagarglielo in con-
... di ... di ... si richiedendo dall' ...
... delle ... e con ... denari che po-
... a ...

The text in this image is extremely faint and illegible, appearing as a series of dark, blurry horizontal streaks across the page. No specific words or phrases can be discerned.

1840

1870

1870

1900

1875

...

Primo si ~~danno~~ e concedono in appalto alli
 funzionari del ~~governo~~ ^{governo} ~~di~~ ^{di} ~~propra~~ ^{propra} ~~modo~~ ^{modo}
 seppa di ~~ordini~~ ^{ordini} il reattamento, e rifaci-
 mento delle selciate delle strade den-
 tro Roma cioè tanto cappelli quanto
 nuove per anni ~~nove~~ ^{nove} da incominciare
 dal giorno del ~~binogro~~ ^{binogro} ~~quello~~ ^{quello} ~~di~~ ^{di} ~~11~~ ¹¹ ~~giugno~~ ^{giugno}
 per ~~prezzo~~ ^{prezzo} et a ragione di ~~giulij~~ ^{giulij} ~~quaranta~~ ^{quaranta}
~~per~~ ^{per} ~~ogni~~ ^{ogni} ~~quadrato~~ ^{quadrato} ~~di~~ ^{di} ~~selciate~~ ^{selciate}
 debbiano essere di tre quarti o pure
 di nove oncie di altezza o profon-
 dità.

Secondo Li sudetti appaltatori promettono
 all'Inconero, e si obligano di reattare
 e rifare e di fare anche di nuovo
 per detto tempo tutte le selciate
 delle strade dentro Roma per il
 prezzo, et alla ragione di ~~do~~ ^{do} ~~giulij~~ ^{giulij}
~~quaranta~~ ^{quaranta} la ~~anna~~ ^{anna} di detto pro-
 fondità et altezza di tre quarti
 o siano nove oncie, e con altri patti
 e Capitoli come appresso.

2.º Che Li sudetti appaltatori ^{siano} ~~siano~~ ^{intendano} ~~intendano~~
 non in tutto, e per tutto potran-
 no subrogare in ~~quasi~~ ^{quasi} ~~quasi~~ ^{quasi} ~~quasi~~ ^{quasi} ~~quasi~~ ^{quasi}
 del quale si tratta in luogo della
 Capomaestri muratori di Roma, ~~che~~ ^{che} ~~non~~ ^{non}
 possono pretendere maggiori ~~fav-~~ ^{fav-}
~~ore~~ ^{ore} ~~privilegi~~ ^{privilegi} ~~previdenze~~ ^{previdenze}
 et esenzioni di quello hanno.
 Li sudetti Capomaestri muratori

un'altra

3.^o (che li sudetti Appaltatori debbano fare le dette felciate di ottima qualità con buona calce, e buona Poffolana, eccettuando quella di Castel S. Angelo o' altra simile di cattiva qualità con selci nuovi e non usati, e con la punta all'ingiù, e ben connessi, e tutto ad uso di ogni lavoro con far sbarrare le strade con travi, acciò che li carri, e Carrolle non guastino i lavori, e non facendosi nel modo detto di sopra, e mancando ⁱⁿ alcuna etiam minima parte s' intendino i sudetti Appaltatori incorrere nelle pene comminate ne Bandi publicati dal Tribunale Cento Capo mastri di Roma in luogo de quali sono i sudetti Appaltatori surrogati, et acciò possino far provvisione di materiali per tale effetto, se li dà ^{la stessa} facoltà di provvedersene da luoghi più vicini fuori della città di Roma purché non si faccia danno ad alcuno, e si paghi il giusto prezzo a' padroni.

4.^o (che li Appaltatori debbano fare le felciate secondo li scandagli, et Ordini che se gli daranno dalli

SRi

Se da publicarsi (espectuam)
Pa quali in tutto e per tutto li sotto
pongono, e ne promettano l'osservanza
bile osservanza

Figliarando per appaltare
che di appaltatori non possino
agire ne fare servirsi ne
valersi d'altra provvisione,
de di quella delle cause che
pagano la tassa al Tribunale
e sotto pena
che hanno? li Capo mastri de
Roma in luogo de quali sono
surrogati
Tservato lo stile e pratica del Tribunale
e secondo li scandagli

55
Li Mastri d. strade ^{del Tribunale} pro tempore
o Loro Architetti e dojo fatti li
scandagli prima d. metter mano
alli Lavori debbano intimare
e far intimare li Padroni e
possessori delle Case Palati
Monasterij, Luoghi pii, et altri
conforme al solito, stile del Tri-
bunale / a Cifare le selciate
a Loro spettanti in conformità
delli detti scandagli, dentro il
termine solito assegnarsi, o
altro da prefigersi dal Tribuna-
le, - passato detto termine
e non prima in caso non hab-
bino fatte li Padroni Judetti
possano, - debbano farle, e far
fare detti Appaltatori a loro spe-
se, cura, e fatiche per poi essere
rimborfati con le tasse che si
faranno come appresso secondo
li scandagli, misure, e tasse
da farsi dall' Architetti del Tri-
bunale, alli quali scandagli
misure, e tasse li medesimi
Appaltatori promettono d. stare
e non reclamare sotto qualun-
qua pretesto, causa, e colore

altro far apporre un altro

~~anche di enorme et enormissima~~
~~Le fime.~~

5.^o Che le sudette pane si debbano con-
segnare alli Appaltatori subito
finito il lavoro accio' ^{potino} sollec-
tam^{te} e figerle, e per tale effet-
to si si dà facoltà di poterle
riscuotere da chi se devono, e da
tutte e singole persone tanto seco-
lari quanto Ecclesiastiche ancor
che vescovi, e Cardinali della
S. R. C. Principi Baroni Ca-
ualieri Hierosolimitani qual-
voglia militia regolare se-
colare, S. Officio, la fabrica di
S. Pietro, Archiozpedale di San
Spirito, di S. Giovanni Laterano
e tutti gl'altri Archiozpedali
luoghi pii Collegij Uniuersità
Religion: etiam delle Condi-
Congregationi, e mendicanti
Compagnia del Gesu, e S. P.
di S. Antonio di Vienna e qual-
siano regolari, e Collegiate
secolari, Basiliche di S. Pietro
S. Giovanni Laterano, S. Maria
maggiore, e qualunq' altra
Basilica, luogo pio et ogn'
altro

po un m. per del
giudice d. t. d. b. u. n. o. l.
con l. m. o. p. i. o. p. m. i. t. t. o.
d. i. f. f. u. n. t. e.

altro di qualivoglia stato grado
e condizione, Signoria (Religione)
preminenza privilegiato e privi-
legiatissimo, e che tali finalmen-
te fossero che dovesse far se ne
special menzione e degni di nota
particolare, ancorche Chierici
et Officiali della R. m. Cam. Ap.
non esclusa S. m. e. f. R. d. a. (Camera
che sarà tenuta indifferentem.
come gl'altri, che perciò si con-
cede la manu Reggia non
ostante qualivoglia prohibi-
ne non grauetur, carta doale, et
altro qualsisia impedimento
senza che qualivoglia Giudice
o Tribunale benché degni di
speciale, et Individua mentio-
ne, e la Camera medesima
possono ammettere appellazioni
o Ricorso, o altra eccezione se
prima non costerà sia stata pa-
gata interamente, et effetti-
uamente al detto Appaltato.
e la somma controversa co-
me in detto Ritografo l. d. i.
pone al quale è cioè a tutte
sue Spese senza che il

(Tribunale) sia tenuto a cosa
alcuna quale manu Regia ti
concede per doi altri anni dopo
finito il presente Appalto ac-
cio possa nella medesima for-
ma spedatamente e figgere
quello (estase) a riscuotere
concedendoli li Privilegij che
godono tuti l'altri Appaltato-
ri Camerali -

6.^o (che) sia in libertà ogn'uno di
fare, e far fare le selciate
avanti le proprie case Palat.
li, (Riese), monasterij, e luoghi
più in conformità delli scandagli
da farsi dalli Architetti del Tri-
bunale) e nel modo, e forma
che si è praticato per il passa-
to, e li detti Appaltatori non
possino pretendere di farle se
non in quel caso che mancarono
di farle li Padroni suddetti. Confor-
me di sopra si è espresso, e nel
modo, e forma che si è pratica-
to per il passato avanti il pre-
sente appalto e per altrimente.
7.^o (che) mancando li detti Appalta-
tori di fare le suddette selciate
nel

1.^a 92a produrre nell'officio come 1.^a

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

nel mod e forma come sopra, e
nelli tempi da prefigetti dalli
soli Maftri di strade pro tempore
• trouandosi non ben fatte o' di non
perfetta calce, L'ollolana, e selci
a non essendo della profondità
et altezza di tre quarti o' siano
noue oncie, secondo il giudicio, e
perizia dell' Architetto del Rione
doue sarà fatta la Selciata ouero
di altro da deputarsi et eleggeri
dal magistrato in luogo di quello
del Rione se così li parerà, al
di cui giudicio, e perizia L. debba
stare senz' alcuna appellazione
reclamatione o' Ricorso ne possa
in mod alcuno impugnare sotto
qualiuoglia pretesto causa o'
colore anche di enorme et enor-
missima Lesione, - sia Inarbitrio
delli soli Maftri di strade in
ciascuno di detti casi o' di attrin-
gere Li detti Appaltatori a ri-
farla di nouo in buona forma
e di buona qualità o pure di
farla fare de facto senz' alcun
decreto di Giudice da altra
persona che loro parerà a tutti
danni, spese, et interessi
delli medesimi Appaltatori

con una sola precedente interpellazione anche extraiudiciale da farsi ad essi Appaltatori oltre le pene contenute ~~sopra~~ ⁱⁿ ~~com.~~ ^{la} ~~minuta~~ ^{banda} ~~già~~ ^{già} ~~pubblicati~~ ^{già} dal Tribunale -

8.° Che detti Appaltatori siano tenuti pagare all'Architetto del Tribunale per li scandagli, e misure, e tasse che faranno scudi due per cento e non più e li detti Architetti non possino pretendere di vantaggio, e questo si intenda tanto per li Caselli quanto per le selciate nuove come sopra.

9.° Che occorrendo di farsi anime di Piaffe di Quadrucci spurgo di Riuiche nuove, Chiusini e selciate di selci grossi o piccoli - se co possa il Tribunale affiggere li editti conforme al solito praticato per il passato, quando però la spesa ecceda scudi cento per ogni lavoro, et in caso di uguale offerta più utile al Pubblico et al Privato debbano essere preferiti essi Appaltatori, ma non eccedendo la somma di scudi cento sia in libertà dell'interessato.

di farle fare a loro cura e spese
et in caso che non uolesero farle
detti Interuenti debbano farle
li medesimi Appaltatori nel mo-
do e forma che gli sarà ordinato
dall' Illi. Maestri di strade, e
per il prezzo, et alla ragione da
stimarsi dall' Architetto del Ri-
one, ouero da altro da deputarsi
et eleggersi dal detto magi-
strato in luogo di quello del
Rione se così li parerà, alla di
cui stima e misura promettono
di stare e non reclamare sen-
za alcuna appellatione (rela-
matione) o Ricorso ne posino
in modo alcuno impugnarla
sotto qualuoglia pretesto cau-
sa o (Pore) ~~anche di errore~~ o di
~~errore~~ et ~~errore~~ ~~fine~~ ~~l'istione~~
~~come sopra~~

X.º (Re) Douendosi fare gettiti aperture
di strade, nuoue o altri lauori
et opere dentro Roma non com-
presi nell' present. appalto
e Capitoli, li detti Appaltatori
posino concorrere a dare la
loro offerta sigillata come fa-
ranno li altri Obblatori, et
incontrandosi la loro offerta

uguale ad altra più utile e an-
taggiosa al Tribunale, et al Du-
ceto siano in tal caso preferiti
per la detta loro uguale offerta.

XI. Che in caso il Tribunale uolente
far fare selciate nuove di mag-
gior profondità o altezza delli
tre quarti o noue oncie siano re-
nunti li detti Appaltatori a farle
et il Tribunale debba creascgli
il prelio delli giulij quadrati
per canna a proportionone di
quello che la selciata sarà di
più delli tre quarti, o noue oncie.

XII. Che douendosi accomodare chiusini
e sfondature non possino li Ap-
paltatori accomodarli senza
licenza de ^{li} Matri di strade
del ^{del} magistrato e del
suo Commissario nel mod e for-
ma che si è praticato per il
passato, e senza prima licenziare
li Padroni, et Interessati se li
uogliono fare accomodare loro
et in caso non li ^{faccino} uogliono far ac-
comodare, debbano farli accom-
modare e far Appaltatori per il
prelio da scimarfi dall'Architet-
to del Cione, ^{o da altro} come si è detto
di sopra, in caso poi li accomo-
dassero senza la sua licenza
incor.

9 intimare et Interpellare

incorrino nelle pene contenute
nelli ~~editti~~ ^{editti} ~~na~~ ^{na} ~~bandi~~ ^{bandi} ~~pubblicati~~ ^{pubblicati} ~~e da pubblica~~ ^{e da pubblica}
XIII. Che li detti Appaltatori e loro mi-
nistri, et Huomini siano e deb-
bano stare in tutto e per tutto
soggetti e subordinati al Tribu-
nale della Strada ^{e sua giurisdizione} nelle ^{matere} ~~matere~~
concernenti al presente
appalto, et in esso comprese
nel modo e forma che erano
soggetti e subordinati li Capo
maestri muratori di Rioni
e loro Huomini, e debbano in
tutto e per tutto obedire all'or-
dini di Mons^r ^{il} Presidente
e signori maestri di Strada pro
tempore, e delli Officiali, e
ministri del detto Tribunale
della Strada sotto la pena che
detti ^{ss^{ri}} ~~ss^{ri}~~ ^{parerà} ~~parerà~~ -

XIV. Che li detti Appaltatori non
possano mettere già far met-
tere mani a chiauiche ne gran-
di ne piccole imboccature sca-
lini e simili senza espresso
ordine e licenza de ^{ss^{ri}} ~~ss^{ri}~~ Ma-
estri di Strada conforme si
praticaua da muratori auan-
ta il presente appalto sotto

Le pene contenute nelli bandi
et Editti del Tribunale tanto
in publicati quanto da publicarsi
alli quali in tutto e per tutto si
sottopongono, e di altre pene an-
cora ad arbitrio de S.^{ti} Mastri
d. strade.

XV. Che li medesimi Appaltatori
siano tenuti, et obligati a le-
uare e far leuare le copriture
nelli lauori, e selciate che fa-
ranno dentro il termine prefisso
nelli bandi et Editti publicati
o altro da prefigersi nelli bandi
et Editti da publicarsi sotto le
pene in essi espresse e da expri-
merli (seppelluamente) et altre
ad arbitrio de S.^{ti} Mastri
d. strade come sopra.

XVI. Che per quello riguarda l'Inter-
esse del ~~notaro~~ notaro et officio, e di
altri ministri et officiali del
Tribunale li detti Appaltatori
siano tenuti e si obligano di
pagare tutti quelli emolumenti
che dispone et ordina la
forma della sa: me: d. Paolo
V. e conforme sarà d. Rag.^o e
non alerim^{te} perche cosi s

F
XVII. Che detti Appaltatori
non possino concedere
licenza d. farre ueruna
ne accomodare ne fare ac.
commodare uelciare (otto re)
prima non faranno scanda-
gliare et intimare alli
Padroni ne meno accommo-
dare aguedotti chiauichette
scalini ferrate d. cantina
muriccioli cantare e cose
simili ma quelle d. debbano
far fare con licenza de fidi-
matore d. strade conf. i
praticato per il passato
si pratica d. presentee.

F
XVIII. Che l. detti Appaltatori debbano
far Registrare il sud. (micrografo)
in camera e nelli suoi libri
a tutte loro spese, e fatighe.
XIX. Che sopra la conferma del pre-
sente appalto, e suoi capitoli
il tribunale debba procurare
e farne spedire il moto proprio
d. nostro signore a spese però
delli detti Appaltatori.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be in a different language or dialect. The handwriting is somewhat faded and the ink is dark. The text is written on a piece of paper that is slightly aged and has some staining.

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

Capitol sopra l'appalto delle
strade dentro Roma

Già

Die Martij 2^{ma} Mensis Apris 1683

In Cong^{na} Viand^hij coram^{ss}mo^{es} Reud^{mo} A. V.az^{ss} L^{ss}ia
et^{ss}mo^{es} A. L. V.az^{ss} Magis, inter^{ss} causa^{ss} adeu^{ss} inf^{ss}o^{es} d^{ss}en^{ss}
tenoris sequentis Deliber^{ss}

Nauro

Che l'Appaltator dello Spurgo di Roma, non sia obligato
a spese de gl'humani e Seggatori, se non in caso di funzio-
ni pubbliche e non altrimenti secondo la forma della sua
Offerta, al Cap^o 2^o e 3^o e nell'altri casi sia obligato il
Tribunale.

Offerta
Bartholomeo
Bonetti

Il avendo io inf^{ss}o^{es} visto aff^o e pub^o l'Editto attinente allo spurgo della
Citta di Roma da destinarsi dall'Es^{ss}o e Reud^{mo} Sig^o Card^o Cam^o
et^{ss}mo^{es} Cong^{na} sopra la strada à chi farà miglior condizione à
favore e beneficio del pub^o considero quella più favore per detto servi-
zio e benefo atteso l'haverlo per altri tre anni havuto in compagnia d'al-
tri compagni, e quello poi da me solo sostenuto con ogni soddisfazione
del D^o Tribunale dico voler applicare al detto spurgo nel inf^{ss}o^{es} mo-
do cioè

1^o Mi obligo mantenere al servizio di detto spurgo n^o dieci car-
rette bene in ordine essendo tutte hora state fatte di nuovo con n^o
dieci cavalli e dieci garzoni atti al detto servizio.

2^o Mantenere à mie propria spese un seggatore o sia Zappatore tutto
l'anno per ammuchiare e radunare le dette immondizie

3^o Mantenere anche à proprie spese quella quantità di Boia che sarà

atti quei scoparoni saranno necessarii in occasione di lustrazioni, fucolare,
e funzioni pub:^e

4.^o Mandare a pigliare, come quella quantità di Botri che dal detto Ma-
gistrato mi saranno consegnate, quelle in fine di detto Appalto restau-
re più tosto migliorar, e Perennar, farne la debbia lustrazione, e con-

segnar.

5.^o Che il detto Magistrato, e Tribunale delle strade sia sempre tenuto, e obli-
gato come è stato sempre solito, e consueto di far ordinare a gl' execu-
tori, e Commissarij, lo scopare a gl' Aratri Bottegari avanti le loro porte
e Botteghe in conformità de' Bandi più, più volte publicati, la sera
e la mattina, e la mattina per la sera, a fin che quando le dette Carrette
andando per quelle strade oia sarà stato comandato lo scopare, passa-
no incontinenti, e subito caricare l'immondizie poste in mezzo le
strade con detto scopare, e non habbino a perdere il tempo quando sono
in dette strade per aspettare il detto scopatore.

6.^o Che la mattina per la sera, e la sera, e la mattina sia incumbenza del detto
Magistrato di far notificare a me sotto Appalto le strade, e Contrade che
sanno stare comandate per detto scopare, acciò che quando io sotto uolero
mandare a pigliare, e sgomberare le dette Immondizie anche di Notte, e
uanti giorno, come più farsi in occasione quando fra settimana ui sono
le festi, possa farlo, per hauer più tempo libero il giorno di poter anda-
re smouendo la macchina de' Capi Croci senza dare incomodo al la-
uoro comandato, in che più restar più sodisfatto, e ben seruito il pub:^o
che tanto più per hauerlo hauer in pratica nel precedere Appalto.

7.^o Che detto spurgo s'intenda farsi per tutte quelle strade sono solite spurgarsi, che sono tutte le strade selciate dentro la città di Roma.

8.^o L'anno spurgare due volte l'anno che sarà comandato la strada selciata che che da Porta del Popolo, e segue sino alla figura di Lepo Giulio.

9.^o L'anno fare detto spurgo, e mantenere tutto l'anno n.^o 10. Carrette, Cavalli et Ministri come il Legatione, e Segretari sopra espressi per prezzo di soldi d'un milia trecento settanta mila da pagarsi ogni mese la metà del detto M.^o Magistrato liberamente etiam partecipatamente per ogni somma di d.^o M.^o Magistrato, et in caso che vi sia pari offerta m'offerisco fare detto spurgo, e mantenere le cose sopra per soldi dieci mila della detta somma da me espressa.

Et in ordine al altre particolarità, e condizioni mi rimetto all'Espresso ne Capitoli d'Altri Appalti annessi.

Io Bartolomeo Bonetti m'obliga i quattro di sopra m.p.p.

[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines across the top half of the page, with some words appearing to be in a different language or dialect. The ink is very light and the paper is aged and discolored.]

Die 14 Martij fuit natus Congregatio in Quirinali Apartmento.
Super duobus Materijs.

Che li Privilegijs paghino.

Che li non soliti - tassandi debbano pagare
e si proceda opportunamente con il non
pagno della conferma dell' appalto.

Che li beni giurisdizionali paghino come
altri delli come li altri

Attenzione per sapere se li fiscali, e penne
che sono extra Regni Romanus, et che non
sono communitati, ne pagano alcuno

Che gli hanno comprato nel territorio di
Salera debbano tassare

Che in ordine all' 100. per cento dell' appalta
tori si proseguisca in camera la lite.

Bartholomeo Bonex: a giuli venti la cassa.

Piero Aguzzo a giuli venti la cassa.

Jacomo Chitizzo Musani per l' 100. a giuli venti la cassa.

Giuseppe de Dominici a giuli quarantadue
et un solino la cassa.

Carlo Nardini

Cristoforo Nardini a giuli quarantadue la cassa.

Giordano Maglietta a giuli duecento la cassa.

Ezio Barba pagano a giuli quarantadue

Matthias Mangiola a giuli quindici la cassa.

Proco Bonica a giuli sedici la cassa.

Proco Bonica a giuli sedici la cassa.

Pier Maria Fanti

Marco Sassi a giuli diecimila la cassa.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Die Marti 23 Aprilis 1696 Fuit habitus

Congregatio Vicariae Domus Vicariae
Vicariae

che per la P.^a Congreg. si adempiva dalli appaltatori non s'è hanno detto l'abitare nelle
la relazione per la strada d'Orto.

che ancora l'abitare adempiva per la strada d'Albano. L.^a d'Appaltatori

che accorrendo subito la strada d'Albano conferme la relazione d'Appaltatori

che si aggiunti la strada d'Albano dalli Appaltatori da per il Maresc. fino all'abitare per
che si è di bisogno. subito

che Monig. Bonaria Monig. Maresc. non si facci aggiustare laabitare fatta l'abitare
per andare a fessare.

Offerta per la strada del Piccolino d'Inbacciaro.

Antonio d'Es. Andrea Aguilano a giusti d'esso la Conna ^{a p. d'Inbacciaro, e la cena a giusti}
non la Conna.

Es. Vidua Aguilano a giusti o, e meno a giusti uno, e meno. Lufanna d'Inbacciaro,
e la cena a giusti La Conna.

Si è ordinato, che si dij il Luaro della strada del Piccolino per rifarla d'Inbacciaro
ad Antonio d'Es. Andrea Aguilano.

che si facci il Prece a Ruggiero Cialdoni, ^{officiario del P. Bone.} che facci la strada del Bone Solara o
d'Es. o d'Esquame infra quindici giorni congerat tutti uenacimma

che il notaro porta in casa mia il Decreto fatto in Congregazione de l'Es. M.^a d.
strada, e Monig. d'Es. presidente a fessare di Es. appaltatore della strada
della strada.

che ha gaurato Piero Augusti a suoi uno il giorno uno, che rendo Conco facci a meno
inimazione mia o fessare

che il sig. Piccola ci si libro per li Pratori della parte per la P.^a Congreg.

che il sig. Esamba per la P.^a Congreg. habbi reso a li Coni d'Es. Antonio Esami con l'Es.
non condona loro dell'Es. e non

che l'appellone onninamente per la P.^a Congreg. ubi data la licenza per il suo Appalto
della Canale, e Canallera alia gaur.

Che il sig. fiscale ual. da monig. conagua, e sig. Onge Stuvelli, e parlo a sua du. uccio, che
rimedire alle rotture delle fontane in frentiera

Che il sig. fiscale ual. Pietro Antonio Leone. per l'occasione della fauna di Porta San
Paneraro fatta dall'anno 1679. all'11. di luglio.

Che si dia l'erogazione della Seluata di Borgo S. Spirito a' sig. Faraglini alle mani, che
la riscuotano l'erogazione auanti condone Bon. Liguori.

Che il sig. fiscale ual. uano monig. e Anigui. Audit. di Stato sig. per amministrazione alle
guerre di Bartolomeo Bonas. Appaltatore delle Carcere.

Che si uadi a uedere il luo fuori di Porta San Eio: auanti l'horaria del Pulchro
uolendo sanare l'adiacenza.

che

San

che

de

de

The
The
The
The
The
The
The
The

Die Vigesima 7^a Maij i b^{is} 6 fu^o halwa
Congregato in Ono Amm^o Prig^o d^o d^o d^o

Che li Aggallatori finiscino la strada di Porto, e se la prima Cong^o non sij finita li
fari fare dal Tribunale a spese loro, e un facci il Precetto.

Che li Archierei per la 7^a Cong^o refregiscano se loro case accommoda la strada d'Albano
Forcare, e finiti con andata a riconosca

Che li Archierei vadino a vedere se si e adempito al denaro fatto al salone per il
Ono Salario, e riconoschino, se l'hora ha leua l'acqua della Vigna del 7^o

Mantere Lancellotti fuori di Provincia

Che li Giudichini li Mandati ad facci contro l'essoni ecc^o ecc^o ecc^o.

Che li riconosca il Porto dall'Archierei dell'Orione quello di Parma, e raggiuntolo.

Che li facci fare una sede dell'Archierei dell'Orione di Bologna per la Chianica

dell'Abate Pouducci, e facci lo Scandaglio.

Per la strada della Fontana di S^o Giovanni un Curcio in mezzo, che li committano lo
facci accommodare tutto.

Che Giovanni Tando facci la Fama di Porto Porto tutto per la 7^a Cong^o.

Handwritten text in a cursive script, likely Arabic or Persian, spanning the upper half of the page. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be in a different script or dialect. The ink is dark and the paper shows signs of age and wear.

Adib. Giugno 1656

In executione de' Decreti dell' Ill^{ma} Congregatione delle Strade siamo
stati Noi sotto scritti Architetti e sotto mastri deputati
a visitare la strada di Tuoli con l'interuenuto del sig^r Antonio
Bondi mandato dal sig^r Cavalier Fontana uno dell' Appaltatori
principiando dalla Porta Romana di S. Lorenzo sino pas-
sato li Tavernucoli doue suolsano li Carri della Caffee doue che
habbiamo trouo che tutto quello fu descritto nella misura fatta
sotto li 20 Marzo del Corrente Anno è stato adempito

Nella medema occasione habbiamo ueduto che si uaguardando
diuersi pezzi di massicciata uechia che sono m. 6. pezzi
fino a Ponte Mammolo et passato d. Ponte quattro altri
pezzi di massicciata che li uanno guardando km. et sino
al forno due altri pezzi km. che per esserli passati li Carri
hanno scoperto detto principio di guastamento et a suo
tempo sene potrà fare scandaglio giusto

Pier Andrea Bufalini Arch^{to} e sotto mast^r Deputo.
Tommaso Zani Arch^{to} e sotto mast^r Deputo.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several paragraphs, with some lines indented. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear. The script is highly stylized and difficult to decipher without specialized knowledge of the language and handwriting.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding statement. It is written in the same cursive script as the main body of the text.

Adi 25 Maggio 1646

In esecuzione de Secreti dell' Illmo Congreg. della Sede
et con l'intervento del sig. Antonio Brondi man
dato dal sfualciar uno dell' Agualtorii noi suoi
scritti Architetti; et ora mi. Deputati siamo stati
a visitare uno pezzo di strada spianata a pie
la scenda di Vermicino vicino all' Orto del
sig. Marchese Silva et habbiamo trovato
statto fatto nella Jurisdizione della Comunità
d' Ostia.

Prima d'arrivare a d. spianatura vi è un pezzo
di selciata a secco quale è ruota guasta, et si
doverrebbe accomodare, et è similmt. nella
Jurisdizione di Frascati conforme ci è stato testifica
do alcuni frascatani et arrivando dea Juridic
zione sino al Ponticello vi sono altri pezzi di
strada che hanno bisogno d'esser spianati. Sim.
Al dea ponticello vi sono alcune bocche di
acqua che scanno nel fosso quali corrodono
l' mura d' dea ponte che se non vi si rimedia
con il tempo può pregiudicare a d. strada
L'altro dea ponte per venire a Tor d' mezza via
vi è un pezzo di strada fangoso che l'conosce in
tempo di pioggie fa passare, quale ha bisogno
d' rialzare, spianare, et dar scoto all' acqua.

Piero Andrea Bufalini Archto. et sotto mi. Deputo

Tommaso Zanol. Archto. et sotto mi. Deputo

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Adi 26 Maggio 1656

Noi suoi scritti Arch^{te} e suoi mⁿⁱ Deptⁱ in esecuzione
ne de Decreti dell' M^{ma} Congreg^{ne} della
C^{te} Sede, et con l'intervento del sig^{ro} Antonio
Biondi mandato dal sig^{ro} Cavalier Fontana uno
dell' Appaltatori siamo stati a visitare
la strada d' Albano principiando dalla Porta
Romana di S. Sebastiano sino alla Porta di
Albano, et habbiamo visto etter stati adempiti
tutto quello è stato ordinato nella Visita pas-
sata tanto delle massicciate, selciate, tagli
di Tene, forti, et altro, et habbiamo veduto che
da strada è buona, e praticabile.

Pier Andrea Bufalini Arch^{te} e suo m^{no} Deptⁱ.
Tommaso Zanotti Arch^{te} e suo m^{no} Deptⁱ.

Handwritten title at the top of the page, possibly a chapter or section heading.

Main body of handwritten text, consisting of approximately 15 lines. The script is cursive and appears to be in an older form of a European language, possibly Italian or Spanish. The text is somewhat faded and difficult to decipher.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding note.

Adi 24 Maggio 1656

Noi sono scritti Architetti et ora mi deputati con
l'intervento del sig. Antonio Biondi mandato
dal sig. Cancelliere Fontana uno dell' Appella:
noi siamo stati per la strada di Porta fuori
di Porta Portese, et habbiamo ordinato alcuni
punti nuovi et un pezzo di strada vicino al vecchio
Imboccato, che si spianasse, ed a me sotto alla
acqua quali L. P. di Gallatoni Ravevano tra
Cassino preapponendo di Ravegnino, e fermi
nel il lavoro di d. da strada


Il 31 Maggio siamo ritornati per detto strada
con l'intervento del Medemo Biondi, et habbiamo
visitato tutta d. strada principiando dalla Porta
Romana sino al Ponte Galea dove habbiamo ve-
duto per d. strada esser stato adempito tutto quello
è stato posto in scandaglio, et anche fatto quello gli
si è andato ordinando fuori di d. scandaglio di mano in
mano, che habbiamo veduto il bisogno, et per Roma
che d. strada sia tutta per l'abbellimento

Pier Andrea Bufalini Architetto et ora mio Deputato

Tomasso Zanti Arch. et ora mio Deputato

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or letter. The text is written in dark ink on aged, slightly discolored paper. It appears to be a single paragraph or a series of connected lines, possibly a list or a narrative. The handwriting is somewhat faded and difficult to decipher, but it seems to be a formal or official communication. There are some larger, bolder letters that might be initials or section markers. The overall appearance is that of an old, handwritten manuscript.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a closing. It is written in the same cursive script as the main body of text. The ink is dark, and the paper shows signs of age and wear. The text is somewhat obscured by the texture of the paper and the way it is written.



Mo. Sigle

I Padroni delle Vigne di Roma, e l'essi Ludouico Pantaleoni ottenna dalla Sta.
di Mo. Sigle che si commettesse ad istanza dell' med. a' Moni. Il Mo. Bud. una sup-
plica, nella quale si rappresentaua che hauendo essi pinto, chi con la pratica ne-
cessaria, e con la puntualità che si ricerca, hauera preso l'appello delle strade
e l. hauera accomodate perfettamente con rilasare non solo li scudi 400. in
circa, i quali con tanto pregiudizio si riscotano dalle Vigne di Roma, ma ancora
li scudi 400. effettivi, per li quali si ritroua hoggi d'astretto il Tribunale
a' cariar la Tabella già stabilite, o uero a' tassare li doli a' tassare
per arriuare a' d. paganti contendendosi di hauer solam. d. quattromila,
e le cento in circa, che uole dire con il beneficio publico di d. 100. in
circa sua sigla. Ma citati d. Appaltatori si e' compiaciuto rimettere
la cognitione a' Moni. Il Mo. Presidente. Onde parendo ben conueniente
che per la determinatione di simile negotio debba restare V. S. Il Mo. pieno-
mente informato di tutto; hant. e' percu. in nome di d. O. si espone alla
sua infinita bontà tanto la necessitā, quanto la giustitia di d. supplica
con le seguenti ragioni cioè.

Che in quanto alla necessitā e' chiarissima, dui capi considerabili. l'uno
e' il danno irreparabile che ne patisce la povertā, la quale, giou-
nolm. per non potere pagare quelli dui, o tre gruly, o non poter por-
tarli all' off. doue il piu del giorno n' uista l' esattore, resta
soggetta a' spese considerabili d' executioni, di rifacim. di spese, et
altre simili, oltre li strapazzi, e rubbamenti che in tali occasioni,
massime se tempo de' frutti, gli fanno i med. esecutori, senza hauere
riparo, o ricorso, mentre ancora ricorrendo, trouano chi gli senta, o
sentiti, chi gli assista, e la loro povertā, e perche trattandosi de' pau-
pere Regno ogni uno lo fugge et abbandona.

Altro per la confusione, e scambieuo, che si deue fare delle già
stabilite Tabelle, nelle quali in istanza senza causa impellente si tratta
di grauar tanti priuileggiati, e tanti soggetti qualificati, li quali
regolarm. sono reseruati per le congiunture simpliciter necessarie,
e n' g. q. d. la q. d. con utile, e giouam. publico si puole prontam. e
erutare un applauso di tutti, e con gloria memorabile di V. S. Il Mo. la
quale nel med. tempo, che solleuara, e consolara la povertā, grati-
ficara ancora, e beneficara la Nobiltā secondando in tutti i sentim.
pensieri di Mo. Sigle il quale n' altro fine ordinò q. d. appello, che
liberare il publico da quelle grauezze, alle quali era stato soggetto
nè tempi passati.

- La giusta è manifesta per più capi irrefragabili. cioè. Primo perche contem-
nandosi in d. Supplia l'arrivata della prelazione a favore dell' Appal-
tatore pnte si toglia ogni ombra d. emulazione, che potesse opporverli,
giustifera, che si mira ad altro, che al pubblico beneficio, e vantaggio.
2. perche non havendo li sud. adempito in modo nessuno agli obblighi del con-
tratto anzi esendosene serviti per pretesto di deludere il pubblico mentre
in più strade, per quanto pubblicam. si dice, hanno mirensibile. Leuati
i selci grossi cercando con decetione del d. d. solo di liberarsi dal
peso di ritirarle di selci, ma di farne dell' leuati mercantie, non poss-
conospettuita di rag. pretendere, che gli ti offensi ad ogli. oltre che
non havendo mai voluto lavorare nell' tempi boni, ma sempre nell' i
cattivi del più rigido Inverno, quando l' opere di uagliare e li giorni
sono più impediti, e la terra delle pioggie gli ricopriu la loro mali-
tiosa inuentione, sono arrivati a segno, che non lavorando se non con terra
il più delle volte si è praticato esser stato maggiore il danno per
l' accommodatura infelice, che ui hanno fatto di quello, che non
era prima, abuto cio' di godersi li quattrini, et il sangue del pubblico
e beneficio semplice mantenendoci la Casa, pagandoci i debiti, e
tal uno di loro tenendoci la Carrozza, e comprandoci de stabili con-
forme, è notorio.
3. Perche costando palpabilm. dalle loro med. scritture, che nel d.
Appalto cominciando dal 3. giorno che si misero al lavoro che fu
li 13. di Luglio del 1610. sino li 13. marzo del 1614. Dico non
gli era bisognato di pigliare denaro uenuto a cambio di fare di lavoro
di più compresoci le spese di tutti li stigli, ferri, canerini, Cavallo, opere
assistenza di loro med. regali, et altro di qualsivisa sorte, e gli era biso-
gnato altra somma, che di d. 16130. e di 51. Eppure ne havevano riscosso, e
acquistuam. ne poteuano riscotere, perche già gli restauano maturati
a rag. di d. cinque mila, promessi, et assegnategli nelle Pabelle di
161393. e più conto importandoli tre anni, et os mesi, che erano scorsi.
Liche non solo non possono di di restar grauari per tale inauar, e che
gli si voglia leuar l' Appalto doppo hauer fatto, e d. conforme
sono soliti di uentilare. havendone hauuto ne primi anni un lucro
consideabile e manifesto di due mila, e secento sud. con
restar pronti di tutti li sud. stigli, e preparamti, che pur uagliano
quattrini, ma pretendono in uigore delle sentenze ultimam. estorta
altri due mila, e duecento, che non si va' dove s'ono fondati, perche il
Tribunale non havendo gte notizie è stato ingannato non solo non meritano

di essere intesi, ma devono esser giusti e sferne castigati con li bonae il
publico da così scoperta lesione, conforme si spera.

4.^o Perde d. Appaltatori in fatti & maggiormente ingannare universalmente
tutti si sono ualsati, e si uagliano di quella inuentione di die, che gli
si misurino li lauori e del resto si esibiscono di rilasare migliaia
di scudi, e di rinuntiare l. Appalto, sapendo che essendo nota la
verità di quanto hanno speso per loro inuitabile confessione matura
nella diuisione tra essi fatta sotto li 19. marzo 1614. in conto della
strade, e delle Tabelle In casa del sig. Abvocato Quintilio con l.
interuenuto di tre Testimoni, e di molte altre persone tutto noto si di-
chiara li ueralmente e uere sono diuerse copie, leggi, e si possono
negare, hanno inuolontariamente scoperto l. inganno suo, e quelli
delli Architeti, li quali misurando e stimando alla cieca, in tutto il
tempo, che ha lauorato il Tribunale prima dell. Appalto per pochi
quattrini, e non far altro, quando sono stati mandati fuori per li
scandagli, misure, e stime, che andare a spasso, e far delle man-
giate, hanno fatti pregiudizij indecibili alle Comm. e alli Parti-
colari, et a tutti, perche se in un conto fatto tra di loro alla cieca
e con farsi pagare l. uno dall. altro li giornare li si uede un qual-
danno così esorbitante in soli scudi cinque mila l. anno all. hora
che si trattaua di tutte le strade in Dalse di quindici, e uenti
mila scudi, perche daranno stati indiciabili.

Parendo dunque che tanto & giustitia chiaris, quanto & necessita
palpabile debba darsi rimedio a simili iniquita, e grauer me-
diante così fauoreuole oblatione; Si supplica Hum. V. V. V.
degnarsi proteggere le ragioni publiche, e li priuileggi di tanti
S. Particolari con farla ammettere senza altra eccezione.
Quam Deuot.

All. Ill^{mo} Sig. Il Sig.
Pietro Mellini mro di Skadar.

Per

Li Padroni delle Vigne di
Roma, et epi Ludovico Pan
falconi

Venerdì 10 ottobre 1655

Visita della strada di Vicenza fatta da noi sottoscritti Auditatori Regi di ord.
dell' Ill^{ma} Congreg^{ne} delle strade con decreto, et intimatione all' sig.
Appaltatori, et non sono compariti a d. visita benché ne habbiamo
parlato al sig. ~~Andrè~~ Fontana uno dell' Appaltatori; qual visita si è prin-
cipiata dall' Osteria di Ponte molle, e seguitata sino alla città di Vicenza
nella q^{te} habbi~~mo~~ notato il stato di q^{ta} habbiamo trovato come segue

Passato l' Osteria di Ponte molle nel principio della Salita la strada s'è
cominciata a calare sopra l'acqua che viene di sopra de' p^{ri}ciò di dove
si riempie, e spianare con uolte l'acqua sopra

Più avanti habbiamo trouo la strada accomodata che stà bene fino al ponte
di ~~acqua~~ nuova

Nella Salita passato acqua nuova vi sono delle calafosse fatte dall'acqua
che è nera s'è pieno, e aggiustate altrim^{te} che si fanno a causa dell'
acqua che si principia a guastare

Ind^{te} Salita l' fabricatori vi hanno lauorato, e s'è ora stà bene. Sarebbe b^{isog}
però nel fine di d. Salita dove si stà ~~si~~ di uolte di uolte, e aggiustare
dove principia a guastarsi altrim^{te} non resta perfezionata

Nel piano sopra d. Salita fino all' muracci antichi la d. strada s'è bisogno di
esser accomodata in lunghezza di 200

Passato dai Muracci prima di arriuare alla segolaria di nerone habbiamo
trouo un pello di strada fangosa, che vi fa bisogno accomodarla o con sel-
ciata o mazzicata, con li alqu^{te}, e dare il solo da due parti in lunghezza
di 40

Più avanti passato la segolaria di nerone vi è un altro pello di strada

simile

simile, che bisogna di farvi la masticiata, e tagliare in lunghezza di

@ 22

La prima di arrivare alle Capannacce in diversi luoghi ne è bisogno di spianare, e dare scolo all'acqua, e un pozzo in lunghezza di 15 fa bisogno di alzarlo, e dare lo scolo all'acqua

Passato le Capannacce ne è un pozzo di strada calafossata che fa bisogno di spianare, e riempire

Si deve in alcuni luoghi di farvi la selciata che arriva alla strada dove si va dalla strada fino all'osteria dell'Isola in alcuni luoghi la strada resta fangosa che con l'uedetta, e dare lo scolo all'acqua e restarla bene accomodata

Passato l'osteria dell'Isola vi sono diversi pezzi di strada calafossati che fanno bisogno di essere accomodati

Passato la Mottuzza la strada fa bisogno in diversi luoghi di essere accomodata con spianare, e dare lo scolo all'acqua, e in particolare in un uoltata dove l'è fermata l'acqua, e far pantano sopra la selciata che bisogna dar esito all'acqua

Al Baccanello prima di arrivare a Baccano la strada resta pantanosa e fangosa, che bisogna rimettere l'acqua nel suo corso, e darli lo scolo al fiume. L'averà impraticabile

Passato Baccano nella Salita la strada è calafossata nel mezzo che è necessario di spianare, e riempire, e dare esito all'acqua, e seguita avanti fino al luogo detto delle Solle, che vi sono diversi calafosse, similmente si deve spianare, e riaggiustare

Da d. luogo sino all' Osteria del Pavone la strada è buona in un luogo solo
la strada è cominciata a caltrafessare, e fa bisogno accompagnare l'im-
bucatura delle selciate, che tirano

All' Osteria del Pavone un pezzo di strada fa pantano che bisogna tirare
da una parte, e dare lo scolo all'acqua nell' fossi, e bisogna tirare
la selciata del ponticello, che segue

Da d. ponticello sino all' Osteria delle Vene la strada è buona

Al Ponticello vicino d. Osteria le ponde di muro non sono state accomodate,
e che è necessario di accomodarle.

Qua la Cappella è necessario sfangare un pezzo di strada che è avanti
il ponte roverso

Più avanti è necessario di divertire l'acqua che esce nella strada, e passa sopra
la selciata antica, che è buona

Più avanti dove la selciata è buona rimane solo di accomodare un ponte
roverso di selci, che è guasto

E più avanti dove la strada è stata accomodata di ponte fa fango in lunghezza
di 14

E più avanti passato un ponte roverso grande, che porta grandi acqua la
selciata di qui è buona in gran pezzo, ma ne è una partita in lunghezza di
15 che ha bisogno di essere tirata stante, che è fangosa, e non ha
scolo

E seguendo avanti verso montevrosi un pezzo di strada che è stata accomo-
data resta fangosa

Segue d. un pezzo che è caltrafessato, che si deve accomodare, e più
avanti

auanti si deve di fare un pezzo di selciata, che è guasta long: 17 et un
altro pezzo, che fa salone long: 15 larg: 12
Segue più auanti tra li due pezzi di selciata, che sono buoni uene manca
un pezzo, che sarebbe necessario congiungerli al vim: della fangosa
Segue più auanti la strada è stata accomodata, ma resta troppo piana, che
fa fango, e uene un pezzo, che deve di farsi e per guasta in lunghezza di
23

Al ponticello che segue bisogna di fare le sponde di muro, che sono guaste
e più auanti tra la selciata vecchia, che è buona bisogna accomodare il ponte
con uerso che è guasto di selci grossi

Più auanti vi è un pezzo di strada fangosa in lunghezza di 136 che fa bisogno
rialzarla nel mezzo, e dare lo scolo dalle parti esteriori e farsi

E sino a montevrosi la strada, che è stata accomodata fa fango, e non la scolo
in lunghezza di 100, e anche bisogna farne un pezzo dove è guasta di 10

Nella rientra di Montevrosi la selciata ha bisogno di essere accomodata
e per guasta in diversi luoghi, e di essere proseguita necessariamente in lun-
ghezza di 25 et anche congiungere una selciata con l'altra, e anche è
necessario di riempire alcuni scauoni in lunghezza di 9. e dopo vi è
un pezzo di selciata guasta, che è necessario di rifare, e aggiustare l'altra
prima che si finisca di guastare in lunghezza di 6.

Vi sono anche altri lappelli di selciata da rifare e mantanim: della vecchia
Passato il primo ponticello nelle grati della strada che uà a sulvi si devono
riempire li scauoni che vi sono — spianare sino al principio della salita

Pasqua d.

Passato d. Salita vi è un gello di strada da spianare, e riempire l'acqua
che vi sono in lunghezza di $\text{ca } 30$ sino all'altra salita

Quanti di arrivare al 2.º ponticello la strada è calaforsata, che è necessario
di spianare, e riempire, e dar la pendenza da una parte

Passato la salita sino al fontanile è necessario di spianare, e dare lo scolo all'
acqua, e parti colarm. dove è il fontanile, che si fatto laguna che è neces-
sario dar scolo all'acqua, e rialzare con di fare un gello di salita in lunghez-
za di $\text{ca } 40$ larg. $\text{fm } 15$ e spendere la somma di $\text{ca } 100$

Più avanti si trovano due gelli di strada guasti, e calaforsati che hanno spianare
e riempire uno in lunghezza di $\text{ca } 25$ l'altro in lunghezza di $\text{ca } 30$

Ad. Lunga la strada salita sino a tutti è buona dove sono cinque passi
che vi manca, che sono calaforsati, e curvi, che fa bisogno di spianare, e riem-
pire con dar scolo all'acqua, e raccomandare la salita sopra i ponti, e le
sponde che sono guaste

Passato tutti la strada fuori della porta massiciata ha bisogno di fare l'opera
per la via guastando, e simil. al principio della salita che segue

Verso il fine di d. Salita l'acqua raccomandare con i ponti di salita ord.

E più avanti vi sono due passi calaforsati dall'acqua, che devono accomo-
dare, e diuvare l'acqua e arrivare sino alla salita

La salita passata il ponte d. della Madonna di fonte man è calaforsata, e guasta
che è necessario di spianare, e riempire, e dare lo scolo all'acqua, e tanto
che l'acqua quasi impraticabile, e più avanti è necessario di fare i ponti
nuovi con salita sopra, e diuvare l'acqua

Segue nella strada sino al 3.º ponte nel peritvio di Montiglione, e nella salita
che segue la strada è guasta dalle calaforse che bisogna spianare, e riem-
pire

give, e diuerti l'acqua, e la Salita è quasi mezzo miglio lunga, che
rende impraticabile alle Carolle

La Salita della Salita gastato Moniglione. È necessità di esser accomodati
in diuersi luoghi.

Nel piano di Vico gastato il Burcio in diuersi luoghi è caltraforata, et è per
colora alle Carolle che è necessario di esser accomodati.

Nella Salita della Montagna di Viterbo doue termina la Salita, e più auanti
è caltraforata, e caltraforata per le Carolle, et è necessario di accomodare con 21 em-
give e fanni la Salita sopra con fanni diuersi ponti. Doue si è visto dell'
acqua e fanni il fono.

Sopra la prima Osteria della montagna la Salita che segue sino alla scien-
cia Viterbo. È bisogno di esser accomodati, e nella scienza sino alla 2^a
Osteria è necessario riempire l'acqua, e uguagliare con diuersi l'acqua
da una parte.

Dalla 2^a Osteria per tutta la scienza generalm^{te} delle quattro parti che ne sono
guaste, e caltraforate, e per colora a Carolle, e Calisti, che è necessario accom-
modarla bene.

E seguendo più auanti la strada in diuersi luoghi è guasta, et è necessità
di li. Viterbo. Hanno mandato in diuersi luoghi di accomodarla a loro
e fanni riempire l'acqua, e uguagliare, che la rendono impraticabile
L'elli di nouo sono guasti a causa dell'acqua.

Adi 26 7^{mo} mese 1655


Visita fatta di ord.^e et assistenza dell' Ill.^{mo} Sig.^{ro} Mavrese marcello mae-
stro di strada di alcuni p.^{ri} di strada fuori di Porta Portese prima
de L'arvini, e passato Pietro Sapa

Nell'imbocco del Vicolo detto di Pietro Sapa nell'ingresso di esso en-
trando l'acqua della strada maestra fuggitane, et è necessario la-
uare le sfangature gittate in quella parte le t.^{te} impediscono lo scolo
all'acqua, e farsi il fosso p.^{ri} scolo dell'acqua verso l'annali della ma-
estra parte conforme il passato, e gettare la sfangatura, e terra del fosso
dall'altra parte p.^{ri} dar pendenza, e scolo alla strada in lunghezza di
p.^{ri} 37 incirca

E da d.^o Vicolo passato più oltre circa p.^{ri} 20 s'entra in il fosso dell'acqua
nella Vigna di Rosette Selua, è necessario simile l'auoro

E dalla Vigna de p.^{ri} piede Federico detto Campione come putore delle
figlie del p.^{ri} Baldo Ballavino si deve spurgare il fosso, e mantenerlo
pulito conforme il solito p.^{ri} ricuare l'acqua della strada similmente,
fino alla Vigna di Santi Quirico con proiettarla.

Liev. And.^o Bufalini detto m.^o Def.^o



Adi 27 Aprile 1695

Visita, e recognitione della Santa Consolara fuori di Porta S. Sebastiano
Albano fatta di ord. dell' Ill. M. S. S. della Sede da noi sottoscritta
Auditore S. M. S. nel sudd. giorno intimato all' sig. Aggualtore
nella q. l'abbiamo notato lo stato indeb. l'abbiamo trovata

Principiando dalla Porta Romana fino alla suoltata avanti l'arriu alla pie-
sa di S. Sebastiano e necessario di accomodare in due p. l'acqua
la guasta

Nel principio di d. uoltata sino al primo cancello di vigna e necessario di fare la
salita di nouo e spendo la uerdia guasta, e traforata, et incomoda

Passato il ponticello doppo la 4. miglia uie un pezzo di strada da rialzare, e spiana-
re con dar lo scolo all'acqua in lunghezza di 15. incirca

E più auanti uie un altro pezzo di strada da rialzarsi, e dare pendenza, e scolo all'
acqua perche l'acqua in tempo d'inverno fa fango in lunghezza di 15. incirca

E più auanti e necessario di aggiustare la salita che mette nella strada salita
che al pnte e malafatta, e perche di fiente limbo, e di fare alcuni pnti di d.
salita in lunghezza di 12. incirca

Segue più auanti altri pnti di salita traforata, e guasta q. e necessario di
rifare, rialzare la strada, e dare la pendenza dalla parte perche godandosi
l'acqua fa fango in lunghezza di 40. incirca

E più auanti doue e un pnto di strada rialzata hanno passato e necessario segui-
tare la rialzata per quanto durano i frati dalla parte sino alla mafficcia:
ta in lunghezza di 16. incirca

Più auanti e necessario di aggiustare la d. strada con rialzare, e dare lo scolo sino
alla salita in lunghezza di 15. incirca

Passato la salita buona uie un altro pnto di strada rialzata in lunghezza di

④ 40 incirca, quale si deve in alcuni luoghi di farne, e seguire la
rialzata dove la strada ha bisogno di scolo

E più avanti è necessario far un pezzo di massciata, e due ponti
in lunghezza incirca di 60 sino alla salita che l'ha più avanti
Passato di salita l'ha trovato un pezzo di strada rialzata, che accompagna in
lunghezza di 20 incirca

Seguendo in d. strada vi sono diverse calvaforse, che è necessario ripararle
e rialzare con dare lo scolo all'acqua che li cade e sopra stata massciata
e la strada resta di nuovo fangosa, et accompagnare tutte le m. toccate
della massciata, che vi sono

Più avanti si trova un pezzo di salita grossa antica guasta sino alla nuova
di salita grossa antica in lunghezza di 50 incirca, che è necessario ri-
farla, e nell'altra buona è necessario accomodarla in diverse luoghi

Più avanti si è trovato un pezzo di strada sfangata, e rialzata, dato lo scolo in
lunghezza di 30 incirca

Più avanti alle fraterie, e passato d. Osteria vi sono più pezzi di strada guasti
da accomodarsi con massciata, e fare un ponte nuovo

A piedi la salita di Albano, che è a piedi la scorta di Castel Candolfo avanti
arrivare al n. delle 12 miglia vi è un pezzo di salita grossa, che è guasta
et è necessario di accomodarla


E segue più avanti sino ad Albano vi sono diverse pezzi di salita tanto grossa
sa, quanto ordinaria da accomodarsi

Quarta

Questa Visita è stata controuersa dalli Signi Appaltatori, e loro Loro
pretendendo esser stata fatta senza decro dell. ^{1^a} Congreg. della
Sanda; ma qui sotto li dà copia del sud. decro come apparisce negli
acti del Sign. Rinaldo Cinaldi

Die Martij 10 mensij Aprilij 1655

Se gli Architetti uadino a uedere la Sanda di Albano, et che la
Congreg. governa la Visita di essa



Adi 12 g^o Marzo 1615

Vista della strada fuori di Porta S. Giovanni, che tende a Marino, e delle vi
e seguita avanti sino alli confini fatta di ordine dell' Ill^{ma} Congreg^{ne}
della strada da noi sottoscritti Architetti, e sotto miei Des^{ti} nel giorno inci-
mato con l'intervento del Sig^o Matteo Sassi mandato dal Sig^o Gen^{le} fien-
za uno degli Appaltatori, nella q^{te} l'abbiamo notato lo stato nel q^{te} l'ab-
biamo trovata come segue

Principiando da Porta S. Gio: sino alla memoria di Urbano la strada selciata è
guasta in diversi p^zzelli, che è necessario risanarla circa @ 30

Pasato la d^a memoria principiando dall'ancella della Vigna di Peltone sino all'
osteria del med^o è stata fatta la selciata di nuovo in calce con guide di selci grosse
da una parte

Pasato la d^a osteria si è principiato un pezzo di massiciata q^{te} l'abbiamo veduto
che stia bene, et è necessario seguirlo avanti in lunghezza di @ 100

Pasato d^a nella strada avanti la Penuta della Sant^{ma}. Annuntiat^a è necessario
spianare un p^zello di strada, e darvi solo all'acqua nella med^a pendenza

Più avanti è necessario fare un pezzo di massiciata dove la vecchia è guasta in lun-
ghezza di @ 30 incirca

Incontro acqua Santa dove la strada è guasta è necessario di fare un p^zello di mas-
siciata, q^{te} uadi ad unire ■■■ l'altra massiciata vecchia, e la massiciata
vecchia è necessario riagustarla in lunghezza di @ 30 incirca

A più avanti è necessario di riagustare la massiciata vecchia q^{nto} porta il bi-
sogno con riagustare, e accompagnare l'imbricatura, e pasato d^a massiciata
■ necessario di spianare, e riagustare la strada che è guasta

Più avanti prima di arrivare al ponticello è necessario di accomodare l'imbricatu-
ra con la massiciata vecchia dove l'ferma l'acqua, e fagantano, e pasato d^a

ponticello

gentile llo rifare un pello di selciata a serco done è guasta
E più avanti la penuta dell'ospedale di S. Pio: vi è un pello di strada fangosa, che
vi si ferma l'acqua, è necessario spianare, e rialzare, e riempire con dar sotto
all'acqua in lunghezza di 260 incira e fare la masticiatura done era prima
Seguitando la masticiatura uenuta in alcuni luoghi è guasta, che è necessario acco-
modarla, e rifarla circa 260 nel fine di d. masticiatura è necessario di spianare
e riempire, e dare lo scolo all'acqua in lunghezza di 222 incira
Passato la sottocella vi è un pello di strada fangosa che fa lontano, e arriva sino
alla selciata che è necessario di spianare e dar scolo all'acqua nelle frasi
Prà le Vigne di Marino la masticiatura in diversi luoghi è guasta che ha bisogno di
essere accomodata, e è avanti che d'arrivare alla fontana, e passato d. fontana
altri pelli guasti nella salita
Passato la porta di Marino è un pello di strada finche arriva alla selciata che è
cattiva, e si dice che uenuta sia impraticabile, e bisogna farvi la masticiatura
di selciata in lunghezza di 215 incira
Nella salita del principio della Marcia di Roma di S. S. la strada è cattiva, che
vi bisogna spianare, e riempire, e dare scolo all'acqua
Segue più avanti nella strada tra d. Marcia vi sono alcuni pelli di masticiatura, che
hanno bisogno di essere accomodati
Il resto della strada fino alla Citta di Velletri sia bene
Partiti da Velletri abbiamo trouo la strada buona in spazio di lunghezza di due miglia
alla qte non rimane altro che 260 di selciata incira, e più avanti sino dove
termina la prima selciata resta a fare un altro pello di selciata di 215 incira di
lunghezza
E più avanti passato le Vigne sino dove termina la selciata, e principia il tra-
dimento di S. S. S. vi sono diversi altri pelli di selciata da rifare e congiun-
gere, e altri rappelli in lunghezza di 250

Lo strada, che segue, anà à Castel Tinnetti. L'abbiamo bono piano di quind' circa
calata nel mezzo, dove ne tempi piovosi resta l'acqua et in diversi luoghi si fa
impraticabile, qual strada vuole haver bisogno di essere con tagli di terra dalle
parti geocate nel mezzo di rialzarla, e dare lo scolo dalle medesime parti dove sono
le fossi con farvi tre canali. L'onerosi in tutto @ 500 incirca

Passato Castel Tinnetti sino al ponte della greggia l'abbiamo bono la strada di si-
mile materia in piano che fare in diversi luoghi panto è necessario di tagliare
la terra dalle parti come sopra, rialzarla nel mezzo, e dare lo scolo all'acqua con
fare le fossi dove non ne sono in più pezzi circa @ 200

Passato il ponte della greggia l'abbiamo bono accomodato un pezzo di strada assai di
ponte in lunghezza di @ 7. - farvi la selciata, et un altro pezzo spianato, e dato
lo scolo all'acqua in lunghezza di @ 20 incirca

Più avanti l'abbiamo bono un altro pezzo di strada tagliata, e spianata in lunghezza
di @ 21. e ne erano molti uomini che lavoravano, e seguitavano à lavorare
per accomodare d' strada

Più avanti il piano un pezzo di strada resta fangosa, che sarebbe necessario alzare
nel mezzo la strada, e dare lo scolo all'acqua in lunghezza di @ 20 incirca
e più avanti vi è un altro pezzo da rialzare simile

Ad di luogo in lunghezza di miglie cinque incirca fino all'osteria di casa fondata
la strada è buona

Passato d' osteria di casa fondata nel luogo dove acqua guizza si è accomodato con
selciata un passo, che fa canale l'oneroso che era impraticabile, e si è dato scolo
all'acqua. Resta ben fatto

Prima che si arrivi al Ponte della greggia, dove vi è un pezzo di selciata di selci
bianche, che nell' inverno si boccia, e nel fine si ha bisogno di essere aggiustata,
et accompagnata, e seguitare ad aggiustare d' pezzo di strada sino al ponte.

dove

due di già vi habbiamo uno n.º otto uomini, che hanno principiato à la-
uorare, et accomodarla, e porre la breccia con una cavetta facendo la com-
dità di D. breccia al fondo delle parti del ponte, e vi di. è necessario fare un
ponte nuovo con selciata, et un altro pezzo di selciata in detto
Nipiano di Sermoneta vi è un gran pezzo di selciata di soli bianchi, et è inter-
vorta in quattro luoghi, e vi habbiamo uno n.º 7. uomini à lavorare et ac-
comodarla.

Al più avanti vicino all' Osteria di Sermoneta vi habbiamo uno sei altri uomini
con una cavetta, che facevano l'im breccia, et accomodavano il pezzo di
strada guasta, e facevano il fondo di sotto dell'acqua.

Eda D. Osteria di Sermoneta sino alla Con fine quanto habbiamo havuto rela-
zione da Sapaglieri, e Vulturati la strada sia comperabile et s'ordini dolo
bisogno di spazzare in alcuni luoghi. E' Sapi uini et spazzare.

Adi 20 Marzo 1655

Visita della strada fuori di Porta Salara, e Piniana fatta di ordine dell.^{ma} Congreg.^{na} principiando da Porta di Venetia a Roma — L'assistenza del Sig.
Dom.^o Ant.^o Farelli Vno degli Appaltatori a quale fu fatta l'intimazione
dama sottoscritto d'ordine del^o Sotto M^o Reg.^o come segue.

Principiando da Porta di Venetia si troua ind.^a strada cominciata dall'Appaltatori
ingiu.^a p^{re} l'alzatura di strada coperta di baccia in lunghezza di 2899.
conauer lassato molti luoghi uani per faru Canal. Noueri per dar sfogo
all'acqua sino al 2.^o ponticello

Al 1.^o ponticello si è raggiunta la salita in calce, e le sponde dalle parti
con muro parim.^{te} in calce, et al 2.^o ponticello si è raggiunta la salita
in calce, e si fatta la uolta di muro, e sta senza sponde

Al 3.^o ponticello hanno di fatto le sponde di muro

Seguendo d.^a strada sino al 4.^o ponticello u'è bisogno di alzatura
nel mezzo, e faru massicciata, o imbrociata, dar lo scolo all'acqua uero
— tempi p^{re} uos. Ha pratticabile essendo al p^{re}te in piano, e senza scolo

Ind.^a p^{re} l'No di strada si lauano i 5 uomini con due carrate, con una bionza
Passato d.^a 4.^o ponte hanno cominciato — l'atto p^{re} l'zam.^o di d.^a strada, e co.
pratticabile di baccia con auer lassato l'acqua per dar sfogo all'acqua con
Canal. Noueri.

Il resto della strada che segue sino al 7.^o ponte si b^{is}ogno essendo in piano
di essere alzata, e ricoperta di baccia, o massicciata, e dar lo scolo all'
acqua, che è necessario.

Ho trouato al 5.^o e 6.^o ponticello che u' sono l'materiali per accomodare le
sponde, e salite di essi

Più avanti si è trouo un gullo di selciata fatta doppo la visita antecedente.
L'Prati di Montevrondo sono allagati per mancanza de fossi con grandissimo
incommodo de pastaggiani

Al Ponte vicino all'osteria di Fontana di Lago è stata accomodata la selciata
in sel.

Passato d'osteria di Fontana di Lago si è trouato diuersi gulli di strada accomo-
modata

La strada che fu accomodata in occasione dell'anno santo passato 1675 è cal-
lata, e restando bassa senza scolo fa fangia

Perseguendo parimenti più avanti vi sono altri gulli di strada bassi, che è
necessario rialzarli con letto, e massiciata, e imbracciata, e darlo scolo
all'acqua che fanno fangia, e acqua stini

Da d' luogo sino al malgasto si è trouato diuersi gulli di imbracciata fatti
di nouo in lunghezza assai di 2000 incirca, e doppo d' altri alcuni pezzi
di strada da accomodarsi essendo il letto accomodato doppo l'ultima
visita


I ponticelli ingrosso spalto di strada sono stati accomodati delle selciate
che bisognaua

Da d' luogo sino al Ponte Salato vi sono due gulletti di strada da douersi
accomodare a uno de quali è fatta la rialzata di terra per farvi l'im-
bracciata

Passato Ponte Salato è stata rappellata la selciata grozza dove bisognaua
dal termine di d' selciata grossa la strada è stata accomodata con più gulli

di imbracciata

Di imbracciata sino alla massicciata vecchia
Nella salita che segue, e termina al convento la massicciata vecchia è stata
risarcita in diversi luoghi.
La strada tra ~~la~~ Vign. sino al vicolo che svolta a S. Agnese è passabile
Dopo il vicolo il resto della strada sino alla suola che va alla vigna di
Pallotta vi è in alcuni luoghi un po' di fango
E la strada incontro la Villa Borghese è stata rialzata dalla parte della
vigna de S. F.elli: dapprima posava l'acqua, e dato lo scolo nella
Cianura.



Adi. 15. Marzo 1655

Visita fatta di ordine dell' Ill. Ma. Congreg. delle strade della strada fuori di Porta S. uerso P. di con intimatione all' Appaltatori, e intervento del S. P. Dom. Ant. Bevelli Vno di di. Vnongiare il bisogno di d. strada, e L. di f. m. fatti in e fa e bonato il tutto da ~~il~~ S. uerso P. di d. S. P. come segue

Nella d. strada in ~~il~~ S. Agnese s'è bonato un pello di massiciata fatta di nouo dell' Appaltatori longa fino al p. 20 larg. 7. m. e s. la s. uanno seguirani: de con n. 7. Euomini, dei barone, un carrettino, e tre cavalli da soma e e portano pietra

Auanti si arrivi all' oratoria di S. Angino s'è bonato un pello di strada coperto con breccia long. 30 larg. 7. m. e s. e più auanti s'è bonato un altro pello di im breccia long. circa 30 e due f. r. app. m. di schiata girata a S. uerso

Seguendo in d. strada nella penuta de S. P. Aluffi s'è bonato molti pelli di im breccia long. app. circa 200 e più oltre un altro pello long. circa 15

Nell' im buco del Ponte S. mentando s'è bonata l'app. m. la schiata in calce, e uerso l'uscita di d. Ponte un pello di sponda di muro di forma del fianco Più auanti vi è un pello di massiciata coperta di breccia long. 10 incirca, e segue: de più auanti altro pello long. circa 15. etanco è stato raggiuntato n. 6. Canali. Louerf.

Supponi segue un altro pello di massiciata long. circa 15 a piedi della salita del Casale di Pazzi, e passato d. Casale nella calata s'è bonato un altro pello di massiciata long. circa 30

Più auanti al principio della salita de segue si deve fare un ponte Louerf, de al p. 2. e di p. 3. e quarto

Seguendo in d. salita vi è un pello di strada guasta, e calce forata dell' acqua, de è necessario di accomodare con la schiata, o massiciata in lunghezza di 30 incirca

Più auanti nella salitella è necessario di fare un pezzo di massiciata, e di li. e coprire la Veridia, de segue

Lafato

Passato detto vi è un altro pezzo guasto che si bisogno di essere accomodato, e laggiu-
to sino alla Salita antica, et anche l'aggettare d. Salita antica

Il lavoro avanti il Porcio di S. Giacomo non è stato nell'altra visita non è fatto, ne meno
otto che si defuato avanti che si arrivi a lago bianco, et è necessario di spianare
e riempire le cavità fatte dall'acqua

Più avanti si deve accompagnare un pello di Salita

Passato d. è stata l'aggettata la Salita vecchia con massiciata coperta di barche
ma è necessario di accomodare d. canale. Douerf.

Seguendo più avanti si è trovato un pezzo di taglio spianato in strada Lungo circa 30
et un canale Douerf. fatto di nuovo, et anche di nuovo l'aggettare di massiciata fatta
prima di arrivare al casale di S. Antonio

La Salita avanti d. Casale vi è bisogno di accomodarla spendo guasta e catroffata
in lunghezza di 40 incirca

Poggio d. è stato accomodato dall'Aggettare il pello di Salita che segue Lungo circa
2000 sino alla spianata

Segue un altro pello di strada spianata, e la strada a piedi la scinta del casale di
S. Antonio defuato nell'altra visita non è stato accomodato

Più avanti si è trovato di nuovo pelli di massiciata fatti di nuovo, e d. canale. Douerf.
e proseguendo in d. strada si è trovato altri pelli di massiciata fatti di nuovo
e d. canale. Douerf., gli pelli di massiciata sono Lungo app. circa 300
sino alla Cappella della 22. Agosto

Nel principio della strada di Lamentana vi sono altri pelli di massiciata
fatti di nuovo, e d. canale. Douerf.

Seguendo più avanti si è trovato un pello di massiciata vecchia che dovrebbe
congiungersi con un pello da farsi di nuovo Lungo: 15

Passato le Vigne di Lamentana nella campagna vi è bisogno di spianare la strada

e riempire

Riempire la castra forse sino all' Osteria di S. Lucia, e passato d' Osteria
s'è trovato n.º 9. Suomini dell' Appaltatori con un cavettino, che hanno cominciato
a un pello di S. Lucia a S. Lucia, la fte bisognarebbe proseguire sino a Santa
Marta

Più avanti s'è trovato con diversi tagli spianata la strada, e fatto 15 sciaquatori
e sfogo dell' acqua, ma nel fine di d' spianatura vi bisogna un canale nuovo
seguendo più avanti s'è trovato altre spianature di strada con riempitura di scauoni
e opere di sfogo e all' acqua

Seguendo in d' s'è trovato un ponticello accomodato con legni conformi l'antico
Poggio. La salita che segue è stata accomodata con tagli, e riempitura di scauoni, e
castra forse, e fatto 15 sfogatori, e vi è bisogno di un canale nuovo

Nella scienza che segue sono state riempite le castra forse, e fatto un pello di massic-
ciata in una pendenza, e aperti 15 sfoghi e all' acqua

Avanti di averi all' Osteria della fiera nel fine della salita vi è un pello di stra-
da fangosa molto piovosa, vi bisogna dar lo scolo da una parte e farvi massicciata

La salita sopra il Ponte avanti la mola vicino l'Osteria deve essere di fango

Passato l'Osteria della fiera deve accompagnarsi l'imbona nella salita che
resta allo, e più avanti dove la gasta e la campagna deve dar lo scolo all' acqua

Questo di d' strada sino all' Osteria di Monte Libero è stata accomodata in-
tutto i luoghi difetti nell' altra visita con tagli, riempito le castra forse
e fatto di sfoghi di imboccature, massicciate, e 15 sciaquatori e sfogo
dell' acqua

Passato Monte Libero tutta la scienza sino al Ponte, e passato il Ponte non s'è
bisognato di niente

Più avanti incima la salita è stato con tagli spianata la strada

Da d' luogo in tutta la marcia vi sono quattro luoghi da spianare l'imboccature
e in particolare accanto il Ponte di mezzano detto vicino a mezzano

E seguendo

2 Seguendo tratta d. strada sino all' Osteria de Massari la strada è accomo-
data con tagli riempitura, spianatura, et in diversi luoghi con massicciata
solidata, et imbracciata, et allargata con tagli. Li luoghi sculti, e fatti canali
noueri, et sia quabov

Passato la seconda Osteria al principio della salita auanti li arriu al Loggio
si bisogno aggiustare la solidata del canale nouero

Passato d. de trouo tagliati, e spianati li scalon, de stauano alli massari con
for. si ordinato nell' altra visita.

Passato il Loggio S. Lorenzo de trouo accomodato il passo deferito nell' altra
visita, ma l'opera finiva di diuertire l'acqua seguita

Adi 7. febbraio 1695

Visita della strada fuori di Porta S. Lorenzo verso la Porta di Piuole, e segue verso
Regno sino a S. Cosimato p[er] tutto dove si è visitato dove habbiamo descritto il stato
e bisogno di essa come appresso segue fatta d'ordine dell' Illmo. Congreg. della Strada,
L'intervento del sig. Antonio Biondi mandato dal sig. Conte Fontana uno degli
Appaltatori.

Dalla porta di S. Lorenzo che va verso Piuole sino alla Chiesa di S. Santo la strada selciata
è buona, ma vi sono alcuni buchi, che si mantengono di essa è bene accomodare.

Più avanti da fianco la Vigna della Padri di S. Lorenzo vi è un pezzo di strada fangoso, che
si bisogno sfangarlo, e rialzarlo a selciata con tobbia soda, e dar lo scolo all'acqua
dalle parti

Et avanti all'anneto vi è un pezzo di strada guasto, e fangoso che si fonda da sfangarsi
e rialzarsi con tobbia soda in lunghezza di 20 incirca

Passato il cancello de Vittori, la strada resta piana, e fangosa, che è necessario sfan-
gare, e rialzare con tobbia soda condurre lo scolo all'acqua

Dal luogo sino a Ponte Mammolo vi sono alcuni pezzi di selciata guasti, che è
necessario accomodare p[er] mantenerla di essa

Più avanti passato il Ponte vi è un pezzo di strada, che si bisogno di essere spianata
e rialzarsi, che vi sono in lunghezza di 25 incirca

Seguente più avanti passato Arato lungo vi è un pezzo, che è basso, e fangoso, che bisogna
sfangarlo, e rialzarlo, e dare lo scolo all'acqua

Prima di arrivare all'onte della spiritata vi è un pezzo di selciata guasta in lunghez-
za di 20 incirca, che è necessario di accomodarlo che arriva alla selciata bona
e necessario di essere rifatta.

Avanti d'arrivare al Ponte di Cavallari la selciata dell'imbraccio del Ponte è rota
e sopra il P. Ponte, che è necessario di essere accomodato in calce

Passato il forno vi è un pezzo di strada da spianare, riempire, e dare lo scolo all'
acqua

E più avanti vi è un altro pezzo di strada cattivo che si bisogno di essere spianato
e rialzato

Rialzato simile al sud.

Quinto a d. un altro peltro, che è sfondato Long: $7^m 15$. Larg: $7^m 10$ che deve essere sfangato, e rialzato con robba soda.

E più avanti è necessario spianare, rialzare, e dare sfogo all'acqua nell'fossi, che fossi devono essere ripuliti.

Seguita più avanti dove la strada è bassa prima di arrivare alla Chiesa devono essere dato lo scolo da una parte all'acqua.

E più avanti dove la strada è in piano in lunghezza di 240 incirca vi è bisogno il fossi e scolo di essa con rialzato da una parte sino al ponticello, al che bisogna accomodare la selciata, e fianciare l'imbricatura di d. Ponte e accompagna.

Passato d. è necessario spurgare l'fossi e scolo di d. strada in lunghezza di 250 incirca sino al ponte roverso.

Più avanti è necessario di aggiustare l'altro ponte roverso, che è guasto di selci grossi e sasso.

Al Ponte vicino alla Pauernacola vi è bisogno di aggiustare la selciata, e più avanti all'altro ponticello riparare la selciata in valle, e aggiustare l'acqua che si pancia, e guastare la strada con accompagnare la selciata, e dare sfogo all'fossi.

Passato Ponte vicino il canale dell'annetto dove sbocca verso il fiume è guasto, ed è necessario di accomodare la selciata in valle in lunghezza di $7^m 55$ larg: $7^m 6$ incirca.

Passato d. l'altro canale roverso di selci in valle, che traversa la strada, si comincia a guastare, ed è necessario di accomodarlo.

Nel resto la strada sino a Piuoli è comportabile.

Passato Piuoli dopo le Vigne abbiamo ancora un pezzo di strada accomodata, e rialzata a selciata in lunghezza di 250 , e più avanti un peltro di 25 incirca e più avanti un pezzo di letto e seguitare l'accomodare nel piano dell'.

Alaviz

Praviz di pino di dove si lavorano quattro uomini
In quello sito si devono fare due canali dove si spole dell'acqua, e seguitare sino a
sotto il ponte, e più avanti sino alla salicella
Passato d. salicella un altro pello di strada che si deve accomodare in lunghezza di 20
con rialzare con massericiata, e dare sotto all'acqua
Piu avanti vi è un altro pello di strada da accomodare simile con dar sotto all'acqua
e seguitando piu avanti dove la strada è calafornata è necessario di spianare, e
riempire
Quanti si arriva al Ponte di fiume tutto è necessario di riparare la schiata
Passato il Ponte è necessario di aggiustare un gesso nella salita, e spianare alcuni
pelli di malva velia
e piu avanti è necessario di aggiustare il canale dove si
Proseguendo piu avanti in d. strada in due luoghi è necessario di tagliare, e spianare
le breccie, come anche spianare, e allargare la strada
Passato il fiumicello due altri pelli di breccie di breccie sono necessari, e
tagliare, e spianare la strada
Similmente nella salicella, che segue vi è un altro pello da tagliare, e spianare
Seguendo molto piu avanti la schiata uccide la strada davanti nella testa, che è piu
alta del terreno, che è necessario di portarvi materia che accompagni in lung.
grandezza di 10 p. parte all' 1
e piu avanti è necessario rialzare la strada con dar sotto all'acqua in lunghezza
di 20 incirca
Indistanza di un miglio da Vicovaro abbiamo trovato un ponte fatto di nuovo con 3 gon.
di delle parti, e piu avanti un altro ponticello fatto di nuovo
Nella salita avanti si arriva a Vicovaro la strada è accomodata in lunghezza di 50
e piu avanti dove la strada era stretta è stata allargata con materia in lunghezza
di 3 1/2 larg. 15
Passato Vicovaro e andare a Ponte Martino vi sono alcuni rialti di breccie, che
con il taglio di essi, e spianati la strada si renderà comoda a passeggeri
A Ponte

A Ponte Martino è stato accomodato il Ponte, si fatto Ligaruzzi, et accomodati L
fianchi del fosso di nuovo Long. eff. p. 415. si fatto Laro, allargare il detto
Ponte d. Ponte L sono messi tre uomini a lavorare, et è quasi accomodata la
Strada sino a S. Marco

Quanti d. Chiesa di S. Marco vi sono altri scaboni di masso di Cravertino che ren-
dono la strada incomoda, et quasi impraticabile, che è necessario tagliarli, e
navi, et accomodare d. strada

Ad. luogo sino a S. Cosimato è necessario tagliare, e rialzare L. basso, et uguagliare
la strada, nel qual spazio già è stato accomodato un pozzo in Lung. d. 10
et altri pozzetti riempiti, et uno più avanti fatto un pozzo di massicciata
sino all'ultima cappella prima d'arrivare a S. Cosimato

Ad. luogo sino a Rispiedo abbiamo avuto avviso che la strada è praticabile

Adi 22 Pennav 2605

7
Riconoscione fatto di ordine dell' Illmo Congreg^{ne}. delle strade il dì Sud^o della
Strada flaminia, Piano con l'assistenza, e intervento del Sig.^o Dom.^o Ant.^o
fivelli Uno degli Appaltatori di servita conforme al stato, che si habbiamo ho-
nata da noi sottoscritti Arch.^o Giacomo Degl.ⁱ a detta Riconoscione.

Per la strada flaminia principiando da Ponte molle fino à prima Porta
Villa Sabazia di poi di quinto uie stata una strada di terreno sabbione, che im-
pediva la strada, e dalli fabricatori è stato spianato di terreno, e liberata la strada
da la però di passo fangoso, che sarebbe necessario ricoprirla di terra, e li fabri-
catori ripugnano, e tante, che pretendono di farla buona dal pri bonale il di passo
per fare allamatura

Nel piano di Por di quinto vi sono due pezzi di strada, che fanno fondo nel mezzo, e fanno
che sarebbe necessario rialzare ~~la~~ Russia, e dare sito dalle parti nelle foreste, e di
forse farli ripulire.

E nel pario di fare la Sclerata in Galia sopra il 3.^o ind. giano essendo l'ora, e quarta
Principia da Prima Porta la strada di giano

Nelli imbucatura di D. Suda vi è un pezzo di Suda, che nella fangosa, che parrebbe gizzare
e fangosa, e dare scoto all'acqua con fare i fossi

Seguendo la strada al 2.^o ponticello la Salina è giusta in più luogo, ed è necessario
di fare la d. Salina in Calce.

Al 3.º ponticello, se segue è necessario rifare la solia con infalce, che è guasta in più luoghi, e accompagnare da una parte l'imboccaatura — — — — — e l'altra con

Quanti l'arvini al 4. ponticello vi è un gullo di strada fangosa, che è nel fango sfan-
gare, e dar scoto all'acqua nelle fosse.

Il Ponte di Ponte avanti la Penale dell'Inviolata un po' di strada sulla fangosa
de è necessario di sfangare, elzare nel mezzo è ~~ma~~ ma sfangare, o imbroccata, dar
sotto all'acqua nell' fossi, e farvi due ponticelli. Venne, se vanno sanod' strada
tanto più de di ponte. L' Inviolata da una parte e l'altro di ponte
fossi, e seguitano a ripulirli gentemente dall'altra

L. J.

Ind. Lugo vi habbiamo trouo gli uomini che hanno principiato a lauorari
Quanti che l'arriu al fontanile uia un pello di strada cattina, che è neceffario di sfan-
gare, e dare scoto all'acqua nell' fossi, che fossi bisogna di fare
Al fontanile di Breuio nouo è neceffario di soprire la massiciata uerdia, che è di gi-
na di fango, che l'onde la strada cattina, e quivisto di breuia condurre il uoto da una
parte, et au. il d. fontanile è neceffario farri un ponte nouo, e dar scoto all'acqua
Ind. passo vi habbiamo trouo gli uomini, che di già lauorano principiato a lauorare
e l'era principiato a portare la breuia con un carretto
Passato d. fontanile nel piano uia un pello di strada che è neceffario di rialzato nel
mezzo ~~la~~ breuiata, e dar scoto all'acqua, e far ripolire le fossi
Vicino al d. fontanile uia sono alcuni passi da sfangare, e farri li im breuiata, e farri
due ponti noui per dar scoto all'acqua
Prima di arriu alla laganna passato il fontanile uia un pezzo di strada fangosa, che
bisogna farri la acqua uia, e dar scoto all'acqua
E prima che l'arriu al ponte uia un pello di strada molto fangosa, e cattina, e causa
co tutti fossi de particolari, che sono ripieni, e l'acqua uia la strada, che li fa
guasta, perio è neceffario di fare le fossi, e rimettere dentro l'acqua con leuare
la dalla strada, e spianare, et accompagnare con massiciata di pello di strada
Prima di arriuare all' Osteria di S. Paolo uia un pello di strada che s'onda, e questo è ne-
cessario di spianare, e riempire con breuia, e darri la pendenza da una parte
Principia alla detta Osteria, e seg. auanti doua l'fabricatori già hanno fatto il loro
e principiato a portare la pietra per fare la massiciata, e neceffario di farla
e fare un gesso cattino, e dare lo scoto all'acqua, e di fare le fossi dalle parti
Segua fino al Breuio uerdia del sig. Duca di Aquasparta uia un pello di strada
guasta, che bisogna aggiustarla con massiciata, o im breuiata, e farri un car-
nale nouo in mezzo ~~del~~ scoto dell'acqua

Al Ponticello nella Sultana è necessario accompagnare la sua l'infancatura con
la schiata infelice nell'imbarcazione

Passato d. ponticello nella Sultana dove è il terreno grevoso, e in parte l'acqua
è necessario spianare, e scoprire con breccia sino alla massicciata vecchia, e
dar luogo all'acqua con farvi due Ponti nuovi

All' Oliva di Monte fiore è stato tagliato l'argine del fosso che porta l'acqua, e
tutta l'acqua uia la strada, che è resa impraticabile d. fosso di strada in un
buon tratto, che però bisogna fare un fosso di gassone, e rimettere d. acqua, e
accomodare con massicciata una parte di d.

Passato d. Oliva vi è un altro fosso di strada tutto guasto in lunghezza di 2000 a
causa che l'acqua che scorre uia la strada, che è necessario di far rifare detti fossi
e rimettere l'acqua, e accomodare d. strada — massicciata, e imbrocciata

Quanti il Porcio di Santa Marta quanto tiene tutto il stradone la strada è guasta
a segno che si è resa impraticabile a causa che il passato il tribunale non
vi ha lavorato essendoci stato peso delle bestie di S. Paolo gli hanno fatto
rimunire i fossi hanno guastato la strada e la strada era tutta a canalloni —
della medesima strada, che se non si lava non si può dar scolo, e bisogna
rifare la massicciata — sfangare, rialzare nel mezzo, e dar scolo all'acqua
nelli fossi, e di più i fabbricatori vi danno molto guai a sfangare, e fanno
portar la pietra con le carrette e farvi la massicciata.

Visita dell' 1600

Almo Sig. Pietro Milini

Adi 17 febraro 1656

Visita della strada fuori di Porta Portese, e la strada di Porto, e la strada
della magliana fatta da noi Intervisti Arch.^o e sotto m^o Dep.^o di n^o.
e de^o della f^ol^o Congreg.^o delle strade coll' intervento del Sig.^o Antonio
Biondi mandato dal Gov.^o quale fontana uno degl' Appaltatori
si principia nell' im boccatura delle due strade una p^oceua à
Porto, e l'altra alla magliana e pendosi di già defuori della Porta
Romana sino à D. Lago nella visita dell' 26 Genn.^o prox.^o

Per la strada della magliana

Dalla D.^o im boccatura sin dove principia la l^oga del fiume vi sono diverse p^oll.
A strada attraversata, e guasti, e si hanno bisogno di ess^o accomodati.
Seguendo la strada p^o D.^o l^oga del fiume sino al braccio della strada vi sono due
p^oll. fangosi, e si bisogna sfangarli.
Dopo la strada vi le Vigne avanti l'arrivo al piano delle due Carri vi bisogno di
essere in diverse l^oga e accomodati.
Seguendo D.^o strada nel principio del piano sino all' ultimo fangoso vi è bisogno di
alzare diverse l^oga e, e dar sedo all' acqua.
Al D.^o Lago seguendo p^o piano sino al ponte la strada è praticabile, e più avanti
simil^o buona in lunghezza di @ 63 e un altro p^ollo buona @ 15.
Dal 3.^o ponticello sino al 4.^o p^ollo durano le prati sino all'usc delle Vigne in
lunghezza di @ 120 incirca la strada è fangosa, et si bisogno di esser accomodata.
Passato D.^o fare si è buono che l'Appaltatori hanno sfangato un p^ollo di strada schiata
tra le Vigne andando alla magliana in lunghezza di @ 64 incirca dove vi sono
diverse p^oll. guasti, et si bisogna accomodare.
Segua più avanti la strada schiata antica che è guasta in diverse l^oga e attraversata
de D.^o accomodare e mantener^o di D.^o in lunghezza di @ 75.
Passato D.^o vi è un p^ollo di strada buona in lunghezza di @ 145 incirca.
Passato D.^o vi è un p^ollo di strada fangosa che bisogna sfangarla long: @ 22 incirca
Passato D.^o

Passato d. vi è un pozzo di strada accomodata

Passato il Ponte grande prima di arrivare alle magliana sino al ponticello, e passato d. la strada è fangosa

Segue la Visita fatta della strada di Porto

Principiando dal Ponte detto Galea provenire verso Roma è bisogno di fare il principio la strada di muro dalle parti, che sono guaste

Da d. ponte galea sino all. Osteria della Capanna la strada è buona

Passato un miglio più avanti vi è un pozzo di strada fangoso e scavato di catrafora che bisogna riempire, et accomodare

Più avanti vi è un ponticello dove la selciata è rotta prima che si fondi la volta che è necessario di accomodare, e passato d. riempire un pozzo di strada fangoso

Più avanti passato d. sopra il fontanile vi è un pozzo di selciata rotta che bisogna accomodare circa 3.

Seguendo vi è un pozzo di strada fangoso che si bisogna di darli selciata buona

Passato più avanti dove la strada è rotta è necessario fare un ponte l'ovestio di sotto dell. acqua che viene dalla collina dove già vi è il fosso

Segue più avanti vi è qualche pozzo di strada fangoso che bisogna dar selcio all'acqua

Passato d. incima la macchia vi è un pozzo di strada fangoso in lunghezza di circa 39 incima

Da d. luogo sino alla Caserma di Mattei la strada imbrocciata è l'ovestio buona

Passato d. Caserma vi è il ponte di legno sfondato in due luoghi che è necessario accomodare; doppo d. segue la strada buona sino passato il ponte di muro, e doppo d. sino al ponticello che segg., vi è bisogno fare un pozzo di selciata, e di farne un pozzo di arco nella cima di d. ponte.

E passato d. la strada è buona sino ad un pozzo di strada catraforata in lunghezza di circa 25. incima

Il rimanente della strada è buono sino alle Vigne

Entrando d. Vigne la strada sino alla scienza è fangosa in due luoghi, et a piè d. scienza è catraforata dall'acqua

Passato

Pastato il Ponticello la strada è buona

Nella salita di sopra Casino in cima vi è un pezzo di strada che è fangosa, e fon-
data, che si bisogno di rifarim.

Nella scenda sino al ponticello, e passato il ponticello, e nell'altra salita la
strada generalm. è buona

Prima di arrivare al termine di D. Salita L. è buono un pezzo di strada che si au-
mentato con terra che è guasta dalla pioggia in lunghezza di $\text{p. } 14$

Da D. avanti L. arrivare al vicolo imboccato, e passato L. Olevia avanti L. arrivare
alla cappella la strada fa fango, e rende un pezzo di D. impraticabile ne
tempi piovosi

Segue nella scenda della strada di sopra gantaleo, e termina nell'imbotto.
Dove si è principiato la visita della strada della magliana, vi è bisogno di
rifare due ponti coner.


Algo della strada visitata L. 26 Sena a p. vi. L. abbiamo trovato 9 uomini
dell. Appaltatori che lavoravano alla massiciata passato la madonnella
cooperata con terra sopra in lunghezza di $\text{p. } 43$ larg. $\text{p. } 15$

E più avanti hanno accomodato altri pezzi di strada con breccia, e scaglia di puzo
in lunghezza di $\text{p. } 46$.

E passato D. hanno accomodato un altro pezzo con scaglie simili di puzo in
lunghezza di $\text{p. } 12$.

Da D. Lino al cancello della vigna del Brandani hanno ricoverato un pezzo di
strada simile con scaglie di puzo, ma non vi è massiciata in lunghezza di $\text{p. } 6$.

Pier Andrea Bufalini Arch. e sotto Muro D. 10



Adi 17 Gennaio 1646

Visita della strada fuori di Porta S. Paolo, che uo-
a pratica fatta da Noi suoi Signori Architetti, e son
mastri deputati in conformità dell'ordine, e
Secreti dell'Illma Congregazione delle strade il
di 15 detto con l'intervento del Sig. Antonio Biondi
mandato dal Sig. Jacobio Fontana uno degli
Appaltatori

Passato la porta della Città fino alla Chiesa di S. Paolo
la strada selciata sta bene, et è comperabile
ma la strada Terrena è in diversi luoghi questa
quale è necessario d'accommodarla

Passato la Chiesa di S. Paolo vi sono tre pezzi di
strada spianata, e dato lo scolo all'acqua con har
riempito le canafosse, che vi erano in lunghezza
di 24, e fatto il fossetto a mano dritta ouero sono le
acque, che per venire al fosso fanno dall'altra
parte, e necessario un ponte roverso

Passato S. S. è trouo in più pezzi tagliata, e spianata la
strada con assieme 30, e riempito le canafosse
Nella scorta, che uo a Ponte Buttero si trouo un pezzo
di strada accommodata con tagliatura della
greppia, e riempito, e dato lo scolo all'acqua

e riempito à pie d'acqua scenta in lunghezza di
@ 39. in circa

Nel piano à pie d'acqua scenta u'è bisogno un ponte
roverso che porti uia l'acqua e non facendosi verso
il passo cabrio

Passato Ponte Buttero la salita, che va ad acqua accor
ta. Ma da si è troua accomodata con massiciata
in lunghezza di @ 32, e sfangata da una parte
verso li prati, e necessario sequitare detta mas
siciata in lunghezza di @ 24 altrimenti si vende
cabrio

In cima detta salita si è trouo spianato e riempito un
pezzo di strada accanti le capanne de carbonari
in lunghezza di @ 9 e necessario però di tagliare una
greppa da piedi, et allargare la strada

Nella salitella passata dalle capanne fa bisogno spianare
un pezzo di strada, e riempire le canafore che u' sono
Qui accanti sino alla selciata antica fa bisogno sfangare
un pezzo di strada, e farui la massiciata essendo di
presente passo impraticabile

Alla selciata antica si è trouo 4 hommini che accomo
dano l'imbocco di essa

Pier Andrea Bufalini Arch^{to} sotto mio Sept^o

Tomasso Zanti Arch^{to} e sotto mio Sept^o

mar
ne, ko
recei
cu
te
al;
de
B
an
ma
ana
one
gare
de
me

1646
Carta S. Paolo

Adi 16. Gennaro 1656

Vivita della strada fuori di Porta Portese fatta da
Noi suoi sinistri Architetti, e suoi miei Deputati in
conformità dell' Ordine, e decisa dell' M^{ra} Cong^{re} ne
della strada su i d^{ss} d^{ss} con l' intervento del
Sig^{ro} Biandi mandato dal Sig^{ro} Scialber fon
tano uno de' Aggravatori.

Passato la selciata fuori di Porta Portese la strada sino
alla Madonnella è fangosa, e fu piantano, che
fa bisogno via havla da una parte, sfangarla
e dare lo scolo all' acqua.


Da d^{ss} Madonnella sino al primo vicolo, che va
a Porta Papia e necessario riaggiustare la mar-
ciata, quale è cominciata a guastarsi.

Passato d^{ss} trova un pezzo di strada praticabile long.
circa 100 doppo la quale è stata sfangata la
strada e gettata la materia adosso le muraglie
delle righe sulla mano sinistra con restringere
la strada in larghezza di 12. m. circa quale è
necessario di tenere stante che le pioggie l'am-
molirebbero di nuovo, et si farebbe, piantano pezzi
di trincea, e poi si ena per lo sfogo vecchio all'
acqua.

Per avanti nella volta della strada che va
alla magliana si è sfangata un pezzo di strada

in lunghezza di 10 circa
Seguendo avanti la riga del sig. de super. si è sfan-
gato con pezzo di spada e fatto il foggiato verso
il fosso ma mi è bisogno fare la manciata in
lunghezza di 10 circa e venduti di già guasta
e di nuovo far fango per il che l'ordine è per neces-
sario proseguire la visita di S. Maria banco-
di Pan come per la magliana

Per Andrea Bufalini Arch. sotto mio Seg.
Tomaso Zanolli Arch. e sotto mio Seg.



1656
Porta Portus

Adi 22 Gennaio 1656

Visita della strada fuori di Porta Angelica per la fovea
di Monte Mario fatta da Noi suoi scritti Architetti
e suoi Maestri Deputati in conformità del decreto
dell'Offina Congreg. delle strade, sotto il dì 15 detto
1

Nella strada, che uoi à s. fazzano si è nouo che li
s. v. Appaltatori hanno fatto leuare la Terra e
libberata detta strada dall'impedim. del gran
fano d'acqua, che u'era, con haueu ripulito
il fosso e dato sfogo all'acqua.

Dalla greppia della vigna della Sig. Inghetta -
Giustiniani hanno leuato la Terra di tra la matre
che u'erano, et hanno adirizzato con taglio nel
fosso di detta greppia larg. 8. - per fare il fosso -
e dar scolo all'acqua.

La selciata in detta salita in molti luoghi si uia
guastando, che è necessario di risarcirla per man
tenimento di essa altrimenti porterà molto maggior
spesa per il suo mantenim. et in luogo di rialzare
la strada, che non è selciata e necessarissimo di
riapparezzare la selciata vecchia con darli lo-
scolo come prima, et habbiamo riconosciuto

che il taglio della greppa per quanto è fatto
sino al pntè non è di pregiudizio: ma per etter
quella greppa non è bene proseguire detto taglio
come l. habbiamo proibito

Si stima necessario per l'aumento che si hanno di proce
guire detta strada sino dove termina, et accom
modarla essendo in diversi luoghi guastata

Pier Andrea Bufalini Archto sotto mano Dep.^{to}
Tommaso Zanolli Archto sotto mano Dep.^{to}

th
m
lio
mk
com

1696-

Porta Angelica

Adi 15 Gennaro 1616.

Visita della strada fuori di Porta del Popolo, che da prima
Porta tende verso fiano fatta da Noi suoi scritti -
Architetti suoi M^{re} Sept. in occasione di riconoscere
il Ponte di Scovano, - bisogno di esso con l'intervento
del sig. Dom. Ant. Serelli uno dell'Appaltatori delle
strade nella quale habbiamo notato lo stato di detta
strada come segue.

In questo spazio vi sono 4 ponti li quali hanno bisogno
di risarcimento della selciata sopra di essi, essendo
gli altri stati accomodati.

Quelle sudetti ponti hanno bisogno, che sia ripreso -
due pezzi della loro volta quali si sono comin-
ciati a guastare.

Parte di detta strada resta fangosa per esser più
alto il terreno della campagna della detta strada
che per ciò non hauendo luogo l'acqua cauta
partani resta fangosa la strada in diversi luo-
ghi conforme ha riconosciuto il medesimo sig. Se-
relli, et ha detto, che provvederà al bisogno, et e
necessario, che li M^{ri} Padroni delle Tenute pur-
ghino li fossi per dar scoto all'acqua, che incom-
modano la strada, et l'Appaltatori facciano di-
versi ponti nuovi per scoto di detta

Sopra l'ultima visita fatta da Noi è stat fatto in di-
versi luoghi, e più pezzi di massciata parte
a schiena, e parte con una pendenza sola affe-
in lunghezza di p. sopra 900, cherende la strada
buona, e praticabile et in detti luoghi hab-
biamo trouo di uersi huomini dell' Appaltatori
che accommodano la strada con far letti, e ma-
sciata conforme il bisogno, che è grande

Pier Andrea Bufalini Archto corso mio Depto
Tommaso Zanotti Archto e sotto mio Depto

De
112
E
ab
Lafre
a

1606—

Strada di piano

Adi 9 febbraio 1656

Visita della strada fuori di Porta S. Sebastiano Albano fatta da noi sotto
scritti Arch.^{te} e sotto miei Dep.^{ti} di ordine, e decreto dell' Ill.^{ma} Congreg.^{ne} della
strada con l'intervento del Sig.^{ro} Antonio Biondi mandato dal Sig.^{ro} Gaud.^o
fontana uno degli Appaltatori, nella quale habbiamo rincontrato il Lano:
■ defuuto nella visita antecedente dell' 1655, e notato il stato nel gl.^o hab.
biamo trouo come segue

Principiando dalla Porta Romana sino alla suoltata auanti di arriu: alla
Chiesa di S. Sebastiano alcuni Visarim.^{ti} di selciata ordinati nella visita
passata dell' 1655 non sono stati fatti

Nel principio di d.^a suoltata sino al primo cancello di vigna la selciata de in d.^a
visita fu ordinata si e uaduto non esser: stato fatto niente

Passato il Ponticello doppo le 4 miglia si e trouato che l'appaltatori hanno fatto
un pello di strada accomodata in lunghezza di ca 23. e la selciata uerba
e guasta in diuersi pelli, de fa bisogno di esser accomodata in lunghezza di
 ca 20.

Passato d.^a sino a cordi mezza si e trouo la strada buona

Passato cordi mezza uia la strada fangosa defuuta nell'altra visita non si acco.
modata, ma di pnti u. si e trouo n.^o 12 uomini dell' Appaltatori de Lano:
vano coniglio a d.^a passo, e fanno la selciata hauendo gia fatto il forso da
una parte, e dicono di seguitare, e fare la mafficiata nella sud.^a strada
fangosa defuuta nell'altra visita

E piu auanti si e trouo un pello di strada defuuta nell'altra visita, quale e stata
accomodata, dato lo sioto all'acqua in lunghezza di ca 40 incirca

E piu auanti passato la selciata uerba u. e bisogno di si fare un pello di selciata
e accompagnare in lunghezza di ca 22 con sfangare dalle parti e d.^a passo

è necessario di presente
Passato il Ponte della Solferata è necessario di accomodare l'imbarco della
Selvata, e riempire la Cava dove si seguono condar sotto all'acqua.
Molto più avanti la Selvata inferiore nell'altra visita non è stata accomo-
data ne meno seguitata.

Prima di arrivare all' Osteria delle fraterie, si avvertì che la strada, che
fu descritta nella Visita passata è stata accomodata, ma di gente. L'è bona
pangosa, che l'è bisogno di essere di nuovo accomodata.

2 più avanti a piè la Salita, che è a piè la Sienta di Castellandolfo quanti si
avvini all' Undecimo miglio u'è un' Mo di salita per la strada, che è
necessario d'accomodarla, e fu descritta nella visita antecedente, che non è
stata fatta

Ad D. luogo sino alla Porta di Albano in tutta la Selciata grossa, e picciola
u. sono da accommodare diverse piazze che furono deferite nell' antecedente
Visita, quali non sono stati fatti

Somato zariot. Arkh^l 2 100 mio Sept.

Pien Andrea Bufalini tracht como Mrs. Dejeu

alle
ne
dun
de
s
be
nn
est
den

9. febru 1656

Rada d' Albano

Adi 6 febraro 1656

Visita della strada piovra di Porta S. Sib. p. Marino, e Velletri fatta da noi
Sottoritti Avv. e Sotto mri Reg. di ordine, e decreto dell' Ill. Ma. Congreg. delle
Strade con l'intervento del Sig. Antonio Biondi mandato dal Sig. Can. Fontana
Uno degli Appaltatori, nella q^{te} abbiamo rincontrato quello stato operato
della Visita antecedente, e descritto quello si è guasto dopo che è necessario
di accomodare

Principiando da Porta S. Sib. sino alla memoria di Urbano la Selciata che fu ordi-
nata si accomodata, e l'accomodato L. Muvicciol.

Alzando si trouo di nouo guasta in diuersi luoghi, che è necessario accomodarla
ad effetto non si guasti d'auantaggio

Passato l'osteria di Bellone la strada massiciata in lunghezza di 200 ulti caua:
forata, e fangosa, che è necessario di ripararla

Passato la Renta, e passato il ponticello la strada è praticabile, e da d. strada
buona sino all'osteria della Porticiola la massiciata uccidia in cinque
luoghi: e guasta, che è necessario di accomodarla in lunghezza di 130

Passato la porticiola, e molto più auanti si trouo un pezzo di strada accomodata
in lunghezza di 12 incirca

E seguitando la strada selciata è buona, ma in diuersi luoghi è cauaforata, e tra di-
ui sono diuersi g^{lli} di terra cauaforati, che è necessario di accomodarli, e fare
diuersi ponti doue si douano all. q^{te} seguono altri g^{lli} di selciata
cauaforati, ma praticabili

Nel resto della strada sino che si auuina tra le Vigne di Marino la strada in diuersi
luoghi è cauaforata, et ha bisogno di riparim.^a

Tra le Vigne di Marino quello fu descritto nella Visita passata non è stato fatto ni-
ente

Al. Sente

Al Ponte a piè la scenta incontro la fontana è necessario di accomodare la selciata
e simile nella salita che segue incirca 232.

Partiti da Marino abbiamo trouo un fosso doue bisogna di fare il Ponte ouerso
e scolo dell'acqua

Per i Ganneti di Marino la strada è buona sino alla selciata che è lunga 230 incir-
ca, e la selciata che segue lunga circa altre 222 ha bisogno in diversi luoghi
esser risanata.

Ad. luogo sino a Velletri tanto nella scenta, piano, salita è di necessità di ac-
comodare tredici pezzi di selciata, che sono guasti; oltre ciò abbiamo trouato
pezzi di grozza slamati, quale è necessario di leuare d. materia, len-
dove la strada libera pendere al ponte restringe, ma non impedisce il passo.

Partiti da Velletri nella scenta la strada è buona sino al Ponte Sanione, e il r.
Ponticello è sfondato nel mezzo, che rende incommodo a Saffaggiari.

La strada selciata che segue in diversi luoghi è guasta, che è necessario accomodarla
e mantenerla. dell'altra circa 250 et è prima che l'arrui allo stradone
di Castel Sennetti.

Seguendo il stradone di Castel Sennetti che l'anno passato fu accomodato con
forme alla visita non si mantiene essendo l'auoro di perire in diversi luoghi
che si è abbassata, che e mantenerla. farebbe bisogno rialzare, e dar scolo all'
acqua.

Safato Castel Sennetti sino alla suoltata, e da d. sino al ponte della Freggiara
è fangosa, e la selciata a serro prima di entrare nel ponte si guasta; ma sopra
il ponte esser fatta di zelle si mantiene.

Più auanti si trouo un pezzo di strada rialzata con terra, e Capellaccio in sum-
mezza di 237 con forme fu deferito nella visita passata.

Ad.

Ad: luogo tutta la strada sino all' Osteria di Tosa fondata in terra, et in
divers. luoghi si fango, et L. Sig. Appaltatori nonni danno facc niente.
Dafaria fondata sino all' Osteria di Sermoneta la strada si accomodata, et
al pñe è praticabile.

Tommaso Zambelli Arch. et scrivano Dept.
Pier Andrea Bufalini Arch. sotto M. S. Depto

6. febbraio 1646

Spada di Marino, e Velletri

Malini

Li 1^{mo} Marzo 1656

Visita della strada di Porta Salara, e Pinciana, e Torose fatta da noi
Sottocivili Arch.^{te} e Sottom. Arch.^{te} di ordine dell' Ill.^{ma} Congreg.^{ne} della
Strada come è dovuto con l'intervento del Sig.^{ro} Dom.^o Ant.^o Favallo
Uno degli Appaltatori, nella q^{te} abbiamo notato il stato nel quale
L'abbiamo trovata come segue

Partiti dall' Orto di Torose la strada imbrocciata fatta l'Anno passato d.^o
Sondicam.^{te} bene

Al fine dell' imbrocciata vi è un pelo di strada fangosa che è bisogno di fare
spurgare e fossi, e fare dell' sfatare e scolo dell' acqua

Più avanti sino al Ponte Rouerso L'è fatto di nuovo un pelo d'imbrocciata in
lunghezza di @ 70, e fatto un ponte Rouerso

Segue passato d.^o L'è fatto un altro pelo d'imbrocciata sino al 2^o ponte lungo
@ 60 incirca

Da d.^o fino al 2^o ponte che segue L'è visitato in divers. peli la strada imbroc-
ciata, e L'peli fatti di nuovo sono long: ass.^a @ 22.

Al d.^o 2^o ponte l'Appaltatori hanno fatto la sua volta di muro sopra d.^o
con sua selciata sopra

Passato d.^o ponte vi è bisogno fare un pelo d'imbrocciata che accompagni con l'
altra fatta in lunghezza di @ 33

Segue al fine di d.^o fatto un pelo d'imbrocciata long: @ 12

Passato d.^o vi è un pelo di strada che ha bisogno dell' imbrocciata punita con
l'altra long: @ 37. incirca

Segue un pezzo di selciata a secco fatto di nuovo a selciata coperto con terra long:
@ 22 incirca

Seguendo più avanti fa bisogno accomodare un pelo di strada con massiciata
sino al ponticello che segue in lunghezza di @ 48.

Al

Al Ponticello de sopra è bisogno di farvi la Schiata facendo riparo
muvi delle sponde dalle parti

Più avanti è bisogno far un pello di maffiata, d'imbracciata in lunghezza
di 200 in circa, e quasi nel fine far un ponte nuovo

Et il restante della strada è praticabile, e nell'giara di monte Rotondo si di sopra
di esser accomodata in diversi luoghi

Disotto di là è fatta la Schiata a secco sopra il ponte dove è bisogno d'aggiugnere
E muvi delle sponde, che sono guaste

Al Ponticello che seguono delli Luoghi di Montevotondo li sono fatti E muvi
delle sponde, e fatta la Schiata sopra

Nell'confine di Monte Rotondo hanno fatto la Schiata sopra il ponte, ma uerso
l'alto di principio è guastata

Più avanti nell'Luoghi è bisogno far fare E fossi alvim. si vende un passo in
altezza di 2. impraticabile

Al Ponte avanti d'arrivare all'osteria di fontana di Lago è stato fatta la Schiata
a secco sopra il ponte

Disotto l'osteria di fontana di Lago è bisogno di farvi in diversi pelli la
Schiata

Seguendo per il stradone si è fatto un pello d'imbracciata long. di 250 in circa
fino al ponticello, al quale si deve di farvi la Schiata

Più avanti d'arrivare al fontanile del Burd Allamps abbiamo trovato 5 uomini
che sfangavano, e facevano il letto per far l'imbracciata, e d'ora fatta
in lunghezza di 30 in circa

Avanti, e dopo di fontanile li sono trovati accomodati diversi pelli di strada
con imbracciata, e maffiata in lunghezza eff. di 294


Nel principio del Tratto di San medonna vi è bisogno accomodar un golo
di strada; ha l'golo accomodati con riempire nel mezzo con uguagliare
la strada con imbracciata da solo all'acqua

Più avanti medesima. L'appaltatori hanno fatto molti goli di terra
far la massiciata con suolani. Rouersi long: ass. $\text{ca } 40$ in circa
parte ad una pendenza, e parte a due.

Da detti luoghi fino alle Porte di Roma la strada è buona, e praticabile

Pier Andrea Bufalini Arch. e sotto M^{ro} Depto

Tommaso Zanotti Arch. e sotto M^{ro} Depto



Adi 22 febraro 1656

Visita della strada di Porta Pia & altri fatti da noi sottorivisti Anz.
e sotto mri Dep^{ti} di ordine dell' Ill^{mo} Congreg^{ne} della strada come si deve
con l' intervento del Sig^{ro} Don^{to} Antonio fenile Vno degli Appaltatori
nella quale habbiamo notato il stato nel quale si habbiamo trovato
come appresso segue

Fuori di Porta Pia si deve levare l'acqua che manda fuori l'oste della
Vigna dell' Ill^{mo} Sig^{ro} Mavrele Lancellotti che nella strada dove sono
le canue di nuovo fa le altre forme, che si devono riempire

Quanti la Chiesa e passato S. Agnese la strada deservita nella visita passata
è stata accomodata con massiciata coperta con breccia in lunghezza
di p. 100 in circa

Da S. S. fino all' Osteria di Sangino la strada è buona

Da S. Osteria fino a Ponte Lamentana la strada è buona e retta in
due luoghi, che è calata, che bisogna accomodare con massiciata in
lunghezza di p. 14

Passato il 2^{do} ponticello sopra Lamentana quanto duode la selciata la
strada è buona, e dove termina la S. fino all' altra selciata nella salita
la strada fa fango essere nel basso; li Appaltatori hanno dato l'offerto
all' acqua, ma non è di sufficienza per i tempi piovosi, che è necessario
qualche nel mezzo, benché li Appaltatori dicono che ne sia la sel.
ciata in lunghezza di p. 27

Incontro il Casale de Razzi si è trovato un pezzo di strada che era massiciata
al gate

al ponte è guasta, et ha necessità di esser accomodato in lunghezza di
@ 24 essendovi restata la guida

Più avanti s'è trouo un pello di massiciata fatta doppo la visita passata in
lunghezza di @ 21. e fatto il forso da una parte in lunghezza di @ 60
e più avanti nella penuta della scudina hanno fatto @ 24 di massiciata
et accomodato la selciata sopra il ponte

Più avanti è stata accomodato un pello di strada cioè la selciata ordinaria in
pezzi circa @ 24

Nella salita seguente è stato accomodato un pello di strada massiciata
ordinata nella visita passata in lunghezza di @ 34

Nel principio della penuta prima d'arriuare al puercio di S. Jacomo u'è un
pello di strada accomodata con massiciata in lunghezza di @ 32

Avanti il puercio di S. Jacomo la strada deferita nella visita passata è stata
accomodata in diuersi pelli con massiciata, e fatto un pello di selciata
grossa long: circa @ 7 et allargata la strada che di ponte si tende commodi
a passaggieri in lunghezza di @ 73 edato lo scolo all'acqua

Passato detto puercio s'è troua scoperto la selciata antica, et macellia-
ta, che di ponte si tende praticabile in lunghezza di @ 146, et l'è accomo-
dato la selciata in diuersi pelli

Più avanti habbiamo trouo numero cinque huomini dell' Appalontori
che smacellauano, e spianauano la strada in lunghezza di @ 90 per
quitare il suo fto

Passato più avanti prima d'arriuare a Capo Bianco s'è trouo accomodata
la strada, e riempita in diuersi pezzi la strada che l'è accomodato sino alla

senza

Scenta de d'è defivita nella visita passata
Piu avanti si è accomodato un vello di strada in lunghezza di 29.
Passato d. si sono due ponti louveri accomodati.
La salita piu avanti defivita nell'altra visita è stata accomodata, e levata
la calvaforse, che prima era impraticabile
Seguendo avanti nella scenta sino a fontana di Lago è stato accomodato
con massiciata, e fatto diuersi sciarquatori di solo dell'acqua in lun-
ghezza di 280

Nella salita che segue si è fatto un pello di schiata a secco coperta con terra
sopra in lunghezza di 220, e fatto due canali louveri, e i pelli d'è
tagliato, allargato, e spianato la strada in lunghezza di 286 con la
uer riempita la calvaforse e fatto n.º 9. sciarquatori
Seguendo si è spianato un pezzo di strada long: 212 e fatto un pello di schi-
ata a secco long: 27 in circa

Nella salita che segue si è spianato un pezzo di strada long: 240, e
riempito la calvaforse

Nella scenta passata E. d'ivi Appolo. vi è un pello di strada accomodata
massiciata long: 216 segue un altro pello long: 228. segue d.
in lunghezza di 26.

Piu avanti nella scenta delle botteghe di fiume hanno fatto un pello di mas-
siciata in lunghezza di 230

Segue un altro pello longo 225 fatto doppo la visita dell'anno passato
Il restante sino a Cameniana è buono, et accomodato dove si puote il

bisogno

Lavati

Partiti da Lamentana si è fatto un pezzo di strada accomodata con lauer
fatta la selciata long: @ 21 et accompagnata sino alla Vercia
Piu avanti si è riempito le Calassone, e tagliato da una parte, collungata
la strada in lunghezza di @ 29
Il pezzo di strada che segue defuuto nell'altra visita calassone non è
stato accomodato, che ha bisogno di essere riempito dove sono le fessure.
forse in lunghezza di @ 34
Segue un pello che si è riempito passato di in lunghezza di @ 7.
Passato il Ponte di Tattarica si è fatto un pello di selciata a sero long:
@ 48. e fatto due ponti louveri
Passato di si è spianato doi pelli di strada long: sp. @ 40
Piu avanti sino all' Osteria di Santa Marotta fa bisogno fare la selciata
a sero, et accompagnarla, quale fu defuuta nella visita passata
et si è solamte il letto
Seguendo piu avanti si è tagliato la greppia da una parte, e spianato la
strada, e fatti dell' sfalatori con due ponti louveri.
Seguendo similmente la strada fa fango in lunghezza di @ 29, et è bisogno
di fare la selciata sopra il ponte che louvera la strada
Nella vinta avanti l'arvini al ponte di legno tutta la selciata è guasta
in lunghezza di @ 40 incirca
E la selciata dalle parti di d. ponte è guasta
E piu avanti nella salita che segue è bisogno far la massiciata con guide
di selciata long: @ 15
Quanto l'arvini vicino l' Osteria della fiera fa bisogno agiusare la sel-
ciata

ciata sopra il Ponte avanti la mola, quale fu disfatta nella Visita
passata, e non è stato fatto niente.

Passato d. Osteria è bisogno accomodare l'imbocco della selciata che resta
alta, e più avanti dove si passa per la campagna si deve dar lo scolo all'
acqua, che fu disfatta nella Visita passata, e non è stato fatto niente.

E da d. sino all' Osteria del morione la strada si bisogno di essere accomo-
data in diversi luoghi.

Nella Picenta sino al primo ponte è bisogno riempire diverse catinelle
e dar lo scolo all' acqua.


Passato detto ponte nella salita che segue è bisogno fare la massiciata
con gride di selciata, e dar lo scolo all' acqua per tutto dove è la Perra
Ranica alvim. ne tempi piovosi si rende impraticabile.

Da d. Salita sino all' Osteria ~~sino~~ monte Libretto la strada è buona.

E da d. Luogo sino a Poggio S. Lorenzo abbiamo l'auto notizia da diversi
passaggieri, che le strade siano buone, e stanno bene, da ciò non si è pro-
seguito più avanti.

Pier Andrea Rubalini Arch.^{to} e sotto M.^{ro} Deft.

Tommaso Zanolli Arch.^{to} e sotto M.^{ro} Deft.



Adi 21. 18. 1600

Vista della strada fuori di Porta S. Giovanni & la strada di Frascati
Et da Tor di mezzano seguita & la molara fatta da noi sotto
sentri Architetti; e sotto M^{re} Deputati di Ordine della M^{re}
Congregatione delle strade con l'intimazione alli Sig. Appalta-
tori alla quale non, e intervenuto alcuno di essi

Stati fuori di Porta alla salita sino all'Etanade Baldino
vi sono le quide dalla parte uerz la marranta quaste indue
vi pezzi, che e neccessario rifare di dieci grossi in lunghezza
di ca. 36 in circa

Alla d. Etana, nella suddita, che principia la strada che uae
a Frascati vi e un pezzo di massciata quasta, che bisogna
rifarla in lunghezza di ca. 12. var. f. 15, et alla strada che segue
dar sedlo all'acqua

Seguitando il d. pezzo di strada, che non e massciata vi e la selciata
l'imbeccatura della quale e quasta, che bisogna accompagnare
d. imbeccatura e rifare un pezzo di quida di selci quaste e quaste
simile

Canale d. selciata la strada e assai quasta che vi si deve
rifare la massciata in 4 pezzi sino all'anello dove sono li
ponticelli della marranta in lunghezza di ca. 90 in circa lar-
f. 20 con quide de selci dalle parti

Quanti il Vicario della M^{re} principio strada che bisogna

Rifarsi la massciata in lunghezza di ca 54 in circa sino all'vicolo
che uà alla fontana far f. 25 con pendenza da una parte, e
aggiustare le guide de selci

La strada, che segue avanti il. Do. delli Sig. Canonici di S. Gio:
E' bisogno di spianare in alcuni luoghi in lunghezza di ca. 20
e dare lo scolo all'acqua e uoltare l'acqua dell'interoito, che
uiente di sopra

Cassaro d. quanto a strada si troua selciata e massciata in
diversi luoghi e quasta, che e necessario rifarsi in lunghezza
assieme di ca 125 in circa in piu pezzi far f. 20

Sed verso la strada che non e selciata sino ad. S. Tro. Nauertino
e praticabile solo u' se deue fare dell'fogaroni, e dare scolo all'
acqua y mantenimento

All praticello doue principio la tenuta delli Sig. Astalli e
necessario acomodare la selciata, che e quasta et alla strada
che segue dar scolo all'acqua nell'fosso sino all' Estena d. la
nell'impiccato


Seguendo d. strada u' e di bisogno fare diuere spianature
di terra; e dar scolo all'acqua sino alla tenuta dell' hospedale
di S. Gio:

Tra la tenuta delli Sig. Astalli, et l'altra incorno dell' hospedale
di S. Gio: u' e un pezzo di strada, che resta scrosta, e bisognare
allargarla con tagliare la terra dalle groppe dalle parti

Piu avanti uicino a Roma Vecchia in mezzo la strada ui
e una fondatura pericolosa alli carri, e Carrozze di notte
e necessario di riempirla.

Nell' Braccio che da Tor di mercuria ua uerso pascati sino
all' Terzorio di pascati ui sono in quattro luoghi da spianar
la strada.

Pier Andrea Bafalini Archt. e sotto suo D. 20to
Tommaso Zanoli Archt. e sotto suo D. 21to



Adi xi Septem. 1646

Vista della strada fuori di Porta. Sebastianiano per
Albano

Dalla Porta per detta strada tra le vigne hab-
biamo trovato un pezzo in mezzo quale si conosce
che ne tempi piouisti già l'antano

Passato le Vigne si troua un pezzo di strada vecchia alta
con selciato picciola la quale indinanti luoghi
verso la sponda è guasta, et li spallamenti in lung-
di quella che verso la campagna ha l'imbocco ora
essendo hanno per un altro pezzo di strada acc-
to nel basso più commodi, e non pericolosa la
quale allargandosi di auantaggio sarà di magior
comodo nell'incontro de' carri, e carrozze

Passato Ta di mezza via per esser la strada più alta e
con poco scolo li spallamenti ne hanno ualutato di
essa una parte à schina in d. 5 pezzi circa, 255
de quali nessuna uiene praticata dagli staggioni e
carrozzeri per hauer doppia schiena in ogni parte che
bisognerebbe un poco spianarla benché la strada
per ora che si pratica è buona

Passati altri pezzi di strada auom molti giuochi di torca-
ta selciato vecchio che si usò quando era necessario ri-
uola in diversi pezzi fino alla bellitella delle fontecchie
in lunghezza di circa di 115 incirca

Pier Andrea di ...

Tomato ...

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is written in dark ink on aged, slightly discolored paper. The first line appears to be a heading or a date, followed by several lines of continuous writing.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is written in dark ink on aged, slightly discolored paper. The first line appears to be a heading or a date, followed by several lines of continuous writing.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is written in dark ink on aged, slightly discolored paper. The first line appears to be a heading or a date, followed by several lines of continuous writing.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is written in dark ink on aged, slightly discolored paper. The first line appears to be a heading or a date, followed by several lines of continuous writing.

in di Strade

1686


SECONDO RAGIONAMENTO

Di Monsignor

PROSPERO
LAMBERTINI

AVVOCATO CONCISTORIALE

Nel quale oltre alcune nuoue Ragioni
s'espongono alla Sacra Congregatione
Deputata le repliche alla Risposta
del Sig. Gioseppe Cappuccini
sopra il taglio delle Mac-
chie di Sermoneta, e
Cisterna.



— Typis De Comitibus 1715 —

W. O. R. L. E. O.

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

1888

ALLA SAGRA
CONGREGAZIONE
DEPUTATA

PER

Il Prencipe D. Michel' Angelo
Caetani

RISPOSTA

*Al Ragionamento di Monsignor Lambertini
sopra il Taglio delle Macchie di
Sermoneta, e Cisterna.*



IN PALESTRINA,

Neila Stamperia BARBERINA Per Gio: Domenico Masci 1715.

THE HISTORY OF THE

PROGRESS OF THE

ART OF PRINTING

IN GREAT BRITAIN

FROM THE FIRST



*Eminentissimi, e Reuerendissimi
Signori.*

I.



L'ISTANZA, che si fa per parte del Signor
Prencipe D. Michel' Angelo Caetani all'EE.VV.
per la Licenza, ■ Beneplacito, del quale hà
supplicato Nostro Signore sopra l'Estrazione
delli Legnami da tagliarsi nelle sue Macchie
di Sermoneta, ■ Cisterna secondo il Contratto con-
venuto, ■ Minuta concordata con Diego Vercas-
soni Negoziante di Livorno, si riconosce così congrua, e giusta,
ed è stata così pienamente discussa dalla somma attenzione, pru-
denza, e giustizia dell'EE.VV. nelle molte Congregazioni sin'ho-
■ tenute, tanto preliminari, ed ordinatorie, nelle quali fù de-
terminato l'Accesso alle dette Macchie di Monsignor Crispolti,
Medici, ■ Periti, che ne hanno fatta la loro Relazione, ■ Pian-
■ già distribuita, ■ che nuovamente si dà annessa; Quanto in
quale tenute li 23. Agosto, ■ li 27. Novembre prossimo passato, per
la Risoluzione in ordine al merito, congruità, e giustizia dell'
istanza ben' riconosciuta per tale: Et in esse sono stati così at-
tentamente ponderati li motivi, e riflessioni, che potevano con-
correre in contrario, concernenti il Timore dell' infalubrità dell'
aria, e pregiudizio alla publica salute, che potesse risultare dal
Taglio delle Macchie per l'adito più libero delli Venti Sirocca-
li, ed Australi alli Luoghi convicini, Campagne adjacenti, e Ro-
ma, come pure il Jus della Reverenda Camera Apostolica, e
Dritto del Prencipato, dedotti, e premossi efficacemente da tan-
ti insigni Soggetti di così cospicua Congregazione non solo
in voce, mà anche in scritto (benché non vi sia stato chi in linea,
e formalità d'Auvocato si sia adoprato) che non sarebbe sta-
ta necessaria maggiore inspezzione per riconoscerne l' irrele-

vanza, e per prendere risoluzione coerente all'Istanza, ■ Supplica del medesimo Sig. Principe.

2. Nulladimeno il zelo singolare, ed Amore paterno di Nostro Sig. verso li suoi Sudditi per il publico Bene, non meno, rispetto alla salute, che al vantaggio degl' interessi, ed accrescimento maggiore del commercio, ■ per amministrazione di quella Giustizia, che à ciascheduno compete, non tralasciando ogni possibile cautela, anche soprabondante, da togliere ogni ombra di dubbio, hà stimato opportuno, che *Monsignor Lambertini* deducesse in carta sotto l'occhio dell' EE. VV. tutto ciò, che si può opporre in Fatto, & in Jure all'istanza sudetta, e che si radunasse di nuovo questa Sagra Congregazione, la quale nuovamente tutto discusso, ■ ponderato, determinasse, ed insinuasse alla Santità Sua quella risoluzione, che stimasse più giusta, e conveniente.
3. Hà *Monsignor Lambertini* con la sua notoria dottrina, diligenza, ed ingegno adempito pienamente l'incombenza datagli, nel suo erudito ragionamento steso sopra la materia, di che si tratta, con promuovere vigorosamente quanto si puole considerare d'opposizioni, ■ difficoltà circa la medesima istanza; Mà la Giustizia di Essa trà le medesime opposizioni, (nelle passate Congregazioni ancora considerate) sempre più prevale, ■ più chiara si riconosce, senza che resti da quelle offuscata, secondo l'oracolo d'Innocenzo III. riferito nel cap. 7. Grave. 35. quasi. 9. dove si legge - *Veritas sapius exagitata magis splendescit in luce; Et perniciēs revocata in judicium gravius Et sine poenitentia condemnatur. Nam fructus divinus est justitiam sapius recenseri* - Onde si spera, che oggi sia per cessare ogni dubbio, e che l'EE. VV. non haveranno difficoltà alcuna di risolvere, ed insinuare à Nostro Signore, essere sentimento di questa Sagra Congregazione per la concessione della *Licenza*, ■ Beneplacito dell' Estrazione de' Legnami da tagliarsi, come sopra, nelle sudette Macchie, per la quale humilmente si supplica.
4. Si deduce in contrario, che non sia luogo alla concessione della Licenza, e Beneplacito per l'Estrazione sudetta con il motivo, che non debba permettersi il Taglio delle Macchie, ed ogni mezzo termine proposto si debba escludere, così à riguardo del Pericolo dell' insalubrità dell' aria, ■ della publica salute che del Jus della Reverenda Camera Apostolica, e delle Comunità di Sermoneta, e Cisterna, come del Governo Economico del Principato.
5. Nel Memoriale distribuito nella passata Congregazione delli 27. Novembre, che per togliere l'incomodo della riasunzione, si dà annesso, ■ si degnaranno l'EE. VV. nuovamente ponderare, fù chiamen-

ramente dimostrata l'insufficienza di tale assunto, ed eccezzione, attesa la piena, e libbera facoltà, che compete à ciascheduno di disporre delle cose proprie per assistenza, e disposizione delle leggi comuni, ed anche del Jus gentium, e Naturale, onde si rende lecito, e da permettersi al detto Sig. Prencipe il Taglio ■ disposizione delle Macchie, e Legnami, che sono di suo dominio, e delle quali esso, ■ la sua Casa si trova in libero possesso, come di robba propria da tempo immemorabile, e di più secoli, qual facoltà, e libertà del dominio, e possesso delli proprii Beni, e di valersi dell' effetto ed uso di essi (che concerne il Taglio sudetto) non puole impedirsi senza manifesto aggravio, e lesione della giustizia l. *In re mandata*, Cod. mand., *Dacian. respons.* 22. num. 18., & seqq. vol. 4. *Albert. Brun. conf. feudal.* vol. 1. conf. 12. num. 129., & seqq., *Guidopap. lib.* 4. conf. 125. col. 3., *Bolognett. consil.* 6. col. antepen., *Felin.*, *Panormitan.*, *Dec. ed altri nel Cap. Qua in Ecclesiarum de Constitut.*, *Pecch. de Servit.* tom. 2. cap. 1. quest. 16. num. 16., & cap. 7. quest. 2. num. 3., *Buratt. decis.* 631. num. 4. & seqq.

6. Tanto più, che il taglio, ■ vendita de' Legnami è stato convenuto, e stabilita dal Sig. Prencipe per sodisfare alli Creditori della sua Casa, ■ levare se stesso, ■ la sua Famiglia dall' angustie di essi, talmente che risulta non solo in beneficio, ■ comodo privato del medesimo, ■ sua cospicua Famiglia benemerita del Principato, e della Santa Sede, mà anche di tanti Creditori, tra' quali molti Luoghi Pii, ■ per li quali milita ancora il favore della pubblica utilità à tenore del Testo nella l. *prima*, §. *Hujus studii*, ff. de *Justit.*, & *Jur.*, *Felin. in cap. Nonnulli*, num. 16. de *rescript.*, *Pecch. de Servit.* tom. 2. cap. 1. quest. 5. num. 24. & seqq.; Oltre l' utile, che risulterà, non meno al Pubblico de' Luoghi convicini di Sermoneta, e Cisterna, ■ di Roma istessa per il traffico, commercio, quantità di denaro, che con tale occasione s' introdurrà: Attese le quali congrue, utili, e necessarie causa, ogni equità, e giustizia ricerca, che molto più facilmente sia da permettersi, ne possa impedirsi il Taglio sudetto, rimossa ogni scrupolosità, e che anche il Prencipe Supremo vi concorra con la sua autorità per beneficio del Pubblico, e del Privato, che per ogni riguardo si riconosce manifesto, ed incontrovertibile, e ridonda anche in decoro dell' istesso Prencipe Supremo, come osserva *Klok. de Contribut.* cap. 12. num. 163. e seqq., e num. 166., dicendo - *Nam Principes tunc fortunatos, & foelices esse constat cum fortunatis, & locupletibus Civibus, ac Populis dominantur*, ■ concordano *Frithsch. in tract. de Jur. Grut.*, vel *Rat. cap. 6.*, & ult. conf. 1. num. 113., *Menoch. conf.* 197. num. 36.,

Pruckman. conf. 72. vol. 1. , Antun. de Donat. Reg. lib. 2. cap. 11. num. 83. , Ofasch. decis. 100. num. 5.

7. Molto maggiormente, che al Sig. Principe assiste non solo la facoltà. ■ disposizione così chiara delle Leggi, mà anche il Possesso attuale, ed immemorabile di tagliare le sudette Macchie, ■ vendere li Legnami, tanto per uso di Vascelli, & altri Legni di Mare, e per ogn' altro lavoro, quanto per uso di Fuoco, e Carbone, come si giustifica da longa serie di pubblici Istromenti dal 1606. in quà, ■ così per un secolo continuatamente, delli quali si dà nota annessa segnata lett. C.; E ciò pure si auverte, e si comprova dalla recognizione fatta delle Macchie, e *Relazione di Monsignor Crispolti*, nella quale sotto il §. 10. si riferisce essersi quelle ritenute, non solo à delizia per la Caccia, ed ad uso de' Pascoli per Fide degli Animali nell' Inverno, mà specialmente à frutto di Taglio di quegli Alberi, che potevano servire à far carbone, ■ legna da fuoco, e per lavori anche cospicui, secondo lo dimostrano le vestigia degli Alberi tagliati. Rendendosi quest' istesso coerente, ■ congruo alla vastità di 40. mila rubbia di Macchie, parimente riconosciuta, e descritta nell' istessa *Relazione di Monsignor Crispolti al §. 7.*, ed alla qualità di quegli Alberi atti per lavori di Edifizii, e di Navi ■ per uso di fuoco, in che consiste principalmente, e più propriamente il loro frutto. Ne sarebbe stata buona regola, e buon' uso del Padrone, e Padre di Famiglia tralasciare, e perdere il frutto considerabile, che dal Taglio degli Alberi si ritrae, mentre non si tratta di una piccola Macchia, mà vastissima, atta, ■ soprabondante non solo per il frutto del Pascolo, e delizia delle Caccie, mà particolarmente per il frutto del Taglio, e vendita degli Alberi, al quale si vede anche destinata, ■ che in gran parte resterebbe perduto, se non si tagliasse.
8. Per tanto da così chiaro, longo, ed immemorabile Possesso, ■ da così chiare, e convincenti ragioni risultanti dalla qualità, natura, ■ destinazione delle Macchie resta sempre più ferma la giustizia del Sig. Principe circa la facoltà, e libertà, che le compete del Taglio, e non meno certo il dominio, delle Macchie, in vigore del quale compete al Padrone la libertà di tagliare, vendere, e valersi del Legname di esse, che dal longo possesso resta provato, come nelli precisi termini ferma *Parif. conf. 111. per tot. vol. primo, particolarmente al num. 44. in fine con seqq.*, ivi - *A' tanto tempore, in cujus contrarium ■ extat memoria, fuerunt usi dicta facultate incidendi ligna, qui usus, sive facultas, sive servitus per dictum tempus fuit quæsta ipsi de fundo, taliter quod ab ipsis de Senali non possunt impediri, quin de cætero, & in futurum utantur dicta*

et a facultate, &c., e l'istesso comprovano Maschard. de probat. conclus. 1189. num. 1., e seqq. vol. 3., Tiraquell. de retract., convent. §. 3. gloss. unica n. 25., Molin. de Primogen. cap. 22. sub num. 5. vers. Nisi Arborea, Lagun. de fruct. part. 1. cap. 6. num. 18. 21. 22., & 41., Giurb. ad Consuetud. Mess. cap. 15. gloss. 4. num. 15., & seqq., Fulgin. de Jur. emphyth. tit. de var. caducit. num. 57., e 58., Crot. conf. 115. num. 7., & 8. lib. 1., Adden., ad Bonfin. in Bannim. gener. cap. 72. num. 12., ■ 56., la Rota di Siena nella Decisione riferita dall' istesso Adden. ad Bonfin. nell' Appendice Senen. Juris lignandi 15. Martii 1709. num. 49. & 76., Rot. Romana decis. 1356. num. 3. coram Seraph.

9. Si rende in oltre chiara la ragione, che assiste all' Oratore per il taglio delle sue Macchie convenuto con il Vercassone, riflettendo al modo, nel quale doverà farsi divisato nella Minuta con quello concordata, che si dà annessa segnata lett. B., cioè senza estirpare, nè distruggere le Macchie, mà con lasciarle nel suo essere, tagliando solo parte d' Alberi, à rate di anno in anno, ed ad uso d' arte, come si dice à corona, ò rinascenza in conformità delle Macchie Cedue, quali sono anche quelle del Sig. Principe; Qual forma di taglio se si permette ancora all' Usufruttuario, Enfiteota, Vassallo, e simili, per quello communemente si ferma dalli Dottori nella l. Sylva Cedua, ff. de verb. signific., molto più deve essere permesso à chi ne hà il pieno dominio, ■ libera disposizione come Padrone, al quale non può impedirsi il Taglio delle proprie Macchie, benché non siano Cedue, ed habbiano Alberi fruttiferi grandi, eccelsi, e di qualunque sorte, come ben' argomenta Paris. dicto consil. 111. vol. 1. num. 31. in fin. cum seqq., dove parla dell' Usufruttuario, e num. 46. e seqq., dove rispetto al Padrone soggiunge - Et tanto magis in casu nostro predicta procedunt; Quoniam isti de Fundo fuerunt, & sunt Domini directi, & Proprietarii dictorum Locorum, & habent pro se Consuetudinem, & facultatem incidendi Ligna, ut supra, que omnia concedunt justum titulum, taliter quod sufficit prescriptio 40. annorum, ed atteso il possesso immemorabile, che concorre nel caso presente al num. 49., e seqq., prosegue - Quanto magis in casu nostro predicta debent procedere, cum fuerit ipsa prescriptio tanti temporis, in cujus contrarium non extat memoria, que habetur loco tituli legitimè constituti &c., l'istesso ferma la Rota di Siena nella Senen. Juris lignandi, che riferisce il Bonfin. ad Banniment. gener. in Append. ad cap. 72. num. 81. vers. Unde multo magis, ■ num. 100., e seqq., con altre autorità sopra allegate, e non vi è Dottore, che in queste circostanze habbia mai fermato, ò asserito il contrario.
10. Si è detto, che le Macchie sono Cedue; non per diminuire la

piena facoltà, che circa il taglio di esse compete al Sig. Principe come Padrone, mà perche in nessun conto quella può metter-
 si in controversia, ed impedirsi, quando competerebbe anche
 l'istessa facoltà, ne potrebbe impedirsi, benchè le Macchie non
 fossero Cedue, secondo le ragioni, ed autorità allegate; E che
 siano Cedue, si rende non meno incontrovertibile, concorren-
 do in esse li requisiti della l. *Sylva Cadua ff. de verb. signific.*,
 cioè che siano state spesso tagliate, ■ solite tagliarsi, come si
 giustifica per il decorso continuato di cento, ■ più anni dalla
nota segnata lett. C., e che tagliate rigermogliano, e rinaschino,
 come non ostanti li tagli in sì lungo tempo seguiti, sono sem-
 pre rigermogliate, ■ si sono conservate nel loro essere, confor-
 me si è riconosciuto nell' Accesso, ed apparisce dall' inspezzio-
 ne oculare, ò la rinascenza provenga dalli tronchi, e rami, che
 si lasciano, ò dalle radici, ò dalli semi; Che però secondo l'
 occorrenza del lavoro alcuni Alberi si possono tagliare anche
 fino à terra, e dalle radici il che, secondo la loro qualità, viene
 permesso anche dall' arte; Ne perche l' alberi produchino il frutto
 di Ghiande, ■ simile, ne dall' essersi pasciuti in esse Macchie,
 e pascersi gl' animali s'esclude, che siano Cedue, massime che
 attesa la loro vastità di 40. mila rubbia sono soprabondanti per
 pascoli di qualunque quantità d' Animali, e capaci insieme dell'
 uso di tagliarsi, al quale anche sono come sopra, destinate; Ed
 in esse vi concorre in oltre gran quantità d' alberi, che non pro-
 ducono frutto da pascolo, trà gl' altri quelli, che si dicono *Sfu-*
sati il di cui frutto consiste nell' istesso taglio, ed uso de Legni
 da lavoro, e da fuoco, essendo per se stessa in frutto la Macchia
 Cedua, ed in arbitrio del Padrone valersene per pascolo, ò ta-
 glio, come più stima suo vantaggio, comprovandosi tutto ciò
 da quello, che in questo proposito ferma *Oter. de pasc. cap. 1.*
n. 4. 8., e 9., Lagun. de fruct. par. 1. cap. 6. num. 15., & seqq.,
Giurb. ad consuet., Messan. cap. 15. gloss. 4. num. 15., & seqq.
Fulgin. de Jur. emphyt de var. caduc. quest. 2. num. 51., & 58.,
Castill. de usufr. cap. 25. num. 26., & 27., Crot. conf. 115. num.
7. & 8. lib. 1., Rot. decis. 1356. num. 3. coràm Seraph.

- II. Questa facoltà, ■ libertà, che per così chiare ragioni con ogni
 fondamento di giustizia, ed equità compete al Sig. Principe,
 non puole restare impedita, ne havere resistenza alcuna dall'
 Opposizione, che in primo luogo si fà nel Ragionamento di Mon-
 signor Lambertini per il timore, che il Taglio possa portare peri-
 colo dell' insalubrità dell' aria, e publica salute nelli Luoghi convicini,
 Campagne adjacenti, ■ Roma à riguardo dell' adito alli venti di Si-
 rocco, Austro, Lebeccio, e delle cattive esalazioni delle Paludi Pon-
 tine,

time; Poiche l'insufficienza di questa opposizione, ■ che non resti verificato, ne fondato il temuto pericolo nelle circostanze del preordinato taglio delle Macchie convenuto *A' rate ■ dicitodotto anni interpalatamente - Con lasciare parte di Macchie - Barriera, ò Cordone intorno le Paludi Pontine - Quantità d' Alberi, che non si tagliano - altri che si tagliano solo à Corona, ■ prima Croce - Con altre cautele, nella forma stabilita sopra di esso, con il Vercassoni, come nella Minuta, che si dà annessa segnata lett. B.*, fù fatto pienamente conoscere nel Memoriale distribuito nella Congregazione tenuta li 27. Novembre passato, e che di nuovo si dà annesso.

12. E non solo da quello si è dedotto in esso Memoriale apparisce, che non resta verificato, anzi che escluso il temuto pericolo dell'insalubrità dell'aria, e della pubblica salute dal taglio delle Macchie, di che si tratta con tante cautele, come sopra preordinato, onde si può, veramente dire timore panico, e mal fondato sospetto; Aggiungendosi in comprovazione, che non è risultato, ne si è sentito pericolo alla pubblica salute dal Taglio delle Macchie, ch'erano intorno alle Paludi Pontine, ne dalle operazioni per le bonificazioni di esse fatte dalli Gavotti, ed altri, con muovere, e rivoltare tutto quel Terreno, e Luoghi paludosi; Come ne pure dal Taglio delle Macchie di Nettuno, Conca, Campo Morto, Fajola, ed altri Luoghi più vicini à Roma, ■ Paesi habitati corrispondenti all' istessi venti, ed esalazioni, che è stato fatto liberamente per il passato, e si va tuttavia facendo; Che però molto meno puol supporli il pericolo, ed allegarsi il timore di esso probabile, ■ che meriti di essere atteso dal Taglio delle Macchie del Sig. Prencipe, che si deve fare in rate interpolatamente, ad uso d' arte, per ricrescere, come di Selva Cedua, con lasciarvi tanti Alberi senza tagliarsi in tutto, ■ in parte, che si riduce ad una specie di Diradazione, ■ con aggiungerli altre cautele contenute nella *Minuta segnata lett. B.*, le quali non solo escludono il timore, mà rimoverebbero il pericolo, se anche vi fosse, come ne pure per ombra concorre nel caso presente; Non potendosi dare più forte dimostrazione, ne riprova migliore dell' esperienza di non essere seguito pregiudizio veruno in caso di consimili, anzi meno regolati Tagli d' altre Macchie convicine sopra riferite, *Frithsc. de Jur. grut., vel rat. cap. ultimo pag. 217., Alban. consil. 262. num. 13. lib. 2., ed in proposito di taglio di Macchie la Rota di Siena nella decis. Senen Juris lignandi riferita dal Buonfin. ad Bannim. general. nell' append. al cap. 72. n. 94. ■ seqq., ivi - Ex quibus nullum huc usque fuit illatum prejudicium, neque Communitati, neque hominibus illius, imò per dictam nisonem fit quedam diradatio &c. in Syl-*
vis

vis nemorosis, &c. potius collaudanda, quam prohibenda, e come dice Monsignor Nuzzi nel suo Discorso intorno alla coltivazione, e popolazione della Campagna di Roma fogl. 4. §. A' fine &c. - Le cose passate servono come di ammaestramento, e di lume in quelle che si divisa fare per l' avvenire.

13. Ne basta d' allegare la mera, ■ semplice possibilità del pericolo dell' insalubrità dell' aria, e publica salute, ed il timore di essa per impedire al Padrone la facoltà, ■ liberatà di valersi, e disporre della robba propria, mà deve quello verificarsi, ■ dimostrarsi probabile concludentemente provato da chi l'allega, altrimenti contro la medesima libertà, ■ facoltà conceduta dalle Leggi, dal Jus Gentium, e dalla Natura si ridurrebbe à puro arbitrio di chi volesse opporsi, ed allegasse d'havere timore di danno, e pericolo, l' impedire all' altro la disposizione nelle cose proprie, Massimamente quando il pericolo non solo non resta verificato, mà dalle riflessioni, e circostanze concorrenti nel caso controverso, ò s'esclude, ovvero si rende meno probabile, ed il timore resta incerto, e meno fondato, ed in sostanza ridotto à timore vano, e panico, ò immaginato, che non si deve attendere l. *Vani timoris* 146. ff. de regul. Jur., ne propriamente merita nome di timore, come averte Constant, Rogger. nel suo trattat. de Sum. Bon. impresso nel tom. 3. par. 2. delli Trattat. magn. quest. 5. tit. de fortitud. num. 6., ivi - *Hinc est, quod de vano timore non curant Leges, l. Si quis ab alio, ff. de re Judic., & ideo ratione vani timoris non dant Leges actionem* - E S. Anton. Arcivesc. di Fioren. nel suo Trattato de excom. cap. 27. num. 7., ivi - *Quod si compulit per vanum metum, de quo timere non debeat, numquid tunc locum haberet pena? dic, quod non, secundum Bartol., quia talis metus non inducit restitutionem, nec proprie appellatur metus.*
14. E tanto più quando in altri modi all' istesso pericolo, e timore può provvedersi, essendo indubitato, che ogni volta, che alla publica utilità in altro modo può provvedersi, non deve derogarsi alla facoltà, e Jus, che compete al Padrone nella disposizione delli Beni proprii, conforme nelli termini precisi dell' allegato pericolo, e timore dell' insalubrità dell' aria, e publica salute rispetto al Seminario Romano per la nuova Fabrica del Palazzo de' Ferrini si legge magistralmente fermato dalla Sacra Rota nella Romana Tramontana, seu *Altius non tollen. avanti Pirovano, e Buratto*, è particolarmente nella decis. avanti Buratt. 631. sub num. 6. num. 8. num. 11. & seqq., & num. 18., & 19. seguitata in simile materia dal Gobb. consult. 132. num. 42., & seqq., Pecch. de servit. tom. 2. cap. 1. quest. 9. num. 30., e 41., ■ questa proposizione è tanto vera, che generalmente dalli Dottori si dà per limi-

limitazione dell' autorità del Prencipe d' impedire al Padrone l' uso della sua robba in concorso della Causa della pubblica utilità, fermando, che di quella possa valersi solo quando alla pubblica utilità non si può provvedere in altro modo, *Acaran. in cap. peccatum num. 28. extr. de regul. Jur. Gabriell. var. conclus. lib. 3. titul. de Jur. quest. ■■ tollen. conclus. 2. num. 5. , e 24. , Ursell. conclus. 565. num. 10. , Bonfin. ad Bannim. general. tom. 1. notab. ad cap. 12. num. 141. , ■■ 142. , Fritsch. de Jur. grat., vel rat. inter tract. Jur. fluu. tom. 1. pag. 183. num. 116. , ivi - Sexto scimus ita demum rem privatis Jure auferri, si id publica necessitas exigat, Et cogat, nullaque alia ratione publicum bonum curari possit, nisi ■■■■ ad privatos pertinentium ablatione - Honded. conf. 81. num. 30. , e 31. lib. 1. Capic. decis. 166. num. 5. , ■■ seqq. Rot. decis. 482. n. 13. ad 16. coram Duno. Jun. , ivi - Publica utilitas debet esse tanta, Et talis, quod ei non possit esse consultum, nisi privilegiati graventur.*

15. Senza che facci forza in contrario, che parimente la Legge impedisca al Padrone il valersi del proprio, e farne ciò, che più le aggrada, quando il servirsene puol fare al Pubblico qualche danno, poiche ciò procede, quando il danno si verifica, ò si mostra probabile, ed il timore di esso non è incerto, ■■ presupposto, mà fondato, ■■ verisimile, ò vero in altri modi non resta sufficientemente provisto; e di danno certo seguito, ò da seguire Parla il Testo di Ulpiano nella *Leg. Prator ait 2. §. Idem Labeo ff. ne quid in loco pub. , ivi - - Aqua in via Collecta restagnet - -* ed ivi - - *Sive statim deterior sit via, sive postea - -* ed ivi - - *In futurum autem nocere debeant - -* e così parla anche il Bartol. sopra il detto Testo, ivi - *Factum in meo noceat via - ,* e nell' istesso modo il Testo nella *Leg. 2. ff. de damn. infect. , ivi - - Sed quod futurum veremur, e la Gloss. di esso, ivi - - Timetur tamen ne fiat - - ,* ■■ similmente l'altro Testo nella *Leg. Cum talis 14. , e fin. §. Fin Cod. de servit. , Et aqua - - ivi - - Opus infringat - Inutilitatem faciat - -* Parole tutte, ■■ senso, che dimostrano, ò il danno presente, ò che si verifichi sia per succedere con certezza, ò probabilità, ■■ che in altro modo ad esso pericolo, che giustamente si teme, non resti provisto secondo che rispondendo all' istessi Testi, e Leggi ferma la Rota nella sudetta *Decis. 631. avanti Buratt. num. 1. , ■■ sequent. , e num. 6. , ivi - - Nam primo quoad impedimentum Ventorum Aquilonarium, Et Aeris insalubritatem, quamvis admisse fuerint Conclusiones Juris Et. DD. censuerunt, factum in presenti non verificari - - & num. 8. , ivi - - Nihilominus dicebatur id non sufficere Seminario Actori, sed probandum esse, quod non adsint alii modi, nec alia via ingressus Venti Aquilonaris, ad hoc, ut probatio perneceffe concludat Et. - - . ■■ più abasso, ivi - - Tum quia data*

data etiam omnimoda Aquilonarium exclusione, non tamen inde necessario infertur aeris insalubritas -- & num. 11., ivi -- Cum itaque Seminarii incolumitati prospectum sit per ingressum tot aliorum Ventorum ejusdem benignitatis, ac salubritatis, cessat dispositio d. l. fin. C. de servit., & aqua &c.

16. ■ dall' istessa Decis. avanti Buratt. 631., si toglie anche l'assunto promosso in contrario, che chi pretende di far' una cosa, che teme sia per esser' dannevole al Pubblico, ed alla vita dell' Huomini, habbia il peso d'escludere qualsivoglia possibile danno, fermandosi in detta Decis. 631., che tal' peso spetta à quello, che allega il danno, come al num. 8. 10., e 18., ed è regola certa, che niuno è tenuto provare la negativa, mà l' Oppositore l'affermativa, sopra la quale fonda la sua intenzione per impedire ciò che l'altro pretende per il Testo espresso nella Leg. 2. & leg. 23. Cod. de probat, Barbos Axiom. Jur. axiom. 158. num. primo, Rot. decis. 611. num. 2., e 3. part. 5. tom. 2. recent. ■ tanto più quando questo hà per se l'assistenza della Legge per la libertà di fare nel suo quello le piace, Honded. consil. 81. num. 18., e 19. lib. primo, Claud. Bertazz. in addit. ad consil. 423., Bartolom. Bertazz. tom. 2. litt. A., ivi -- Cum itaque Incisio fieri possit in casu licito, probatio debet necessario concludere &c.; Il che molto maggiormente hà luogo nel caso presente, nel quale dalle circostanze, che concorrono nel fatto, e della forma, e cautele contenute nel contratto preordinato del Taglio delle Macchie l'affertiva del temuto pericolo si rende non solo incerta, e torbida, mà insufficiente, come in caso simile disse la Rota nella Gerunden. Altius tollen. decis. 599. num. 19. cum seqq., ■ decis 611. num. 1. con dui sequen., e num. 18. part. 5. Tom. 2. Recent.
17. Ne fanno maggior' forza l'esempj, che si allegano delle Macchie tagliate con il susseguito pregiudizio alla salubrità dell'Aria, mentre tralasciando di discutere, se effettivamente dopo il Taglio di esse sia provenuto il pregiudizio, che si suppone dalli Venti, ■ si sia provenuto per il medesimo Taglio, o dà altre cause à Noi ignote, discorrendo l'Autori addotti in contrario, che parlano di ciò con la propria opinione, quale non ferma stato in pregiudizio di chi hà per se la regola, ed opinioni, e ragioni favorevoli come saggiamente averte Francesco Stypman de Jur. Fulmin. part. 1. num. 26., dove prova, che sola opinio hominum rei mihi addit, vel demit. -- Soggiongendo al num. 87. -- Culpa enim Scribentis rei natura non detrahit, nec ejus favore addit -- Massime in questa materia, nella quale come conchiude Franc. Bacon. de Verulam. in Histor. de Vent. num. 43. §. Monitum, il 2. -- In re tam varia figere observationes haud facile est --
- E co-

E come generalmente avvertì Senec. il Morele Epist. 13. ad Lucil. - -
Plerumque enim suspicionibus laboramus &c. citò concedimus opinioni,
non coarguimus illa, quæ nos in metum adducunt, nec excutimus, sed
trepidamus &c. quidquid ex incerto venit conjectura, & licentie paventi-
tis Animi traditur.

18. Non si adattano tali esempi al fatto, ed alle circostanze, del caso presente, ne rispetto alla situazione delle Macchie, ■ luoghi di che si tratta, ne rispetto alla forma del Taglio, mentre nelli termini delli Esempii allegati le Macchie (come si riferisce in contrario) sono affatto tolte di mezzo, e fradicate col ridurre il Terreno lavorativo, quando nel caso presente il Taglio delle Macchie deve farsi ad uso d'Arte, come di Selva cedua, che rinasce più vigorosa, e migliore con la conservazione di esse, con preservare dal Taglio gran parte delle medesime, ed una quantità considerabile, ed il maggior numero dell' Alberi, che vi si trovano, ■ con altre circostanze, che si leggono nella *Minuta sudetta segnata Lett. B.* totalmente diverse dall' esempi addotti, non potendosi controvertere, che molto diverso si rende nella sostanza, e nell' effetto l'estirpare totalmente una Macchia dal tagliarla ad uso d'Arte à rinascenza, ■ conservazione, *Decian. respons. 22. num. 4. & num. 46. vol. 4.*, per la quale diversità non si può dà quelli fare illazione al caso presente secondo ciò, che per regola viene fermato comunemente nella *L. Papinianus exuli ff. de Minoribus*.
19. Eppure non sarebbe fuori di proposito, ne lontano dalla più accertata probabilità l'asserire, e sostenere, che il Taglio anche totale delle Macchie, di che si tratta, particolarmente per quella parte inferiore, che dalle Paludi Pontine riguarda il Mare, fosse più tosto giovevole, che pregiudiziale alla salubrità dell' Aria, in conformità di quello ■ stato dedotto nel *Memoriale dato nella Congregazione antecedente delli 27. Novembre*, atteso che quando anche con esso si rendesse più libero il decorso delli Venti Australi restarebbe non di meno per altra parte aperto l'Adito alla maggior Ventilazione, ed al decorso, e beneficio delli Venti salutiferi di Ponente, Orientali. ■ Boreali, dalli quali come disseccanti, e purganti, e similmente dalla virtù del Sole, che predominarebbe maggiormente quei Luoghi, dove sono le Macchie, ■ le Paludi Pontine, restarebbe purificata, ■ purgata l'Aria, e con la virtù disseccante di tali Venti salutiferi, e del calore del Sole attenuante resterebbero in gran parte diminuite, repressè, ■ dissipate l'esalazioni, che come pregiudiziali si temono delle Paludi Pontine, e di quei Luoghi, conforme considerando il beneficio della Ventilazione insegna Seneca
quæst.

quest. natur. lib. 5. cap. 18. in princip., con dire -- Non enim ex una causa Ventos, aut invenit, aut per diversa loca disposuit, sed primum, ut aëra non sinerent pigrescere, sed assidua vexatione utilem redderent, vitalemque traşturis - Molto bene al nostro proposito osserva Sebastian. Vvindigi in Nova Medicin. Spirit. curios., asserendo -- Venti omnes sunt aëris scopæ effluvia, & exhalationes noxias dissipantes - Gio. Battista Doni de restituend. salubr. Agr. Roman. fol. 101., ivi -- Quin etiã hæ Silvæ præpediunt, nè Venti Montani, & salubres cum flant, aërem ibi conclusum evertant, purgentque -- e fog. 112. aggiunge - Non nego, quin ingruentibus Austris graviores huiusmodi halitus satis alte extolli queant, & saltè ad modicos Colles pertingere; Veruntamèn multo perniciosiores sunt certè, ubi fere semper incumbant, quam ubi raro, ac fortuito aërem quasi pertransennam inficiunt, quippè ubi Ventus conquieverint, non tantum jì crassi vapores resident, ac deorsum feruntur, sed etiã inquinatio, ac deterior aëris pars procul dubio subsidit &c. cum verò venti perflant, siquidem à Mari veniant purum, ac benignum aërem introrsus etiã pellunt, noxiumque abstergunt, sin autem sint Apogei, ac Montani flatus, etiãsi aërem Campestem intermedium prave qualitatis, super ea loca transportent, quia tamen ipsi quoque, qui salubres sunt una miscentur multò tolerabiliores adveniunt -, e similmente Gargeo in Meteorolog. Cap. quid est Ventus pag. 232., lasciò scritto -- Ventus est obliqua aëris agitatio &c. Ordinata in rerum Natura, ut eo Motu aër agitetur, & ventilando perpurgetur &c. --, e pag. 234. -- Nam proprium Ventorum est sua ventilatione purgare, movere, & alterare aërem, custodire Cali, aut aëris, Terrarumque temperiem -- Onde Avicenna nella 2. part. dostrin. 2. cap. 8., dimostra che niuna cosa conferisce più à preservare l' Aria dalla putredine, che la Ventilatione, ivi -- Ad ipsum aërem a putredine conservandum nihil magis conducit, quàm Ventorum perflatio, qua deficiente omnis aëris bonitas evanescit - concorda Franc. Bacon. de Verulam. in Histor. Ventor. Cap. de qualitat., & potest. vent. num. 40., asserendo: Venti omnis generis purgant aërem, eumque à putredine vindicant, ut Anni in quibus Venti frequentius spirent sint maxime salubres -- Parimente Leo. Battif. Albert. nel Tratt. de re edific. lib. primo cap. 3., ivi - Quid aër? profestò motu vehementer (ut ita loquar) hilarescit, nam motu fieri quidem opinor, ut surgentes à Terra vapores, aut dissipentur, aut motibus incalescendo concoquantur. L' istesso disse Rodrig. Fonsec. nel suo Libr. di conservar' la sanità cap. 26., ivi -- In oltre li maligni vapori nell' Aria impressi debbano essere distrutti, il che suole il soffio di gran Venti operare. E parlando della Virtù del Sole, Curion. de Conseru. bon. valetud. cap. 14. pag. 85. terg., dice -- Calor enim solis citius irrumpens caliginem, atque

atque putredinem aeris dissipat, omnemque crassitudinem ejus attenuat -- Come pure riflettendo alla Ventilazione, ed alla Virtù del Sole impedita dalle Macchie spiega Daniel. Sennert Institut. Medic. lib. 4. cap. 2. de Aere, ivi -- *Silva quoque nimis densa Solis, Lunaque lumen auferunt, aerisque motum, & agitationem, qua putredinem arcerere solent, impediunt* -, ed aggiunge -- *aër impurus est, qui ventorum flatibus agitari nequit* -- Ne meno chiaramente Paul. Zacch. quest. Medic. legal. lib. 5. tit. 4. quæstion. prima num. 10., ivi -- *In universum autem aër à Ventis perflatus, & perpetuo agitatus salubrior censetur* --, ed al num. 13., dice -- *Ex solis porrò illustratione aër, ut diximus, purior evadit, ac tenuior, & idcirco quanto longiori tempore aër in umbra est, & ab illustratione radiorum Solis impeditus, tanto frigidior, crassior, turbidior, & perspiratu difficilior est; Sol enim inquinunt Avicen., & Isaac., est, qui aerem rectificat, quod etiam ex Athenao patet &c.*, e sotto il num. 15., ivi -- *Præterquam quod Arbores ipsæ & solis illustrationem, & Ventorum perflatum impedire facile possunt, præsertim si magna sint, si densa, si præalta, si frequentes &c.* - Et è nell' istesso sentimento la Rota Roman. decis. 631. sub num. 9. coram Buratt. nella Romana Tramontana, seu altius tollendi, ivi - *Eoque magis, quia per elationem disti Aedificij non impediuntur Seminario flatus Ventorum collateralium, Aquilonaris scilicet, Magistri, & Graci &c. qui venti participantes naturam ipsius Aquilonaris sunt æquæ salubres &c. prout etiam excludetur liber ingressus Ventorum Orientalium, & Occidentalium &c. qui pariter venti sunt valde salubres, de quorum similiter Ventorum salubritate, ac virtute humores exsiccandi, & purgandi plenè deponunt etiam duo Testes.*

20. E per il contrario le medesime esalazioni con l' esistenza delle Macchie, e mancanza della Ventilazione si rendono più dense, e gravi, e l' aria, che da esse pure esce più grossa umida, ■ dannosa, e tanto esse, quanto li venti, trà le Macchie, e le Montagne opposte restano più uniti, ed incanalati, come si riconosce nella Pianta, ■ si portano con più veemenza verso le Campagne, e luoghi abitati, per il che si rendono più pregiudiziali; Anzi in Roma istessa per la sua situazione trà Valli, ■ Monti, li venti anche di sua natura salutiferi, con il decorso per le medesime più ristretti, come in un Canale, si rendono pregiudiziali, quando non sarebbero tali, se haveffero adito più libero in luoghi, ■ Campagne più spatiose, come anche si provano più veementi, ed aggravati li venti nell' imboccature, ■ luoghi ristretti, che nelli aperti, e liberi, ed alcune parti di Roma, che li racchiudono, sono più soggette alle loro male qualità, che quelle, nelle quali per l' adito, e decorso libero si dilatano, ■ si dibattono; Onde le parti superiori delle case si stimano migliori

gliori per la salute di quelle inferiori, à cagione della maggiore Ventilazione, e dissipazione, che da essa, e dalla virtù del Sole si fa dell' esalazioni, qualità, ed humori non salutiferi, secondo averte Giovanni Battista Doni de restit. salubrit. Agr. Roman. fol. 111. ivi - Adeo ut sub eodem tecto, hic Romæ præsertim, longè salubrior sit in Superioribus Canaculis habitatio, quamobrem bonæ valetudinis studiosi, quam possunt maximè hanc cautionem observant, ed aggiunge Alessandro Petron. de vict. Roman. lib. primo cap. 3., ivi - Sed privatim in Urbe Roma, quia per Canalem irruunt &c. se se adeo coacervant spissantque, ut in aquam, veluti cum nebuloso aëre marmoreæ Columnæ sudant, convertantur &c. subindè putridis febribus homines &c. afficiunt &c., ed infra - Caterum, & si septentrionales venti omnium saluberrimi sint &c. in Urbe tamèn Roma, quia valdè densi, & veluti rapida flumina perstant, in unum enim locum coacti vires suas amplius augent, maximas frigoris mutationes, quas homo difficillimè tolerat, efficiunt, & sicuti retineantur, ac maneant non minùs quàm meridiani morbofi fiunt, quod enim modo aqua immota putrescit, putrescens verò morbum movet - Daniel. Sennert. Instit. medic. lib. 4. cap. 2. de aëre - di sopra allegato; Nel istesso proposito Leo. Bapt. Albert. de re edif. lib. primo cap. 4., parlando de luoghi coperti. e non ventilati dice - Si non excipient scles crudeſcent umbræ, atque torpébunt. Adde his, quod ventus si ■ penetret quasi canalibus coarctatus durius, & molestius fuerit, quàm par est; Si non ingreditur fit, ut concretus illic aër (ut ità dicam) lutescat - E l' istesso Leo. Bapt. Alb. primo sue Arch. cap. 3., lasciò scritto - Io più presto vorrei li venticelli piacevoli, e piccoli, che li venti grandi, ■ più tosto li venti ancorche crudi, e meno che modesti che ■ non vorrei l' aria immobile; Essendo che l' aria non ventilata sempre si rende viziosa, e pregiudiziale, secondo Galen. apud Oribas. lib. 9. Collect., Chiaramente lo stesso spiega il Cardinal. Gastald. de pest. cap. 249. num. 8., ivi - Aër vitiari, nobisque noxius fieri consuevit, ut notat Iazar River. de febrib. sect. 3. cap. primo si nimirum salubribus ventis non diffletur - Et al num. 9., ivi - Et enim aër non eventilatus veluti aqua corrumpitur, & malignus fit, cuius rei exemplum habemus ex Hypocrate lib. 3. Epidem. sect. 3., qui pestiferam constitutionem describens, inquit, ventos perpetuò quievissè, Sic aërem in atriis immotum defectu venti valde noxium experimur in Vrbe &c.

21. Che però è opinione di gravi Autori, che le Selve grandi, ■ precisamente nelli Lidi de Nostri Mari siano dannose, e pregiudiziali alla salubrità dell' Aria per renderla con la loro densità humida, e grossa, ed impedire la libertà delli Venti, e la virtù del Sole da quali l'aria viene purgata, onde convenga il tagliarle in tutto, ò in parte, come ferma per cosa certa Giovan' Battista Doni de restit. salubrit. Agr. Roman. fol. 101. ivi - - Sylva autem, quæ ple-

pleramque Latini-, ac Tusci littoris plagam hodie occupant, non modicam & ipse partem hujus insalubritatis ferunt &c. & fol. 142., ivi - Sequitur opus huic contrarium, sed non minima profecto utilitatis, ideoque omni ratione perficiendum, Sylvarum nimirum excisio, quæ maximam partem horum littorum occupant, nec exiguo sane aëris detrimento, quippe non tantum ventorum liberum perflatum impediunt, sed solis radios magnopere præpediunt - E proseguendo riferisce coll' autorità di Alberto, che ciò si praticasse anche dalli Antichi, ivi - Ut appositè omnino Alber. affirmaverit, inter magnas sylvas aërem spissum, & suffocatum reperiri, ideoque interjectas jis terras parum commodas esse, quas ideo succisione Sylvarum ab antiquis purgari consuevisse - Il simile afferma Paol. Zacch. quest. medic. legal. lib. 5. tit. 4. quest. 1. num. 15. ivi - Præterquam, quod Arbores ipsæ & solis illustrationem, ac ventorum perflatum impedire facile possunt, præsertim si magnæ sint, si densæ, si præaltæ, si frequentes &c.; E parimente avverte Monsignore Nuzzi nel suo discorso intorno la coltivazione, ■ popolazione della Campagna di Roma fogl. 14. §. E così di tempo in tempo &c., ivi - Mancando la coltura de Campi si rese insalubre il Latio per l'acque stagnanti, ■ putride, e per li Boschi, li quali occuparono la maggior parte di esso - E l'istesso dichiarò la Santa memoria di San' Pio V. nel moto proprio impresso doppo lo Statuto dell' Agricoltura di Roma al fol. 181., e nel tom. 2. del Bollar. nou. Constit. 16. §. 2., ivi - Aër nostræ Almæ Urbis ex assidua agrorum cultura, & nemorum extripatione palustrinumque Locorum exsiccatione factus est tutior, clementior, & salubrior.

22. Ne à così chiare autorità si applica la risposta, che parlino di quelle Selve che impediscono l'ingresso delli Venti salubri, e non di quelle, che tengono lontani li cattivi, e le cattive influenze delle Paludi; Apparendo dalla lettura, che parlano indifinitamente non tanto per raggione dell' impedimento delli Venti salubri, ò non salubri, quanto della Ventilazione, e virtù del Sole; Ed in specie delle Selve nelli Lidi de nostri Mari, le quali se da una parte impediscono l'ingresso alli Venti meno sani, dall'altra l'impediscono anche alli buoni, ■ salutiferi, e rendono, come si è detto, l'aria con la loro densità, ed opacità humida, e grossa, che viene à parteciparsi alli Luoghi, ■ Campagne convicine, Zacch. quest. Medicolegal. lib. 5. quest. prima num. 19.; Onde sempre più conviene, e si rende più utile per l'aria il taglio delle Macchie, acciò con l'adito, decorso, e mistura delli Venti salutiferi resti purificata, ■ si renda migliore, come dall'autorità sudette viene comprovato, e non meno dalla ragione naturale, che ciascheduno puole comprendere.

23. E parimente non si applica la risposta, che la Costituzione di San' Pio Quinto si intenda copulativamente del Taglio delle mac

chie con l'asciuttare delle Paludi, e coltura delli Terreni, poichè parla egualmente di ciascheduno di questi mezzi, mentre tutti per sua parte senza necessaria connessione d'uno dall'altro sono atti ad accrescere la salubrità dell'aria, come faviamente, ■ dottamente osservò rispetto alla sola Agricoltura riferendo l'istessa Costituzione, è moto proprio *Monfig. Nuzzi nel suo discorso intorno la coltivazione, e popolazione della Campagna di Roma fog. 4, e 5. §. A fine però &c., e fogl. 16. §. Della stessa &c.*; Anzi si deve ammettere in primo luogo, ■ per causa primaria considerato al medesimo effetto il Taglio delle Macchie, poichè dall'altre autorità sopra allegate si considera principalmente profittevole, e da esso per la maggiore Ventilazione, ed adito alli Venti salutevoli, e disecchanti, ed al predominio del Sole, come per la maggiore facilità, ed augumento dell'agricoltura ne segue l'effetto della dissipazione delle cattive esalazioni, e della desiccazione delle Paludi; E di fatto con il Taglio delle Macchie intrapreso da Gavotti, ed altri intorno alle Paludi Pontine sono quelle in gran parte restate bonificate, e diseccate, talmente che al tempo, che scrisse *Giovan' Battista Doni, di sopra allegato*, si stendevano sino à trenta miglia, come riferisce *al fog. 133. quando hora non sono appena dieci, come apparisce dalla Pianta.*

24. Ed in conseguenza non merita considerazione l'assertiva, e supposto, che le Macchie giovino per dipurare, e crivellare dalle loro infezioni li vapori, l'esalazioni, e l'aria, quali depongono ■ in esse le loro male qualità, ed in specie nelle Macchie di che si tratta l'effluvi nocivi delle Paludi Pontine, e le male influenze delli venti Siroccali, ed Australi, che però sia per rendersi pregiudiziale alla salute il tagliarle; Conciosia cosa che per riconoscere l'insussistenza di tale assunto basta riflettere, che se havebbe luogo, dourebbe ammettersi per necessaria conseguenza, che dal cumulo in lungo tempo fatto nelle Macchie di tali male qualità in esse deposte fossero d'aria talmente infetta, che restassero pestilentiali, ed impraticabili, ■ pure si sperimenta il contrario generalmente in tutte, e di quelle, di che si tratta, *risulta dalla Relazione di Monsignor Crispolti*; E se bene l'aria nelle Macchie, ■ luoghi ad esse convicini si prova più grossa, e grave, ciò proviene dal non essere Ventilata, ■ percossa liberamente dal Sole, che acquistando con il taglio delle Macchie maggiore Ventilazione, e virtù de raggi solari, viene à depurarsi, e rendersi migliore, ■ però il Taglio giovevole ad essa, come si è di sopra provato; Ed oltre essere il sudetto assunto, ed assertiva comunemente contraddetta, e flontanarsi dalli principii più securi non meno Filosofici, che Medici, non puo-
le

le prevalere alle valide ragioni, e puntuali autorità di sopra addotte, e molte altre urgentissime, che potrebbero addursi, e sono ben note all'alto intendimento dell'Eminenze Vostre, e molto meno all'approvazione del Santo Pontefice Pio Quinto che il Taglio delle Macchie renda l'aria più salubre.

25. Tanto più che nè li Venti Australi, ■ Lebecchi provenienti dal Mare, al ridosso del quale sono situate le Macchie, di che ■ tratta, e con il Taglio delle quali si esagera in contrario, che si aprirebbe à quelli l'adito più libero; Come nè pure l'aria che in quei luoghi viene à predominare, sono di così pessima qualità, che si suppone in contrario; Conforme per quello riguarda li venti Australi prova Monsignor Lancisi nelle sue dissert. de Nativ., & advent. Rom. Coel. qualit. cap. 4., dottamente discorrendo - Etenim Auster Sereno, tranquilloquè Celo lenissimus est; Si hoc modo flaverit (quod Romæ à verno Aequinoctio ad autumnale sæpè contingit) adeo civibus non est noxius, ut sit potius summoperè utilis; Hic siquidem ventus, quemadmodum in frugibus, arboribusque florum eruptionem, aut austerorum fructuum maturitatem citissime promovet, ita nostris in corporibus liberiori etiam transpirationi mirè blanditur; Dulce enim sulphur, quod à Zona torrida cum austris defertur, leniter ingeritur, laxatquè tam solidas, quàm fluidas Viventium machinas constituentia; E di commune opinione Franc. Bacon. de Verulam in hist. vent. tit. de qualit., & potest. vent. num. 12., ivi - Auster saluberrimus marinus, à continente magis morbidus &c. etiam frugibus, & stirpibus auster marinus valde benignus fugans rubigines, & alias pernicies - rispondendo poi all'opinione contraria nel Tit. Venti affecl. soggiunge - Marini Venti sunt procul dubio Terrestribus humidiores, sed tamèn puriores, quique facilius, & clarius cum aère puro incorporentur; Terrestris enim male coaugmentati, & fumei; Neque opponat quispiam, eos debere esse propter salsedinem Maris crassiores natura enim terrestris salis non surgit in vaporibus; Et in specie rispetto à quei Luoghi, Domenico Antonio Contatore nella sua Storia di Terracina lib. 2. cap. 12. attesta -- ■ his autem colligi potest, quod tanta pravitas non ingruat, ut Civitas Terracina inculi nequeat, etenim si benè ponderetur aëris prænominati qualitas per se pravus non est, sed merè per accidens, quatenus contaminatur à putridis Paludum Pomptinarum effluviis -- Quali attenuati, repressi, ■ diminuiti con la mistura, e Ventilazione, che con il Taglio delle Macchie s'aprirebbe più libera alli Venti sudetti, ed all'altri Occidentali, Settentrionali, ed Orientali per quelli Lidi, e Campagne, si farebbero migliori, ■ meno pregiudiziali, come considera il detto Giovan Battista Doni de restitut. Salubrit. Agr. Rom. folio 112. ivi -- Non nego, quin ingruentibus Austris graviores hujusmodi halitus satis altè extolli queant, & saltem ad modicos colles per-

tingere &c. Porro Loca secundum littus posita multò melioris conditionis esse, quod supra innui, quàm interius sita, ac longius à mari, non ■ ratio convincit; nam cum Marinus aër sit ferè salubris, si quam noxam talibus locis infert, eò levius sentiunt, quod ab illa non ambiuntur; Cum verò venti perstant siquidem à mari veniant, purum, ac benignum aërem introrsus etiam pellunt, noxiumque abstergunt, sin autem sint Apogei, ac Montani flatus, etiamsi aërem Campestrum in intermedium prave qualitatis super ■ loca transportent, quia tamèn ipsi quoquè, qui salubres sunt, unà miscentur, multò tolerabiliore adveniunt.

26. ■ circa l' Aria lo dimostra la salute, che si gode da quelle Popolazioni, la robustezza delle complessioni, ed età senile, e decrepita, con la concorrenza di buon' colore dell' Abitanti, co- ■ attesta Monsignor Crispolti nella sua Relazione al §. 3. numero 18., e delle buone, ■ verdeggianti Erbe, Alberi vigorosi, e forti, ed Acque limpide; che ivi nascono, come da esso fù pure riconosciuto, per quello che con Simanc. lib. primo de Republic. cap. 4., osservò il Femilger. dissert. politic. de Urb. pagina 37. numero 65. Tomaf. nel lib. 7. capit. 2., Gio. Batt. Doni de restitut. salubrit. Agr. Roman. folio 90., Paolo Zacch. quest. Medic. legal. libr. 5. titul. 4. quest. prima numero 33., Leo Battist. Albert. trattat. de re edific. cap. 5. ivi -- Atque erunt quidem indicia optimi Aëris, integrarumque aquarum, si ea Regio feret bonorum fructuum copiam, si Senes atate grandes, numero complures nutriat, si valida, & formosa Juventute, si integro, & frequenti Partu abundabit -- Circostanze tutte concorrenti nelli sudetti luoghi, e con somma prudenza, ed attenzione riconosciute da Monsignor Crispolti, ■ descritte nella sua Relazione al d. §. 3.
27. E non meno lo dimostra ciò che testifica Plinio lib. 3. cap. 5., che in quei luoghi erano anticamente venti-tre Città, ■ Domenico Antonio Contatore nella sua Storia di Terracina libr. primo cap. primo e lib. 2. cap. 12. dice, che l'aria di essa anticamente era salutare, e presentemente non è così cattiva, che non sia habitabile; E mentre anticamente in quei contorni vi erano tante Città, si deve ammettere, che non vi fossero così vaste Macchie, come di fatto dentro l'istesse Macchie si riconoscono le macerie, ■ le denominationi dell' antiche abitationi, che fù auvertito da Monsignore Crispolti nella sua Relazione §. 2. numero 16. s ■ pure l' Aria senza di esse era migliore, ■ li luoghi più abitati, e popolati; Da che ne segue, che quella Spiaggia, e quei luoghi maritimi per se stessi non sono cattivi, ne che li Venti, quali vi predominano, possono considerarsi così pregiudiziali, che con il Taglio delle Macchie, quali ad essi si oppongono, abbiano da rendere l' Aria peggiore, e meno salutare.

28. Anzi

28. Anzi che per le ragioni, ed autorità fin' ora addotte il Taglio delle Macchie con dare adito maggiore alla Ventilazione, ed al beneficio delli raggi solari renderà l' Aria sempre migliore, ■ più salutifera; Come esser seguito nell' *Isola Madera*, quale era occupata da molte Selve, e perciò da una continua nebbia, ed affatto disabitata per l'infezione dell' Aria originata dalla mancanza della Ventilazione, e della virtù del Sole, raccontano il Padre *Daniele Bartoli* nella sua *Geog. Moral. disc. 14. §. primo*, & seqq. *Giovan Barros* nella sua *Asia Portugheze lib. primo cap. 3.*, *Lui-gi de Billaine* nella sua *Relazione Istoria di detta Isola pagina 107.*, & seqq. Che il Cap. *Giovan Gonsalvo*, il quale iù il primo à scoprirla, tolse di mezzo le Macchie con incendiarle, ne rese l' Aria perfettissima, che hoggi è la prima, ■ migliore del Mare Atlantico; E similmente del Lago di Nisa, già detto d' Averno, riferisce *Domenico Pannarolo* nella sua *Aerologia cap. ultimo folio 82. ivi -- Di esalazioni molto nocive cagionate dalli Laghi chiamati Aver-ni, ovvero Aorni, quasi senza Augelli &c. racconta Agricola, che si ri-trovano in Italia, in Sarmazia &c., ■ particolarmente prima nel La-go d' Averno in Italia vicino à Nisa, oggidì detto il Lago di Triper-gola &c. avanti che fossero tagliate le Selve da Agrippa: Della qual cosa Filostrato v' à dicendo essere un luogo à Nisa vicino, chiamato Aver-no, perche tira à se gl' Augelli, la qual cosa intesa da Ottaviano Au-gusto troncate tutte quelle Selve, e dando adito all' aère, che potesse ivi scorrere, vi formò Paesi dilettevoli, ed aminissimi &c. -- Si ricono-sce perciò sempre più comprovato, e probabile, che anche il Taglio totale delle Macchie non solo non renderebbe l' Aria di quelle parti più infelice, ed insalubre, ma si renderebbe molto migliore, e più salutifera.*

29. Se dunque sarebbe permesso al Sig. Prencipe come Padrone an-che il Taglio totale, ■ l'estirpazione delle sue Macchie, ■ se le potrebbe impedire con il supposto pericolo, e timore dell' insalubrità dell' Aria, che non solo non si verifica, ne si dimo-sfra probabile, anzi che per il contrario l' Aria si renderebbe più salubre, ■ migliore, molto più gli deve essere permesso, e molto meno puole impedirsele con fondamento di giustizia il Taglio divisato nel Contratto secondo la minuta già distribuita segnata lettera B. con il quale conforme la lettura, e secondo si è di sopra avertito, le Macchie restano nel suo essere, non si muta la loro forma, ma si taglia parte dell' Alberi di esse sola-mente, ■ quella interpolatamente, ed ad uso d' arte, come nelle Macchie cedue, quali anche sono queste, di che si tratta, e co-me tali sono state sempre Tagliate ad arbitrio del Possessore per l'istesso uso di lavoro, e fuoco, e per l'istesso comodo, ed utile del Padrone possessore, secondo si giustifica da cento, ■

più anni in quà dalla nota, che si dà di publici Istromenti di simili Tagli, ■ Vendite, segnata lettera C.

30. Ed in oltre dal Taglio delle sudette Macchie si renderà anche più perfetta, ■ salutare l' Aria, stante la frequenza degl' Vomini, che ivi si riterranno per il lavoro, la quantità degl' Animali al medesimo necessarii, la molteplicità de' Fuochi, il Moto continuo, ed altre Operazioni, che ivi si faranno, il Concorso di Gente, traffico, ed accrescimento della Cultura di quelle Campagne, da che l' Aria dibattuta, purificata, e purgata resterà di molto migliore qualità di quello sia presentemente, per quello auverte Giovan Battista Doni de restituen. salubr. Agr. Roman. folio 11., e 12. ivi -- *Ratio ipsa docet, & experientia ostendit, commodiorem eam habitationem esse, quæ ad Urbem, & Pontem ipsum Hadriani spectat, licet in Austrum vergat, ac flumen indidem aspiciat. Quoniam nimirum Borea flatus non semper aërem ventilat, ac purgat, contra purgatio, quæ ab Hominum frequentia, ac tectis, focisque efficitur, perpetuò durat &c.* -- e più abasso, -- *Sed cum propinquus ager adeo sit perniciosus, ac noxius, ut ob id Vallis Inferni vulgò audiat, quid proximam Leonina Urbis partem tolerabilem efficit, nisi fornacum Ignis calcem lateres, aliaque fictilia sine intermissione percoquens &c.* -- E concorda nell' istesso Alessandro Petron. tradotto da Basilio Paravicino nel suo trattato del Vivere delli Romani, e di conservare la sanità libro 5. capit. 9. dicendo -- *Quando poi non soffia vento alcuno, l' aëre della Villa e delle Vigne è sempre più pericoloso, che quello delle Città, perche in quelli Luoghi è sempre denso, grosso, e come acqua di Paludi, questo si purga da fuochi delle Case, da suoni delle Campane, si rompe, ■ si assottiglia dalla frequenza degl' Vomini, de i Cavalli, ■ dell' altri Animali* -- il che come notorio non hà bisogno di maggior comprovazione.
31. Quindi si rendono irrelevanti, e non applicabili l' Osservazioni, con le quali nel Raggionamento di Monsignor Lambertini si cerca comprovare, e persuadere il pericolo alla salubrità dell' Aria per il Taglio come sopra preordinato delle Macchie di Sermoneta, ■ Cisterna: E per mostrare l'irrelevanza, ed inapplicabilità di esse bastarebbe rispondere, che sono regolate con tal supposto, come se dovessero estirparsi totalmente, e distruggerli le Macchie di che si tratta, lasciando l'adito libero alli venti Australi, e Siroccati, ed esalazioni delle Paludi Pontine, il che non regge in fatto, mentre, come si è detto, le Macchie restano nel suo essere, ed il Taglio deve farsi ad uso d' arte, e di Macchia Cedua, che per la sua vastità, per li tanti Alberi, e parte di Macchie, che non si tagliano, ed attesa la forma, cautele, ■ ripari, che vi si aggiungono, non puole fare alterazione, ne portare pregiudizio alla salubrità dell' Aria, anzi più tosto giova-
- men-

mento non solo in queste circostanze, ■ quando anche le Macchie dovessero in tutto tagliarsi, ■ togliersi di mezzo, per quello, che fin' ora si è dimostrato; Con tutto ciò discorrendo sopra ciascuna di dette Osservazioni.

32. Rispetto alla prima del riparo, che le Macchie fanno alli Venti insalubri Australi, e Siroccali; Tralasciando di discutere l'irrelevanza dell'argomento dedotto dalla lite tra il Seminario Romano, e li Signori Ferrini, che, come dedotto dal senso contrario, regolarmente non conclude; e di fatto era stato tant' anni il Seminario senza il riparo del Palazzo de' Ferrini, e pure non haveva provato pregiudizio, benché in Roma li Venti Settentrionali non siano meno pregiudiziali, che li Meridionali, conforme osserva *Alessandro Petron. de Viſt. Rom. lib. 1. cap. 3. riferito di sopra al §. 20.* ■ conforme si studiarono in quella lite di mostrare li Medici, che vi scrissero nelli loro Consulti, riportati da *Teodosio de Rossi in singul. Rot. Roman. pagina 519. tom. primo*; Anzi il Seminario gagliardamente insisteva per escludere la fabbrica, in che non haurebbe insistito, se senza di essa fosse soggiaciuto al pregiudizio dell' Aria, secondo apparisce nella *Decisione 631. del Burat.* Ne la Sacra Rota in risolvere la Causa si fondò nel pregiudizio, ò giovamento di esservi, ò non esservi il riparo, mà dal non verificarsi in fatto, e per restare provisto in altri modi à qualunque temuto pericolo dell' insalubrità dell' Aria, conforme si legge al num. 6., ■ *seqq. di detta Decisione*, la quale perciò direttamente si ritorce contro alla sudetta osservazione nel caso presente, nel quale ne si verifica il pregiudizio, che si asserisce poter provenire dal Taglio delle Macchie, ne si esclude, che non resti provisto in altri modi, ■ forme à qualunque pericolo come si è dedotto di sopra, ■ si dimostra in appresso.

33. E rispetto alla seconda osservazione, che le Macchie siano situate in luogo contiguo alle Paludi Pontine, di dove nascono Esalazioni pregiudiziali, che tolte le Macchie si porterebbero dalli Venti più liberamente alli luoghi abitati, campagne adjacenti, ■ Roma; Tralasciando parimente di discutere la qualità delle Paludi Pontine, e per qual parte, ■ fin' dove possino portarsi, ■ pregiudicare le di loro esalazioni, per le quali però in quell' istesse parti se l' Aria non è perfetta, non è altresì così pessima, che possa dirsi esiziale, come lo dimostra dal praticarsi circa di esse d'ogni tempo, e dall' Abitanti de luoghi convicini d'ottima salute, come si è dedotto al §. 25., ed altri seguenti, ■ l' attesta *Domenico Antonio Contatore riferito nell' istesso §.*

34. Per togliere la rilevanza dell' una, e l'altra osservazione farebbe sufficiente, e congrua la risposta, che più tosto, conforme si è detto, si renderebbe giovevole, ■ non pregiudiziale alla salubrità

tà dell'aria togliere il riparo delle Macchie, acciò restasse libera la Ventilazione, e l'operazione proficua del Sole, per moderare l'effetti delli Venti insalubri con il decorso nell'istessi luoghi, e mistura delli altri Venti salutevoli, e per diminuire, e dissipare l'esalazioni sudette delle Paludi Pontine, attese le ragioni, ed autorità addotte di sopra al §. 19. con molti segg.

35. Cessa però incontrovertibilmente la rilevanza di dette osservazioni, ed ogni difficoltà promossa dal fatto istesso, ■ sue circostanze, come nel suo caso riconobbe la Rota cessare nella detta Lite trà il Seminario Romano, ■ Sig. Ferrini secondo la decis. 631. num. 6. & segg., del Buratt., ■ nell'altra lite Gerunden. alius tollendi decis. 599. num. 19. & segg., ■ decis. 611. num. 18. part. 5. tom. 2. Recent., stante che con il Taglio delle Macchie secondo la forma stabilita nella detta Minuta col contratto segnata lett. B., come si è detto, non si tolgono quelle di mezzo, non si altera l'essere delle medesime, non si leva il riparo, che vi si trova presentemente alli Venti Siroccali, ed Australi, ed all'esalazioni delle Paludi Pontine, mentre si lasciano intatte le Macchie di S. Biagio, ed altre, che sono à fronte del Sirocco, si lascia una forte Barriera di un quarto di Miglio di esse Macchie per quanto si stendono le Paludi Pontine, anche più di quello potrebbe ricercarsi, che viene ad unirsi con l'istesse Macchie di S. Biagio, ed à fare una circonvallazione alli Venti Siroccali, ed Australi, ed alle dette Esalazioni, come vi è presentemente; E per quello, che riguarda il Taglio delle Macchie inferiori verso il Mare, questo si fa interpolatamente, per rate in dicidotto anni, à conservazione, ■ nuova crescenza dell'istesse Macchie più vigorosa dal Taglio, ■ tempo intermedio d'una rata all'altra, con lasciare in esse un'infinita quantità d'Alberi, parte intatti, ■ parte nel suo tronco tagliati solo à Croce, ò à Corona ad uso d'arte, soprabondanti per se stessi anche senza la Barriera ad ogni sufficiente riparo; Per lo che restando in tanti modi provisto, non puole impedirsi il Taglio al Possessore, e Padrone, e si esclude ogni opposizione contraria, come si ferma nella detta decis. 631. num. 6., & segg. del Buratt., dove in specie al num. 19. si hà -- che ogni volta resta provisto in un modo, ò nell'altro alla pubblica utilità, non si puol togliere la facoltà, che ad uno compete di valersi, e disporre della robba propria, e resta comprovato con altre autorità di sopra allegate al §. 14., e segg.

36. Che però si rende superfluo più chiaramente dimostrare, essere vano il timore promosso, che possa dal Taglio sudetto risultare pregiudizio nella salubrità dell'aria alli Luoghi convicini, alle Campagne adjacenti, ed à Roma; Nulladimeno acciò resti in tutte

tutte le forme chiara la Giustizia, che assiste al Sig. Prencipe, e resti dileguata ogni minima eccezione, e dubietà, discorrendo (benchè con qualche necessaria repetizione, e prolissità) distintamente di tutti li luoghi secondo la loro situazione, soggezione all' esalazioni delle Paludi Pontine, secondo l'andamento, e corrispondenza delli Venti.

37. Per quello riguarda Roma, si rende più tosto estraneo, che necessario il discorrerne, mentre per la sua distanza dalle Paludi Pontine, per l'interposizione delli Monti di Velletri, Albano, e Frascati, e della Macchia della Fajola, e per la sua situazione, come descrive Monsignor Crispolti nella sua *Relazione* §. 11. in fine, ed apparisce nella *Pianta*, non resta soggetta alle male qualità, che da quelle Paludi possa portare lo Sirocco, come diligentemente, e opportunamente auverte Monsignor Lancisi nelle sue *disert. de nativ. deque advent. Roman. Coel. qualit. cap. 4. §. 5. ivi - Auster igitur, qui per Paludes Mari proximas, arenosumque littus transit* ■ *maligna effluvia*) *ut vulgus putat*) *Romam usque secum asportat, sed terrestri ipso in itinere interjectis etiam Collibus paulatim dimittit* - Ed à questa verità di fatto concorre la ragione addotta dall' Eminentissimo Tolomeo nella sua *Filosofia disert. 5. de Meteor. cap. de Vent.*; ivi - *Quandoque Ventus immutat viam, vel* ■ *Montis occursum, vel nubis vel aeris densationis, unde repercutitur exhalatio* - ■ l'altra ragione dedotta da Aristotel. 2. *Meteor. - Ventos majores vires habere cum in propinquo sunt, quam cum ultra progrediuntur* - Siccome per l'istessa ragione della distanza considerata la Rota nella *Gerunden. altius tollendi decis. 596. num. 6. par. 5. tom. 2. Recent.*, ivi - *Tantaque est distantia in ipsam in sublimi collis parte surgentem, ac novum edificium in humiliori loco constructum, ut ex inspectione Plantae, quae data fuit impressa, omnis praedicti suspicio sublata remanserit.*

38. Ne puole far forza la risposta che li Monti non servono in tutto, ma in parte di guardia à Roma dove con tutto ciò prevenghino quelle cattive influenze, che si suppongono, essendo troppo chiare le sudette ragioni, ed autorità, senza che in contrapposta meriti riflessione quello ha lasciato scritto il Padre Kirker, ed altri, che mossi dalla propria opinione, o da quello, che il volgo, meno attento alla certezza, suppone (come di simile opinione del volgo, ed errore di quelli che vi aderiscono osserva al suo propposito Monsignor Nuzzi nel discorso intorno alla coltivazione, e Popolazione della Campagna di Roma fol. 4. §. *A fine però &c.*, e fol. 20. §. *L'eccezione &c.* ed al nostro proposito avverte Monsignor Lancisi nel luogo di sopra allegato in quelle parole - *ut vulgus putat* - e si spiega Domenico Antonio Contatore addotto in contrario, nel dire - - *Roma summopere*

noxi-

noxium volunt nonnulli -) non hanno considerato le sudette valide ragioni ben' maturate, e dichiarate da *Monsignor Lancisi*, ■ da altri, e nell' istesso senso è da ammettersi *Giovanni Battista Doni*, il quale nel fogl. 97. citato in contrario dice solo -- *Noxios vapores Romam versus expellat* - Il che non conclude, che pervenghino à Roma, ma bensì restino nel lungo tratto di Paese intermedio, come osserva *Monsignor Lancisi*, e l'istesso *Doni* nel foglio 141. dove stimando, che per liberar Roma dall' influenze delle prossime Saline d'Ostia convenisse trasportarle vicino Terracina, e Monte Circeo, ò sia alle Paludi Pontine, ben' dimostra il suo sentimento, che di là, per le ragioni sudette, non potessero stendere le loro influenze à Roma (benché per riguardo de luoghi covicini, e maggior cautela aggiunga, potersi di rimpetto piantare una Selva) altrimenti il rimedio da esso proposto rispetto alle Saline sarebbe improprio, e troppo ingiusto aggravando, ed accrescendo l'insalubrità dell' aria à tutti quei luoghi, senza che Roma ne restasse liberata.

39. Riflettendo poi alla situazione di Roma, ed andamento de Venti di niun' riparo ad essa servono le Macchie inferiori verso Mare, che si devono tagliare, per quello riguarda li Venti Australi, e Lebecchi, venendo questi direttamente à Roma per altre parti; ne possono trasportare l'esalazioni delle Paludi Pontine, sopra le quali non passano, per la linea, che si portano à Roma, come dalla *Pianta*; oltre che prima di queste Macchie vi sono le Macchie di Terracina, di Nettuno, ■ Conca, ed il Tumuleto intermedio, come ■ vede nell' istessa *Pianta*; E di più vi farà la Barriera contigua alle Paludi Pontine, con le Macchie di San Biagio da non tagliarsi; Che se tutto ciò non è sufficiente riparo per ogni ben' lontana, ed ideata possibilità, molto meno lo potranno essere le Macchie, di che si tratta, poste in sito meno opposto, ed interiore.

40. Come pure in ordine allo Sirocco è vano ogni timore, mentre rispetto alle Macche da tagliarsi, ■ Roma, il Sirocco, e sua Quarta viene à spirare per linea superiore alle Macchie, le quali restano sotto vento, e verso il Mare; E parimente superiore ad esse è situata Roma, come nella *Pianta*, onde quantunque non si tagliassero, non fanno alcun' riparo à Roma dello Sirocco, il quale ne anche dalla parte delle Paludi Pontine per la linea del suo andamento, e corrispondenza percuote direttamente Roma, ma le Campagne inferiori di Castel' Romano, ed altri Luoghi verso Maestrale, come nella *Pianta* ■ con tutto ciò oltre la Barriera di fianco à seconda delle Paludi Pontine, si lasciano in faccia allo Sirocco intatte le Macchie di San Biagio, ed altre, che uniscono con detta Barriera, e circondano le Palu-

Paludi, ed il Vento : Onde se per remedio quando si fussero colà trasportate, le Saline, stimò *Gio: Battista Doni de restitut. salubr. Agr. Roman.* piantare verso Roma una Selva ; Che timore si puol' havere, ■ di che pericolo si puol dubitare, mentre benchè non vi siano trasportare le Saline, già la selva sudetta di San Biagio con l'annesse ad essa vi è da gran tempo, non solo piatata, ma cresciuta, ed invecchiata, che si lascia intatta, oltre le tant' altre considerazioni di sopra dedotte.

41. Da tutto ciò anche ben si riconosce, che qualche mala qualità dell' Aria, che si prova in Roma, non proviene dalli Venti portati da quelle parti, mà da altre cause, ■ dall' altezza polare, e circolazione dell' istessi Venti ; E ne anche dall' esalazioni delle Paludi Pontine, che non si stendono à Roma, ma dalla situazione di esse trà Valli, ■ Monti, che restringendo, incanalando, ■ variando ben' spesso li Venti li rende insalubri anche rispetto alli Settentrionali, per altro salutiferi, come lasciò scritto *Aless. Petron. de Vist. Roman. lib. 1. cap. 3.*, le di cui parole si sono riferite di sopra al §. 20. ; E pienamente dedussero nella Causa disputata in Rota avanti Buratto tra il Seminario Romano, ■ li Ferrini, li Medici di Gregorio XV., ed Urbano VIII., che vi scrissero, li Consulti de quali riporta il *de Rossi in singul. Rota Romana fol. 519.* ; E non meno proviene l'istessa mala qualità dalle molte Acque Stagnanti, che sono nella Campagna vicino Roma, dalle Vicine Saline, da molte cavità, ed antichità depresse, ■ dal proprio Terreno nitroso, sulfureo, ■ paludoso, come osserva l'istesso *Petronio, il Doni, ed altri Autori*, ed è pur troppo notorio.

42. E per quello riguarda li luoghi convicini, e Campagne adjacenti, concorrono l'istesse ragioni, ■ sicurezze da ogni pericolo temuto, poiche riflettendo allo Sirocco, ed all' esalazioni delle Paludi Pontine, che dal medemo poteffero portarsi ; Non possono li luoghi convicini, che non gli sono di faccia, mà di fianco sù la dritta, e Superiori d' altezza di sito alle Paludi, e Macchie per più miglia ricevere ne danno, ne beneficio dalle Macchie inferiori à sinistra, e verso Mare, che devono tagliarsi, tanto perche sono poste in sito di gran lunga più basso, come descrive *Monsignor Crispolti nella sua Relazione al §. 11. n. 36., e 41.*, quanto perche restano sotto vento dell' istesso Sirocco, ed esalazioni, come nella *Pianta*, che però non possono dare alcun' riparo alli luoghi contraposti, e per più miglia lontani, e Superiori, come in simile situazione di luogo Superiore, ■ lontano al Riparo inferiore, e sito più basso stimò la Rota nella *Gerunden. altius tollendi decis. 587. doppo il num. 11. part. 5. tom. 2. Recent.*, ivi - *Denique etiam extimatum fuit, non licere Patribus*
Demi-

Dominicanis hanc Fabrica structuram prohibere sub prae-textu, quod ab ipsius altitudine priventur sole, lumine, ac prospectu; Nam cum ipsi in eminentiori collis parte sint positi, ac distent muro adversi domicilii per amplam latitudinem viae publicae, non possunt considerabile Coeli benignitatis exinde detrimentum pati -- E si conferma nella decis. 596. num. 6., decis. 599. num. 19., e seqq., e decis. 611. num. 18. dell' istessa part. 5. Recent.; Oltre che pur vi resta la Barriera sudetta, ■ le Macchie di S. Biagio, ed altre, che non si tagliano, ■ conservano il circondario delle Macchie nello stato, che si trova presentemente come sopra.

43. E circa alli Venti Australi, e di Lebeccio il Taglio delle Macchie inferiori verso Mare nella forma stabilita come sopra non puole portar pregiudizio ad essi Luoghi, non solo perche alli medesimi Venti prima di quelle si trovano opposte à farne antemurale le Macchie di Terracina, ■ di Nettuno con il Tumuleto intermedio d'altezza, e larghezza considerabile posto alla riva del Mare; E di più la Barriera da lasciarsi sù le sponde delle Paludi Pontine, con le Macchie sudette di San Biagio, che ne pure si taglieranno, come *nella Pianta*, talmente che ò tutto ciò è bastante al riparo di tali Venti verso li sudetti Luoghi, ò non gioveranno à cosa alcuna le Macchie inferiori, delle quali si è preordinato il Taglio.
44. Ma anche perche se è vero, che il Vento hà la sua origine nella seconda regione dell' Aria per l'efalazioni secche, ■ calde con qualche humidità ivi pervenute, e dall' estrema frigidità di quella ripercosse, e quindi vacante per l'aria, ■ sopra la terra con moto prima diametrale, ■ proprio, poi obliquo, ■ circolare per accidente, con poca, ò maggiore estensione, secondo l'impedimenti, che incontra, per trapassare li quali s'inalza, e dilata circolarmente, e quelli superati riacquista il suo moto diametrale, ■ torna à circolare trovando altri impedimenti, come si vede, che fa l'acqua nel suo decorso, e lo manifestano la continua esperienza, ■ li vortici in essa, ed anche nelli Venti, li quali si dicono *Onda dell' aria*, secondo l'opinione più comune uniforme al senso d'Aristotele, ed al sentire di Galen. nel 3. de humid. 13., Gregor. Tolosan. Syntagm. Jur. uniu. par. prima lib. primo cap. 5. num. 2. versic. eccedit, Baccon. de Verulam, in Histor. Vent. tit. de qualitat., Et potest. Vent. num. 42., Garg. in Meteor. cap. Quid ed Ventus pag. 232. tergo; in che si uniformarono li Medici, che scrissero in detta causa avanti Buratt. nel primo loro Consulto transcritto dal de Rossi in Singul. Rot. par. prima fol. 519. §. primo Motus Ventorum &c.; E la medesima opinione viene seguitata dalla Rota in detta decis. di Buratt. 631. sotto il num. 8. vers. Quia motus Ventorum &c.; E se è vero, che
li

li Venti Australi nel proseguire il suo corso dal basso si sollevino in altro con li loro effluvii, attesa la qualità calida, che hanno, non già che naschino dal basso, originandosi, come sopra, nella seconda regione dell' aria, benché in minore altezza dell' Settentrionali rispetto al Polo, come bene osservò il sudetto *Bacon. de Verulam. tit. de qualitat. & potestat. Venter. num. 7.*, lasciando scritto - - *Auster licet sit magis humilis, & lateralis, quam Boreas, qui est celsior, & spirans ex alto, tamen hoc intelligitur de elevatione, & depressione Polari, non autem quod spirent subius Polum, sed quod origines suas habeat plerumque magis in vicino Auster, magis in sublimi Boreas.*

45. Con questi principii concernenti la natura propria de Venti, loro origine, e moto, non potrà mai ammettersi, che le più infime, ed humili Macchie da tagliarsi possino preservare dal loro predominio li luoghi habitati molto distanti, e molto più alti di quelle, quali luoghi così nel descenso, e circolazione che fanno li medesimi Venti, come nella loro successiva esalazione dal basso in alto vengono non ostanti le Macchie direttamente percossi, e predominati; Tanto più, che il Vento chiamandosi, come si è detto, *onda dell' Aria*, quando anche trovi qualche impedimento insorgendo più vehemente lo supera, e lo trapassa, e riunendosi acquista più vehemenza, come si vede nell' acqua corrente, *Rota dicta decis. 631. num. 8. post med. avanti Buratt.*, ivi - - *Ventos hujusmodi reunitos habere eandem vim, eosdemque effectus, prout ante refractionem, & impedimentum* - Onde ne anche per questo rispetto le Macchie sudette possono fare giovamento alcuno, mà più tosto pregiudizio alli luoghi opposti abitati più alti, con il riparo delli venti Australi, quali superate le Macchie vengouo a percotere tal' volta con più vehemenza li medesimi luoghi, per quello viene fermato dalla Rota nella sudetta *decis. 631. del Buratt.* e nella *Gerunden. altius tollendi part. 5. Recent.*, allegata di sopra al §. 42.

46. In quanto poi alle Campagne adjacenti; Se si parla dello Sirocco, questo (come si è detto rispetto à Roma, ed apparisce nella Pianta) in corrispondenza del suo andamento, e decorso sopra le Paludi Pontine, e verso le Campagne hà à fronte le Macchie di San Biagio, ed altre, che non si tagliano, e per quanto si stendono le Paludi Pontine vi resta la Barriera, che con dette Macchie farà l' istesso riparo, come presentemente si ritrova, all' esalazioni delle Paludi, che potessero portarsi verso le Campagne; Onde il Taglio delle Macchie, che restano in sito laterale, e verso Mare sotto detta Barriera non porta novità alcuna, ne pregiudizio alle medesime Campagne.

47. E se parla delli Venti Aufrali , e Lebecchi (oltre che hanno il decorso nelle Campagne per altre parti) vi sono, come si è avertito rispetto Roma , le Macchie di Terracina , di Nettuno , e Conca , ed il Tumuleto , che trà l'vno , e l'altre si stende , e di più le Macchie di San Biagio , e la Barriera , conforme si vede *nella Pianta*; Ripari tutti che preservano le Campagne dalli medesimi Venti , quali ne pure si considerano tanto pregiudiziali , quanto il Sirocco come sopra al §. 25. ; Ne maggior giovamento , ò pregiudizio si può riflettere dal tagliare , ò non tagliare le Macchie intermedie , massime che non si estirperanno , ■ toglieranno di mezzo , mà si taglieranno ad uso d'arte , in rate interpolate , con le cautele prescritte , e nel modo preordinato nella detta *Minuta segnata lett. B.* , come si è dedotto di sopra al §. 11. , 18. , e *seqq.* , ■ 34.

48. Ne osta il dire , che anche tagliandosi ad uso d'arte , ed à rate , la rata tagliata non sia per ricrescere così presto , che non possa sopravvenire il pregiudizio intermedio , *in quo si semel erratum fuerit , ■ est , quod imposterum sarciri possit* al detto di Giano Langleo in *otio fenestri lib. 8. pag. 558.* , perche oltre che si presuppone per certo l'errore , ed il pregiudizio , quando questo non hà fondamento , ne di fatto , ne di ragione , *& est trepidare ubi non est timor* , per quello si è sin hora dimostrato , ed averte Seneca il *Morale nel Epist. 13. ad Lucil.* , ivi - *Plura sunt Lucili quæ nos terrent , quam quæ premunt , & sepius opinione quam re laboramus &c. quedam enim nos magis torquent quam debeant , quedam ante torquent quam debeant quedam torquent cum omninò non debeant* - Se ciò si havesse d'attendere , sarebbe perclusa la strada all' Sig. Principe di valersi del frutto della robba propria , quale appunto è il Taglio delle dette Macchie , che hanno la natura di Cedue , alla quale si deve la sua interpolazione di tempo per ricrescere , che pure seguirà in poco tempo , come in simili Tagli le Macchie ben' presto ricrescono , e più vigorose , secondo dimostra la quotidiana esperienza ; Ne il tempo intermedio puole considerarsi pregiudiziale , mentre è di natura delle Macchie Cedue , ne tale si è provato per il passato ; E come più volte si è detto , e sempre deve considerarsi , una piccola rata si taglia , che rispetto alla vastità delle Macchie non è considerabile , ed in questa vi restano tanti Alberi , che non si tagliano , e in tutto , e in parte vi restano tanti ripari , che rendono ogni sicurezza da qualsisia pericolo .

49. E di quì s'esclude chiaramente l'altro obietto , che mentre ■ usano le cautele , ■ rimedii proposti , si sia preveduto il male , ed essendosi preveduto , di due rimedii , uno più sicuro con non tagliare , l'altro dubbio con il Taglio regolato da essi rimedii , ■ cautele , si debba prendere il remedio certo di non tagliare , non quel-

quello, che può soggiacere al pericolo di non essere sufficiente; Ma quest' obbietto come che troppo prova, niente conclude, ricorrendo al principio di non tagliare, che non è rimedio, ■ non è togliere la difficoltà, ma supporre quel ch' è incontro- versia, quando devesi verificare il pericolo publico probabile per impedire al Padrone l'uso, ■ vendita della robba propria; E non basta allegare la nuda possibilità in pregiudizio certo, ■ grave di quello, come nelli precisi termini ferma la *detta decis. 631. avanti Buratt.* con altre autorità allegate nel principio §. 5., e *seqq.* Non dovendosi con tanta esuberanza havere riguardo al timore del Publico pregiudizio, che si posponga affatto la ragione, ed utile, massime considerabile, del Privato, *Honed. consil. 81. num. 30. ■ 31. lib. primo*, e come dice il *Gomez. var. ■ solut. lib. 2. cap. 49. num. 16.* -- *Non adeò impensè favetur publica utilitati, quin etiam private habeatur ratio* - e l'istesso disse la Rota nella *decis. 9. num. 21. post Pacichell. de distant.*

50. Ne si sono proposte le cautele, ed adottati li mezzi termini accennati, e contenuti nella Minuta ultima del Contratto segnata *let. B.*, perche per parte dell' Sig. Principe si sia preveduto il male, e si habbia per rilevante il timore del pericolo di esso, ma per aderire al rescritto di questa Sacra Congregazione sotto li 23. Agosto passato sopra la moderazione del primo Contratto circa il Taglio da farsi, con il quale Rescritto per esuberante precauzione, quantunque non necessaria, fù detto -- *Proponatur per Dominum Principem Caserta moderatio dicti Contractus circa incisionem faciendam* -- Che non è doveroso hoggi si ritorca contro di esso doppo che ne ha anche patito il danno di scudi 80. mila nella diminuzione del prezzo attese l'istessa moderazione, e cautele, aggiunte à solo fine di togliere in qualunque forma, ■ fino all'evidenza ogni imaginabile eccezzione, ed opposizione all'effettuazione del Contratto preordinato del Taglio, ed alla Licenza dell' Estrazione, per la quale si supplica, non già per il supposto timore, e precognizione del pericolo alla publica salute, come ben si riconosce dal sudetto primo Contratto stipolato senza tali cautele, ■ mezzi termini segnato *let. A.*, che si distribuì nell' antecedente Congregazione delli 27. Novembre, ■ si dà anche annesso, ■ dalle chiare ragioni, che assistono all' Oratore per fare il Taglio delle sue Macchie non solo nella forma contenuta sotto le medesime cautele, ma anche senza di esse, e con tagliarle anche totalmente, ed estirparle, che non si rende pregiudiziale, mà più tosto giovevole alla qualità di quell' Aria, ed alla publica salute, conforme si è fin' hora pienamente dimostrato.

51. Rispetto all' ultima, e terza osservazione, che si fa nel Ragio-
na-

namento di Monsignor Lambertini riguardante il Terreno, nel quale sono piantate le Selve: Che il medesimo Terreno sia di perfetta qualità, ed asciutto, non si può mettere in dubbio, mentre d'ordine di questa Sagra Congregazione è stato con tanta attenzione, pubblicità, ■ solennità riconosciuto, ■ ritrovato tale nell' Accesso specialmente fattovi da Monsignor Crispolti, dal Protomedico, da altro Medico, dall' Architetto, ■ da dui Periti Agrimenfori deputati, che scorsero, ■ considerorono le Macchie in tutte le loro parti fin'ne' più stretti penetrati, come distintamente si legge nella *Relazione fattane dall' istesso Monsignor Crispolti §. 8., e seqq.*

52. Ne merita considerazione sopra un'atto così solenne, e di tante Persone di ben' nota esperienza, ed accuratezza, il motivo di ciò porre in dubbio con la riflessione, che tale Accesso fosse fatto nel mese di Giugno dell' Anno decorso 1714., in cui l' Inverno fù quasi tutto senz'acqua, ■ perciò resti il sospetto, se veramente sia la natura del Terreno in se stesso asciutta, o pure apparisse tale nell' Accesso per accidente della Staggione, e del tempo; Poiche tal motivo, ■ tal sospetto consimile all' altro del pericolo dell' insalubrità dell' Aria, non puole haver luogo in contrapposto d' una recognizione formalmente fatta da chi aveva l' autorità di Giudice, anzi del Prencipe Supremo, e da tanti Periti qualificati nel loro officio, alla relazione de' quali per ogni più stretta ragione, ■ disposizione delle Leggi deve deferirsi, ne puole revocarsi, in dubbio, come in simile materia di pregiudizio d' Aria ferma *Hieron. Previdel. de Pest. nelli trattati magni tom. 18. pag. 182. §. Casus praesens num. 3., e comunemente Bertacchin. vot. 43. num. 5. con altri Dottori da esso riferiti*; Tanto più, che dall' istessa *Relazione* apparisce, non essersi Monsignor Crispolti, e li Periti regolati, ne potuti ingannare dall' accidente della Staggione, mentre hanno considerato il Terreno sudetto nelle sue proprie qualità, natura, ed essere intrinseco, ■ proprio, con addurne ragioni, ■ dimostrazioni convincenti, come dalla lettura della *sudetta Relazione*.
53. E se bene ciò stante si rende superflua ogni altra comprovazione, s' accenna solo per soprabondanza; Che ivi nascono Erbe d' ottimo pascolo, e vigore, Ginebri, Mortelle, ed altri Arboscelli odoriferi, e rispettivamente Alberi di tutte forti, atti ad ogni lavoro, anche cospicuo, forti, robusti, d' altezza singolare fino à sessanta palmi, e di grossezza, ■ sua circonferenza fino à palmi undici, come in *detta Relazione §. 9., ■ 10.,* contra-segni tutti indubitati di Terreno perfetto, asciutto, ■ di buona sostanza, per quello lasciò scritto *Isidoro lib. 8. cap. 13.,* cioè - *Nullum vegetabile potest crescere, nisi ■ terrestri substantia radice-*
■ Si-

e *Simanch. lib. primo de Republic. allegato dal Felmiger. dissertat. politic. de Vrb. pag. 37. num. 65. ivi - - Præter allatas salubris aëris notas aliunde insuper cognosci quoque potest, si nimirum quæ ex terra nascuntur, sint benè picta, probèque colorata.*

54. Ed il dire, che in esse Macchie, e Terreno vi si trovino quattro Laghi, sei Fossi d'acqua corrente, tredici Piscine, delle quali quattro d'acqua sorgente anche nell'Estate, l'altre, che nell'Estate s'asciugano, ed una certa Acqua puzza; Niente di più conferisce al dubbio sudetto, ed à minorare la buona qualità di esso Terreno.
55. Atteso che si equivoca in supporre la detta Acqua puzza nelle Macchie, mentre questa si ritrova molto lontana, ■ dalla parte opposta delle Paludi Pontine alle radici de' Monti di Sermoneta, ■ Bassiano, andando à sboccare nell'istesse Paludi, ■ fiume Sisto, come nella *Pianta*.
56. Le Piscine, e Fossi sudetti non sono di rimarco in sì poco numero à proporzione delle Macchie in vastità di quaranta mila rubbia, e di settanta miglia di giro; Ne possono considerarsi in così gran tratto di Terreno atti ad indurre humidità nociva, ed alterare, ■ minorare la buona qualità di esso, ■ per il poco numero, ■ per la piccola circonferenza, ■ per essere di non minore buona qualità, essendosi osservato nell'Accesso, che non hanno terreno paludoso, ma sodo, e sincero, à segno che sostennero li piedi delli Cavalli, che sopra vi trapassorono, ne all'intorno si viddero esservi cannuccie, giunchi, ■ simili germogli imperfetti, soliti elevarsi nelle Paludi, ed acque putride, ma bensì Erbe verdeggianti, ■ sincere, opportune da pascolo; E le loro acque correnti, forgive, e limpide, come nella *detta Relazione di Monsignor Crispolti §. 8.*
57. Li quattro Laghi, anzi trè di Fogliano, Crapolace, e de Monaci (atteso che il quarto di Santa Maria non riguarda le sudette Macchie, ma l'altre di San Felice) sono posti alla riva del Mare, di larghezza trè mila, e più palmi Romani, che vale dire un miglio, e più, e per longhezza per quanto si stendono le Macchie; Hanno le loro acque chiare, ■ possono dirsi quasi correnti per il continuo scorrere, che da ben disposte aperture da una parte, e l'altra, ■ nel mezzo fanno nel Mare, come nella *Pianta*, sono puliti, hanno poca cannuccia, ■ esalano cattivo odore, ■ producono ottimi pesci, come tutto si legge nella *detta Relazione di Monsignor Crispolti §. 8., ed II.* Qualità tutte, che dimostrano parimente la sincerità, ■ perfezzione di detti Laghi, Fossi, Piscine, e loro Acque, secondo scrive *Marfil. Cagnat. de Salubrit. aëris Romani* nel principio del Trattato, ivi - - *Quo sunt aque puriores, & lucidiores, ■ Pisces nascuntur in eis suaviores,*

viores, & salubtiores -- Isidor. lib. 8. cap. 13. parlando di simili Piscine, e Laghi, disse -- *Ad sui bonitatem exigitur fundi soliditas, aqua influentis puritas, & influentia continuitas.*

58. Perciò non si puole ne supporre, ne temere, che tagliandosi le Macchie, il Terreno sin' hora coperto, venendo in appresso percosso dal Sole, abbia à fare evaporazioni perniciose alla pubblica salute, non essendo capace la qualità del Terreno, e l'Acque limpide di dette macchie asciutte, come sopra, partorire tal' effetto, nè potendo nascere l'evaporazioni cattive, ed esiziali, dove non sono Acque putride, Terreni paludosi, ed Erbe infette, d'onde quelle risultano, come avverte Gio. Battista Doni de Restitut. Salubrit. Agr. Roman. fol. 121., ivi -- *Sed ut, quod sentio, liberè dicam, non arbitror sanè ità, nec vapores ascendere puto, nisi ubi canosa palustria, & aqua marina perfusa loca occurrunt, aut ubi charonij quidam, specus, vel aliqua Mephitis à Metallicis spirans venis exhalatur.* -- E non men chiaramente Monsignor Lancisi nelle Dissertat. de Nativ., dequè advent. Rom. Coel. qualit. cap. 4. §. 5., ivi -- *Sed hujusmodi Loca clementis omninò Coeli esse &c. modò tamen circa illa Oppida nulla sint aqua palustres &c.* -- & Part. Poster. dissert. de advent. Rom. Coel. qualit., ivi -- *Omnis intemperiei causa palustribus, & stagnantibus aquis tribuitur.* --

59. Anzi il medesimo Terreno restando con il Taglio più esposto al beneficio delli Venti, e delli raggi solari verrà ad essere più purgato, ■ purificato dalle male affezioni, e qualità estrinseche, che provengono dalla densità, ed opacità delle Macchie, ed in conseguenza più perfetto, secondo la sua natura, e la proprietà, ■ virtù del Sole, ■ delli Venti, della quale Seneca libro 7. de Benefic. cap. 31., & quest. Natural. libro 5. cap. 18. circa il fin., ivi -- *Dedit ille Ventos ad custodiendam Celi, Terrarumque temperiem ad evocandas, supprimendasque aquas, ad alendas Satorum, atque Arborum fructus, quos ad maturitatem, cum alijs Causis adducit ipsa jactatio attrahens cibum in summa, & nè torpeat promovens.* -- Garg. in Metheorol. Cap. Quid est ventus pag. 232. terg., con altri allegati di sopra al §. 19. & seqq.

60. La vicinanza poi, e confine del Mare alle medesime Macchie non è motivo sufficiente per diminuire la perfezione del Terreno di esse, e per accrescere il timore, ò sospetto del pericolo nel tagliarle, come si rileva nel Ragionamento di Monsignor Lambertini per la riflessione, che le Spiagge di questi Mari siano d'Aria pessima nell'Estate per l'ingresso dell'acque Marine, ■ mistura d'esse nella Terra, ■ essendovi monti, che l'impe-
dischino.

61. Non per la riflessione della cattiva qualità dell'Aria delle Spiagge sudette, perche ciò che dica Aless. Petron. di Ostia, Porto,
la

la Magliana, Palo, e Civitavecchia, sopra de quali Luoghi molto potrebbe replicarsi, attese le concorrenze particolari, che vi rendono l'Aria poco salutare, ò per le Saline, ò per lo stagnamento dell'acque palustri, che vi sono, ò per fiti soffocati, dove vi muore, ■ per simili altre imperfezioni si putrefa l'Aria (che ■ pure per tutto si prova tale, in specie rispetto Civitavecchia, dove il Taglio delle Macchie verso Santa Marinella, ■ Palo seguita prima del Pontificato della Santa Memoria d'Urbano Ottavo, hà reso l'Aria più salutare, come hoggi si sperimenta;) Tali concorrenze non sono adattibili alle Spiagge, dove sono situate le sudette Macchie da tagliarsi, nelle quali il Terreno è asciutto, l'Acque sono limpide, ■ di buona qualità come sopra, e nelle quali l'Aria di sua natura non è cattiva, ■ se non hà una totale perfezione può solo derivare per accidente dall'esalazioni delle Paludi Pontine, come attesta *Domenico Antonio Contatore nella sua Storia di Terracina lib. 2. cap. 12.* parimente di sopra riferito, ivi - *Etenim si bene ponderetur aeris praenominati qualitas per se pravus non est, sed mere per accidens &c.* e come si è fermato anche con altre ragioni, ed autorità al §. 26., & seqq. che con il Taglio delle Macchie si diminuiranno come sopra.

62. Ne anche per l'ingresso dell'Acque Marine, e mistura di esse con la Terra, non verificandosi ciò nel Terreno delle Macchie sudette, che se bene non vi sono Monti da impedire tale ingresso, e mistura, come in Napoli, ed in Genova, viene però impedito, ■ l'ingresso, e la mistura dal Promontorio di San Eliche, ò sia Monte Circeo, ■ dall'argine successivo, che fa il Tumuleto per quanto si stendono le dette Macchie, sino alla Foce Verde, ■ Macchia di Nettuno; Al che s'aggiunge l'interposizione delli Laghi di Fogliano, Crapolace, ■ de' Monaci di larghezza di più di palmi 3000. ò sia più d'un miglio, come nella Pianta, ■ nella Relazione di Monsignor Crispolti §. XI. num. 37. nelli quali Laghi viene a restar l'acqua Marina, che vi si introduce, ò per meati naturali, ò per Arte, ■ da quelli ritorna al Mare, come nell'istessa Relazione, ■ Pianta; senza che penetri, ò faccia mistura alcuna col Terreno delle Macchie per lo sfogo, che hà in essi Laghi, ■ per la natura del Terreno sodo resistente alla penetrazione; Il che lo manifesta chiaramente la qualità asciutta del Terreno, ■ la limpidezza dell'Acque, la perfezione dell'Erbe, e la singolarità dell'Alberi, che vi sono, come è stato di sopra auvertito, e dimostrato, che non concorrebbe quando vi concorresse tal mistura, ed il Terreno fosse paludoso, ed imperfetto; Onde si esclude anche, che ivi il Sole non possa havere l'attività di risolvere,

e purificare li vapori, che ne vanno di continuo uscendo, anzi ne pure la qualità del terreno, ■ dell' acque asciutto, e limpide resta soggetta alla produzione di simile abbondanza di vapori.

63. E molto meno, stante che con il semplice Taglio delle Macchie non si rompe, ne rivolge il Terreno, ma si lascia nel suo stato senza darsi campo à maggiori evaporazioni, ed esalazioni, ■ però non si adatta l'esempio di quello successe in Otricoli l'Anno 1695. ed in altri simili casi di spurgo de Fossi putridi con movimento, ■ rivolgimento di Terreni paludosi, ed acque stagnanti; Nè si adatta la somiglianza d'un Speco, Casa chiusa, ■ Luogo circonvallato da Monti; Non concorrendo alcuna di queste circostanze nel caso presente, anzi che nelle Macchie vi sono molti larghi atti à Pascoli, come nella suddetta *Relazione*, ■ *Pianta*, onde non sono così dense, che l'Aria resti putrida, e possi maggiormente scoperta recare pregiudizio, mà per il contrario con il Taglio delle Macchie, Operarii, e Fuochi, che si accresceranno, l'Aria si renderà molto più perfetta, come è stato di sopra auvertito.
64. E se, come si è detto, ■ giova ripetere nell'istessi Luoghi il Taglio delle Macchie intorno alle Paludi Pontine fatto da Gavotti, ed altri, la bonificazione dell'istesse Paludi fatta dal Principe Odescalchi con tanto rivolgimento di Terreni, ed Acque di poco buona qualità, come pure il Taglio delle Macchie di Conca, ■ Nettuno, ■ che tuttavia si fa in Campo Morto con rompere, ■ ridurre à seminativo il Terreno, non si è stimato pregiudiziale, non si è impedito, non ha portato, ne porta alcun nocumento, perche si hà da temere dal semplice Taglio delle Macchie, di che si tratta, che sono più lontane da luoghi abitati, ■ Roma, hanno Terreno più perfetto, ed asciutto, Acque più sincere, qualità d'aria meno infelice, e che non si deve rompere, ne muovere dallo stato proprio, in che si trova; Ne si devono togliere di mezzo, ne fradicare le Macchie, ma solo tagliarsi ad uso di Arte, e rinascenza con lasciarvi quasi tutti l'Alberi, che vi si trovano, parte intatti, e senza tagliarsi, parte ■ suoi tronchi, ■ con rami vivi, da rigermogliare, una rata anno per anno, che nell'istessa stagione, nella quale si taglieranno, rigetteranno li germogli, rami, ■ frondi, prima che sopravenghi l'Estate più vigorosi, talmente che restarà il Terreno delle Macchie da essi coperto, come prima; Che però resta vano, ed escluso ogni timore di pregiudizi, alla salute per l'evaporazioni che ne poteffero inforgere.
65. Rimossa da tutto ciò, ■ riconoscendosi apertamente insufficiente,

te, ed irrelevante l'Opposizione principale, che si fa al Taglio delle sudette Macchie per l'imaginato timore, e preteso pericolo dell' insalubrità dell' Aria, che da esso Taglio potesse nascere, non meno nella molteplicità delle riflessioni à tal' effetto con sommo studio promosse nel Ragionamento di Monsignor Lambertini, che in ciascuna di esse rigettate ad una per una con ragguoni, ed autorità convincenti sin' ora allegate; Egualmente si riconoscono irrelevanti, ed insufficienti l'altre Opposizioni contenute nell' istesso ragionamento.

66. E passando alla seconda Opposizione del Jus della Reverenda Camera Apostolica si restringe questo à Cisterna, suo Territorio, ■ sue Macchie, ■ si fonda con narrare, che Cisterna fosse impegnata da Riccardo Frangipani al Pontefice *Vrbano Sesto*, per seicento ducati d'oro; Che successivamente *Bonifazio Nono*, ne facesse la cessione nell' Anno 1401. à *Giacobello Caetani*, con che la dovesse tenere fin' tanto dal Frangipani, ò suoi Eredi gli fusse restituita quella somma; E che poi la Famiglia Caetani patisse una gran Confiscazione nel Ponteficato di *Alessandro Sesto*, sopra Cisterna, ed altri Luoghi, che possedeva, la quale fù l'anno 1504. dichiarata ingiusta, e revocata da *Giulio Secondo* con reintegrare l' istessa Famiglia allo stato primiero, ■ si allegano nell' istesso proposito due discorsi di Monsignor *Pietro Francesco de Rossi*, già Auvocato Fiscale della Reverenda Camera; Da che se ne deduce in contrario la conseguenza, che non sia luogo al Taglio di dette Macchie; Primo, perche il puro, ■ semplice Creditore, che tiene in pegno un' luogo in cui è una Salva, che non è cedua (quale si suppone quella, di che si tratta, ■ come per semplice Creditore, ■ Detentore ■ titolo di pegno, si pretende qualificar il Sig. Principe atteso il narrato di sopra) non possa in veruna maniera sottoporre al Taglio la Macchia; Secondo, perche essendo terminata la linea di Riccardo Frangipani, ■ devoluto il di lui Jus alla Reverenda Camera, possa questa opporsi al Taglio delle Macchie, come potrebbe Riccardo, ò il di lui Erede, senza che vaglia prescrizione; che potesse allegarsi tolta di mezzo dalla mala fede dell' acquisto in titolo di pegno, ne pure vaglia allegarsi altro nuovo titolo migliore, che potesse dedursi per il lasso del lungo tempo di più centinara, cedendo la presunzione alla verità, ed al titolo certo di pegno, che con il sudetto discorso si suppone posto in chiaro.

67. Tutto questo discorso, che si promove con grand' apparenza, non hà alcun fondamento sussistente, ■ rilevante nella sostanza, come è stato riconosciuto per parte dell' istessa Reverenda Camera, e Signori Ministri Camerali, tanto nella presen-

te congiuntura, quanto in altre, e in tempo istesso di Monsignor Pier Francesco de Rossi, mentre in ogni congiuntura, che è stata promossa simile pretensione, non hà hauuto effetto alcuno, e da essa si è desistito, come irrelevante, e meno fondata; Che molto più si rende irrelevante nella presente controversia, nella quale essendosi ricorso al Prencipe Supremo per la Licenza, e Beneplacito d'estrarre il Legname tagliato nelle proprie Macchie, ■ Beni, non si rende congruo con quest' incidente mettere in disputa il Titolo, e promoverne per impedirlo l'inspezzione.

68. Molto più, che il Sig. Prencipe si trova in libero possesso da più centinara d'anni, ■ da tempo immemorabile in specie di tagliare l'istesse Macchie, e qualunque sorte di Legname di esse à suo arbitrio, conforme apparisce dalla Nota delli Tagli fatti da cento, e più anni *segnata lett. C.* con quel di più è stato allegato di sopra al §. 5., e 7. onde riguardando la sudetta Licenza d'estrarre, ed il Taglio delle Macchie un' atto possessorio non si puole impedire, quando il possesso, e chiaro con l'eccezzione del Titolo, ■ Petitorio, che ricerca più alta inspezzione secondo le regole notorie.
69. E questa risposta ■ più che sufficiente, acciò la medesima opposizione non meriti di esser attesa; Ma in oltre ad effetto che anche in questa parte si riconosca incontrovertibile la giustizia, che assiste al Sig. Prencipe nella sua istanza per la Licenza sudetta, ■ dimostra à maggior soprabondanza irrelevante, ed insufficiente la presente opposizione dal fatto, come appresso.
70. Ciò che sia dell' acquisto di Cisterna fatto da *Vrbano VI.* à titolo di pegno da Riccardo Francipani, e della cessione, anzi donazione fatta da *Bonifazio IX.* à Giacobello Caetani (alla quale come si dirà appresso, non si restringe il possesso, e titolo del Sig. Prencipe sopra Cisterna, e sue Macchie, ne però hà bisogno ricercarne la sussistenza dell' uno, ò dell' altra) e ciò che sia della confiscazione nel Pontificato di *Alesando VI.*, della quale era più congruo non farne menzione, atteso particolarmente, che per quanto si riferisce nel detto Ragionamento di Monsignor Lambertini, sopravvenne l'anno 1504. la Bolla di Giulio II., che rievocò come ingiusta la Confiscazione con espressione, ed amplissime formole, quali si leggono in essa, comprensive (come si ammette) anche di Cisterna; E con dichiarazione rispetto à quelli della Famiglia Caetani, e delli Luoghi che possedeva, ed erano stati confiscati (trà quali Cisterna) del seguente tenore, ivi - *qui ■ à dicta Camera Apostolica immediate non receperant, sed eorum Antecessores pro magno pretio ab illorum Dominis emerant* - ed in appresso - *Nos Sc. premissis attentis, Et diligenter*

ter consideratis, & examinatis, & discussis, ut moris est, in Consistorio nostro secreto unacum Venerabilibus Fratribus Nostriis, quae vera, ac etiam notoria comperta fuere, cum de ipsorum Jacobi, & Guilielmi circa praemissa innocentia legitime constiterit; Volentes quantum cum Deo possumus indemnitati dicti Guilielmi, nunc solus Dominus Sermoneta, & aliarum Terrarum, ac locorum, opportunè providere, habita super his cum ejusdem Fratribus Nostriis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus deliberatione matura, de illorum consilio, Authoritate Apostolica tenore praesentium declaramus &c. eosdemque Jacobum, & Guiglielmum Sermoneta, & aliis Terris, Locis, & Bonis suis huiusmodi privari, & ab illis amoveri non posse, nec debuisse &c., & licere ejdem Guilielmo Superstiti &c. ad ipsas Terras, Loca, & Bona redire, illaque vigore prioris tituli antiqui, utilis, & directi domini, quatenus etiam opus fuisset recuperare &c. illaque etiam si confiscationes, & concessiones praedictae per Cameram, seu Praedecessorem nostrum praefatum, ut praefertur, alias iuste, & recte fuissent, omnibus melioribus modis, quibus possumus, de novo cum omnibus, & singulis Jurisdictione, potestate, & dominio, aliisque Juribus, & pertinentiis suis, ac etiam quibusvis actionibus in fortalitiis, aliisque Aedificiis eorundem, etiam postmodum factis, eidem Guilielmo pro se, ac Filiis, heredibus, & Successoribus suis in perpetuum in recompensam damnorum per eum propter praemissa passorum, & alias gratuito titulo, & irrevocabili concedimus &c.

71. E indubitato, ed incontrovertibile, che il Sig. Principe come li suoi Antenati della propria Famiglia sono stati da più Secoli, ■ tempo immemorabile in possesso libero, ■ plenario, di Cisterna, sue Macchie, Sermoneta, ed altri Luoghi, quali presentemente sotto la Paterna protezione di Nostro Signore gode l'istesso Sig. Principe, come è notorio, ■ lo testificano pienamente l'istorie, con fare tutti quelli atti possessorii, che competono alli veri Padroni di pieno dominio, ■ liberi possessori; Come anche si dichiara, ■ riconosce espressamente dalla Bolla suflerta di Giulio II. emanata con tanta solennità, certa scienza, e matura deliberazione, nella quale si attesta, *qui ea à dicta Camera Apostolica immediate non receperant, sed eorum Antecessores pro magno pretio ab illorum dominis emerant* - ed in oltre - *praemissis attentis, & diligenter consideratis, & examinatis, & discussis, ut moris est, in Consistorio nostro secreto una cum Vener. Fratribus Nostriis, quae vera etiam, ac notoria comperta fuere* - soggiungendo - *indemnitati dicti Guilielmi, nunc solus Dominus Sermoneta, & aliarum Terrarum, ac Locorum opportunè providere* - con quel di più, che si è trascritto di sopra.

72. Nelli quali termini di plenario possesso, e dominio da più Secoli, e tempo immemorabile resta totalmente estraneo, ed insuffi-

stente voler ridurre, ■ pretendere di restringere il titolo, e possesso di Cisterna, ■ sue Macchie alla Cessione, e Donazione di Bonifazio IX., ed alla ritenzione per semplice pegno, e credito, mentre gli atti possessorii sotto l'occhio dell' istesso Principe Supremo, la commune reputazione, e fama, ■ la dichiarazione, ed attestazione così manifesta del Pontefice Giulio II. sono di pieno dominio, e per l'assistenza di più Secoli, e tempo immemorabile, si può fondatamente, e giustamente allegare ogni titolo migliore, *Actolin. resol. 47. num. 57. ■ seqq. Paris. consil. 111. num. 43. ■ seqq. volum. primo, Vvessembec, consil. 45. num. 22. ■ seqq. Besold. consil. 49. num. 81. Krebs. le lign., & lapid. part. 1. clas. 4. sect. 6. num. 2., e sect. 16. §. 7. num. 1. Klok. de contribut. cap. 20. num. 232. Card. de Luca de feud. discurs. 5. num. 26., e 27. Rot. decis. 378. num. 26. coram Benincasa, decis. 155. num. 8., & 9. part. 16., & decis. 647. num. 6., & 770. num. 7. consequent. par. 18. tom. 2. recent. e decis. 493. num. 3. & sequent. part. 19. rec., e ciò procede non solo rispetto al privato, ma anche rispetto all' istesso Principe Supremo, havendo l'Immemorabile forza di Legge, patto, concessione, ■ qualunque altro miglior acquisto con qualsivisia qualità, e preponderanza, *Trobat. de Immemorab. quest. prima num. 41., e seqq. ■ quest. 15. artic. 1. num. 12., Stairban. var. resolut. cent. prima resolut. 92. num. 11. ■ seqq., Gobb. de Acqu. quest. 10. num. 10., Valenzuel. consil. 8. num. 5., & seqq. Rota decis. 709. num. 4. e seqq. part. 18. recent. decis. 593. num. 27. avanti Merlin. con altre nella Reatina Juris piscandi 13. Februarij 1710. §. Formidantes, avanti Monsignor Ansaldo.**

73. E però si rende irrelevante la riflessione, che per la restituzione fatta da Giulio II. non possa la Famiglia Caetana pretendere d'havere sopra Cisterna altro Jus, che quello, che le toccava prima della Confiscazione d' Alessandro VI., che come si suppone in contrario, non era altro, che il Jus di creditore, e di pegno in conseguenza continuato, doppo la restituzione di Giulio II. Poiche resta questa supposta restrittiva, e continuazione, che si fa in contrario, meramente arbitraria, mentre nella Bolla di Giulio II. non vi è una parola, che ciò dimostri, ma per il contrario dichiarazioni espresse di sopra riferite d'acquisto con proprii denari dell' istessa Famiglia con pieno dominio, titolo, ■ possesso delli stessi Luohi.

74. E mentre dal Breve di Bonifazio IX. del 1401. alla Bolla di Giulio II. del 1504. vi è il decorso di un Secolo, che equivale all' Immemorabile, e con l'assistenza di esso si può allegare ogn' altro migliore Titolo così prima di detto Breve, come doppo acquisto di pieno dominio, e possesso, mutando quando sia stato bisogno l'antecedente di pegno, e credito, che s'adduce in con-

tra-

trario, ò con nuovo sborso di denaro, ■ nuovo contratto, ò con transazione, ò con nuova concessione, ò in altra forma più ampla, ■ proficua, resta affatto insufficiente l' assunto contrario di restringere l' acquisto, ■ possesso di Cisterna al Breve di Bonifazio IX. poiche in materia di dominio, come dice il Bardo nella L. 1. Cod. de annal. prescript. num. 5. - omne, quod sub mundi Machina gubernatur, renovatur in centum annis, quod est longissimum tempus - ed avverte il Card. de Luc. de alienat. discurs. 2. num. 9. Adden. al Molina de Primogen., Hispan. lib. 2. cap. 6. num. 43. fino al § 1., Par Jordan. var. elucubr. tom. 3. de re judicat. libr. 14. tit. 24. num. 485., Berq. consil. 144. num. 82., ■ sequent. volum. 3., Rot. decis. 29. num. 24., & 25. part. 7. rec. decis. 647. num. 6., e 7., & decis. 770. num. 9., e 10. part. 18. tom. 2. recent.

75. E se ciò soprabonda per escludere l' eccezione contraria, che si ritenga Cisterna con le sue Macchie in solo pegno, ■ per semplice credito, quanto più deve suffragare la considerazione, che doppo la bolla di Giulio II. fin hora sono decorati altri dui Secoli, li quali con il possesso continuato di libero, ■ pieno dominio in qualunque specie d'atti assistono non meno al Sig. Principe per allegare, ed accioche li giovì ogni miglior titolo di pieno possesso, ■ dominio ad esclusione della medesima eccezione, per quello pienamente si ferma nella Mediolan. Praepositura 3. Marzo 1704. avanti Monsignor Ansaldo §. Validius verò: Ivi - retenta eadem positiva observantia non erat abs ■ sive nullibi implicabat, quod successive, & post praedicta Brevia Nicolai, & Sixti intervenierit aliud Breve, seu Diploma Pontificium confirmatorium subsequente divisionis de anno 1684. per ratas merè feudales, seu condomini, cum longè minori spatio, quam duorum Saeculorum, & ultra facile praesumantur &c., Gonzal. ad regul. 8. Cancellar. gloss. 12. num. 76., ■ sequent., Cravett. de antiqu. tempor. part. 3. cap. 2. num. 26. Rot. decis. 155. num. 8., e 9. part. 16. decis. 46. num. 8. part. 17. recent. decis. 647. num. 6., e 7. part. 18. tom. 2. recent.

76. Comprovandosi l' effetto sudetto, e la presunzione di altro miglior titolo di pieno dominio, ■ possesso, che risulta dalla centenaria triplicata doppo il Breve adottato di Bonifazio IX. con l' espressioni contenute nella Bolla di Giulio II. parimente addotta nel Ragionamento di Monsignor Lambertini dell' istesso pieno dominio della Casa Caetana, ed acquisto fatto non dalla Camera Apostolica, mà da altri legittimi Padroni delli Luoghi, che gli erano stati indebitamente confiscati, trà quali Cisterna, secondo le parole di detta Bolla di sopra riferite, le quali non sono una semplice enunciativa, mà una ben soda assertiva del Pontefice, ed anche che fosse semplice enunciativa, dovrebbe attendersi in un fatto antichissimo, comprovato dal possesso, ed al-

tri Atti per lungo tempo continuati, conforme si ferma nella Tiburtina Gabelle 28. Novembris 1710. §. Firmo etenim &c., avanti Monsignor Ansaldi nell' Erbipolen Monasterii 27. Junii 1712. §. Hisque premissis &c., & §. Idque gemina &c. avanti l'istesso, & in altre decisioni, ed autorità, che potrebbero allegarsi; E tanto più deve attendersi, come che essa Bolla di Giulio secondo è stata dedotta, ed allegata in detto Ragionamento contro il Sig. Principe nell'istessi termini, che la Scrittura prodotta dal Col-ligante non puole da esso impugnarsi, e contro esso fa piena prova, per la regola assai trita, ed indubitata.

77. E si comprova non meno il dominio, ■ possesso libero del Sig. Principe di Cisterna, ed altri Luoghi, che gode senza che possa controvertersi, dall' avere la Reverenda Camera Apostolica comprato dall'istesso Sig. Principe, e suoi Antenati, come da legittimi Padroni, e Possessori più, e più volte l' Alberi delle Macchie, di che si tratta, con reiterati contratti descritti nella nota segnata lett. C. sotto l' altra lett. A. nelli quali, come in moltissimi altri Atti havendo riconosciuto, ed approvato il loro dominio (mentre chi compra, ammette per certo il dominio di chi vende) non si puole hoggi per parte dell' istessa Reverenda Camera porre in controversia, ed impugnare, leg. cui jurisdictio ff. de jurisdict. omni. Judic., Rota decis. 369. num. 26. part. 9. decis. 96. num. 4. part. 10. decis. 58. num. 5. part. 16. recent. con altre autorità allegate nella Motulen. super bono Jure 25. Januarij 1708. §. Fellentibus, versic. qui enim, avanti Monsignor Ansaldi.

78. Per tanto in concorso del Breve dedotto in contrario di Bonifazio IX. con il quale si pretende qualificare il possesso del Sig. Principe rispetto Cisterna di semplice credito, e pegno, e per altra parte del Titolo migliore, che dall' Immemorabile, ■ triplicata Centenaria può allegare, ■ si presume: ne segue, che non possa haverli in considerazione alcuna esso Breve, il quale non hà assistenza d' effettuazione, ed osservanza, mà deve attendersi il Titolo, che al Sig. Principe assiste, e risulta dall' Immemorabile di pieno dominio, ■ possesso libero, e di acquisto asserito, ed approvato nella Bolla di Giulio II., ed al quale corrispondono gli Atti possessorii, osservanza, ■ totale disposizione da vero Padrone, che il Sig. Principe, e suoi Antenati hanno havuto, ed esercitato per più secoli di Cisterna, e sue Macchie, con la recognizione commune de' Popoli, della Reverenda Camera, ■ del Sommo Pontefice, Barbos. de potest. Episcop. part. 2. allegat. 26. num. 11., & sequent., Rota decis. 29. num. 24., & seqq. 31., & sequent., & num. 43., & 44. part. 7. recent.

79. E con non minor certezza cessa, che essendo hora posto in chiaro il titolo di pegno, come si dice in contrario dal Breve di

Boni-

Bonifazio IX., non possa allegarsi titolo migliore per il lasso del tempo, cedendo la presunzione alla verità; Poiche non solo non si prova avere il Sig. Principe, ■ suoi Antenati posseduto, ed acquistato Cisterna in vigore di detto Titolo, e Breve; mà tutto ciò, che in tal proposito si deduce in contrario potrebbe avere disputa, quando il Breve di Bonifazio IX. fosse stato portato dal Sig. Principe per fondamento della sua intenzione, mà adducendosi in contrario, niente resiste, nè in modo alcuno impedisce l'allegare, che non si possiede in vigore di esso, mà di altro titolo migliore, per il quale assiste non una, mà triplicata Centenaria, e tempo più che Immemorabile secondo l'opinione certa delli Dottori, ■ della Rota, e le conclusioni in simile materie indubitate, Lanar. consil. 94. Cardin. de Luc. de alienat. discurs. 2. num. 8., & 9., & discurs. 3. num. 13., & sequent., Pecch. de Aqueduct. cap. 2. quest. 3. num. 91., & cap. 4. quest. 6. num. 65., Gobb. de Aqu. quest. 10. numer. 30., Rot. decis. ultima de probation. avanti Crescent. decis. 38. num. 17., & sequent. avanti Monfig. Anfaldi, & decis. 29. num. 41., & sequent. part. 7. recent.; la quale al nu. 56., e sequent. ferma anche, che la regola d'attribuire il possesso al titolo preambolo hà luogo nel possesso recente, e che sia uniforme al titolo medesimo, mà non già quando è da quello diverso come, il possesso del Sig. Principe di pieno dominio, ed assoluta disposizione non concorda con il Breve sudetto, ■ con il Titolo, che si deduce in contrario di pegno, e credito; E che ne pure hà luogo la regola concorrendo la Centenaria, ed Immemorabile, altrimenti si distruggerebbe la presunzione risultante da essa di qualunque Titolo migliore.

80. Con l'istessa chiarezza si rende insufficiente, ed irrelevante quello si dice della prescrizione per l'ostacolo della Bolla in *Cana Domini*, mentre il Sig. Principe non fonda la sua intenzione, e possesso nella prescrizione, ma in ogni miglior titolo, che risulta, e può allegarsi dall'Immemorabile, e Centenaria, massime triplicata; In oltre la Bolla in *Cana Domini* parla di chi occupa di fatto, ed hà invasi senza assistenza, ò presunzione di titolo li Beni della Chiesa Romana, onde non si sà vedere, come si possa applicare al caso presente, nel quale Cisterna, e sue Macchie non si provano della Chiesa Romana (fuori di quello porta l'alto Dominio sempre venerato dal Sig. Principe, ■ suoi Antenati) anzi s'escludono dall'assertiva di Giulio II. nella sudetta sua Bolla, dove testifica. *qui ea à dicta Camera Apostolica immediate receperant, sed eorum Antecessores pro magno precio ab illorum Dominis emerant.* approvando, ■ confermando consistorialmente, e solennemente il dominio, e possesso

fesso del Sig. Prencipe, e suoi Antenati, qual fatto del Sommo Pontefice rende affatto inapplicabile, ed insufficiente l'eccezione sudetta dedotta dalla Bolla in *Cena Domini*, ed al Sig. Prencipe assiste ogni più legittimo, ■ migliore titolo, che puole allegarsi in virtù dell'Immemorabile, e del possesso pacifico di tanti Secoli come vero Padrone.

81. Per quello poi s'aggiunge della mala fede, parimente potrebbe disputarsi quando si fusse addotto dal Sig. Prencipe il titolo, di pegno, ■ credito, ■ Breve sudetto di *Bonifazio IX.*, ■ s'insistesse nel pieno dominio, e possesso per il solo lasso di tempo, ■ prescrizione (benché stante la detta Bolla di *Giulio II.* si potrebbe anche sostenere, che ò per titolo espresso, ò putativo la medema suffragasse à qualunque effetto con il lasso di tempo successivo di due Secoli, quando bastarebbe molto minore, *Surd. consil. 28. num. 53., e seqq. Larr. allegat. Fiscal. tom. 2. allegat. 63. num. 4., Adden. ad Molin. de Primogen. lib. 2. cap. 6. num. 51., e seqq.*) Ma per parte del Sig. Prencipe non si adduce prescrizione, non s'allegano detti Titoli del Breve di *Bonifazio IX.*, ■ Bolla di *Giulio II.* per fondamento della sua intenzione (essendo quelli stati addotti in contrario) s'insiste bensì nell'Immemorabile in linea d'osservanza con il possesso continuato per più continuare d'anni di libero, ■ pieno dominio, nelli quali termini ne csta la Bolla in *Cena Domini*, ne mala fede, anzi assiste ogni buona fede, ed è lecito allegare in proprio favore, ò il Privileggio Apostolico, ò l'espressa concessione, ò il patto, ò la compra, e qualunque titolo migliore secondo l'autorità di sopra allegate, e come nell'istessi termini si ferma questa conclusione per altro certa, ■ da tutti ammessa, nel *Ragionamento di Monsignor Lambertini*, quando si parla dell'interesse delle Comunità di *Sermoneta*, ■ *Cisterna*.
82. Benché atteso tutto ciò escluso l'Antecedente, che il titolo dell'acquisto, e possesso dell'Oratore rispetto *Cisterna* si abbia à restringere al Breve di *Benifazio IX.*, ed à mero credito, e pegno, si renda superfluo rispondere alla conseguenza dedotta in contrario, che il puro, e semplice creditore, che tiene in pegno un' luogo, in cui è una Selva, che non è cedua, non la possa, in veruna maniera tagliare; Con tutto ciò ad effetto, che in ogni parte si riconosca insufficiente questa, come l'altre opposizioni, s'avverte primieramente, che non regge il supposto, che la Selva non sia cedua, come ne pure, che mai sia stata tagliata, essendosi mostrato il contrario dalli tagli fatti continuamente, e giustificati da cento, ■ più anni in quà, come nella *Nota segn. lett. C.*, e risulta dalla qualità delle Macchie, e da quel-

quello si contiene nella *Relazione di Monsignor Crispolti* come sopra al §. 7., & 10. E ciò solo basterebbe per distruggere la conseguenza sudetta, contenendo anche l'istesso Breve di Bonifazio IX. (nel quale s'insiste in contrario) la facoltà dell' uso, ed usufrutto in quelle parole - *tenenda, possidenda, & usufruenda* - sotto il quale cade la Selva cedua secondo l'autorità addotte nel *Ragionamento di Monsignor Lambertini, & il Paris. consil.* III. num. 40. & 41. volum. primo, e l'altre cumulate di sopra nel §. 10.

83. Ma si toglie in oltre la conseguenza quando anche le Macchie non fossero cedue per il pieno Dominio, ■ possesso libero, che ne ha l'Oratore, ed hanno hauuto li suoi Antenati, per il quale come veri Padroni possono, ■ non se gli puol' impedire il Taglio delle Macchie a suo arbitrio, ò cedue, che siano, ò non cedue, come è stato dimostrato di sopra al §. 5. ■ li seguenti. E dal decorso di trè secoli, ■ coll' Immemorabile si può allegare, e si profume ogni miglior titolo di pieno dominio, ■ Padronanza, ■ mutato con esso ogn' altro possesso diverso, che prima delle centenaria, particolarmente triplicata, si pretende addurre in contrario, come si è fermato di sopra.

84. Ed è insufficiente anche l'altra conseguenza, che essendo terminata la linea di Riccardo Frangipani, ed essendo devoluto il di lui Jus alla Camera Apostolica, si come Riccardo, ò il di lui Erede potrebbe opporsi al taglio, così lo possa fare la Camera succeduta nelle di lui ragioni; Atteso, che si rende anche ciò, come si è detto, insufficiente, non solo perche ne Riccardo, nè il suo Erede haverebbe ragione d'opporli al Taglio, ■ così ne meno la Reverenda Camera tanto per essere le Macchie cedue, quanto per essersene di quelle spogliate la Famiglia Frangipani, concedendo come si dice Cisterna ad *Urbano VI.*, e molto più per il Dominio pieno di esse, ■ libero possesso, che assiste come sopra alla Famiglia Caetana, ed all' Oratore; Anzi che scorrendo anche secondo il Breve di Bonifazio IX. dedotto in contrario, ■ risultando da esso, che fossero trasferite nella Famiglia Caetani tutte le ragioni, ed azioni reali, e personali, utili, ■ dirette, tacite, ed espresse competenti alla Reverenda Camera, resta alla medesima anche à tenore dell' istesso Breve precluso ogni adito di opporsi al Taglio della Macchie in pregiudizio delle stesse ragioni cedute, donate, ■ trasferite non meno à nome proprio, che con la pretesa rappresentanza della Famiglia Frangipani, alla quale ne pure, come si è detto, competeva d'opporli, essendo l'opposizione ò in un nome, ò nell' altro incompatibile con le ragioni cedute, e con l'acquisite successivamente in trè secoli dalla Famiglia Caetani.

85. Ed in ordine alla menzionata devoluzione, ò questa s'oppone per esser cessata la linea di Riccardo Frangipani, e così fatto luogo in mancanza d'Eredi alla successione del Fisco, e Camera Apostolica, ■ ciò non ostante non poteva alcun' Jus devolvere alla Camera Apostolica per haver già trasferite le sue ragioni con tutta la pienezza come sopra nella Famiglia Caetani, e per altre ragioni da essa acquistate in lungo decorso di tempo; O si pretende la devoluzione per titolo di Feudo, che in mancanza della linea investita ricade al Principe Supremo, ed oltre la resistenza dell' istesse ragioni, che spettano alla Famiglia Caetani, ed al Sig. Principe, vi concorre la resistenza della Legge, mentre la qualita feudale non si prova, anzi resta esclusa dal non concorrervi segno alcuno di essa, ne di giuramento di fedeltà, che è il principale, nè di annuo censo, nè di descrizione negli Libri feudali della Camera, nè altro atto consimile, e la prefunzione, ed assistenza della Legge è, che li Beni anche giurisdizionali, Castelli, e Terre siano allodiali, quando non si prova chiaramente la Feudalità, Baldo, ed altri nel Cap. 1. §. Vassallus, si de feud., fuer. controver., Albert. Brun. consil. 2. num. 9. volum. 1., & consil. 127. §. Et si assumamus Juris presumptionem, volum. 2., Mandell. Alb. consil. 16. numer. primo, e 2. parte prima Io. Vincent. de Anna in suis singular. num. 663. Schrader. de feud. cap. 12. num. 15. & seqq. tom. 2., Cardin. de Luca de feud. discurs. 2. num. 15. dove dice, che ciò specialmente hà luogo nello Stato Ecclesiastico; Non ostante, che anche vi concorresse qualche atto di servizio prestato, perchè cessando la prova della feudalità si deve riferire alla qualità di Suddito per l'alto dominio del Principe Supremo più tosto, che al Vassallaggio, essendo diverso l'esser Suddito, e l'esser Vassallo, come ben distingue Schrader de feud. detto cap. 12. num. 19. tom. 2.

86. La terza Opposizione dell' Interesse delle Comunità di Cisterna, Sermonea, e Bassiano parimente si riconosce insufficiente, essendo non solo eccezione di ragione di terzo, che non reclama, anzi riconosce il Taglio delle Macchie non meno giusto, che à se vantaggioso, e per la salubrità dell' aria, e per il traffico, e commercio maggiore, che s'introdurrà; Ma anche non fondata, non sussistendo il libero, ed asserito immemorabile possesso, che si suppone della Comunità di pascere con li loro Animali nelle Macchie da tagliarsi, mentre per solo arbitrio del Sig. Principe, ■ suoi Antenati, ■ per amore verso li Sudditi gli è stato permesso il pascere in alcuni Quarti, ed in alcuni tempi solamente, che non dà Jus alcuno proprio alle Comunità; Mà qualunque anche si fosse, nè pure s'impedirebbe nel modo del Taglio divisato, ed in tanta vastità di Macchie il pascere quantità

tà d'Animali di gran lunga maggiore di quella possono avere li Cittadini di esse Comunità; E molto meno potrebbe impedire al Sig. Principe il Taglio delle Macchie, che come à Padrone le compete, ■ nel quale si trova in libero possesso, havendo sempre fatto il Taglio quando, e come gli è convenuto di suo vantaggio, come si giustifica da cento, e più anni nella *Nota segnata lettera C.* E ciò, che sia del Jus de Cittadini di Terracina nella loro Selva, non ha connessione alcuna con le Macchie, e Sudditi del Sig. Principe; nè in materia di dominio, possesso, ■ servitù si puol fare illazione da ■ luogo all' altro, ■ da una persona all' altra, essendo distinto il dominio, e possesso di ciascuno secondo le proprie ragioni.

87. La quarta Opposizione; dedotta dal Governo Economico del Principato, si riconosce insufficiente al pari dell' altre; E quello che eruditamente si deduce sopra il conservare le Macchie, non si addatta al caso presente, nel quale secondo il Taglio stabilito in detta *Minuta del Contratto, segnata Lettera B.* quantità d' Alberi si lasciano per servizio della Reverenda Camera, quantità di Macchie non si Tagliano, e per quella, che si Taglia non si distruggono le Macchie con il Taglio, non dovendosi come si è detto, togliere affatto di mezzo, ed estirpare, ma si devono Tagliare ad use d' Arre, ed à ricrescenza secondo si dice à Croce, ed à Corona, con che più si mantengono, si migliorano in condizione, ■ ■ accrescono non ■ ■ nel frutto, che nella qualità, mentre la densità all' uno, ed all' altra è di nocumento, come auvertono il *Fulgin. de Jure emphyteusi titul. de var. caducit. quest. 2. num. 62.* Giovan Battista Doni de *restitut. Salubrit. Agr. Roman.*, e con esso Monsignor Nuzzi nel discorso intorno alla coltivazione, ■ popolazione della Campagna di Roma fol. 31. §. E perche alcuno &c. con *seqq.*, e la Rota di Siena nella *Senen. Juris lignandi* riferita dal *Bonfin. ad Bannim. general. in append. ad cap. 72. num. 74.*, & *seqq.* ivi -- *Immo per dictam incisionem fit quedam diradatio, qua operatur, ■ Arborea subrogate citius adolescant, & nè alia jam educata senescant, & exsiccentur, adeoque in Sylvis nemorosis, & magnis, &c. potius collaudanda, quàm prohibenda, ut in puncto firman Saminiat. &c.*
88. La disposizione delli Bandi nè pure s' adatta per l' istessa ragione del modo, di che si e preordinato il Taglio; Inoltre secondo il tenore di essi, che si riferisce nel *Ragionamento di Monsignor Lambertini*, riguardano le Macchie di Nettuno, Terracina, ■ Conca immediatamente soggette alla Camera Apostolica; E di più nell' istessa *Minuta del Contratto segnata Lettera B.* si preservano non solo le Macchie di San Biagio, ed altre.

ma fuor di esse 1500. Alberi Sfufati grossi da fabricar Navi per servizio della Reverenda Camera, oltre tanti altri Alberi Matricini, Lecini, e di tutte le specie, ed il Cordone, o sia Barriera, come al cap. 1. 2. 3., e 6. con che resta soprabondantemente provisto al servizio del Principato, e suo Governo Economico, ed alla conservazione delle Macchie, à che sono diretti li Bandi; E se ciascuno delli Padroni, e possessori di Selve taglierà in questa forma, per nelsun conto nè le Macchie patiranno alcune deteriorazione, nè il Prencipato, ■ suo Governo Economico haverà alcun detrimento, come da ogn' uno si può facilmente considerare.

89. Conferisce bensì al Governo Economico del Prencipato non solo di permettere, mà di coadiuvare il Taglio delle Macchie del Sig. Prencipe, come in detta *Minuta segnata Lett. B.* si è stabilito, rendendosi chiaro, che questo non solo gioverà alla conservazione delle Macchie, ed alla salubrità dell'aria, mà farà di sommo vantaggio, ed utile al Pubblico di quei Luoghi vicini, di Roma, e dello Stato Ecclesiastico per la gran quantità di denaro, che vi entrerà trà il prezzo del Taglio di scudi 370000., ■ tra l'impiego, che vi vorrà per il mantenimento degl' Uomini, ed Animali, ■ Stigli necessarii per effettuare il Taglio, come pure per l'accrescimento del Traffico, ■ Commercio, oltre il sollievo del Sig. Prencipe, e di tanti Creditori della sua Casa, tra quali molti Luoghi Pii, che non meno riguarda il Governo Economico del Prencipato, che sempre resta più felice, quanto più li Sudditi restano sollevati, ■ meno aggravati; E questa sola considerazione sopravanza per riconoscere l'insufficienza della presente Opposizione, e che rimossa ogni scrupolosità di qualunque altra eccezione convenga non meno al dettame della Giustizia, che del Governo Economico non solo permettere, mà dare ogni assistenza per l'effettuazione del Taglio, e del Contratto, di che si tratta, *Klok de contribut. cap. 12. num. 163. ■ seqq. Giovan Battista Cost. consil. 51. numer. 17. versic. Amplius intelligendo Riminald. Junior. consil. 575. num. 52. volum. 5. con altri allegati in principio nel §. 6.*
90. Finalmente si riconosce anche dal Ragionamento sudetto di Monsignor Lambertini, che non si puole di giustizia negare la Licenza d' estrarre, per la quale supplica, ne impedire la facoltà di tagliare, concludendosi in esso, che la medema debba esser ristretta ad alcuni Quarti, ed à quel modo, che altre volte si è praticato. Questa restrittiva però non hà fondamento di fatto, non essendovi solito per il passato, ne alcuna determinazione, che habbia da servire per regola, ne è giusta, ne corrispondente alle ragioni, che, come si è dimostrato nel principio,


cipio, assistono al Sig. Principe, il quale ha goduto sempre, e si è servito della piena facoltà, ■ libertà, che le compete, come vero Padrone, ed ha sempre fatto li Tagli a suo arbitrio; e più e meno, secondo le congiunture, che li sono occorse delle vendite, e secondo quello le permette la Legge; Onde se oggi gli è sopravvenuta la congiuntura di vendita più cospicua, non deve parere, ~~inordinata~~ ~~disordinata~~ opposizioni, e difficoltà insussistenti, ■ con limitarle il suo dritto, e la libertà, che le compete di tagliare le sue Macchie a suo arbitrio, e valersene come robba propria, quando per altro il Taglio, che intende presentemente fare il Sig. Principe si rende assai moderato, attesa la vastità delle Macchie; E tanto più, quando per rimuovere ogni difficoltà, è stato provisto non meno alla conservazione di quelle, che à qualunque timore del pericolo, che potesse ciascuno havere della salubrità dell'aria, con la forma, e modo, con cui si è stabilito il Taglio, come si è dimostrato sin'hora essendo iddubitato, che quando non vi occorre il pregiudizio Publico, ò non si può con probabilità dubitare di esso, ò in altri modi resta provisto all'indennità publica, non si deve, ne si puole con giustizia limitare la libertà, ed il dritto, che compete al Privato di valersi della robba propria, come in termini uniformi dimostra la Rota nella decisione 631. numer. 19., & per totam avanti Buratt., Honded. consil. 81. volum. primo, Gomez var. resolut. lib. 2. cap. 49. num. 16. versic. Quia non adeò &c. Rota decis. 9. num. 21. post Pacichell. de distant. con tante altre ragioni, ed autorità di sopra addotte.

91. Riconoscendosi per tanto dal dedotto, e fermato sin' ora, ■ molto più da quello potrà considerare l'alto Intendimento dell'Eminenze Vostre insussistenti in tutto, ■ per tutto l'Opposizioni, che si fanno al Taglio delle sue Macchie stabilito dal Sig. Principe nella forma divisata nella Minuta segnata lettera B. Ed essendo chiara la Giustizia, che ad esso assiste di venire al medesimo Taglio, e disporre, e valersi della robba propria; Ed egualmente coerente al giusto la concessione del Beneplacito, e licenza per l'Estrazione del Legname da tagliarsi, che ridonderà in utile, e beneficio non meno privato del Sig. Principe, che del Publico, e del Principato istesso, si spera dall'inalterabile Giustizia, e somma prudenza di questa Sacra Congregazione la Risoluzione favorevole per la concessione della medesima Licenza, ■ Beneplacito, per la quale riverentemente si supplica, conchiudendo con la sentenza di Seneca il morale nell' Epistola 13. ad Lucil. più volte allegata -- Habet etiam mala fortuna levitatem, fortasse erit, fortasse non erit, interim dum non est meliora propone &c. nullus miseriarum modus si timetur quantum potest, &c. Ergo, & spem,

spem, ac ■■■■ examina, & quoties incerta erunt omnia tibi fave,
crede quod mavis, si plures habebit sententias metus, nihilominus in
hanc partem potius inclina, & perturbare ■■ desine.
Che però &c.

Giuseppe Cappuccini.





A

*Istromento della Vendita del Taglio delle
Macchie di Sermoneta, e Cisterna
stipolato li 17. Maggio
1714.*

Die Decima septima Maii 1714.

1.



ESSENDO, che trà l' Illustriss. Sig. Cavaliere Francesco Lanfranchi in nome, e come Procuratore dell' Illustriss. , ed Eccellentissimo Sig. D. Michel' Angelo Caetani Principe di Caserta, suoi Eredi, e Successori, da vna parte, ed il Sig. Diego Vercassoni di Pisa, abitante in Livorno, per se, suoi Eredi, ■ Successori, dall' altra parte, sia stata tratta, e stabilita la Vendita da farsi da Sua Ec-

cellenza al detto Sig. Vercassoni del Taglio di tutte le Selve, e Boscaglie d'ogni sorte, e genere, di dominio, ■ proprietà di detto Eccellentissimo Sig. Principe di Caserta con diversi patti, e condizioni, come dalla copia dell' Istromento rogato in Livorno sotto il dì 21. Aprile prossimo passato per gl' atti del Dottor Giuliano Ceccanti Notaro Fiorentino, trà il detto Sig. Cavalier Lanfranchi à nome come sopra, e detto Sig. Vercassoni, che si dà à me Notaro ad effetto d'inserire nel presente Istromento del tenore, come in essa, alla quale &c.

2. Essendo ancora, che sotto il dì 11. del corrente mese di Maggio il predetto Sig. Diego Vercassoni abbia costituito per suo Procuratore il Sig. Pier Luigi Ranier Brandi Negoziante in Livorno à poter accettare la ratifica del detto contratto di Vendita, che nel sudetto Istromento si legge riservata, del detto Eccellentissimo Sig. Principe, e far nuove convenzioni, ■ le fatte approvare, ò reprovare, concernenti in tutto, e per tutto la detta Vendita, ■ Compra, ed in somma anche à poter stabilire, fare, e stipolare nuovo contratto di Compra, e Vendita, con apporvi tutte quelle condizioni, e convenzioni, che più, ■ meglio parerà, e piacerà à detto Sig. Procuratore costituito, e come più diffusamente si legge nell' Istromento publico di Procura, rogato in Livorno il dì sudetto per gl' atti del Dottor Fran-

A

ces-

cesco Marchesini Notaro Fiorentino, legalizzato, ed esibito qui in Roma nell' Archivio Urbano, e riconosciuto in forma &c. quale si consegna à me Notaro per inserirlo nel presente Istro-mento, del tenore &c.

3. Essendo parimente, che detto Sig. Pier Luigi Brandi Procurato-
■ come sopra costituito ad effetto di venire alla stipolazione del-
la Ratifica di detta Vendita, e Compra, e levare, ed aggiun-
gervi, ò fare nuove convenzioni, ed anche venire allo stabili-
mento di nuovo Contratto, e sopra di ciò trattare col detto Ec-
cellentissimo Sig. Principe di Caserta, siasi trasferito qui in Ro-
■, ed hauendo ritrovato, essere d. Eccellentissimo Sig. Pren-
cipe assente da questa Città, abbia perciò trattato con il Sig.
Antonio Cancellieri Maggiordomo, ■ Primo Ministro di Sua Ec-
cellenza, e stabilito, e concordato la ratifica della Compra, ■
Vendita del sudetto Taglio delle Macchie, e Boscaglie infrascritte
di Sermoneta, ■ Cisterna, atteso che rispetto S. Felicità, & al-
tri luoghi, ò non vi siano Macchie, ò non possa detto Sig. Pren-
cipe disporre per aver fatte, e essere in trattato di farne altri
Contratti, ed alienationi; Da seguire il detto Taglio nel termi-
ne di Anni dieciotto, e di due altri Anni per la estrazione
de Legnami, e per il prezzo, ■ nome di prezzo di scudi 45000.
da pagarsi nel termine, ed in rate, e con le cautele, come in
d. Istromento rogato in Livorno, con l'infrascritti però nuovi
patti, ■ conventioni, che appresso si esprimeranno, non ostante
li patti, e condizioni contenute nel predetto Istromento stipu-
lato in Livorno detto giorno 21. Aprile prossimo passato, quale
in tutto quello che concorderà con il presente, debba restare
salvo, e fermo, e nel rimanente, che non concorderà con li pat-
ti infrascritti, debba restare abolito, e come se fatto non fos-
se, e con la dichiarazione, che la detta Vendita si intenda fat-
ta con li patti infrascritti, siccome con essi si fa di nuovo, e
così si intenda convenuta, ■ fatta sino da principio in Livor-
no, e non altrimenti &c.
4. E volendo hora tanto detto Signor Antonio Cancellieri à no-
me, ed in luogo del detto Signor Principe di Caserta con pro-
messa di rato di S. Eccellenza, come appresso, ■ con l'assisten-
za, e consenso dell' Eminentissimo, ■ Reverendissimo Signor
Cardinale Francesco Barberini Zio di detto Sig. Principe, quan-
to il detto Signor Pier Luigi Brandi in nome del detto Signor
Diego Vercaisoni, e come di lui Procuratore, ed in vigore del-
le facoltà conceduteli nel preinserto mandato di Procura, veni-
re alla stipolazione dell'Istromento.
5. Quindi è, che presente, ■ personalmente costituito il predetto Si-
gnor Antonio Cancellieri figlio del quondam Pier Conte da Ci-
ster-

flerna con l'assistenza, e consenso dell' Eminentissimo, ■ Reverendissimo Signor Card. Francesco Barberini, il quale Sig. Antonio Cancellieri, da me Notaro benissimo conosciuto, spontaneamente &c. in nome del detto Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Don Michel' Angelo Caetani Principe di Caserta, per il quale promette di rato, ■ che ratificherà, ed accetterà la presente infrascritta ratifica, ■ nuovi Capitoli, e patti, subito che sarà arrivato à Roma, da una parte, come ancora personalmente costituito il sopradetto Sig. Pier Luigi Ranier Brandi figlio del quondam Bernardo della Città di Pisa, commorante in Livorno, cognito all' infrascritto Signor Pier Francesco Pandolfini uno de Testimonii del presente Istromento, da me Notaro ben conosciuto &c. in nome, e come Procuratore del sudetto Signor Diego Vercassoni, ed in virtù delle facoltà conceduteli, come nel preinserto mandato di procura, ed in ogn' altro miglior modo &c. Inerendo alle cose di sopra espresse, stabilite, ■ convenute, ed in ogni altro miglior modo &c. unitamente, ■ di communconsenso nelli dd. nomi, hanno ratificato, e confermato il sopraccennato Istromento di Vendita di Taglio di dd. Selve, ■ Boscaglie di S. Eccellenza, da farsi ad uso però di buon'Arte nel termine sudetto di Anni dieciotto, con il comporto di due Anni doppo per l' estrazione de Legnami nel caso non fusse compita dentro li detti Anni dieciotto, ■ per il detto prezzo convenuto, ■ concordato, come in detto Istromento di scudi quattrocento cinquantamila di moneta Romana di giulii 10. per scudo, da pagarsi dal detto Signor Diego à S. Eccellenza quì in Roma nelle rate, ■ tempi espressi in detto Istromento, e con la detta cautela dell' obbligo del Signor Giacomo Montioni, ò Sig. Stefano Pallavicini, ò di altro Negoziante, ò Banchiere di Roma di sodisfazione di S. E. per più pronto pagamento, che doverà fare quì in Roma delli sudetti scudi 450. mil. nelli tempi, e rate sudette, sicome ratificano, ■ confermano, ■ per ratificato, e confermato, vogliono che si abbia, e debba attendersi, ed avere il suo pieno effetto in tutto quello però, che concorda con il presente Istromento di Ratifica, e non altrimenti &c. di modo, che in tutto il rimanente in che non concorda con il presente Istromento di Ratifica, ■ nuovi patti, e convenzioni infrascritte, ■ condizioni stabilite nel presente Istromento, come appresso, lo dichiarano abolito, ■ casso, e vogliono, che non debba attendersi, nè osservarsi come se fatto non fusse, anzi che vogliono, che la Vendita, e rispettivamente Compra sudetta si intenda fatta con tutti gl' infrascritti nuovi patti stabiliti, e concordati, sicome con essi la fanno di nuovo; ■ così si intenda fatta, ■

- convenuta sino da principio in Livorno , ■ non altrimenti &c.
6. ■ salva sempre come sopra la presente ratificazione , ed in sequela delle cose stabilite , e concordate nel presente Istromento , ed in ogni altro miglior modo &c. detto Signor Antonio Cencellieri à nome come sopra con l' assistenza , e consenso di detto Eminentissimo Signor Cardinal Barberini , ■ con detta promessa di rato &c. ed il predetto Signor Brandi in nome , ■ come Procuratore del detto Signor Diego Vercaffoni , ed in virtù delle dette facoltà conceduteli in detto preinserto mandato di Procura , recedendo primieramente dal detto Istromento fatto in Livorno detto giorno 21. Aprile prossimo passato in quelle parti , che non è restato ratificato , cioè da tutti li patti , enunciative , e dispositive contenute nel detto Istromento , che non concordano con il presente di Ratifica , e nuovi patti infra scritti , quali vogliono , che non si debbano osservare , nè attendere , come se non vi fossero apposte . Di loro spontanea volontà , unitamente , ■ concordemente sono venuti , e vengono alli Capitoli , patti , obblighi , condizioni , e dichiarazioni infra scritte vicendevolmente stabilite , e concordate quì in Roma , cioè ,
7. I. Che la detta Vendita di Taglio da incominciarsi il primo Novembre prossimopassato di tutte le sudette Selve , e Boscaglie , spettanti à Sua Eccellenza , situate nel Territorio di Sermoneta , ■ Cisterna in conformità della Pianta , che si dà à me Notaro , ad effetto di inserire nel presente Istromento , come nella medesima , alla quale &c. si intenda fatta , come il detto Sig. Cancellieri in detto nome fa al sudetto Sig. Diego Vercaffoni assente il sudetto Signor Brandi per esso presente , ed accettante &c. ■ corpo , e non à misura , e per tante , quante , e tali , quali sono dette Selve e Boscaglie , ad avere , godere , e tagliare ad uso di buon' Arte nel sudetto , ed infra scritto termine , e con l' infra scritti patti , condizioni , obblighi , e prezzo concordemente stabilito , e fissato di detti scudi 450. mil. moneta Romana , ■ con la clausola del Constituto , costituzione di Procuratore , piena cessione di ragione , e promessa della difesa generale , ■ generalissima , e dell' evizione in forma amplissima &c.
8. II. Che il detto Sig. Vercaffoni possa nel tempo , e termine di dieciotto Anni , ò in più breve tempo , volendo tagliare , ■ far tagliare tutte le dette Selve , ■ Boscaglie , e far' estrarre tutti li legnami da lavoro , e da fuoco di qualsivoglia sorte , che siano , ed in caso , che in detto termine non avesse compita l' estrazione di dd. Legnami , possa farlo dentro il tempo , e termine di altri due Anni , e terminati , che siano detti Anni dieciotto , tutta quella Boscaglia , e Selva , che farà restata non tagliata , si intenda , e sia ritornata nel pieno dominio di Sua Eccellenza ,
nè

nè possa detto Sig. Diego negl' altri due susseguenti Anni fare altro, che estrarre, e fare estrarre li Legnami tagliati, quali due Anni terminati, tutto quel Legname, che non sarà estratto, tanto lavorato, quanto non lavorato, resti in dominio, commodo, ed utile di detto Signor Prencipe, perche così &c. e non altrimenti &c.

■ III. Che il taglio debba farsi ad uso di Arte, ■ come suol dirsi à sfrattamacchie nella pedagnola tanto legitima, che bastarda, ed à taglio tondo da basso à terra, ed in forma, che non resti pregiudicata la Macchia à germogliare, e ricrescere nuovamente, per il quale effetto sia tenuto detto Sig. Vercassoni custodirla dalli danni, che potessero fare nelli nuovi germogli, ■ rinascenze l'Animali, che riterrà per suo servizio, come non ■ debbano fare l'Animali di qualunque altra persona, restando à Sua Eccellenza ogni facoltà di provvedere sopra ciò, ■ ■ ■ ■ ■ simerà necessario.

10. IV. Che possa detto Sig. Diego Vercassoni far fare la tagliata degl' Alberi di qualsivoglia sorte in una, ò più parti della Boscaglia, dove li parerà nel medesimo tempo in quanto à gl' Alberi grandi da lavoro, e per la Macchia minuta possa tagliare, dove vorrà, ed in qual parte li piacerà à taglio seguito, con questo, che in quella parte, che comincerà il Taglio, quella non debba essere minore di un miglio di lunghezza, ò larghezza, più sì, ■ meno nò, ■ possa tornare à far tagliare gl' Alberi ricresciuti nel primo Novernio, di maniera, che sopra un istessa pianta non possa fare, se non che due tagli, ■ di Alberi, che abbiano compito l'età di nove anni, ■ similmente far lavorare, ■ segare, e ridurre à qualsivoglia uso li legnami, che taglierà; Con che ogni anno non possa principiare à tagliare, ■ far tagliare prima del dì primo del mese di Novembre, nè continuare più avanti il Taglio del dì quindici di Marzo susseguente, con dichiarazione, che volendo fare il secondo Taglio della Macchia ricresciuta, si debba notificare à Sua Eccellenza prima di cominciarlo, altrimenti sia tenuto esso Sig. Diego à tutti li danni, ed interessi.

11. V. Che debba S. E. far' avere à detto Sig. Diego Vercassoni prontamente, ed almeno nel termine di mesi due prossimi da oggi, ed avuto, mantenere per tutto il tempo delli venti anni l'Assenso Pontificio, e licenza opportuna per l'estrazione per via di qualunque luogo della Marina, ■ spiaggia Romana, ■ trasporto in qualsivoglia luogo, e parte del Mondo, eccettuato li luoghi proibiti da S. Chiesa, di tutti li legnami di qualsivoglia sorte, ■ genere, rozzi, ■ lavorati, ■ ridotti in qualsivoglia forma, *etiam* in Carbone, e per uso di brugiare, e tale Assenso farli come sopra avere, e quello mantenerli à tutta spesa, costo,

costo, ■ carico di esso Eccellentissimo Sig. Principe, altrimenti non ottenendo l'Eccellenza Sua detto Assenso Pontificio, il presente Contratto resti risoluto, ■ come se fatto non fosse, ed ottenuto, restandoli in qualche parte sospeso, o interdetto, sia tenuta l'Eccellenza Sua a risarcire detto Sig. Vercassoni del danno, che per interdizione, o sospensione di detto Assenso Pontificio potesse soffrire, e patire, cioè del denaro, che S. Eccellenza averà effettivamente ricevuto per il prezzo sudetto, qual denaro S. E. sia tenuto restituire per la rata delle Macchie non tagliate proporzionabilmente all'intero prezzo, e Macchia tagliata, ed anche il valore degl'Animali, Stigli, Utensili, ed Istromenti, che si trovassero avere impiegati per il detto Taglio, e lavoro a stima di due Periti, da eleggersi uno per parte, ed in caso di discordia, del terzo con l'interesse a ragione di Cambio corrente nella Piazza di Livorno di Sei per Cento l'Anno, fino all'intera soddisfazione, tanto della rata del prezzo ricevuto, quanto del valore di dd. Animali, Stigli, Utensili, ed Istromenti, quali tutti doveranno restare in detto caso per conto, e come cosa propria di Sua Eccellenza.

12. VI. Che durante il corso delli detti diciotto Anni non possa S. E. far tagliare in dette Selve, e Boscaglie Legnami di sorte alcuna per vendere, mà solamente per uso proprio, e de suoi Vassalli, conforme è stato solito per il passato, tanto rispetto alla Legna viva, che rispetto alla Legna morta, e tagliando per vendere, sia Sua Eccellenza tenuta a tutti li danni, ed interessi a favore di detto Sig. Vercassoni.
13. VII. Che sia lecito al Signor Vercassoni di servirsi de Luoghi soliti delli Caricatori per li trasporti del Legname, e di far Seghe ad Acqua in qualsivoglia Luogo per loro uso, ■ comodo, eccettuato il Lago di Fogliano, senza dover contribuire cosa alcuna a S. E. per tal' uso, e comodo, siccome di potere far pascolare Cavalli, Bufali, e Bovi, che serviranno per il trasporto de Legnami, purchè detti Animali non eccedano in tutto il numero di quattrocento nelli pascoli della Dogana di S. E. parimente con franchigia, ed esenzione da ogni contribuzione, e pagamento per tal pascolo, ed eccedendo il detto numero, debba pagare il pascolo, non possino però pascolare nelli Quarti, che si riservano ad Erba fresca, e lavorando vicino li Quarti riservati nel tempo del lavoro possino pascolare nelli medesimi Quarti ad uso d'Arte; ■ per quello possa bisognare a detto Signor Vercassoni di fieni, biada, e viveri per li Operarii, dovrà ricorrere a S. E. perchè gli faccia provvedere con pagarsi dal detto Signor Vercassoni li prezzi, che saranno d'accordo.

14. VIII. Che

14. VIII. Che volendo detto Signor Vercaffoni far negozio di Semente, S. E. gli darà il commodo fino à cinquanta rubbia di Terreno nel Quarto di Piscinara nel Luogo, che piacerà à S. E. senz' obbligo alcuno di pagar Terratico, ò altra risposta.
15. IX. Che sia lecito al Signor Vercaffoni di far riguardare li larghi delle Macchie verso Fogliano, ■ falciarne li fieni à spese, e commodo proprio, senza corrispondere cosa alcuna à Sua Eccellenza.
16. X. Che resti preservata la facoltà alla Rev. Camera Apostolica di prendere dall'istesse Macchie quell' Alberi, e Legnami, che gli occorrerà con il pagamento del prezzo, quale doverà restare à beneficio, ed utile del Signor Vercaffoni.
17. XI. Che li sudetti scudi quattro cento cinquanta mila di moneta Romana per prezzo, e valuta del detto Taglio di dd. Selve, ■ Boscaglie senza alcuna innovazione del primo obbligo contenuto in detto Instrumento stipolato in Livorno, debba pagarsi dal d. Signor Vercaffoni, siccome il detto Sig. Brandi come suo Procuratore promette pagare quì in Roma à detto Eccellentissimo Signor Principe di Caserta nel tempo, ■ termine di cinque Anni la rata, dovendo cominciare il primo Anno del Taglio il di primo Novembre 1714., ed il pagamento della prima rata del prezzo di esso il primo Novembre 1715. susseguente, ed acciò detto Signor Principe sia più cauto, e sicuro del puntual pagamento di detta intiera somma di scudi 450.mil. da farsi quì in Roma, promette detto Signor Brandi nel nome, e come Procuratore sudetto di dare, e consegnare à S. E. dentro il mese di Ottobre prossimo futuro cautela, ed obbligo, ò del detto Signor Giacomo Montioni, ò del Signor Stefano Pallavicini, ò d'altro Negoziante, ò Banchiere di Roma di soddisfazione di S. E. che contenghi la cautela, ed obbligo per la detta intiera somma di scudi 450.mil. da pagarsi in rate come sopra liberamente &c. ita quod &c. Con dichiarazione però, che il detto prezzo per la somma di quattrocento mila secondo le rate, che si anderanno pagando d'Anno in Anno, come sopra, si debba da S. E. erogare in estinzione de debiti della Sua Eccellentissima Casa Caetani da eleggersi, e nominarsi da esso Eccellentissimo Signor Principe di Caserta, ed à suo arbitrio, rispetto alla qualità de Debiti da estinguerli, senza che ■ Creditori sopra detto denaro s'intenda possino acquistare ragione alcuna, e per li altri scudi cinquanta mila, compimento di detto prezzo, il Sig. Vercaffoni sia tenuto pagarli à disposizione, e secondo l'ordine di detto Signor Principe, ed à chi S. E. ordinerà in detto termine di cinque Anni, ogni Anno la rata, perchè così, e non altrimenti &c. E non dando detto Signor Vercaffoni per tutto
il me-

il mese di Ottobre prossimo venturo la sopradetta cautela à S. E., sia risoluto il presente Contratto, ■ non abbia esso più effetto alcuno, e si reputi, e sia come se fatto non fosse, perchè così &c.

18. XII. Che in caso, che Dio guardi, di guerra, fame, peste, intemperie d' Aria, contrarietà di stagione, incendio, ed ogni, e qualunque altro accidente, ed infortunio pensato, ò impensato, e totalmente fortuito non possa, nè debba per tali cause il detto Sig. Vercassoni ritardare il pagamento delle paghe intiere del detto prezzo nelli termini, e tempi di sopra destinati, ■ stabiliti, benchè non avesse in tutto, nè in parte esitata, nè venduta la Legna, Carbone, ed altri Legnami, mà sia tenuto, siccome detto Signor Brandi Procuratore sudetto, ed à nome come sopra si obliga pagare prontamente l' intiera somma sudetta per le rate, e nelli tempi come sopra convenuti, nè per qualunque delli casi sudetti, infortunii, ed accidenti, come sopra possa pretendere, ò domandare alcuna diminuzione, nè defalco di detto prezzo, come sopra stabilito di scudi 450. mil. al qual defalco, ed alli sopradetti casi, infortunii, ed accidenti, ed ogn' altra eccezzione il medesimo Sig. Brandi Procuratore, ed à nome di detto Sig. Vercassoni hà rinunciato, e rinunzia liberamente &c. eccettuato però, e riservato quel defalco, che di ragione compete anche nelli casi, ed infortunii sudetti per la mancanza della sostanza della cosa venduta, altrimenti non si farebbe da detto Sig. Principe fatta la Vendita sudetta per il prezzo, come sopra stabilito, perchè così &c. ■ non altrimenti &c.
19. Quæ omnia &c. aliàs &c. de quibus &c. quod &c. prò quibus omnibus, & singulis observandis &c. dictus D. Antonius Cancellarius eundem Excellentissimum D. Principem, illiusque hæredes &c. Bona &c. Jura &c. ac se ipsum usque ad dictam ratificationem, dictus verò Dominus Petrus Aloisius Ranier Brandi Procurator antedictus eundem D. Didacum Vercassonum, illiusque hæredes &c. Bona &c. Jura &c. in ampliori forma Rev. Cameræ Apostolicæ cum solitis clausulis &c. citrà &c. obligarunt &c. renunciarunt &c. consenserunt &c. unica &c. , & tactis &c. jurarunt &c. super quibus &c.
20. Actum Romæ in Palatio Barberino ad quatuor fontes præsentibus ibidem &c. Illustrissimo D. Petro Francisco Pandolfino filio q. Equ. Joannis Baptistæ Pisano mihi &c. cognito asserente cognoscere superscriptum D. Brandum, & D. Abbate Josepho Maria Ruschi fil. D. Camilli pariter Pisano Testibus &c.

B

Minuta stabilita con nuove Convenzio- ni per il Taglio delle Macchie di Sermoneta, e Cisterna di Novembre 1714.

I.



ESSENDO che sotto li 17. Maggio prossimo-
passato fosse per gli atti miei stipolato l'
Istromento dal Sig. Antonio Cancellieri à
nome, ed in luogo dell' Illustrissimo, ed
Eccellentissimo Signor Don Michel' Angelo
Caetani Principe di Caserta, ■ dal Signor
Pier Luigi Brandi in nome, e come Procu-
ratore del Signor Diego Vercassoni di Pisa
abitante in Livorno, sopra la Vendita del

Taglio delle Macchie, ■ Boscaglie di Sermoneta, e Cisterna,
spettanti à detto Signor Principe con diversi Patti, Capitoli,
e Convenzioni, come in detto Istromento, al quale &c.

2. Ed essendosi da detto Signor Principe supplicato la Santità di
Nostro Signore del Beneplacito, ■ Licenza opportuna per l'
estrazione della Legna da tagliarsi in dd. Macchie, ■ Bosca-
glie in conformità del patto, ■ riserva fatta in detto Istrome-
to, si degnasse Sua Santità di deputare sopra di ciò una Sag.
Congregazione Particolare di diversi Eminentissimi Cardinali,
Illustrissimi Prelati, ed altri Soggetti, la quale doppo l'Acces-
so fatto alle sudette Macchie, ■ Luoghi vicini da Monsi-
gnor Illustrissimo Crispolti deputato à tale effetto, assieme con
il Signor Dottor Gagliardi Protomedico, Signor Dottor Gat-
tucci altro Medico, Signor Casoli Architetto Ingegniere, e li
Signori Sperandio, e Qualeati Periti Agrimensori, sentita la
Relazione di detto Monsignor Illustrissimo Crispolti, sottoscrit-
ta anche da tutti li sopradetti, ■ vista, e considerata la Pian-
■ delineata dal detto Signor Casoli, congregatasi sotto li 23.
Agosto prossimo passato rescrisse, che per hora non fosse luogo all'
approvazione del Contratto, come sopra stipolato, ■ che dal
detto Signor Principe di Caserta si proponessero li mezzi del-
la moderazione di esso Contratto.

3. Che però non essendosi potuta ottenere l'approvazione, ed ese-
cuzione del Contratto, come sopra stipolato, si è per parte di
detto

A

detto Signor Prencipe introdotto nuovo trattato con il detto Sig. Vercassoni, e per esso con il detto Signor Pier Luigi Brandi, rimandato dal medesimo à quest' effetto in Roma, doppo la risoluzione di detta Sagra Congregazione Particolare con la Procura, ■ facoltà necessarie, ed *inerendo alli progetti secondo la mente di d. S. Congregazione fatti per parte dell'istesso Signor Prencipe* in un Congresso tenuto con il Signor Gio: Carlo Piancastelli Sostituto Commissario, ■ Segretario di essa Sag. Congregazione, si sia stabilito il presente Contratto con li nuovi Capitoli, ■ Convenzioni, che si descriveranno in appresso; E volendo sopra di esso stipolarne publico Istromento.

4. Quindi è, che presente, e personalmente costituito alla presenza di me Notaro, e Testimonii infra scritti l' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor D. Michel' Angelo Gaetani Prencipe di Caserta, di sua spontanea volontà, ed in ogni miglior modo &c. dà, concede, e vende liberamente &c. al Signor Diego Vercassoni di Pisa Negoziante in Livorno, benchè assente, e per esso al Signor Pier Luigi Brandi Pisano suo Procuratore costituito con tutte le facoltà necessarie, ed opportune, come per Istromento di Procura rogato in Livorno dal Sig. Francesco Marchesini Notaro publico Fiorentino il dì che consegnò à me Notaro per inserire nel presente Istromento, del tenore &c. presente, ed accettante &c. il Taglio delle Macchie, ■ Boscaglie di Sermoneta, ■ Cisterna spettanti à Sua Eccellenza, eccettuate quelle, che si riservano in appresso, per prezzo di scudi trecento-settanta-mila moneta Romana di giulii dieci per scudo nelli modi, ■ forme, e con li Capitoli, Pat- ti, ■ Condizioni seguenti, cioè,
5. I. Che nella sudetta Vendita non siano, nè s'intendino compre- se le *Macchie, e Boscaglie di S. Biagio*, ed altre convicine, descritte nella sudetta Pianta del Signor Casoli alli numeri 17. 21. 22. ■ 23., mà restino preservate, e si lascino intatte dal Taglio, per- chè così &c.
6. II. Che nell'altre Macchie, e Boscaglie da tagliarsi in vigore del presente Contratto di Vendita, si debba lasciare un Cordone, ò *sia Barriera dell'istesse Macchie* per lunghezza corrispondente à tutta quella parte, che riguarda le Paludi Pontine, e per lar- ghezza di un quarto di miglio incirca, e ciò per più caurela, e per ovviare con riparo di tal Cordone, ò Barriera à qualsivo- glia sospetto di pregiudizio dell' Aria, che potesse temersi dal- li Venti Australi, e Scirocchi, e dalli vapori, ò esalazioni, che potessero provenire dalle dd. Paludi Pontine, perchè così &c.
7. III. Che oltre gl' Alberi, che resteranno intatti dal Taglio nelle sudette Selve di S. Biagio, ed altre convicine descritte nella su- det-

detta Pianta del Sig. Casoli alli numeri 17. 21. 22. 23. si debbano *riservare* in tutte l'altre Selve soggette al Taglio altri Alberi grossi da fabricar Navi, che ■ chiamano *sfusolati*, sino al numero di mille cinquecento da contrassegnarsi in diversi luoghi di dd. Selve, ■ queste ad effetto, che con quelli delle Selve di S. Biagio, ed altre convicine, preservate come sopra dal Taglio, possino sempre servire per li *bisogni della R. C.*, e del Principato, con il pagamento da farsi dalla medesima del solito prezzo, fatto in altri tempi, senza che quello possa alterarsi, da esigersi tal prezzo da esso Signor Principe di Caserta rispetto alle Macchie sudette di S. Biagio, ed altre convicine, segnate nella menzionata Pianta alli numeri 17. 21. 22. e 23. mà rispetto all'altre Macchie, che cadono sotto la Vendita sudetta del Taglio, dal detto Signor Vercassoni, perchè così &c.

8. IV. Che il Taglio delle Macchie sudette comprese nella Vendita, debba farsi nel termine di anni dieciotto, ■ ■ in meno tempo, ■ quello effettuarsi *regolatamente* ogn'anno, secondo la sua *rata proporzionata*, lasciando all'arbitrio di detto Signor Vercassoni Compratore di tagliare, ò far tagliare tutta, ■ parte dell'istessa rata annua in quei luoghi, che gli parerà, e piacerà, perchè così &c.

9. V. Che in detto tempo d'anni dieciotto stabilito per il Taglio, non si abbia à rinnovare il Taglio dell'istessa pianta doppo il primo Novennio, di maniera, che dove una volta sarà stato fatto il Taglio, ■ si debba ritornare à ritagliare nel secondo Novennio del tempo sudetto stabilito nel Contratto, perchè così &c.

10. VI. Che l'Alberi *Sfusolati*, quali non hanno bracci, e rami, si possino tagliare, ò far tagliare *vicino à terra*, e come si suol dire à *Pedicone*, più, ò meno alto da terra, come parerà al Compratore con lasciare dell'Alberi da lavoro quelli così piccoli, che non saranno à proposito da mettersi in opera per esso. E rispetto all'Alberi *Matricini*, che spandono rami, ■ bracci, si debbano tagliare nelli rami *dalla prima croce in sù*, con lasciare il Tronco intatto, ed anche con lasciare un ramo più *vigoroso*, come si dice *da vita vergine*, acciò con più facilità, e più presto possino ricrescere le Macchie; ■ ciò s'intenda di quell'Alberi *Matricini*, che averanno il tronco dritto, ■ non di quelli, che averanno il tronco storto vicino terra, quali si possino tagliare à *pedicone*, come si è detto delli *sfusolati*. Gl'altri Alberi poi da fuoco si possino tagliare, come verrà comodo al Compratore; E dell'Alberi di *Licino*, altrove chiamati *Lecci*, ò *Elci*, se nè possino tagliare *solamente* il numero di cento l'anno, e non più, perchè così &c.

11. VII. Che il detto Signor Vercassoni possa nel detto tempo di anni dieciotto fare estrarre tutti li Legnami da lavoro, e da fuoco di qualsivoglia sorte, che siano tagliati, e segati nelle sudette Macchie comprese nella sudetta Vendita, ed in caso che in detto termine non avesse compita l'estrazione di detti Legnami, possa farla dentro il tempo, ■ termine d'altri due anni susseguenti; E terminati che saranno l'anni sudetti dieciotto convenuti per il Taglio, tutte quelle Macchie, ■ Boscaglie, che resteranno non tagliate, siano, ■ s'intendino ritornate nel pie- ■ dominio, e libero possesso, ed uso di esso Signor Principe di Caserta, nè possa detto Signor Vercassoni nelli dd. due anni seguenti più tagliarle, nè fare altro, che estrarre, e fare estrarre li Legnami tagliati dentro li dieciotto anni; Terminati poi dd. due anni susseguenti, tutto quel Legname tagliato, che non sarà estratto, tanto lavorato, quanto non lavorato, resti in dominio, possesso, comodo, ed utile di esso Signor Principe, senza che possa detto Signor Vercassoni pretenderlo, nè valersene in modo alcuno, perchè così, &c. se non altrimenti &c.
12. VIII. Che il detto Taglio non possa cominciarsi, se non doppo che il detto Signor Principe averà ottenuta dalla Santità di Nostro Signore la Licenza, ■ Beneplacito per l'estrazione sudetta; E possa il detto Signor Vercassoni in questa prima Stagione, ottenuta detta Licenza, principiare il Taglio, quando gli parerà, purchè non sia doppo li 15. di Marzo. Nell'anni poi susseguenti non possa tagliare, nè far tagliare prima delli 30. d' Ottobre, nè continuare più avanti delli 15. Marzo susseguente, perchè così &c. e non altrimenti &c.
13. IX. Che il detto Taglio debba farsi *ad uso d'Arte*, ed in forma, che non resti pregiudicata la Macchia, e Boscaglia à *germogliare*, ■ ricrescere nuovamente, per il qual'effetto sia anche tenuto il Signor Vercassoni sudetto custodirla dalli danni, che potessero fare nelli nuovi germogli, e rinascenze li Animali, che riterrà per suo servizio; E rispetto all' altri Animali di qualunque Persona, resti à Sua Eccellenza ogni facoltà di provvedere sopra di ciò, come stimerà necessario, perchè così &c.
14. X. Che sia lecito al detto Signor Vercassoni di servirsi de luoghi soliti delli Caricatori per li Trasporti del Legname, come anche sia lecito di fare Seghe ad acqua in qualsivoglia Luogo per suo uso, e comodo, eccettuato nelli Laghi di Fogliano, Crapolace, e Monaci, senza dover contribuire cosa alcuna à S. Eccellenza per tale uso, e comodo, perchè così &c.
15. XI. Che possa anche detto Signor Vercassoni far pascolare *nelli Pascoli della Ducale Dogana* di S. Eccellenza li Cavalli, Bufali, ed altri Animali, che serviranno per il trasporto de Legnami,

mi, purchè non eccedano in tutto il numero di quattrocento, con franchigia, ed esenzione da ogni contribuzione, ■ pagamento per tale Pascolo, mà eccedendo il detto numero, debba pagare il Pascolo; *Non poss[ono] però pascolare nelli Quarti, che si riservano ad Erba fresca, e lavorando vicino li Quarti riservati nel tempo del lavoro, possino pascolare nelli medesimi Quarti ad uso d'Arte, perchè così &c.*

16. XII. Che sia tenuto detto Sig. Principe à tutta sua cura, ■ spesa ottenere, quanto prima sarà possibile, la licenza opportuna di Nostro Signore, ed Assenso Pontificio, acciò detto Sig. Vercassoni possa per tutto il sudetto tempo di dieciotto anni, ed altri due susseguenti convenuti come sopra, fare l'estrazione per via di qualunque luogo della Marina, e spiaggia Romana, e trasporto in qualsivoglia luogo, e parte, del Mondo (eccettuato li luoghi proibiti dalle Costituzione Apostoliche) di tutti ■ Legnami di qualsivoglia sorte, tanto rozzi, quanto lavorati, e tanto ridotti in carbone, quanto per uso di brugiare, altrimenti non ottenendo l'Eccellenza Sua detta Licenza, ed Assenso Pontificio, il presente Contratto resti risoluto, e come se fatto non fosse, perchè così &c.
17. XIII. Che durante il corso delli dd. dieciotto anni non possa S. E. far tagliare in dd. Selve, ■ Boscaglie comprese nella presente Vendita, Legnami di forte alcuna per vendere, *mà solamente per uso proprio, tanto di Casa, che di Campagna, e de suoi Vassalli, conforme è stato solito per il passato, così rispetto alla Legna viva, ■ rispetto alla Legna morta, e tagliando per vendere, sia S. E. tenuta à tutti li danni, ed interessi, à favore di detto Sig. Vercassoni, perchè così &c.*
18. XIV. Che volendo detto Signor Vercassoni far negozio di Semente, sia tenuto Sua Eccellenza dargli *il commodo fino à cinquanta rubbia di Terreno* solamente per tutti li dieciotto anni sudetti nel Quarto di Piscinara, in quel Luogo, che piacerà assegnare à S. E., senza obbligo alcuno à detto Signor Vercassoni di pagare Terratico, ò altra risposta, perchè così &c.
19. XV. Che sia tenuto S. Eccellenza concedere al detto Sig. Vercassoni *li Larghi delle Macchie verso Fogliano*, quali esso Compratore doverà à tutte sue spese, e carico far riguardare *per falciarne li Fieni per commodo proprio*, senza corrispondere à S. E. cosa alcuna, perchè così &c.
20. XVI. Che per quello possa bisognare à detto Signor Vercassoni di Fieni, Biada, Vino, ■ viveri per li Operarii, sia tenuto ricorrere à S. E. nelli debiti tempi, perchè glie li faccia provvedere con pagarsi dal detto Signor Vercassoni li prezzi, che con S. E. sarà d'accordo, e quando non fiano d'accordo, resti al
Signor


Signor Vercassoni la facoltà di provedersene da altri à maggior suo vantaggio, perchè così &c.

21. XVII. Che la presente Vendita di Taglio di Selve, e Boscaglie, con li sudetti, ed infrascritti Patti, Capitoli, Condizioni, ■ Riserve, s'intenda fatta come sopra dal detto Sig. Principe di Caserta, si come si fa al predetto Sig. Vercassoni per il detto prezzo, e valuta di scudi Trecento-settanta-mila di moneta Romana, da pagar ■ dal medesimo Sig. Vercassoni, come il detto Sig. Brandi suo Procuratore promette pagare quì in Roma à detto Eccellentissimo Sig. Principe di Caserta nel tempo, e termine d'anni sette prossimi in rate, come appresso, cioè scudi trenta-quattro-mila per la prima rata dentro il mese di Ottobre 1715. e l'altre rate di ■ in anno negl' altri susseguenti sei anni à ragione di scudi cinquanta-sei-mila l'anno in ciaschedun mese di Ottobre quì in Roma, come sopra liberamente &c. altrimenti &c.
22. XVIII. Acciò detto Sig. Principe sia più cauto, e sicuro del puntual pagamento di detta intiera somma di scudi trecento-settanta-mila moneta, da farsi quì in Roma di anno in anno, per rate come sopra, sia tenuto il detto Sig. Vercassoni, come promette, e si obliga detto Sig. Brandi nel nome, e come Procuratore di esso di dare, ■ consegnare à detto Sig. Principe di Caserta dentro il mese di Gennaro prossimo 1715. Cedola Bancaria, ed obbligo, ò del Sig. Giacomo Montioni, ò del Sig. Stefano Pallavicini, ò d'altro Negoziante, ò Banchiere di Roma di soddisfazione di S. E. della somma di scudi cinquanta-sei-mila moneta Romana di giulii dieci per scudo da restare sempre ferma, ■ nel suo essere sino all' intiera soddisfazione del prezzo sudetto convenuto di scudi 370.mil. talmente che consumata la Cedola Bancaria, ed obbligo da darsi, come sopra, con il pagamento di essa, sia tenuto il Sig. Vercassoni, come promette, e si obliga detto Signor Brandi in nome, come sopra rinovare, ■ dare altra Cedola Bancaria, ed obbligo di Negoziante, ò Banchiere di Roma di soddisfazione di detto Sig. Principe di Caserta, e così osservare tante volte, quante occorrerà sino all' intiero pagamento del prezzo sudetto di scudi 370.mil. da pagarsi in rate, come sopra liberamente &c. perchè così &c.
23. XIX. Dichiaro, ■ vuole detto Sig. Principe di Caserta per il sollievo, ed utile della sua Eccellentissima Casa, e per ogni maggiore cautela di detto Sig. Vercassoni essere tenuto, come promette al medesimo Sig. Vercassoni, e per esso al detto Sig. Brandi suo Procuratore, erogare il prezzo come sopra convenuto secondo le rate, che in appresso anderanno decorrendo d'anno in anno in estinzione de debiti della sua Eccellentissima Casa Caetani, benchè consistenti in Censi, ■ Monte Sermoneta da eleggersi ad arbitrio

bitrio di esso Sig. Principe ogn' anno , secondo che stimerà essere di suo maggior vantaggio , ■ sollievo della sua Eccellentissima Casa , senza però , che in vigore di questa dichiarazione , ■ promessa spontanea di detto Sig. Principe , nè in vigore del presente Contratto sia , ò s'intenda acquistata alli Creditori delli Censi , e Monti irrepitibili azzione alcuna contro il Sig. Vercassoni , ò suo Cedolista , nè nuova ragione contro d. Sig. Principe , rispetto all' elezione riservatafi come sopra , perchè così &c. e questa dichiarazione s'intenda per le sole rate seguenti di scudi 56.mil. l' anno , e non già per la prima rata di scudi 34.mil. da pagarsi in Ottobre 1715. quale sola s' intenda eccettuata dal d. peso d' erogarla in estinzione de debiti , perchè così &c. e non altrimenti &c.

24. XX. Che in caso , che Dio guardi , di Guerra , Fame , Peste , Intemperie d' Aria , contrarietà di Stagione , Incendio , ed ogni , ■ qualunque altro accidente , ed Infortunio pensato , ò impenso , e totalmente fortuito , non possa , nè debba per tali cause il d. Sig. Vercassoni ritardare il pagamento delle Paghe intiere del d. prezzo nelli termini , e tempi di sopra destinati , e stabiliti , benchè non avesse in tutto , nè in parte esitata , nè venduta la Legna , Carbone , ed altri Legnami , mà sia tenuto , siccome d. Sig. Brandi Procuratore sudetto , ed ■ nome come sopra , si obbliga pagare prontamente quì in Roma l' intiera Somma sudetta per le rate , e nelli tempi , come sopra convenuti , nè per qualunque delli casi sudetti , infortunii , ed accidenti possa pretendere , ò domandare alcuna diminuzione , nè defalco di detto prezzo , come sopra stabilito di scudi 370.mil. , al qual defalco , ed alli sopradetti Casi , Infortunii , ed Accidenti , ed ogni altra eccezione , il medesimo Sig. Brandi Procuratore , ed à nome di detto Sig. Vercassoni , hà rinunciato , ■ rinuncia liberamente &c. perchè così &c. ■ non altrimenti &c.

25. XXI. Che la sudetta Vendita s'intenda fatta , siccome S. E. fa al sudetto Sig. Vercassoni per se , ■ suoi Eredi &c. e per esso al detto Sig. Brandi suo Procuratore presente , ed accertante &c. à corpo , ■ non à misura , ■ per tante quante , ■ tali , quali sono dd. Macchie , e Boscaglie , secondo la Pianta fatta dal d. Sig. Casoli , ed esibita alla S. Congregazione sudetta , ad avere , godere , e tagliare ad uso di buon'Arte nel sudetto termine , e tempo , e con li soprascritti Patti , Capitoli , Riserve , Condizioni , Oblighi , ■ Prezzo concordemente stabilito di dd. scudi 370.mil. moneta Romana , ■ con la clausola del Costituto , costituzione di Procuratore , piena cessione di ragione , ■ promessa della difesa generale , e generalissima , ■ dell' evizione in forma amplissima &c.



C

*Nota dell' Istromenti di Taglio, e Vendite
di qualunque sorte di Legname nelle
Macchie di Sermoneta, e Ci-
sterna dall' Anno 1606.
al 1715.*

1606



L Signor Gio: Battista Lucatelli fù fatta Vendita di Legnami d' Olmo, per Istromento rogato per gl' Atti del Petrucci li 25. Ottobre 1606.

1606

A Gio: Battista Castellaritto fù fatta Vendita d' Alberi da Galera per la Camera di Napoli, per cinque Anni avvenire, con obbligo di tagliare ogn' Anno numero 300. Alberi, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 20. Novembre 1606.

1606

Al sudetto fù fatta Vendita di Legnami d' Olmo per cinque Anni avvenire per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 25. Novembre 1606.

1606

Ad Agostino del quondam Gio: della Valle fù fatta Vendita di diversi Legnami, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 6. Dicembre 1606.

1607

Al Signor Gio: Battista Lucatelli fù fatta Vendita di Legnami, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 26. Settembre 1607.

1623

Ad Antino del quondam Gio: Evangelista fù fatta Vendita di num. 6000. Quarticcioli, num. 430. Sale, num. 260. Tavolancelli, num. 120. Barili, num. 225. Forcine, num. 240. Codetorte, num. 90. Timoni, e num. 90. Barili da Carrette, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 26. Dicembre 1623.

1623

Al sudetto, Gio: del quondam Nicola della Matrice fù fatta Vendita di num. 6000. Quarticcioli, num. 430. Sale, num. 260. Tavolancelli, num. 120. Barili, num. 225. Forcine, num. 240. Codetorte, num. 90. Timoni, num. 90. Barili

A

- rili da Carrettone, per Istromento rogato per gli atti del Belli li 26. Novembre 1623.
- 1623 Al Signor Gio: Battista Lucatelli fù fatta Vendita di num. 6000. *Quartuccioli*, num. 430. *Sale*, num. 260. *Tavoloncelli*, num. 245. *Cosciali*, num. 120. *Barili*, numero 225. *Forcine*, num. 240. *Codetorte*, num. 90. *Timoni*, ■■■ 90. *Barili da Carrettone*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 7. Novembre 1623.
- 1624 A Gio: Battista Galeotti, e Compagni, fù fatta Vendita di num. 5000. *Quartuccioli*, num. 500. *Sale*, num. 500. *Tavoloncelli*, num. 200. *Cosciali*, num. 130. *Barili*, num. 350. *Forcine*, num. 100. *Codetorte*, num. 25. *Timoni*, e num. 25. *Barili da Carrettone*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 10. Novembre 1624.
- 1633 Al Sig. Guido del Palaggio come Procuratore del Sig. *Provisore dell' Arsenale di Pisa* fù fatta Vendita di num. 2000. *Alberi da Galera* per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 22. Agosto 1633.
- 1638 Al Sig. Luca del q. Peregrino Vitale Romano fù fatta Vendita di num. 150. *Alberi da Galera* per Istromento rogato per gli atti sudetti li 29. Novembre 1638.
- 1638 Ad Evangelista del q. Gio: Battista Matriciano fù fatta Vendita di num. 4000. *Quarti*, num. 2000. *Tavoloncelli*, num. 400. *Forcine*, num. 40. *Barilotti*, num. 40. *Codetorte*, num. 25. *Timoni*, ■ num. 150. *Cosciali*, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 30. Dicembre 1638.
- 1639 Al Sig. Luca del q. Peregrino Vitale fù fatta Vendita di num. 150. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gli atti sudetti li 22. Gennaio 1639.
- 1639 Al sudetto fù fatto Vendita di num. 1200. *Alberi da Galera* per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 28. Gennaio 1639.
- 1639 Al sudetto fù fatta Vendita di num. 200. *Alberi da Galera* per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 6. Novembre 1639.
- 1639 Al Sig. Giacomo Maria Fabiani, e Giacomo Pontremoli fù fatta Vendita di Ca: 5000. *Legna* per Istromento rogato per gl' Atti del Senapa li 6. Agosto 1639.
- 1640 A Gio: Domenico da Tagliacozza fù fatta Vendita di Ca: 6000. ■ *Legna* per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 14. Febbraio 1640.
- 1642 Alli Signori Girolamo Maine, ed Antonio Panico fù fatta Ven-

- Vendita di num. 300. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 29. Ottobre 1642.
- 1644 Al Signor Paolo Volpetta fù fatta Vendita di numero 60. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 10. Gennaro 1644.
- 1645 Alli Signori Cristofaro Lucatelli, e Compagni fù fatta Vendita di num. 119. *Albucci*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 29. Agosto 1645.
- 1651 A Domenico Canzo, ■ Compagni fù fatta Vendita di *Legnami d' Olmo* per Anni quattro, come per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 23. Dicembre 1651.
- 1654 Alli Signori Nicola, e Giulio de Biondi Napoletani fù fatta Vendita di Ca: 120. *Legna*, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti il 1. Agosto 1654.
- 1655 Al Signor Gio: Manzolino fù fatta Vendita di num. 44. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 3. Gennaro 1655.
- 1655 A Battista figlio del quondam Giulio Colangeli, ■ Compagni fù fatta Vendita di num. 30. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 9. Novembre 1655.
- 1655 Al sudetto fù fatta Vendita di num. 12. *altri Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 9. Novembre 1655.
- 1657 A Battista figlio del q. Giulio Colangeli, ■ Pietro Possenti fù fatta Vendita di *diversi Legnami d' Olmo* per Anni quattro, come per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 27. Novembre 1657.
- 1665 Al sudetto fù fatta Vendita di *diversi Legnami d' Olmo*, per Istromento rogato per gl' Atti sudetti li 30. Marzo 1665.
- 1666 Al Signor Cavalier Fortunato de Vecchi fù fatta Vendita di num. 100. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gl' Atti del Belli li 9. Febraro 1666.
- 1683 Al Signor Capitan Bartolomeo Rossi per la Religione di Malta furono venduti num. 110. *Alberi da far Legnami da Galera*, per Istromento rogato il Senepa Notaro Capitolino li 9. Gennaro 1683.
- 1586 Al Signor Giuseppe Volpetta fù fatta Vendita di *Legnami da lavoro*, per Istromento rogato il Senepa li 3. Agosto 1686. e furono *Forcine* num. 944. *Codetorte* num. 162. *Cosciali* num. 305. *Barilotti* num. 75. *Tavoloncelli* num. 90.

Barili num. 8. *Quarticcioli* num. 11653. ed *Alberi di Cerrò* num. 5.

1686 A Giuseppe de Tortis da Pettorano fù fatta Vendita di *Legnami da lavoro*, e *Legna da fuoco*, per Istromento rogato per gl' Atti del Senepa li 7. Settembre 1686. e furono *Tavole* num. 490. *Banchetti* num. 1057. *Legna da fuoco* Ca: 184., e nell'Anno 1689. per detti Atti fù fatta Vendita al medesimo di *Banchetti* num. 1500. ■ *Legna* Ca: 237.

1687 Al Sig. Giorgio Gazzo Genovese furono venduti num. 210. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato il Senepa il 1. Febbraio 1687.

1687 A Giuseppe Manzolini fù fatta Vendita di *Legna da fuoco*, ■ *Legnami da lavoro*, per Istromento rogato il Catena Notaro in Cisterna li 24. Dicembre 1687. e furono *Tavole* num. 200. *Travicelli* num. 3180. *Legna* Ca. 72., ed il medesimo proseguì il Taglio nell' Anno 1689.

1688 Al Signor Giorgio Gazzo Genovese furono venduti numero 150. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato il Catena Notaro in Cisterna li 18. Gennaro 1688.

A Alla Rev. Camera Apostolica per servizio dell' Arsenale di Civita-Vecchia furono venduti num. 100. *Alberi da Galera*, il pagamento de quali fù fatto con ordine di Monsignor Illustrissimo Imperiali Tesoriere, diretto alli Signori Paravicini Depositarii della Rev. Camera Apostolica.

1688 A Alla sudetta nell' Anno 1688. altri num. 100. *Alberi*, che fece tagliare il Signor Papi Assentista delle Galere.

1688 Al Signor Giuseppe Volpetta fù fatta Vendita di *Legnami*, per Istromento rogato il Catena li 14. Gennaro 1688. di *Quarti* num. 16., *Forcine* num. 1400. *Cosciali* num. 225. *Barilotti* num. 95. *Tavoloncelli* num. 92. *Codetorte* num. 100. e *Barili* num. 15.

1688 Al sudetto fù fatta Vendita per Istromento rogato il Catena li 14. Gennaro 1688. di *Legnami da lavoro* della qualità descritta di sopra.

1690 Al Signor Giuseppe Volpetta fù fatta Vendita de *Legnami da lavoro* della qualità descritta di sopra, per Istromento rogato per gl' Atti dell' Argentini Notaro di Cisterna li 15. Gennaro 1690. ■ detto Giuseppe Volpetta hà tagliato ogni staggione ogni sorte di *Legnami da lavoro* sino à tutto l' Anno senza altre innovazioni d' Istromenti, essendosi sempre riferiti alli prezzi, e patti convenu-

venuti nell'Istromenti antecedenti, come appare nelli Libri mastri esistenti in Computisteria.

- 1690 A Giuseppe Foschi fù fatta Vendita di num. 1300. *Travicelli*, per Istromento rogato per gli Atti dell' Argenti-
ni li 2. Dicembre 1690.
- 1691 Al Signor Alessandro Zinaghi *Affentista delle Galere Pontifi-*
cie fù fatta Vendita di num. 300. *Alberi da Galera*, da ta-
gliarsi in trè staggioni, per Istromento rogato per gli At-
ti del Catena li 14. Genaro 1691. e ratificato dal me-
desimo Zinaghi li 15. Gennaro sudetto per gli Atti del
Bonanni Notaro Capitolino.
- 1692 Ad Angelo Giannetti da Pettorano fù fatta Vendita di
Ca: 150. *Legna da fuoco*, per Istromento rogato per gli
Atti del Catena Notaro in Cisterna li 9. Settembre 1692.
- 1693 Al Signor Stefano Perti, ■ Gio: Francesco Coccetti fù fat-
ta Vendita di num. 300. *Alberi da Galera*, come per Istro-
mento rogato per gli Atti del Senepa Notaro Capitoli-
■ li 21. Ottobre 1692. e 28. Gennaro 1693.
- 1693 A Pietro de Santis Matriciano fù fatta Vendita di nume-
ro 500. *Tavole*, num. 500. *Banchetti*, e num. 500. *Trav-*
vicelli, per Istromento rogato per gli Atti del Catena li
10. Dicembre 1693.
- 1694 A Marco Antonio di Marco, e Pasquale Antonio d'In-
nocenzo fù fatta Vendita di num. 1000. *Travicelli*, per
Istromento rogato il Catena il 1. Ottobre 1694.
- 1694 A Pietro de Santis Matriciano fù fatta Vendita di nume-
ro 700. *Banchetti*, numero 300. *Travicelli*, ■ nume-
ro 500. *Tavole*, per Istromento rogato il Catena li 16.
Dicembre 1694.
- 1694 A Tomasso del quondam Giacomo di Crisostomo Matri-
ciano fù fatta Vendita di num. 2000. *Travicelli*, per Istro-
mento rogato il sudetto li 22. Dicembre 1694.
- 1695 A Gio: Battista del quond. Angelo Trotta da Pettorano
fù fatta Vendita di Ca: 200. *Legna, e Banchetti*, per Istro-
mento rogato il sudetto li 14. Ottobre 1695.
- 1695 A Pasquale Antonio d'Innocenzo Matriciano fù fatta Ven-
dita di num. 500. *Travicelli*, ■ num. 300. *Pezzi d'Olmo*,
per Istromento rogato il Catena li 9. Ottobre 1695.
- 1696 A Gio: Battista Trotta da Pettorano fù fatta Vendita di
Ca: 500. *Legna, Travicelli*, ■ *Banchetti*, per Istromento
rogato il Catena il 1. Aprile 1696.
- 1696 A Leonardo di Vitto da Pettorano fù fatta Vendita di
A iij num. 1000.

- num. 1000. *Banchetti*, e Ca: 100. *Legna*, per Istromento rogato il Catena li 6. Giugno 1696.
- 1696 A Gio: d' Angelo Antonio da Pettorano fù fatta Vendita di num. 500. *Travicelli*, per Istromento rogato il Catena li 23. Novembre 1696.
- 1696 Il Sig. Alessandro Zinaghi *Affentista delle Galere*, doppo il sopradetto Istromento, fatto dal medesimo per il Taglio d' *Alberi da Galera*, fece altro Istromento per gli Atti del Senepa Notaro Capitolino nell' Anno 1695. per num. 500. *Alberi da Galera*, tagliati nelle Staggioni à tutto li 15. Marzo 1696. e 1697.
- 1697 A Al sudetto fù fatta Vendita di num. 1000. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato il sudetto Anno 1697. li medesimi tagliati nella staggione à tutto li 15. Marzo 1698.
- 1697 A Francesco di Gio: Cola da Pettorano fù fatta Vendita di num. 2000. *Banchetti*, numero 500. *Tavole*, e Ca: 100. *Legna*, per Istromento rogato il Catena li 13. Settembre 1697.
- 1697 A Giuseppe Lancia fù fatta Vendita di num. 3000. *Banchetti*, e num. 500. *Tavole*, per Istromento rogato il sudetto li 21. Settembre 1697.
- 1697 A Domenico Torta da Pettorano fù fatta Vendita di num. 3000. *Banchetti*, ■ Cannè 50. *Legna*, per Istromento rogato il sudetto li 21. Novembre 1697.
- 1698 Alli Signori Paris Antonio Falgari, ed Antonio Vallori Affittuarii delle Ferriere, ■ Tenute di Conca, fù fatta Vendita di *Legna à Carbone*, da tagliarsi per tre Anni, ogni Anno some num. 18.mil. come per Istromento rogato per gli Atti del Senepa il 1. Ottobre 1698., e dalli medesimi fù fatto nuovo Istromento sotto il 1. Ottobre 1701. di tagliare per sei Anni avvenire, ogni Anno some numero 12.mil. *Carbone*.
- 1698 A Francesco Massa da Pettorano fù fatta Vendita di num. 2000. *Banchetti*, ■ Ca: 100. *Legna*, per Istromento rogato il Catena li 24. Giugno 1698.
- 1698 A Sebastiano di Pietro Antonio da Pettorano fù fatta Vendita di Ca: 150. *Legna*, per Istromento rogato il Catena li 3. Ottobre 1698.
- 1698 A Simone del Monaco da Pettorano fù fatta Vendita di Ca: 50. *Legna*, per Istromento rogato il sudetto li 6. Dicembre 1698.
- 1699 A Simone del Monaco, ■ Donato Orfini fù fatta Vendita di

- di Ca: 100. *Legna*, per Istromento rogato il sudetto li 6. Giugno 1699.
- 1699 A Francesco del q. Marzio de Valerii da Nettuno, e Gio: Ferella del q. Andrea da Pettorano, fù fatta Vendita di Ca: 200. *Legna*, per Istromento rogato il Catena li 26. Settembre 1699.
- 1699 A Francesco de Massa da Pettorano fù fatto Vendita di Ca: 100. *Legna*, per Istromento rogato il Catena li 3. Ottobre 1699.
- 1699 A Muzio Macerone da Terracina fù fatta Vendita di Ca: 100. *Legna*, *Banchetti*, ed altri *Legnami*, per Istromento rogato il Catena li 26. Novembre 1699.
- 1699 Al Sig. Bartolomeo Rossi da Orvieto fù fatta Vendita di num. 150. *Alberi da Galera*, per servizio della *Religione di Malta*, per Istromento rogato il Catena li 26. Novembre 1699.
- 1700 A Muzio Macerone fù fatta Vendita di Ca: 350. *Legna*, e num. 1500. *Banchetti*, per Istromento rogato il Catena li 8. Luglio 1700.
- 1700 A Carmino Vitello fù fatto Vendita di Ca: 60. *Legna*, per Istromento rogato il Catena li 26. Settembre 1700.
- 1700 A Simone del Monaco fù fatta Vendita di Ca: 120. *Legna*, ■ num. 1495. *Travicelli*, per Istromento rogato il Catena li 27. Settembre 1700.
- 1700 A Donato Orsini fù fatta Vendita di num. 1000. *Banchetti*, per Istromento rogato il Catena li 27. Settembre 1700.
- 1701 A Domenico Zampa Matriciano fù fatta Vendita di num. 400. *Quarti*, per Istromento rogato il Catena li 30. Gennaio 1701.
- 1701 Al Sig. Giuseppe Volpetta fù fatta Vendita della *Legna à Carbone*, da tagliarsi cominciando dalle Cese di Gio: Grasso fino alla Carrara di Cesa Bruschina, come per Istromento rogato il Catena li 4. Marzo 1701.
- 1702 Al Sig. Francesco Marini da Nettuno fù fatta Vendita di Ca: 100. *Legna*, num. 1000. *Travicelli*, e num. 500. *Banchetti*, per trè Anni, ogni Anno la sudetta Somma, più sì, ■ meno nò, per Istromento rogato il Senepa Notaro Capitolino li 13. Settembre 1702.
- 1702 A Giuseppe Sciappa da Pettorano. ed à Matteo del Laudo fù fatta Vendita di num. 2000. *Banchetti*, e Ca: 100. *Legna*, per Istromento rogato il Senepa li 16. Ottobre 1702.

1703 A Mu-

- 1703 A Muzio Macerone da Terracina fù fatta Vendita di Ca:
150 *Legna*, ed altri *Legnami*, per Istromento rogato il Ca-
tena li 22. Settembre 1703.
- 1703 Alli Signori Giacomo Maria Caroli, Stefano Mari, e Com-
pagni Affittuarii delle Ferriere di Campo-Leone, fù fat-
ta Vendita di *Legna à Carbone* per sei Staggioni, con obli-
go di tagliarne ogni Staggione some num. 6000. in con-
formità dell' Istromento rogato per gli Atti del Senepa
nel Mese di Settembre 1703.
- 1704 Al Sig. Marco Tullio Volpetta fù fatta Vendita di num.
75. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato per gl' Atti
del Sig. Fabrizio Stranieri Notaro di Cisterna li 4. Apri-
le 1704.
- 1704 A Muzio Macerone da Terracina fù fatta Vendita di Ca:
300. *Legna*, e num. 1000. *Banchetti*, per Istromento roga-
to il Stranieri li 6. Settembre 1704.
- 1705 Al Sig. Francesco Marini da Nettuno fù fatta Vendita di
Legna, ed altri *Legnami*, per Istromento rogato il Stranie-
li 28. Gennaio 1705.
- 1705 A Salvatore de Sereni da Pettorano fù fatta Vendita di
num. 500. *Banchetti*, ■ Ca: 100. *Legna*, per Istromento
rogato il Sig. Lorenzo Corsi li 4. Novembre 1705.
- 1706 Al Sig. Bartolomeo Pedutii Milanese fù fatta Vendita di
Ca. 200. *Legna*, per Istromento rogato il Corsi li 25.
Luglio 1706.
- 1706 A Muzio Macerone fù fatta Vendita di Ca. 700. *Legna*, per
Istromento rogato il Corsi li 30. Luglio 1706.
- 1706 Al sudetto fù fatta Vendita di tutta la *Legna* del Tommo-
leto, per Istromento rogato il Corsi li 8. Ottobre 1706.
- 1707 Al Sig. Diego Scarsella fù fatta vendita di num. 300. *Al-
beri da Galera*, per Istromento rogato il Senepa li 21.
Gennaio 1707.
- 1707 Al Sig. Biagio Alessii fù fatta Vendita di *Legna à Carbone*,
per trè Staggioni, con obbligo di tagliarne ogni staggione
Some num. 6000., per Istromento rogato il Senepa il
primo Ottobre 1707.
- 1707 A Loreto Ginnetti fù fatta Vendita di Ca. 60. *Legna*, *Ti-
glia Pezzi* num. 300. *Travicelli* num. 300. *Pezzi d' Olmo*
num. 300. per Istromento rogato il Corsi li 24. Otto-
bre 1707.
- 1707 Ad Angelo di Giuseppe, e Compagni Matriciani fù fatta
Vendita di num. 300. *Pezzi di Marmaglia*, per Istromento
rogato il Corsi li 18. Dicembre 1707. 1708 Al

- 1708 Al Sig. Gio. Agostino Landi da Genova fù fatta Vendita di num. 50. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato il Senepa li 13. Novembre 1708.
- 1708 Al Sig. Antonio Vallori fù fatta Vendita di num. 80. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato il Senepa li 13. Novembre 1708.
- 1708 A Pietro Paolo Perazzotti fù fatta Vendita *de Legnami d' Olmo*, per Istromento rogato il Senepa li 29. Novembre 1708.
- 1709 A Giuseppe Volpetta fù fatta Vendita di num. 80. *Alberi da Calera*, per Istromento rogato il Corsi li 3. Marzo 1709.
- 1709 A Loreto Ginnetti fù fatta Vendita di num. 550. *Pezzi di Legnami di Tiglia* per Istromento rogato il Corsi li 12. Marzo 1709.
- 1709 Al Sig. Marco Tullio Volpetta fù fatta Vendita *dell' Olmi* esistenti nelle Macchie di Sermoneta per Anni sei, per Istromento rogato il Corsi li 10. Giugno 1709.
- 1709 A Muzio Macerone fù fatta Vendita di Ca: 500. *Legna*, per Istromento rogato il Corsi li 26. Giugno 1709.
- 1709 A Loreto, e Donato Ginnetti fù fatta Vendita di Ca: 125. *Legna, ed altri Legnami*, per Istromento rogato il Corsi li 4. Luglio 1709.
- 1709 Alli sudetti fù fatta Vendita di num. 5000. *Razzi*, e num. 500. *Forcine*, per Istromento rogato il Corsi li 13. Ottobre 1709.
- 1710 Alli sudetti fù fatta Vendita di Ca: 125. *Legna* num. 100. *Pezzi di Tiglia*, ■ num. 200. *Forcine*, per Istromento rogato il Senepa li 22. Agosto 1710.
- 1710 A Muzio Macerone fù fatta Vendita di Ca. 400. *Legna*, e num. 2000. *Banchetti*, per Istromento rogato il Senepa li 14. Settembre 1710.
- 1710 Ad Angelo di Giuseppe, e Compagni fù fatta Vendita di num. 600. *Pezzi d' Antano*, per Istromento rogato il Caporossi Notaro in Cisterna li 8. Novembre 1710.
- 1710 Al Sig. Giuseppe Pizzi fù fatta Vendita di num. 10. *Alberi di Cerro*, per Istromento rogato il Caporossi li 8. Dicembre 1710.
- 1711 Ad Angelo di Giuseppe, e Compagni fù fatta Vendita di num. 400. *Pezzi d' Antano*, per Istromento rogato il Corsi li 3. Dicembre 1711.
- 1711 A Muzio Macerone fù fatta Vendita di Ca. 200. *Legna, e d' altri Legnami*, per Istromento rogato il Corsi li 15. Dicembre 1711.
- 1711 Al

- 1711 Al Sig. Marco Tullio Volpetta fù fatta Vendita di num. 200. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato il Senepa li 21. Novembre 1711.
- 1712 A Domenico Mancinotti fù fatta Vendita di num. 15.mil. *Razzi*, per Istromento rogato il Corsi li 19. Febraro 1712.
- 1712 A Muzio Macerone fù fatta Vendita di Ca. 200. *Legna*, per Istromento rogato il Corsi il 1. Dicembre 1712.
- 1712 Al Sudetto Sig. Marco Tullio Volpetta fù fatta Vendita di num. 50. *Alberi da Galera*, per Istromento rogato il Senepa li 19. Dicembre 1712.
- 1715 ■ adi . . Gennaro 1715 fatto Istromento con il Sig. Antonio Papi in nome del Sig. Giulio Pazzaglia *Affentista delle Galere*, per gl' Atti del Paparozzi Notaro A.C. di 200. *Alberi da Galera* à scudi 4. l' uno, ed istromentò il Sig. Antonio Cancellieri, come Maggiordomo dell' Eccellentissimo Sig. Prencipe D. Michel' Angelo Caetani, e pagò scudi 400. incontanti.
- A



D RELAZIONE

DELLE SELVE DI CISTERNA, E SERMONETA
D'ORDINE DI

NOSTRO SIGNORE

P A P A

CLEMENTE XI.

FATTA DA MONSIGNOR

FAUSTINO CRISPOLTI

l' Anno 1715.

§. I.



L. Principe D. Michel' Angelo Caetani à fine di porre in assetto gli affari della sua Casa con sodisfare il numero considerabile de di lei Creditori, essendosi industriato à procurare anche la « Vendita del Taglio delle Macchie di Cisterna, ■ Sermoneta, hà stabilito più, ■ diversi patti, ■ principalmente quello di doverne procurare, ed ottenere il ■ Beneplacito Apostolico, per conseguimento di cui già ne hà esposte le sue umilissime Suppliche; Mà perchè la Santità di Nostro Signore, conforme in tutte le cose, che riguardano il Governo de suoi Sudditi, hà sempre la Clemenza di tenere costantemente fisso nella mente il miglior bene di essi, così nel presente caso, in cui è parso di potere giustamente dubitare, se tagliandosi ad uso di buon' Arte, e con gl' altri Patti ■ convenuti, le Selve di Cisterna, vengasi à pregiudicare alla salubrità dell' Aria, non solo per riguardo de Luoghi ivi adjacenti, mà anche di Roma, volle però ordinare, che del Taglio considerabilissimo di detta Macchia si discorresse in ■ par-

A

tico-

Le Giustificazioni, che qui si citano, sono nel libro dato à Nostro Signore.

1
Come dal Sommario dell' Istromento della Vendita, riportato alla pag. 23.

2
Dal Sommario dell' Istromento di Vendita al §. 5. pag. 25.

3
Sommario dell' Istromento §. Quindi è, al §. 3. e §. 4. posto alla pag. 23. 24.

4
Risultato dalla Cō-
greg. tenuta avanti
il Sig. Card. Camer-
lengo, pag. 27.

5
Risultato dalla Cō-
greg. tenuta avanti il
Sig. Card. Camer-
lengo §. 1. pag. 27.

6
Risultato dalla Cō-
greg. tenuta avanti il
Sig. Card. Camer-
lengo §. 4. pag. 27.

7
Risultato dalla Cō-
greg. tenuta avanti il
Sig. Card. Camer-
lengo §. 5. pag. 27.

8
Risultato dal Con-
gresso avanti Mon-
signor Lancisi alla
pag. 28.

9
Congresso avanti
Monsignor Lancisi
§. 1. pag. 28.

10
Congresso avanti
Monsignor Lancisi
§. 3. pag. 28.

11
Congresso avanti
Monsignor Lancisi
§. 6. pag. 28.

12
Congregazione de-
putata da Nostro
Signore per l'esame
del Taglio delle
Macchie pag. 32.

13
Congregazione a-
vanti il Sig. Car-
dinal Camerlengo
alla pag. 27.

14
Congresso avanti
Monsignor Lancisi
alla pag. 28.

15
Soggetti intervenu-
ti all'Accesso p. 29.

ticolar 4 Congregazione avanti il Signor Cardinal Camerlen-
go di S. Chiesa coll' intervento de principali 5 Ministri,
che lo servono nell' Economico dello Stato, ■ nel Lega-
le de suoi affari, ■ che per loro esercizio invigilano
con dottrina singolare alla di lui propria salute, ■ con
pietà, e sapere à quella de suoi Sudditi. Fu pertanto nel-
la medesima risoluto, che del Circuito dell' ampia Mac-
chia fosse esattamente 6 levata la Pianta, ed in essa de-
lineate le Città, e Terre vicine, dimostrando ancora li
Venti Australi, e che si facessero esatte 7 diligenze negl'
Archivii di Roma per rinvenire, se ne passati tempi fos-
se stato giamai proibito il Taglio di tali Selve. In se-
guela di ciò proseguendosi il giusto, ■ savio pensiero di
procurare diligenze, anche maggiori col mezzo di un
■ Congresso tenuto avanti Monsignor Lancisi, si venne à
conchiudere, che nella Pianta doveessero 9 comprender-
si le Paludi Pontine, esaminando li Venti, che scorrono
sopra le medesime, che diligentemente si considerasse
il fondo delle Macchie, il sito de Laghi di 10 Fogliano, e
Crapolace, e che si osservasse la corrispondenza de Venti
frà queste Selve colle Città, e Luoghi circonvicini; In
oltre, che si praticasse ogni più esatta diligenza per
rinvenire fra i documenti soliti à conservarsi nelle Can-
cellarie, e publici 11 Archivii, qualche notizia, se ne
tempi passati si fosse proposto, o eseguito il Taglio del-
le sudette Selve, o che questo restasse in qualche mo-
do impedito; Pertanto con tutta la possibile esattezza,
essendo stato adempito à tali parti, ■ conoscendosi sem-
pre maggiore la rilevanza di quest' affare, la Santità di
Nostro Signore hà voluto ordinare, che di esso si discor-
ra in una 12 piena Congregazione, affinche le menti de
Soggetti tanto riguardevoli, che la compongono, coll'
esame sù la Pianta della qualità delle Selve, del fondo di
esse, degl' andamenti de Venti, e con li publici attestati,
che ne seguenti fogli si espongono, possino prendere
quelle risoluzioni, che stimeranno più proprie, e più
adattate all' utilità particolare, all' Interesse riguardevo-
le di questo Stato, ed alla publica salvezza.

§. 2. Per eseguire dunque li Commandamenti di Nostro Si-
gnore, che fece comunicare per mezzo de risultati
della 13 Congregazione, tenuta avanti il Signor Cardi-
nal Camerlengo, ■ del 14 Congresso radunato avanti
Monsignor Lancisi; Tutti 15 quelli, che erano stati de-
putati ad intervenire all'accesso delle menzionate Selve,
parti-

partirono nel dì 5. Giugno , e giunti nello stesso giorno à Cisterna , viddero , che lo *Stato della Casa Caetani* situato nella Provincia di Campagna , resta composto da quattro Luoghi , che sono , *Cisterna, Sermoneta, Bassiano, e Ninfa*, giachè non servirà discorrere delle ruine di altre 16 trè Terre, ò Città , che siano state, mentre le vestigie di queste giacciono inutili presentemente frà il Circuito delle Macchie sotto li nomi di *San Donato, di S. Biagio, e di Parito*, non servendo ad altro, che à prestare il vocabolo à quei Quarti, ove si trovano.

16

Alla Tavola de vocaboli de Quarti col. 5. pag. 33.

5. 3. 17 *Cisterna* stà per appunto sopra la Via Appia, sgombra poco tempo fa , conforme dice communemente quel Popolo, con profitto considerabile dell' *Aria resa più salubre* per un gran tratto di Paese dalle Selve, particolarmente nella parte di Ponente , trovandosi solo à Levante col principio di esse alla medesima più vicino . Resta per la via sopradetta , caminando verso Napoli nella parte di Levante , à Ponente trovasi ad avere quantità di Terreni lavorativi , che portano alla gran Selva , la quale à mezzo giorno si distende sino alla Marina ; Hà la sua 18 Popolazione , che nel corrente Anno 1714. ascende al numero d' Anime 2325. che informano *Corpi dell' uno, e l' altro Sesso per la meggior parte in tutte l' età, anche nella senile e decrepita, robusti, vegeti, e ben coloriti*. Tra essi apparisce copioso il numero de *Fanciulli*, dal che può dirsi quel Popolo più tosto in stato d' accrescimento, tanto più, che ricercati li Libri della Parochiale, si trovò in tutto il corso dell' Anno 1713. essere stato il numero de nati 91. e de morti 60. Onde l' accrescimento consisteva in numero 31.

17

In Pianta al numero 11. pag. 75.

18

Tavola della popolazione di Cisterna pag. 58.

5. 4. 19 *Sermoneta* elevata sopra di un Monte d' acceso assai difficile , è Terra , che porta seco il Titolo di Ducato , resta ben munita di fortificazioni d' Armi , e di Cannoni , e si custodisce in forma militare ; A Levante viene sopraffatta da Monti aspri, e scoscesi, dalla parte di Ponente mira una gran pianura di ricco terreno lavorativo, sino al fiume Ninfa, e di quà dal medesimo le vaste Pratarie di Piscinara, alle quali immediatamente succedono le Selve sino à Mare ; Si trova à proporzione della sua capacità ben 20 popolata, contando nel corrente Anno anime 2483. e queste in stato di accrescimento , mentre si raccolse da Libri delle di lei due Parochie, che nel decennio dall' 1704. à tutto l' Anno 1713. li nati furono 977. e li morti 882., dal che risulta l'ac-

19

In Pianta al numero 15. pag. 75.

20

Tavola della Popolazione di Sermoneta alla pag. 58.

crescimento d'anime 95. Da quei Popoli si godeva buona salute, ed osservate le abitudini de corpi, si viddero di buone stature, robusti, e d'ottimi temperamenti.

21

§. 5. Resta *Bassiano*, nascosto frà le Montagne di *Sermoneta*, e *Sezze*, nella parte di Levante, in forma tale, che negl' operati fatti in quei Contorni mai comparve à vista, e però fù lasciato di personalmente visitarlo, s'ebbe per altro notizia, che in oggi sia abitato d'anime 1200. in circa.

22

In Pianta al numero 13. pag. 75.

§. 6. *Ninfa* dalle sue Macerie, e da una sola Torre, che di essa è rimasta, mostra essere stata nella radice de Monti, che nella parte di Levante le sovraffano. Nasce in essa un piccolo Lago, da cui deriva un fiume, che prendendo dalla medesima la sua denominazione la vada fedelmente conservando, finche nel suo corso unendosi col Torrente *Teppia*, si porta infelicemente à scaricarsi nelle Paludi Pontine.

23

Dimostrazione Geometrica alla pag. 35.

§. 7. Considerabile il Territorio di *Cisterna*, e *Sermoneta* (giacchè quello di *Ninfa* non si contraddistingue) e l'altro di *Bassiano* prende, come si è detto, la sua estensione sopra le Montagne frà *Sermoneta*, e *Sezze*, perche si spande in una vasta pianura, che agiatamente cominciando da *Cisterna*, vada declinando colle Acque verso le Paludi Pontine, e col piano del Terreno verso li Laghi di *Fogliano*, *Crapolace*, e de *Monaci*. Si asserisce da *Prattici* di quel Paese, che tutta la Campagna, spettante alla Casa *Caetani* di quà della *Via Appia* verso Ponente consista in 48. mil. rubbia di Terreno, il quale vien ripartito in *Aratorio*, da *Pascolo*, e *Selvato*. Vogliono, che l'*Aratorio* ascenda à rubbia trè-mila, da *Pascolo* à rubbia 5000. ed il *Selvato* à rubbia 40. mil., tanto che le 48. mil. rubbia ridotte à miglio quadrato, rendono miglia 20. in circa, e prodotta la di lor superficie, s'estenda sino alle miglia 80. Furono per tanto nelli giorni 6. 7. 8. Giugno visitate le Selve di *Cisterna*, e *Sermoneta*, e si trovorno confinare à *Tramontana* col Territorio di *Velletri*, e successivamente colle Tenute del Capitolo di *S. Pietro*, à Ponente parte con *Conca*, col Fosso della Foce Verde, e parte col Mare Tirreno. Hanno dalla parte di Mezzo Gibrno per Confine le Selve di *Terracina*, e da levante in parte le Campagne contigue à *Sermoneta*, *Norma*, e *Ninfa*, ed in parte le Paludi Pontine, delle quali non si farà più speciale menzione, perchè restano à riguardo de Venti sufficientemente delineate in 25 Pianta, e perchè non hanno estensione

24

In Pianta pag. 75.

25

In Pianta pag. 75.

zione

zione alcuna dentro il corpo delle Selve, delle quali deve trattarsi.

§. 8. Nell' ingresso della gran Macchia, prendendo lingua della medesima, fù riferito, che questa era ripartita in 26 Quarti contraddistinti da i particolari loro Vocaboli, tanto per regolamento delle Caccie, che del Taglio, e delle Fide, le quali ivi si fanno d'anno in anno, di più specie di Bestiame, à Pascolo d'Inverno. Continuatosi frà queste il cammino per lo spazio di trè giorni, fù maturamente osservato l'essere del Terreno, che alle medesime fà fondo, ■ si trovò distinto in 27 trè specie, cioè in Terreno Rosso, che à luogo à luogo giunge al Leonato scuro, in Terreno Arenoso, ed in Terreno Bianco, e scolorito, L' importanza di tale differenza risulterà visibilmente in appresso, dove converrà riferire della qualità delle Selve. Fù in tanto riconosciuto un tal fondo in tutte le sue specie generalmente asciutto, e senza Acqua, poichè nel circuito di 40. mil. rubbia divise in 26. Quarti, viene asserito, che si trovino solo sei 28 Rivi, o siano Fossi d' Acqua corrente, e tredici 29 Piscine, o vogliamo dire, Ridotti d' Acqua fatti dal caso, o preparati dall' urgenza di dare il necessario sostentamento non solo al Bestiame selvatico, che à quello affidato, ■ che delle suddette tredici Piscine, sol quattro nel Quarto, detto Cento Piscine, siano d' Acqua Sorgiva, tanto che resistino al sommo Estate, quando tutte le altre affatto si asciuttrino. La sussistenza di tutto questo restò comprovata dall' ispezzione oculare, e dalla ragione, poichè nel lungo cammino, fatto sin ne più stretti penetrati della Macchia, scorsa quasi tutta à Quarto per Quarto, fù sempre veduto il terreno di sua natura in tal maniera asciutto, che le foglie sopra di esso cadute sin dal passato Autunno, restavano inaridite, senza principio ancora di corruzione alcuna, e le Piscine in numero di cinque, o sei, che si fecero incontro nel viaggio, si trovarono di piccola circonferenza col loro fondo resistente, stabile, e forte, in maniera che quelle, sopra le quali avvenne opportunamente camminare, sostennero il piede de Cavallo, anzi all'intorno delle medesime si videro Erbe da Pascolo, ■ frà queste poche comparvero à far germoglio di Cannuccie, di Giunchi, o d' altre Erbe, solite à nascere in gran copia, ed elevazione nelle Paludi, frà le quali ancora ragionevolmente pare non possino esser prodotte specie d' Alberi forti, e di robustezza, e sincerità tale, che il loro Legname sia ricercato da Uomini savii, e pratici del mestiere, di specificare lavo-

26

Tavola de Vocaboli de Quarti alia col. 1. pag. 33.

27

Tavola de Vocaboli de Quarti col. 3. pag. 33. Operato da Periti Agrimenfori §. 11. pag. 31.

28

Tavola de Vocaboli de Quarti col. 3. pag. 33.

29

Tavola de Vocaboli de Quarti col. 4. pag. 33.

30
Operato da Periti
Agrimenfori 5. 4.
pag. 29.

ri da resistere al Mare: Ma prima di passare alla considerazione della Struttura delle Selve, ritornando per poco alli sopradetti *Fossi d'Acqua corrente*, è degno di particolar riflessione frà questi quello, che vien chiamato *Riomartino*, il quale secondo la tradizione, che corre frà Paesani, desume il nome da Martino V. pretendendosi, che quel Principe nudrisse il vanto pensiero di scaricare in questo una gran porzione d'Acque delle Paludi Pontine, per poi dallo stesso farle portare à Mare. Quello però, che non ammette dubbio, perchè cade sotto gl'occhi d'ogn'uno, si è, che trattasi di *Fosso retto* con le sponde fatte da una grand' *30* arginatura, la quale nel suo piano superiore si stende à palmi *57. e mezzo*, e di qui sul di fuori scendendo con proporzionata declinazione fino al piano universale del Terreno, Si prolunga *143. e tre quarti*, di modo che dalla sommità dell'argine fino al fondo interiore del Fosso si misurano palmi *70.* di profondità; Ma perchè il sudetto Fosso non hà, che un piccolissimo esito nel Lago di Crapolace, fa vedere, essere restata l'opera imperfetta, del che se ne lascia intatta la ragione, forse anche per renderlo degno di considerazione maggiore.

§. 9. Di tre specie sono gl' Alberi, che unitamente concorrono nella maggior parte de' Quartieri à porre insieme triplicata negli stessi Luoghi la Selva di Cisterna, ■ Sermoneta; La prima è formata da tutte quelle specie subalterne di Legni più duri, che possono venire, parlando anche largamente, sotto il nome di Querce elevate, come in appresso ■ dirà, alla sommità della Macchia. La seconda costituisce un misto d' Alberi di tante specie, ■ molli, e forti, quanti, per così dire, ne produsse la Natura per sovvenire all'umano bisogno, ed all'industria dell'Arti, che restando alla rinfusa à tutti, à parte inalzati sin sotto alla Corona degl' Alberi maggiori, vengono ad ornarne, e ricoprirne li smisurati, ed annosi tronchi. Hà il basso della Selva la sua terza specie di Arboscelli, che con le Mortelle, e cò Ginepri provvede odori innocenti, e somministra frà Roveti, e Scopeti sicuro ricetto, e forte difesa à quegli Animali selvaggi, à affidati, delli quali nella sua più stretta opacità in ogni stagione, e particolarmente nell' Inverno, è abbondantemente popolata. Ma perchè il Grand' Iddio nel dar regola all'operare delle Cause seconde, impresse in quelle una visibile corrispondenza, da trasmettersi generalmente negl' effetti, à gran-

grandi, o piccoli, che siano, ■ permesse, che l'umana
 intelligenza potesse ciò comprendere ancora nella pro-
 duzione di tutte le Piante, perciò *dovendosi parlare d'*
Alberi singolari, ed atti al gran lavoro de Navigli, si offer-
vò nascer questi, com' effetti prodotti da Terreni forti, e
sinceri, descritti di sopra à bastanza, ■ che tramandan-
do con forza, ed in abbondanza il suo vigore à circola-
re le fibre degl' Alberi, vanno questi ad elevarsi à segno,
che giungono nel loro essere à dare ■ fusto da lavoro
3^o d'altezza di palmi 60. e siegue ciò con tale spirito,
che sostentandosi la smisurata estensione de i rami, ridot-
ta dal lungo corso degl' Anni, sù l' istessa estremità dell'
Albero si regge perpendicolarmente sin' al fondo, e per for-
tificarli d'Anno in Anno all' accrescimento di sì grave
peso, si vedono cresciuti in 3^o circonferenza raguagliata di
palmi undici, denominandosi questi col 33 vocabolo dell'
Arte, o del Paese Alberi sfusati, à differenza di quelli, che
soprafatti, o da qualche malore, o da altro impedimen-
to frà le radici, o per altra ragione si dicono di Corona,
li quali in vece di portarsi in elevazione sì smisurata,
cregono in spandimento con un' ampia circonferenza di rami;
E sì abbondante il numero degl' Alberi sfusati, che fatto
misurare à capriccio ■ rubbio 34 riquadrato in due differen-
ti luoghi di detta Selva per distinguere à proporzione
delle grandezze, ridotte à trè specie, la varietà di loro
età, lasciata però la più tenera, che non è capace di sostenere
alcun lavoro, se ne contano entro la capacità di un rubbio
più, e più centinaia, à differenza di quello avviene ■
Quarti di Terreno bianco, e sterile, poichè in questo re-
stano gl' Alberi di statura 35 ordinaria, curvi, ed infe-
lici, con poca Selva nel fondo, e questa formata d' Ar-
boscelli invecchiati anche negl' Anni stessi di loro prima
età.

31
 Operato da Periti
 Agrimenfori §. 5.
 pag. 30.

32
 Operato da Periti
 Agrimenfori §. 5.
 pag. 30.

33
 Operato da Periti
 Agrimenfori §. 11.
 numero 1. pag. 31.

34
 Operato da Periti
 Agrimenfori §. 5.
 pag. 30.

35
 Operato da Periti
 Agrimenfori §. 11.
 numero 2. pag. 13.

§. 10. Dal complesso intiero della Selva si raccoglie, essere
 stata sempre ritenuta à delizia per la Caccia, ad uso di Mac-
 chia per le fide degli Animali nell' Inverno, ed à frutto di
 Taglio di quegli Alberi, che potevano servire à far Carbo-
 ne, ed à far Legna da Fuoco, ■ da Lavori anche cospicui, poi-
 chè nell' interno si trovano molti spazii affatto spogliati,
 che producono pascoli, composti tutti di buon' Erbe, o che si
 vedono destinati ad uso di lestre, o vogliamo dire, qua-
 si che ferraglio per Rimesse dei Bestiami, accompagnati
 à proporzione delle specie d' essi colle necessarie Capan-
 ne, riconoscendosi ancora più, e diversi Quarti scoperti
 nel

nel Suolo, ò nella bassa Macchia per dar commodo alle Bestie selvatiche, insegue da Cacciatori, e da Cani, di scorrere per essi con facilità, ò nella Selva di mezzo, anch' essa tagliata à tutti quegli usi, de quali si serve la buon' Arte; Vedendosi in oltre quasi in tutti li Quarti à luogo à luogo notabilmente diradata la più alta Selva, in cui le Vestigie de Ciocchi, restati fissi sul Terreno fan vedere le qualità degl' Alberi già tagliati ad uso di gran lavoro, anzi ve ne sono di quelli sfusati, che vinti anch' essi, ò indeboliti dalla gravezza dell' età, ò sforzati dall' impeto de Venti, giacciono affatto quasi inariditi sul terreno, restando solo per consolazione, di chi li rimira il numero degli Arboscelli, che dalla stessa specie risorgono à riportarne, ò in tutto, ò in parte, ò in copia maggiore successivamente le mancanze.

§. 11. La positura delle Macchie, di cui si tratta, fù à bastanza descritta di sopra; Resta al presente solo riferire quello, che si è osservato intorno alla corrispondenza, che possa avere con Cisterna, e con gl' altri Luoghi adjacenti, non può negarsi, che nel più basso della Campagna sia situata la menzionata Selva, dandone più, che chiara dimostrazione il 36 corso dell' Acque, che da questo Territorio vanno à scaricarsi frà le Paludi Pontine, ed il declivio di tutto il piano del Terreno, che giunge colla sua estremità à formar quasi livello al Mare, discontinuato solo da Laghi di Fogliano, Crapolace, e de Monaci, de quali pare, che qui cada in acconcio dirne l' essere, ■ la loro situazione; Li sudetti Laghi si stendono in larghezza di 37 palmi 3010. Romani, e per lunghezza occupano l'estremità tutta della Macchia. 38 Confinano sù la parte di Tramontana colle Focce Verde, à Ponente cò li Scanni, ò sia Tumuleto, à Mezzo Giorno con Terracina, ed à Levante con l'istesse Selve. Hanno tutte le loro Acque chiare, di sapore salso, quasi à paragone dell' Acqua Marina, forse per cagione della comunicazione, che possino avere col Mare per via de meati interni della Terra, ò pure perchè di quando in quando si procura dalla Casa Caetani per Contratto di Compra, e Vendita colla Rev. Camera l' Introduzione dell' Acque Marine nel luogo à punto, che si denomina Focce 39 Verde, di modo che queste venghino à comunicar loro il sapore. Quello che certo si è, che possono dirsi quasi Acque correnti, giachè di continuo vanno à scorrere à Mare per mezzo di una piccola 40 apertura, fatta à tal' effetto nel Monticello, ò Tumuleto, che dicono, il quale per lungo tiene divisi li medesimi La-

36
In Pianta pag. 75.

37
Figura 4. pag. 39.
38
In Pianta pag. 75.

39
■ Pianta pag. 75.

40
In Pianta pag. 75.

Laghi, dalla comunicazione immediata del Mare, sono questi polti, hanno poca Cannuccia, o Scarziche, restano sempre con fondo competente. E' atto a regger Barche, che pescano in piano, non esalano cattivo odore, rendono utile considerabile a cagione della pesca, che in essi a tempo opportuno si va facendo di più, e diverse specie di Pesci. Posso dunque per giustificato, che il sito tutto delle Selve sia il più basso, resta la 4^a situazione di Cisterna, e Ninfa molto superiore alla stessa Selva, ed altrettanto più Terracina, Sonnino, Roccasecca, Piperno, Sezze, Sermoneta, Norma, Cori, Velletri, Civita-Lavinia, essendosi trovati tutti questi Luoghi situati sopra de Monti, de quali le radici stesse superano la maggior altezza delle Selve, di modo, che in questo Emisfero vien costrutta da i Monti di Terracina per la via di Levante fino a Civita-Lavinia una continuata, ed alta Barriera, restando per altro il rimanente di questo vasto Circolo Orizzontale dal Monte Circello per la via di Ponente sin' alla stessa Civita-Lavinia affatto scoperto, e sgombrato da ogni anche minimo riparo. Ma perchè ne Monti di Velletri si perde in 4^a tutto la vista de Luoghi predetti, viene fra Monti della Fajola, vestiti anche essi delle proprie Selve ad aprirsi un nuovo Emisfero in altezza maggiore, il quale fra la corona, che fanno li Monti, dà a vedere Genzano, Albano, Castel-Candolfo, Marino, e di qui la stessa Città di Roma.

§. 12. Tuttavia per assicurarsi della situazione di ciascun luogo, che fu veduto trovarsi in ambidue li sudetti Emisferi a riguardo de Venti, ed a corrispondenza delle menzionate Selve, fu posta in opera la 43 Bussola, di cui deve avvertirsi, che per essere costrutta ad uso di Mare, viene diviso tutto il suo circolo in gradi 144, e ciascuna quarta di esso in gradi 36. Coll' uso dunque di questa, replicato in 18. Luoghi diversi, risultarono gl' 44 operati, co quali fu messa insieme la Pianta Topografica, con evidenza tale di fedeltà, che ogn' uno di essi posti al suo proprio sito, opera, che dal complesso de medesimi sia derivata la Regione de Venti, delineata in Pianta, fra le vicinanze di Cisterna, e le Selve, di modo che dalla produzione delle sue linee si raccoglie l'andamento de Venti, e donde naschino, e vadino a finire, come appunto si vede la linea del Scirocco, che derivando dalle Montagne di Terracina, va rettamente a terminare sopra quelle di S. Ciriaco. Che se poi per scrupolosità maggiore di operare, degna di essere praticata ne casi a questo consimile, si vo-

glia

41

In Pianta ■ suoi
luoghi pag. 75.

42

Fig. 16. pag. 51.

43

Fig. 2. pag. 37.

44

Dalla fig. 3. pag.
31. alla fig. 20.
pag. 55.

45
Fig. 28. pag. 56.

glia trasportare la regione de Venti in qualunque altra parte della Pianta, ò nel luogo stesso degl' operati, basterà d'avvertire, che la Meridiana di questa 45 nuova Regione sia esattamente posta in parallelo colla Meridiana delineata in Pianta, mentre colla produzione di tutte l'altre sue linee in tal maniera si conseguirà il beneficio di poter da ogni Luogo esplorare l'andamento de Venti, ò siano d'Aria, ò siano di Terra, tanto à riguardo delle Selve di Cisterna, ■ Sermoneta, che de i luoghi adjacenti, e d'ogni altro posto nelli due descritti Emisferi, per dedurre poi li risultati à riguardo anche di quest' Alma Città di Roma.

46
Tavola della Popolazione dalla pag. 57. alla pag. 69.

§. 13. All' acquisto fatto di tutte le notizie, che sono state esposte fin quì, si giudicò non essere fuori di proposito aggiungere quella della Popolazione, che presentemente trovasi nella maggior parte delle Città, e Terre, delle quali si è avuta particolare ragione, ■ benchè siasi fatta speciale menzione di quella di Cisterna, e Sermoneta, con essersi accennata anche quella di Bassiano, che compone lo Stato della Casa Caetani, si lascia tuttavia d'individuare il numero preciso dell' altra, esistente nelli rimanenti Luoghi, à fine di non dilungarsi inutilmente, e per non recare tedio maggiore, giachè questa viene à sufficienza descritta ne suoi 46 fogli particolari.

47
Attestati delli Cancellieri dalla pag. 71. alla pag. 74.

§. 14. Resta intanto per l'intero adempimento dell' opera il dar conto delle diligenze usate per rinvenire in quei Paesi le memorie di consimili Tagli di Selve, ed individualmente di queste, di cui si tratta, ò pure se per tradizione degl' Antenati, si conservasse ancor viva frà gl'Uomini di oggi giorno *la memoria di qualche proibizione, fatta ne casi sudetti per impedire l'effettuazione*; Ma sentitosi sopra tal particolare in più, e diverse Città, e Terre quegli Abitanti non se ne raccolse cosa alcuna di positivo; Sichè si giudicò opportuno di ricorrere alle *perquisizioni degl' Archivi, ■ Cancellarie* di quei Luoghi circonvicini, con ordinare le diligenze à i pubblici Ministri, che si trovano destinati ad averne la cura; *Mà ne tampoco da questi fu potuto acquistare notizia alcuna*, mentre 47 riferiscono, che nulla appariva frà pubblici documenti, che concernesse in niun modo alcun Taglio di Selve, ò permesso, ò negato, e molto meno di quello di Cisterna, e Sermoneta.

§. 15. Ed ecco tutto ciò, che in esecuzione de Commandamenti di Nostro Signore *nel termine di quindici giorni si è saputo osservare per dilucidazione delle ragioni, che concorrono*
à ne-

à negare, ò à concedere il Taglio dell' ampie Selve di Cisterna, e Sermoneta, avendosi in tanto solo avuto in pensiero, frà la dubietà dell' utile privato, ■ pubblico, e della salvezza de Sudditi di questo Stato, porre in sicuro la qualità di esse nel loro Terreno, ■ fondo, la corresponsività delle medesime à considerazione de Venti con Cisterna, e con tutti li Luoghi adjacenti fino à Roma, e di stabilire lo stato presente della Popolazione di quelle Città, Terre, ■ Castelli, che si può dubitare, come suole pur troppo accadere, fondati sull' apprensione, si credessero in alcun caso risentiti nella salute.

Faustino Crispolti.

Domenico Gagliardi Protomedico Generale.

Vincenzo Antonio Gattucci Medico Collegiale.

Luigi Casoli Ingegniere.

Tomasso Sperandio Perito Agrimensore affermo quanto sopra.

Angelo Qualeati Perito Agrimensore affermo quanto sopra.



THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF LONDON

1871
MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY



ALLA SAG. CONGREGAZIONE DEPUTATA

PER IL PRENCIPE

D. MICHEL' ANGELO
CAETANI
MEMORIALE

Distribuito nella Congregazione delli 27. Novembre 1714.

*Eminentissimi, e Reverendissimi
Signori.*

I.



NELLA Congregazione tenuta li 23. Agosto
prossimo passato stimarono l'EE. VV., che per
all'ora non fosse luogo alla Concessione del-
la Licenza, e Beneplacito, del quale hà sup-
plicato Nostro Signore il Prencipe D. Michel'
Angelo Caetani Vmilissimo Oratore, sopra l'
Estrazione delli Legnami tanto da lavoro,
che da fuoco, da tagliarsi nelle sue Mac-
chie di Sermoneta, e Cisterna in conformi-
tà del Contratto di Vendita del Taglio di esse, che ne aveva stipo-
lato con Diego Vercassoni Negoziante di Livorno per Istromen-
to rogato li 17. Maggio prossimo passato nell' Atti del Paparozzi No-
taro A. C., che si dà segnato lett. A., attese le difficoltà promof-
se nell' istessa Congregazione, che per la generalità convenuta
del Taglio delle Macchie potesse dubitarsi, che restasse pregiu-
dicato alla salubrità dell'Aria, al nuovo crescimento, ■ mante-
nimento di esse Macchie, ed al commodo della Rev. Camera

A

Apo-

Apostolica di valersi del Legname atto per lavori di Mare nelle sue occorrenze; E si compiacquero rescrivere, che dal *Prencipe Oratore* si proponessero li mezzi, e moderazioni del Contratto della sudetta Vendita.

2. Benche le difficoltà promosse venghino sufficientemente tolte dalle ragioni addotte nella passata Congregazione per parte del *Prencipe Oratore*, e da altre, che concorrono, e possono considerarsi nel caso presente, come bene si degnaranno nuovamente ponderare l'EE. VV.; Contuttociò il medesimo *Prencipe Oratore* per facilitare per sua parte in quanto puole un' Affare di tanta considerazione, non solo rispetto all'utile suo privato, mà anco al Pubblico, hà in un Congresso, tenuto con il *Signor Piancastelli Sostituto Commissario, e Segretario di questa Sag. Congregazione*, proposto diversi mezzi, e moderazioni secondo il foglio distribuito all' EE. VV. Ed in oltre hà trattato, e concordato un nuovo Contratto con detto *Diego Vercassoni* sopra il Taglio, e Vendita di dd. Macchie con tali moderazioni, e cautele, che cessa affatto ogni ombra delle difficoltà promosse nella passata Congregazione, come dalla *Minuta* di esso, che si dà segnata lett. B., non senza però suo pregiudizio, tanto nel prezzo diminuito in scudi 80. mil. (mentre nel primo Istromento segnato lett. A. si legge convenuto in scudi 450. mil. e nella nuova *Minuta* segnata lett. B. in scudi 370. mil.) quanto nel tempo del pagamento, che in questa è stato necessario stabilire in sette anni, quando in vigore del primo Istromento doveva farsi in cinque.
3. Che però spera oggi dalla retta giustizia, ed equità dell' EE. VV. la risoluzione, e rescritto favorevole per la licenza, e Beneplacito dell' Estrazione delli Legnami di dd. Macchie da tagliarsi in conformità del concordato in essa *Minuta*, come riverentemente supplica, assistendo per la concessione la ragione chiara, che permette la disposizione, e Vendita delle cose proprie, massime con utile non meno privato, che pubblico, come si è dedotto nella passata Congregazione.
4. Nè puole oggi averli più difficoltà nel dubbio, che il Taglio delle sudette Macchie possa portare pregiudizio alla salubrità dell' Aria, tanto rispetto alli Luoghi convicini ad esse, che rispetto à Roma per l'adito più libero, che potrebbero avere li Venti Australi, e Sirocchi, e l'Esalazioni delle Paludi Pontine; Mentre oltre il non bastare ogni dubbio, e semplice timore per impedire la facoltà, e togliere la ragione, che ad uno compete di disporre, e valersi della robba propria. Riflettendo alla situazione delle Macchie, e delli Luoghi convicini, e di Roma, ed alla corrispondenza delli Venti Australi, e Paludi Pontine, come ben si descrive nella *Pianta* del Casoli, e nella *Relazione* di Monsignor

signor Crispolti, non risulta dal Taglio delle Macchie sudette il pregiudizio all' Aria, di che si teme.

5. Non rispetto à Roma, restando lontana, ■ difesa dalli Monti di Velletri, Albano, ■ di Frascati, come si avverte nella *Relazione* di Monsignor Illustrissimo Crispolti, e riferisce Monsignor Illustrissimo Lancisi nelle sue erudite dissertazioni *de nativ. deque Advent. Roman. Cel. qualit. cap. 3. §. 15. ivi - Volturnus nascitur ab ortu brumali, & quidem Romæ Austro ipso, qui recta ex meridie venit, deterior esset, nisi magnam partem insalubrium exhalationum, quas ex longo Pontinarum Paludum tractu legit, & capit interpositione Albanorum, Tusculique Montium medio quasi itinere dimittere cogeretur* - E nel cap. 4. §. 5. ivi - *Auster igitur, qui per Paludes mari proximas, arenosumque littus transit, non maligna esfluvia (ut Vulgus putat) Romam usque secum asportat, sed terrestri ipso ■ itinere interjectis etiam Collibus paulatim dimittit* - E che il vento resti impedito, e venghino ripercosse l' Esalazioni, che porta dall' opposizione delli Monti, lo dimostra l' Eminentissimo Tolomeo nella sua *Filosofia dissert. 5. de meteor. cap. de Ventis* ivi-quandoque *Ventus immutat viam, vel ex Montis occursum, vel nubis, vel aeris densioris, unde repercutitur exhalatio*; E se non si considera pregiudiziale à Roma il Taglio delle Macchie di Nettuno, Concha, Campo-morto, Fajola, ed altri Luoghi più vicini corrispondenti all'istessi Venti, ed Esalazioni, che è stato fatto liberamente per il passato, e si vada tuttavia facendo, molto meno si può considerare pregiudiziale il Taglio delle Macchie di Cisterna, ■ Sermoneta molto più lontane.

6. Ne anche può considerarsi pregiudiziale rispetto alli luoghi abitati conuicini ad esse, sì perche, come nella *Pianta*, essendo costituiti in siti, e Monti elevati, sono molto superiori alle Macchie, onde non possono queste impedire il decorso, ■ predominio delli venti nell' istesso stato, che l'hanno; Si perche le Macchie rispetto alli Sirocchi sono inferiori, e sotto Vento, onde siccome esse non possono riparare li Sirocchi, ■ l'esalazioni, che si dicono portate da quelli, così dal Taglio non ne può venire il temuto pregiudizio; Tanto più ciò si rende certo considerando, che lo Siroccho, ■ sua quarta verso mezzo giorno sino à Terracina passando sopra le Paludi Pontine per il largo, che vi è di più miglia trà esse Macchie, e li luoghi abitati qualunque esalazione, che porti, non percuote li luoghi abitati, che restano di fianco, ■ superiori, e la quarta da Terracina sino à mezzo giorno, e l'altra da mezzo giorno verso Lebeccio hà un valido riparo dalle Macchie di Terracina, ■ dal Monte Circeo, onde li luoghi abitati non ricevono nocumento da questi Venti, ■ se lo ricevono, quando non basti tal riparo per evitarlo, molto meno basteranno le Macchie,

chie, di che si tratta; Il Lebeccio poi, oltre che non è vento tanto pregiudiziale, viene riparato dalle Macchie di Nettuno, e dal Tumuleto, che si stende quasi piccolo monte, e vestito d'Arboscelli trà la riva del Mare, e li Laghi, talmente che ne pure da quello può temersi pregiudizio; E molto meno, mentre le Macchie di Cisterna, ■ Semoneta sono di tale qualità, e vastità, che non possono tagliarsi tutte in un tempo, ■ sempre vi resterà gran parte di esse sufficiente per togliere il dubbio promosso di temuto pregiudizio all'Aria, come ■ stato dedotto con le sudette, ed altre ragioni nella passata Congregazione, e risulta dalla *Pianta, e Relazione* di Monsignore Illustrissimo Crispolti.

7. S'aggiunge in esclusione del temuto pregiudizio l'opinione di gravi Autori, che le Selve grandi, e precisamente nelli lidi de nostri Mari, siano più tosto pregiudiziali alla salubrità dell'Aria, per renderla con la loro densità umida, ■ grossa, ed impedire la libertà delli venti, e la virtù del Sole, da quali l'Aria viene purgata, onde convenga il tagliarle, come ferma Gio: Batt. Doni de *restitut. salubrit. Agr. Roman.* fol. 101. ivi - *Silvae autem, quae pleramque Latini, ac Tusci littoris plagam hodie occupant, non modicam & ipsa partem huius insalubritatis ferunt &c.* & fogl. 142. ivi - *Sequitur opus huic contrarium, sed non minime profecto utilitatis, ideoque omni ratione perficiendum, Silvarum nimirum excisio, quae maximam partem horum littorum occupant, nec exiguo sane aeris detrimento, quippe non tantum ventorum liberum perflatum impediunt, sed solis radios magnoperè praecludunt &c.* *ut appositè omnino Albertus affirmaverit, inter magnas Silvas aërem spissum, & suffocatum reperiri, ideoque interjectas iis terras parum commodas esse, quas idè succisione Silvarum ab antiquis purgari consuevisse - Curion. de conserv. bon. valetud. cap. 14. pag. 85. ter. ivi - Calor enim Solis citius irrumpeus caliginem, atque putredinem aëris dissipat, omnemque crassitudinem ejus attenuat - Paul. Zacch. quest. medic. legal. lib. 5. tit. 4. quest. 1. num. 10. ivi - In univèrsum autem aër à Ventis perflatus, & motu perpetuo agitato salubrior censetur - & sub num. 15. ivi - praeterquam quòd arbores ipsae, & Solis illustrationem, & ventorum perflatum impedire facile possunt, praesertim si magnae sint, si dense si peralte, si frequentes &c.* - E più d'ogni altro prevale l'autorità del S. Pontefice Pio V. il quale nel suo moto proprio impresso doppo il *Statuto dell'Agricoltura di Roma*, al fogl. 181. espressamente dichiarò - *Aër nostra Alma Urbis ex assidua agrorum cultura, silvarum, & nemorum extirpatione, palustriumque locorum exsiccatione, factus est tutior, clementior, & salubrior* - D'onde si può credere, che senza difficoltà si sia permesso il Taglio di tante Selve nella Campagna di Roma, ■ verso il Mare, tanto ne luoghi convicini al-
- le

le nostre Macchie, quanto vicino Ostia, Porto, Civita-Vecchia, e l'istesse Paludi Pontine, com'è ben noto; senza che possa far forza ciò, che tal'uno hà lasciato scritto in contrario, non potendo prevalere alle ragioni, ed autorità sudette, ed alla testimonianza di un sì grande, e Santo Pontefice; Come nè pure osta, che dal Taglio delle Macchie di Cisterna resti più libero il decorso delli Venti australi, poiche restarà anche aperto l'adito alla ventilazione delli Venti di Ponente, salutiferi, e delli opposti Orientali, ■ Boreali, dalli quali, come si è detto, resterà purificata l'Aria, e verranno disperse le cattive esalazioni, che si temono.

8. Ma cessa oggi totalmente ogni difficoltà, e dubbio dalli mezzi proposti dal Principe Oratore, e dalle cautele, e moderazioni, con le quali hà concordato con Diego Vercaffoni il nuovo contratto nella *Minuta segnata lett. B.*, restando con esse provveduto ad ogni possibile pregiudizio dell'Aria, ■ tolto ogni timore, che in ciò possa chiunque mai persuadersi, come dal *Cap. I. al X. di detta Minuta.*

9. Nel *Cap. I.* si dispone, che nella Vendita, e Taglio non siano comprese le Macchie, e Boscaglie delli Quarti di S. Biagio, ed altri convicini descritti nella sudetta *Pianta del Casoli alli num. 17. 21. 22. e 23.* quali Quarti di Macchie, come apparisce nella *Pianta*, essendo opposti alle Paludi Pontine, ■ Venti Sirocchi, non meno che Australi, vengono a precludere nel modo, che sin'ora hanno potuto, e presentemente possono impedire l'adito, e l'influenze, ed esalazioni di dd. Venti, e Paludi verso li Luoghi habitati, la Campagna, che doppo esse segue, e Roma istessa, talmente che s'esclude in questa parte ogni eccezione, e dubbio promosso di pregiudizio all'Aria.

10. Nel *Cap. II.* si conviene, che nelle Macchie inferiori da tagliarsi, si debba lasciare un Cordone, ò sia Barriera dell'istesse Macchie per lunghezza corrispondente à tutta quella parte, che riguarda le Paludi Pontine, e per larghezza di un quarto di miglio incirca, con qual Cordone, ò Barriera resta pienamente provisto all'esalazioni delle Paludi Pontine, e qualità de Sirocchi, e Venti Australi, che si dice potersi purificare nelle Macchie, come anche ad ogni timore delli Venti sotto Austro, ■ Lebeccio, che dalli Lidi del Mare insorgono, restandoli con il detto Cordone, ò Barriera impedito l'adito verso li Luoghi abitati come presentemente, al qual' effetto è sufficientissima la larghezza di un quarto di miglio di Macchia, ■ la lunghezza di detto Cordone per quanto riguarda le Paludi Pontine, succedendo poi verso Mare le Macchie di Nettuno, che togliono la necessità d'altro riparo, e li Venti Ponenti non pregiudiziali, come nella *Pianta.*


11. Nè si rende giusto, e praticabile di ampliare il detto Cordone à larghezza maggiore di detto quarto di miglio incirca, mentre si rende così sufficiente per l'effetto sudetto, ed ogni augumento sarebbe di maggior danno. ■ gravame del Prencipe Oratore, massime che la larghezza delle Macchie sudette si restringe à cinque miglia incirca; E molto meno puole stendersi il Cordone sudetto verso il Mare, e li laghi di Fogliano, Crapolace, e Monaci, che l'impossibilitarebbe l'effettuazione della Vendita, nè verso di quelli si rende d'alcun profitto all'Aria, restando con il detto Cordone verso le Paludi Pontine provisto egualmente à quello si teme per il decorso delli Venti Australi, e Lebecchi, come sopra provenienti dal Mare, alli quali anche farà riparo il medesimo Cordone, ed insieme il Tumuleto sudetto vestito di piccoli Alberi, che si trova elevato trà il Lido del Mare, ■ li medesimi Laghi; Tanto più, che non si possono temere cattive esalazioni dalli detti Laghi, nelli quali l'acqua è limpida, falsa, e corrente, ben dibattuta da quantità di pesce, che in essi si ritrova; E nè pure possono temersi esalazioni pregiudiziali dal terreno delle Macchie ivi esistenti, che restasse scoperto, essendo asciutto, ■ di ottima qualità, come tutto ciò fu riconosciuto dall'Accesso, ■ si dichiara nella *Relazione di Monsignor Illustrissimo Crispolti*.
12. Nel III. Capitolo si dispone, che si lascino in diversi luoghi delle Macchie 1500. Alberi di quelli detti sfusati, che sono li più dritti, ■ maggiori. Nel IV. Cap., che il Taglio degl' altri Alberi debba farsi nel tempo di dicidotto anni regolatamente ogni anno la rata proporzionata; Nel Cap. V. Che non si debba tornare à tagliare l'istessa Pianta una volta tagliata; Nel Cap. VI. Che si lascino senza tagliarsi l'Alberi piccioli, che non saranno à proposito da mettersi in opera per lavoro; E che l'Alberi detti Matricini, ò siano da Corona, che spandono rami, e bracci si debbano tagliare dalla prima croce in sù, con lasciare il tronco intatto, ed anche un ramo più vigoroso, acciò più presto possino ricrescere; E dell' Alberi di Licino se ne possino tagliare cento solamente l'anno.
13. Dalle quali cautele, e moderazioni risulta chiaramente, che il Taglio delle Macchie sudette non toglierà punto di riparo per quello fanno presentemente alli Venti, ed à qualunque esalazione, che si teme, ò si consideri il Taglio regolato d'una rata l'anno, che verrà à ricrescere nel tempo istesso, che si tagliano l'altre; ò si considerino la quantità di 1500. Alberi sfusati da lasciarsi, come anche l'Alberi piccioli, e la maggior quantità dell' Alberi matricini, e da Corona, che resteranno intatti nel suo tronco, ed in un ramo più vigoroso: ■ di più l' Alberi di Licino


cino, che solo 100. possono tagliarsi; Oltre un'altra infinità d' Alberi, che non sono da lavoro, ne da fuoco, come Perazze, Melazze, Sugari, Lauri, Sorbi, Mortelletti, Ginebri, e simili, che pure resteranno senza tagliarsi; Onde resteranno le Macchie tanto copiose d' Alberi, che non apparirà in esse mutazione considerabile, massime per il supposto pregiudizio dell' Aria, anzi ad essa si renderà utile, e salutare per la maggiore ventilazione, per il più facile predominio delli raggi solari, e per la dissipazione dell' Esalazioni, ed umidità, come facilmente da ciascuno puole considerarsi.


14. E non meno dal Taglio delle sudette Macchie si renderà più salubre l'Aria, stante la frequenza degli Uomini, che ivi si riteranno per il lavoro, la quantità degl'Animali al medesimo necessari, e la molteplicità de fuochi, ed altre operazioni, che ivi si faranno, da che resterà l'Aria dibattuta, purificata, e purgata, e di molto migliore qualità di quello sia presentemente, benché non sia tanto di mala qualità, quanto da alcuni si suppone, come fu riconosciuto nell' Acceso, e lo dimostra la moltitudine, buon colore, longa età, e robustezza di quei Popoli, come dichiara Monsignor Illustrissimo Crispolti nella sua Relazione.
15. Merita anco molta riflessione per facilitare il Taglio delle Macchie sudette, che sarà d'utile considerabile à quei Luoghi vicini, ed à Roma per il molto denaro, che dovrà impiegarsi in esso, e per li molti negozii, che ne risulteranno, oltre il provvedersi all'indennità del Principe Oratore, al sollievo della sua cospicua Famiglia, ed alla soddisfazione delli Creditori della sua Casa.
16. Siccome da quanto si è sin'ora dedotto cessa la difficoltà promossa per il timore del pregiudizio dell'Aria, cessa anche apertamente l'altra difficoltà riguardante il mantenimento delle Macchie, mentre non puol cader dubbio, che dal modo convenuto nella Minuta segnata lett. B. al Cap. I. II. IV. V. e VI. ed al Cap. IX. resta gran parte di esse nel suo essere senza tagliarsi, e quella, che si taglierà deve tagliarsi ad uso d'Arte, ed in forma da ricrescere, e nuovamente germogliare, à segno che con poco tempo ritornerà in Stato migliore di quello sia presentemente, come se ne vede giornalmente l'esperienza in altre Macchie, ed Alberi, che si tagliano ad uso d'Arte, e con simili cautele.
17. Finalmente cessa anche la difficoltà concernente il comodo della Rev. Camera Apostolica per li Legni da lavori di Mare, che li potessero bisognare all'occorrenze, atteso che secondo il Cap. I. ed il Cap. III. vi restano li Quarti di S. Biagio, ed altri vicini-

vicini segnati nella Pianta ■■■ 17. 21. 22. e 23. ed anche 1500.
Alberi sfusati nell'altre Macchie, senza che debbano tagliarsi, con
li quali resta ben provisto à qualunque occorrenza della Rev.
Camera Apostolica, oltre tanti altri Alberi, che resteranno in
essere, ed anderanno crescendo.
Che però &c.









Paludi Pontine
Visita delle
Strade di
Roma.

142.

M

7636

